

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	44,880,515	
地盤改良工					
			式	38,859,214	
サントマット工（施工1）					
			式	9,439,200	
サントマット					
			一式		
					サントマット
					1,440 m3
バッチカルトレーン工（施工2）					
			式	9,436,932	
PVD					
			一式		
					PVD工
					2,124 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
カーチャージ盛土工（施工2）					
			式	19,983,082	
カーチャージ盛土撤去（施工2）					
			一式		
					掘削
					1,200 m3
					土砂等運搬
					1,240 m3
路床盛土（施工2）					
			一式		
					路床盛土
					1,900 m3
カーチャージ盛土（施工2）					
			一式		
					路体盛土
					2,400 m3
					土砂等運搬
					3,600 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土のう（施工2）					
			一式		
					大型土のう工
					340 袋
					大型土のう工
					114 袋
					土砂等運搬
					100 m3
サチャジ 盛土撤去(施工2)					
			一式		
					掘削
					2,300 m3
					土砂等運搬
					2,350 m3
					整地
					2,300 m3
土のう撤去(施工2)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					大型土のう工
					454 袋
排水構造物工（施工3）					
			式	6,021,301	
作業土工					
			式	259,591	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					100 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					70 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					154 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
側溝工					
			式	2,568,510	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝 HF-H600×B400
					189 m
函渠工					
			式	2,941,960	
遠心ボックスカルバート					
			一式		
					鉄筋コンクリート台付管
					38 m
集水桝・マンホール工					
			式	251,240	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場打ち集水桝									
					一式				
								集水桝(縞鋼板蓋)	
								B900×L900×H1100	
舗装								配筋	
								1	基
道路土工 (施工4)									
					式		10,362,396		
掘削工									
					式		1,161,616		
掘削									
					式		1,161,616		
					一式				
								掘削	
								1,200	m3
土砂等運搬									
					一式				
								土砂等運搬	
								1,360	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
整地									
					一式				
								整地	
舗装工								1,400	m3
					式	4,536,090			
アスファルト舗装工（施工4）									
					式	4,536,090			
下層路盤（車・路）									
					一式				
								下層路盤（車道・路肩部）	
仮設工								5,850	m2
					式	4,664,690			
工事用道路工									
					式	3,968,530			
敷鉄板									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						敷鉄板設置・撤去
						1,914 m2
						敷鉄板賃料
						206 枚
水替工						
				式	249,910	
ポンプ排水						
				一式		
						排水ポンプ 運転 7以上30未満(m3/h) 全揚程10m以下 常時排水 新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)
						1 箇所
						排水ポンプ 設置・撤去 100mm1台BH(クレーン機能付) 排2次山0.8m32.9t吊 新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)
						2 箇所
交通管理工						
				式	446,250	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						25 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					55,242,911	
運搬費						
				式	3,879,300	
重機械分解組立費						
				式	2,259,000	
						重建設機械分解組立輸送
						1 回
仮設材運搬費						
				式	1,620,300	
						仮設材等の運搬 復路
						330 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						330 t
技術管理費						
				式	94,677	
沈下板設置						
				式	94,677	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	490,000	
共通仮設費（率分）					
				5,761,000	
共通仮設費計					
				10,224,977	
純工事費					
				65,467,888	
現場管理費（率分）					
				20,301,000	
現場管理費計					
				20,301,000	
工事原価					
				85,768,888	
工事原価計					
				85,768,888	
一般管理費等					
				16,027,112	

08-実施-一般-0022-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							34,000		
一般管理費等計									
							16,061,112		
工事価格									
							101,830,000		

08-実施-一般-0022-当初