

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
地盤改良工			式	68,354,795	
固結工			式	50,139,760	
粉体噴射攪拌工			式	50,139,760	
			一式		
					高強度・低改良率 粉体噴射攪拌工 HL-DJM工法 杭 ^レ ヅ ^レ □1.6m×1.6m 3-2, 3-3区間 打設長8.3m 杭長7.8m 664 本
					高強度・低改良率 粉体噴射攪拌工 HL-DJM工法 杭 ^レ ヅ ^レ □1.6m×1.6m 3-2区間 打設長8.3m 杭長5.3m 16 本
					改良材供給設備現場内移設 1 回
構造物撤去工			式	286,617	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	147,685	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					5 m3
					構造物とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					5 m3
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					14 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					4 t
排水構造物撤去工					
			式	138,932	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物撤去工					
			一式		
					鉄筋コンクリート柵渠機械撤去 柵渠B600×H600 令和7年度新潟県農地部施工単価条件表
					26 m
					U型側溝
					28 m
仮設工					
			式	17,928,418	
仮橋撤去工					
			式	-333,046	
仮橋撤去工					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					19 m2
					覆工板設置・撤去工
					32 m2
					上部工架設・撤去工
					4.7 t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								橋脚設置・撤去工	
								0.9	t
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	
								15.68	t
								現場発生品及び支給品運搬	
								15.68	t
								矢板・鋼管スクラップ° 控除	
								16	t
仮水路工									
					式		17,672,414		
作業土工									
					一式				
								床掘り	
								770	m3
								埋戻し	
								300	m3
								土砂等運搬	
								440	m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								基面整正	
								213	m2
コルゲートフリューム									
					一式				
								鋼製コルゲートフリューム材料費	
								20	m
								鋼製コルゲートフリューム C形B1600-H1150 板厚2.7mm 見積歩掛	
								20	m
暗渠排水管									
					一式				
								暗渠排水管	
								74	m
								フィルター材	
								330	m3
場所打ち集水桝									
					一式				
								集水桝(蓋設置なし) B1400×L1900×H1500	
								2	基

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						集水桝(蓋設置なし) B1400×L1400×H1700
						1 基
						集水桝(蓋設置なし) B1400×L1800×H1700
						1 基
交通管理工						
				式	589,050	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						33 人日
直接工事費						
					68,354,795	
運搬費						
				式	7,743,000	
重機分解組立輸送						
				式	7,743,000	
						重建設機械分解組立輸送
						1 回

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								重建設機械分解組立	
現場環境改善費								1 回	
共通仮設費（率分）					式		581,000		
共通仮設費計							7,042,000		
純工事費							15,366,000		
現場管理費（率分）							83,720,795		
現場管理費計							25,817,000		
工事原価							25,817,000		
工事原価計							109,537,795		
							109,537,795		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							19,958,205		
契約保証費									
							44,000		
一般管理費等計									
							20,002,205		
工事価格									
							129,540,000		

08-実施-一般-0000-当初