

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	102,652,146	
路床盛土工			式	644,436	
路床盛土			式	644,436	
			一式		
					路床盛土
土材料			一式		160 m3
					土砂等運搬
カルバート工			式	73,284,667	180 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	5,605,238	
床掘り(掘削)					
			一式		
					床掘り
					800 m3
					土砂等運搬
					800 m3
					残土等処分
					800 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					390 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					203 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					430 m3
既製杭工					
			式	19,750,869	
既製コンクリート杭					
			一式		
					プレボーリング杭(PHC杭)φ800 掘削長16mを超え32m以下 土質係数 $\alpha=1.12$ COPITA型プレボーリング杭工法 積算基準(案)
					18 本
					コンクリート
					4 m3
					鉄筋工[市場単価]
					0.31 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.22 t
函渠工(構造単位)					
			式	47,928,560	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
函渠					
			一式		
					函渠
					600 m3
鉄筋					
			一式		
					鉄筋工[市場単価]
					26.98 t
					鉄筋工[市場単価]
					43.06 t
					鉄筋工[市場単価]
					7.50 t
排水構造物工					
			式	26,117,238	
作業土工					
			式	3,890,344	
床掘り					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								床掘り	
								1,300	m3
								床掘り	
								140	m3
								土砂等運搬	
								280	m3
								残土等処分	
								280	m3
埋戻し									
					一式				
								埋戻し	
								910	m3
								埋戻し	
								90	m3
基面整正									
					一式				
								基面整正	
								403	m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	17,803,681	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					コンクリートU型側溝(標準設計) PU3型 300A 300×300×2000
					146 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					18 m
					自由勾配側溝
					4 m
					自由勾配側溝
					27 m
					自由勾配側溝
					6 m
					自由勾配側溝
					4 m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝	
								4	m
								自由勾配側溝	
								12	m
								自由勾配側溝	
								3	m
								自由勾配側溝	
								6	m
								自由勾配側溝	
								5	m
								自由勾配側溝	
								8	m
								自由勾配側溝	
								8	m
								自由勾配側溝	
								8	m
								自由勾配側溝	
								4	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝	
								4	m
								自由勾配側溝	
								6	m
								自由勾配側溝	
								6	m
								自由勾配側溝	
								8	m
								自由勾配側溝	
								6	m
								自由勾配側溝	
								3	m
								自由勾配側溝	
								15	m
								自由勾配側溝	
								28	m
								自由勾配側溝	
								38	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
側溝蓋									
					一式				
								コンクリート蓋版据付(標準設計)	
								PC4型 3種300 41.2×9.5×50	
								265 枚	
								グレーチング 蓋版据付(標準設計)	
								SG2型 300 車道用	
								14 枚	
								蓋版	
								19 枚	
								蓋版	
								2 枚	
								蓋版	
								32 枚	
								蓋版	
								3 枚	
								蓋版	
								14 枚	
								蓋版	
								1 枚	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								17	枚
								蓋版	
								7	枚
								蓋版	
								1	枚
								蓋版	
								17	枚
								蓋版	
								66	枚
								蓋版	
								8	枚
管渠工									
					式		1,764,613		
ヒューム管(B形管)									
					一式				
								ヒューム管(B形管)	
								25	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ヒューム管(B形管)	
								7	m
								鉄筋コンクリート台付管	
								5	m
								モルタル練	
								0.06	m3
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								0.5	m3
								型枠	
								1	m2
パイプライン									
					一式				
								硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 管径125mm 管長4.0m 直管(両差し口) 施工単価条件表(一般土木)	
								41	m
								空気弁人力据付 空気弁 φ25mm 施工単価条件表(一般土木)	
								1	基
								空気弁材料費	
								1	式

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	2,658,600	
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(グレチング 蓋) (2) B700×L700×H1000 グレチング T-25t 1 基
					集水桝(グレチング 蓋) (2) B700×L700×H1400 グレチング T-25t 1 基
					集水桝(グレチング 蓋) (2) B800×L800×H1200 グレチング T-25t 1 基
					集水桝(グレチング 蓋) (2) B900×L900×H1200 グレチング T-25t 1 基
					大型集水桝(グレチング 蓋) B900×L900×H2000 グレチング T-25t 1 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B1000×L1000×H1000 1 基
					集水桝(グレチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレチング T-25t 1 基

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								集水桝(グレチング 蓋) (2)	
								B600×L600×H1000 グレチング T-25t 1 基	
								大型集水桝(グレチング 蓋)	
								B800×L800×H2000 グレチング T-25t 1 基	
								集水桝(グレチング 蓋) (2)	
								B1000×L1000×H900 グレチング T-25t 1 基	
								集水桝(グレチング 蓋) (2)	
								B1000×L1000×H1100 グレチング T-25t 1 基	
構造物撤去工									
					式		454,915		
防護柵撤去工									
					式		186,463		
防護柵撤去(グレー)									
					一式				
								防護柵撤去工(カート・グレー撤去工)	
								107 m	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	
								1.71 t	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品運搬
					1.71 t
構造物取壊し工					
			式	138,815	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3
					構造物とりこわし
					0.8 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					14 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					320 m2
運搬処理工					
			式	129,637	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
					殻運搬
					0.8 m3
					殻運搬
					16 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					7 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
仮設工								37	t
足場・支保工					式		2,150,890		
足場					式		330,890		
					一式				
交通管理工								70	掛m2
交通誘導警備員					式		1,820,000		
					一式				
舗装								104.0	人日
					式		4,365,493		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	3,536,573	
舗装準備工						
				式	155,888	
不陸整正						
				一式		
						不陸整正
アスファルト舗装工						487 m2
				式	3,380,685	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)						694 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						513 m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(車道・路肩部)	
								668	m2
縁石工									
					式		828,920		
縁石工									
					式		828,920		
歩車道境界ブロック									
					一式				
								歩車道境界ブロック	
								106	m
直接工事費									
							107,017,639		
運搬費									
					式		3,472,000		
重機分解組立輸送									
					式		3,472,000		
								重建設機械分解組立輸送	
								1	回

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						重建設機械分解組立輸送
						1 回
技術管理費						
				式	100,000	
水セメント比測定						
				式	100,000	
						水セメント比測定費 W/Cミキサ[MT-200～400]
						5 回
現場環境改善費						
				式	824,000	
共通仮設費（ 率分）						
					12,456,000	
共通仮設費計						
					16,852,000	
純工事費						
					123,869,639	
現場管理費（ 率分）						
					40,096,000	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							40,096,000		
工事原価									
							163,965,639		
工事原価計									
							163,965,639		
一般管理費等									
							28,229,361		
契約保証費									
							65,000		
一般管理費等計									
							28,294,361		
工事価格									
							192,260,000		

08-実施-一般-0000-当初