

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	182,175,550	
計			182,175,550	
共通費				
共通仮設費	1	式	13,992,492	
現場管理費	1	式	13,331,005	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	25,400,953	
計			52,724,450	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	234,900,000	
消費税等相当額	1	式	23,490,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	258,390,000	

[illegible]

[illegible]

I. 外部改修工事

[illegible]

[illegible]

新潟市

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	6,151,730	
計				6,151,730	
02. 防水改修工事		1	式	18,875,593	
計				18,875,593	
03. 外壁改修工事		1	式	12,322,300	
計				12,322,300	
04. 建具改修工事	金属製建具工事	1	式	26,483,000	
04. 建具改修工事	その他建具工事	1	式	2,313,790	
04. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	3,543,570	
計				32,340,360	
05. 撤去工事	撤去工事	1	式	5,260,030	
05. 撤去工事	発生材処理費	1	式	988,074	
計				6,248,104	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	4,024,129	
計				4,024,129	
02. 防水工事		1	式	441,174	
計				441,174	
03. 木工事		1	式	4,157,383	
計				4,157,383	
04. 金属工事		1	式	7,114,173	
計				7,114,173	
05. 左官工事		1	式	181,407	
計				181,407	
06. 建具工事	金属製建具工事	1	式	525,000	
06. 建具工事	木製建具工事	1	式	3,376,985	
計				3,901,985	
07. 塗装工事		1	式	3,383,364	
計				3,383,364	
08. 内装工事		1	式	11,337,106	
計				11,337,106	
09. ユニット及びその他工事	家具工事	1	式	52,587,200	
09. ユニット及びその他工事	カーテン工事	1	式	2,996,730	
09. ユニット及びその他工事	黒板・掲示板工事	1	式	1,954,700	

II. 内部改修工事

[illegible]

I. 外構改修工事

[illegible]

I. 植栽撤去工事

[illegible]

新潟市

I. 外部改修工事 02. 防水改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗い・清掃	水洗い工法 平面、立上り	1,085	m ²	170	184,450	
施工数量調査	防水改修	1,085	m ²	33	35,805	
防水下地補修	下地調整 ポ リマーセメントモルタル補修 厚2～3mm	78.3	m ²	1,580	123,714	
合成高分子系 ルーフィングシート防水	立上り 接着工法S-F2 高反射率適合塩化ビニルシート 厚1.5	78.3	m ²	6,720	526,176	
合成高分子系 ルーフィングシート防水	平面 機械的固定工法S-M2 高反射率適合塩化ビニルシート 厚1.5	395	m ²	5,840	2,306,800	
合成高分子 ルーフィング 防水	平面 機械的固定工法S-M2 高反射率適合塩化ビニルシート 厚2.0	332	m ²	8,240	2,735,680	
ウレタンゴム系塗 膜防水	X-2（密着工法） 平面 高反射仕上（日射反射率50%以上）	151	m ²	5,890	889,390	
ウレタンゴム系塗 膜防水	X-2（密着工法） 立上り 高反射仕上（日射反射率50%以上）	129	m ²	5,700	735,300	
シーリング	一般部 変成シリコン系（MS-2） 10×10	356	m	500	178,000	
防水端部金物	アルミアンクル 10×40 t1.2	339	m	900	305,100	
改修用ドレン	100φ 横引き ねじ込み式 シート防水用 ドレンキャップ 共（アルミダイキャスト製） 円錐形190φ×H170	9	か所	25,800	232,200	
改修用ドレン	100φ 縦引き 差込式 シート防水用 ドレンキャップ 共（アルミダイキャスト製） 150×150×200	2	か所	18,300	36,600	
EXP. ジャバール	スチール製 800×800×100 800×500× 100程度	4	か所	170,000	680,000	
■補修						
亀裂補修	Uカット 10×15 可とう性ポキシ充填	83.2	m	1,650	137,280	
モルタル浮き部補修	SUSTON L=40～60 エポキシ樹脂注入	277	本	450	124,650	
塗膜脆弱部剥離除 去	ウレタン塗膜防水部 平面	32.2	m ²	3,040	97,888	
塗膜脆弱部剥離除 去	ウレタン塗膜防水部 立上り	37.7	m ²	3,200	120,640	

新潟市

I. 外部改修工事		03. 外壁改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗い・清掃	水洗い工法 外壁、軒裏、地覆、外部階段、押出成形セメント板	2,045	m ²	170	347,650	
ボリマーセメント系 フイラー塗布	壁部分（外壁改修）	1,667	m ²	610	1,016,870	
複層塗材 E（耐候 形 1 種（フッ素系））	水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途 ゆず肌状 ローター塗り 耐候形 1 種（フッ素系）	1,667	m ²	2,610	4,350,870	
ボリマーセメント系 フイラー塗布	壁部分（外壁改修）	45	m ²	610	27,450	
外装薄塗材 E	ローラー塗り 下地調整費別途	45	m ²	1,380	62,100	
シーリング*	一般部 ボリウレタン系 (PU-2) 15×10	525	m	500	262,500	
建具周囲シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	208	m	730	151,840	
建具周囲シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	370	m	610	225,700	
硬質ボリ塩化 ビニル管といひ(カラー)	径100	90.4	m	6,550	592,120	
飾り桧	塩ビ製	4	か所	14,400	57,600	
タイル張り仕上部補修		6.9	m ²	4,800	33,120	
■補修						
施工数量調査	外壁改修 調査報告書作成共	1,712	m ²	330	564,960	
亀裂補修	カット 10×15 可とう性エポキシ充填	83.2	m	1,650	137,280	
モルタル浮き部補修	SUSTON L=40～60 エポキシ樹脂注入 -	277	本	450	124,650	
露出鉄筋補修 (L=100～200mm程度)	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 鉄筋ケレン及びアルカリ付与+錆止め共	337	か所	4,260	1,435,620	
露出鉄筋補修 (L=300～500mm程度)	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 鉄筋ケレン及びアルカリ付与+錆止め共	337	か所	5,100	1,718,700	
モルタル・コンクリート欠損 部補修	アルカリ付与+ボリマーセメントモルタル充填 100角程度 厚30～50mm	84.2	か所	2,350	197,870	
■その他						

新潟市

I. 外部改修工事		04. 建具改修工事		金属製建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
AD-1 新設 両袖、ランマFix付 両開きアルミドア	W4,200 x H2,980 内部外部共三周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	955,000	955,000	
AD-2 新設 両袖、ランマFix付 4枚引違いアルミ戸	W3,820 x H2,975 内部外部共三周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	2	か所	769,000	1,538,000	
AD-3 新設 引違いアルミ戸	W1,500 x H1,750 バネ共 内部外部共三周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	288,000	288,000	
AD-101 新設 片開きアルミ戸	W800 x H1,750 バネ共 内部外部共三周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	3	か所	285,000	855,000	
AW-1A 新設 引違いランマ付 2連アルミ窓	W3,570 x H1,900 バネ・穴あけ共 内部外部共四周額縁、網戸付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	598,000	598,000	
AW-1A1 新設 引違いランマ付 2連アルミ窓	W3,570 x H1,900 バネ・穴あけ共 内部外部共四周額縁、手摺金物付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	3	か所	586,000	1,758,000	
AW-1B 新設 引違い2連アルミ窓	W3,570 x H1,900 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	461,000	461,000	
AW-1B1 新設 引違い2連アルミ窓	W3,570 x H1,900 内部外部共四周額縁、網戸付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	500,000	500,000	
AW-1B2 新設 引違い2連アルミ窓	W3,570 x H1,900 内部外部共四周額縁、手摺金物付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	2	か所	484,000	968,000	
AW-2A 新設 引違いアルミ窓	W1,700 x H1,900 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	265,000	265,000	
AW-2B 新設 引違いアルミ窓	W1,700 x H1,900 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	271,000	271,000	
AW-2C 新設 引違いランマ付アルミ窓 二連アルミ窓	W1,700 x H1,900 バネ・穴あけ共 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	2	か所	372,000	744,000	
AW-5 新設 引違い2連アルミ窓	W3,570 x H1,100 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	5	か所	360,000	1,800,000	
AW-6 新設 引違いアルミ窓	W1,700 x H1,100 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	9	か所	201,000	1,809,000	
AW-9A 新設 引違いアルミ窓	W1,700 x H800 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	184,000	184,000	
AW-9B 新設 引違いアルミ窓	W1,700 x H800 バネ・穴あけ共 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	267,000	267,000	
AW-10 新設 引違い2連アルミ窓	W3,570 x H800 バネ・穴あけ共 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	1	か所	411,000	411,000	
AW-101A 新設 引違いランマ付2連アルミ窓	W3,570 x H2,100 バネ・穴あけ共 内部外部共四周額縁付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	2	か所	627,000	1,254,000	
AW-101A 新設 引違いランマ付2連アルミ窓	W3,570 x H2,100 バネ・穴あけ共 内部外部共四周額縁、手摺金物付 カバ-工法、既存建具撤去集積共	2	か所	652,000	1,304,000	

新潟市

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事		05. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■屋上防水改修						
シーリング撤去	防水端部 10 x 10 集積共	254	m	680	172,720	
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 立上り 集積共	112	m ²	1,930	216,160	
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 平面 集積共	4.5	m ²	1,930	8,685	
EXP. jカハ撤去	スチール製カハ 集積共	4	m	960	3,840	
EXP. j金物撤去	アルミ製EXP. j金物 W=220 集積共	10.7	m	1,200	12,840	
ルーフトレイン撤去	横引き 100φ カッター目地切共	11	か所	2,150	23,650	
ルーフトレイン撤去	縦引き 100φ カッター目地切共	2	か所	2,150	4,300	
メッシュフェンス撤去	スチールメッシュフェンス H1.5m 支柱・控柱含 集積共	105	m	1,200	126,000	
メッシュフェンス撤去	スチールメッシュフェンス H1.2+0.8m 支柱・控柱含 集積共	26	m	1,440	37,440	
メッシュフェンス撤去	スチールメッシュフェンス H1.2m 支柱・控柱含 集積共	10	m	960	9,600	
フェンス基礎撤去	コンクリート製置基礎 W500×D850×H350 集積共	36	か所	8,000	288,000	
メッシュフェンス扉撤去	メッシュフェンス扉 W1.85×H2.0 金物含 集積共	1	か所	2,400	2,400	
防水端部金物撤去	アルミアンクル 10×40 t1.2 集積共	240	m	320	76,800	
陶芸ガス釜撤去	スチール製陶芸窯 集積・処分費共	1	基	40,000	40,000	
■外壁改修						
シーリング撤去	躯体目地 10 x 10 集積共	52.8	m	680	35,904	
シーリング撤去	躯体目地 15 x 10 集積共	1,099	m	680	747,320	
硬質塩ビパイプ撤去	VP100 (ステンレス製支持金物共) 集積共	143	m	3,120	446,160	
防水端部金物撤去	アルミアンクル 10×40 t1.2 集積共	52.8	m	320	16,896	

I. 外部改修工事		05. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EXP. j金物撤去	アルミ製EXP. j金物 外壁コーナー 集積共	20.2	m	1,200	24,240	
EXP. j金物撤去	アルミ製EXP. j金物 外壁平面 集積共	27.6	m	1,200	33,120	
■建具改修						
サッシ廻り シーリング撤去	10×10程度 集積共	176	m	680	119,680	
サッシ廻り シーリング撤去	15×10程度 集積共	592	m	680	402,560	
アルミハネ撤去	t=3.0 集積共	10.8	m ²	800	8,640	
ガラス撤去	P-3 集積共	295	m ²	6,750	1,991,250	
ガラス撤去	P-5 集積共	15.3	m ²	6,750	103,275	
ガラス撤去	TP-4 集積共	3.6	m ²	6,750	24,300	
ガラス撤去	すりガラス t=3 集積共	18.4	m ²	6,750	124,200	
ガラス撤去	PW-6.8 集積共	2.2	m ²	6,750	14,850	
AD-1 撤去 両袖、欄間FIX付 両開アルミドア	W4200×H2980 外枠除き撤去 集積共	1	か所	3,200	3,200	
AD-2 撤去 欄間FIX付 4枚建 引違アルミ戸	W3820×H3020 外枠除き撤去 集積共	2	か所	3,200	6,400	
AD-3 撤去 引違いアルミ窓	W1600×H1800 外枠除き撤去 集積共	1	か所	2,400	2,400	
AD-101 撤去 引違いアルミドア	W800×H1800 外枠除き撤去 集積共	3	か所	1,200	3,600	
AW-1A 撤去 引違い欄間付2連 アルミ窓	W3670×H2000 外枠除き撤去 集積共	4	か所	2,400	9,600	
AW-1B 撤去 引違い欄間付2連 アルミ窓	W3670×H2000 外枠除き撤去 集積共	4	か所	2,400	9,600	
AW-2A 撤去 引違い欄間付アルミ 窓	W1800×H2000 外枠除き撤去 集積共	1	か所	1,600	1,600	
AW-2B 撤去 引違い欄間付アルミ 窓	W1800×H2000 外枠除き撤去 集積共	1	か所	1,600	1,600	
AW-2C 撤去 引違い欄間付アルミ 窓	W1800×H2000 外枠除き撤去 集積共	2	か所	1,600	3,200	

I. 外部改修工事		05. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-5 撤去 引違い2連アルミ窓	W3670×H1200 外枠除き撤去 集積共	5	か所	2,000	10,000	
AW-6 撤去 引違いアルミ窓	W1800×H1200 外枠除き撤去 集積共	9	か所	1,600	14,400	
AW-9A 撤去 引違いアルミ窓	W1800×H900 外枠除き撤去 集積共	1	か所	1,200	1,200	
AW-9B 撤去 引違いアルミ窓	W1800×H900 外枠除き撤去 集積共	1	か所	1,200	1,200	
AW-10 撤去 引違い2連アルミ窓	W3670×H900 外枠除き撤去 集積共	1	か所	1,600	1,600	
AW-101A 撤去 引違い欄間付2連アルミ窓	W3670×H2200 外枠除き撤去 集積共	4	か所	2,800	11,200	
AW-101B 撤去 引違い欄間付2連アルミ窓	W3470×H2200 外枠除き撤去 集積共	4	か所	2,800	11,200	
AW-101C 撤去 引違い欄間付2連アルミ窓	W3670×H2200 外枠除き撤去 集積共	2	か所	2,800	5,600	
AW-101D 撤去 引違い欄間付2連アルミ窓	W3470×H2200 外枠除き撤去 集積共	2	か所	2,800	5,600	
AW-102A 撤去 引違い2連アルミ窓	W3470×H1500 外枠除き撤去 集積共	3	か所	2,400	7,200	
AW-102B 撤去 引違い2連アルミ窓	W3470×H1500 外枠除き撤去 集積共	6	か所	2,400	14,400	
AW-102C 撤去 引違い2連アルミ窓	W3670×H1500 外枠除き撤去 集積共	6	か所	2,400	14,400	
AW-103 撤去 引違いアルミ窓	W1700×H1500 外枠除き撤去 集積共	3	か所	2,000	6,000	
計					5,260,030	

新潟市

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 03. 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
床合板張り	ﾌﾗﾝｽ1類 下地張り 厚さ12mm 材工共	6.8	㎡	2,570	17,476	
床合板張り	ﾌﾗﾝｽ1類 下地張り 厚さ9mm 材工共	2.7	㎡	2,200	5,940	
床合板張り	ﾌﾗﾝｽ1類 仕上張り 厚さ12mm 材工共	49.9	㎡	2,570	128,243	
床合板張り	ﾌﾗﾝｽ1類 仕上張り 厚さ9mm 材工共	37.9	㎡	5,680	215,272	
化粧複合フローリング [※] 張り	厚さ15mm 材工共	7.5	㎡	14,300	107,250	
複合フローリング [※] 張り	直貼り用 厚さ15mm 材工共	112	㎡	14,300	1,601,600	
木製床下地組	材工共	1.2	㎡	5,960	7,152	
■幅木						
木製巾木	B=100 材工共	85.6	m	3,200	273,920	
■壁						
壁胴縁組	杉1等 横45×18@450 材工共	29.8	㎡	1,830	54,534	
壁合板張り	ﾌﾗﾝｽ1類 下地張り 厚さ12.0mm 材工共	0.6	㎡	6,160	3,696	
壁合板張り	ﾌﾗﾝｽ1類 下地張り 厚さ9.0mm 材工共	8	㎡	5,120	40,960	
壁合板張り	ﾌﾗﾝｽ1類 見え掛かり 厚さ5.5mm 目透かし張り 材工共	173	㎡	3,540	612,420	
壁合板張り	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｰｼｬﾙ 下地張り 厚さ5.5mm 材工共	103	㎡	4,000	412,000	
壁合板張り	有孔しな1類 見え掛かり 厚さ5.5mm 目透かし張り 材工共	28.1	㎡	9,600	269,760	
壁縦見切り	集成材 110×25 材工共	6	m	3,360	20,160	
壁コーナー見切り	30×30 材工共	15	m	1,600	24,000	
■造作他						

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 04. 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
階段：ノンスリップ（改修用）	カバー工法（W=50mm） 金台：アルミ押出形材 アルマイト処理 アンカー：アルミ板一体樹脂押出成形 （両面テープ付き）	8.6	m	3,010	25,886	
見切り押え	への字形 ステンレス製 W=35	8.2	m	1,050	8,610	
EXP. j金物	アルミ製 内部 床+床 クリアランス100 1時間耐火	7.2	m	77,600	558,720	
EXP. j金物	アルミ製 内部 床+床 クリアランス50 1時間耐火 切欠有	5.2	m	50,400	262,080	
床押金物	ステンレス製 厚さ1.2 加工 L830×D100	2	か所	30,400	60,800	
見切りアンケル	ステンレス製 厚さ1.2 10×10	1	m	8,000	8,000	
沓摺	ステンレス製 厚さ1.2 40×20	17.2	m	3,930	67,596	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ステンレス製枠 鍵有 600角	3	か所	24,500	73,500	
■壁						
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	32.4	m ²	2,380	77,112	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	430	m ²	2,180	937,400	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	2.9	m ²	1,830	5,307	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	3	か所	9,760	29,280	
掲示板アルミ押縁	20*5	201	m	1,900	381,900	
壁コーナーアンケル	アルミ製 L=15×15	4.6	m	1,280	5,888	
スチール製雨具掛け	SGP34 φ×3.2t L=3,710 S環20個 ネームプレート共	2	か所	91,200	182,400	
スチール製雨具掛け	SGP34 φ×3.2t L=3,510 S環20個 ネームプレート共	3	か所	91,200	273,600	
スチール製雨具掛け	SGP34 φ×3.2t L=1,890 S環9個 ネームプレート共	2	か所	64,000	128,000	

Ⅱ. 内部改修工事 04. 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EXP. j金物	アルミ製 内部 壁+壁 クリアランス100 1時間耐火	15.6	m	41,600	648,960	
EXP. j金物	アルミ製 内部 壁+壁 クリアランス50 1時間耐火 切欠有	9	m	38,400	345,600	
EXP. j金物	アルミ製 内部 壁+壁コーナー クリアランス50 1時間耐火	1.4	m	37,600	52,640	
縦枠	ステンレス製 既製品	3	m	8,000	24,000	
■天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	858	m ²	1,720	1,475,760	
引張試験費	上向き M10～12 1階当たり3本 3階 インサート・あと施工アンカー用 基本料金・報告書共	1	式		177,000	別紙 00-0019
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	32	か所	1,970	63,040	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	11	か所	2,930	32,230	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	32	か所	10,600	339,200	
EXP. j金物	アルミ製 内部 天井+天井 クリアランス100 1時間耐火	7.2	m	44,000	316,800	
EXP. j金物	アルミ製 内部 天井+天井 クリアランス50 1時間耐火	5.2	m	40,800	212,160	
■その他						
U ステンレール	引違い W=100	29.4	m	10,200	299,880	
U ステンレール	片引 W=50	5.4	m	7,560	40,824	
計					7,114,173	

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		06. 建具工事		木製建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
WD-4 木製建具	800×1800 片開き戸 ガラス共	2	か所	61,600	123,200	
WD-5 木製建具	2000×1800 片引き戸 ガラス共、レール別途	1	か所	64,200	64,200	
WD-5A 木製建具	1800×1800 引違い戸 ガラス共、レール別途	1	か所	119,000	119,000	
WD-8 木製建具	3600×1800 4枚引違い戸 レール別途	1	か所	166,000	166,000	
WD-11 木製建具 (片引戸/片引戸)	850×1800 ガラス共、レール別途	1	か所	112,000	112,000	
WD-11 木製建具 (引違窓/引違窓)	1700×700 ガラス共、レール別途	1	か所	133,000	133,000	
WD-12 木製建具 (引違戸/引違戸)	1700×1800 ガラス共、レール別途	1	か所	199,000	199,000	
WD-12 木製建具 (引違窓6連)	10800×695 ガラス共、レール別途	1	か所	245,000	245,000	
WD-16 木製建具	1700×1755 引違い戸	1	か所	62,200	62,200	
WD-17 木製建具	800×1800 片開き戸	1	か所	54,700	54,700	
SP-1A 木製建具 (引違戸/引違戸)	1720×1900 ガラス共、レール別途	4	か所	205,000	820,000	
SP-1B 木製建具 (引違戸/引違戸)	1720×1900 ガラス共、レール別途	2	か所	205,000	410,000	
WD-102 木製建具	800×2000 片開き戸 ガラス共	1	か所	50,200	50,200	
■ガラス						
透明強化ガラス	厚4.0mm 平面2.0㎡以下 シーリング・清掃共	77.9	㎡	8,670	675,393	
型板強化ガラス	厚4.0mm 平面2.0㎡以下 シーリング・清掃共	16.6	㎡	8,620	143,092	
計					3,376,985	

Ⅱ. 内部改修工事 07. 塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新規						
E P - G 塗り	木部 工程A種 素地A種(新規面)	179	m ²	1,690	302,510	
E P - G 塗り	ボート面(継目) 工程B種(一般) 素地A種(新規面)	17.2	m ²	2,300	39,560	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地A種(新規面) 細幅	63.1	m	600	37,860	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程A種 錆止工程A種 現場2回目 細幅	21.7	m	780	16,926	
W P 塗り	木部 工程A種 素地A種(新規面)	30.8	m ²	1,870	57,596	
W P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種(新規面) 細幅	70.8	m	430	30,444	
U C 塗 (糸端300mm以下)	木部 工程A種 素地A種(新規面) 細幅	61.4	m	1,100	67,540	
■塗替え						
表面塗装	ポリウレタン樹脂3回塗	335	m ²	1,760	589,600	
E P - G 塗替え	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	295	m ²	1,040	306,800	
E P - G 塗替え	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	652	m ²	1,490	971,480	
E P - G 塗替え	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	2.3	m ²	1,650	3,795	
E P - G 塗替え	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	2.3	m ²	1,650	3,795	
E P - G 塗替え	鉄鋼面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 錆止工程C種 現場2回塗り	134	m ²	1,730	231,820	
W P 塗替え	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	0.7	m ²	1,190	833	
W P 塗替え (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.3	m	450	1,935	
E P - G 塗替え (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 細幅	1,029	m	400	411,600	
E P - G 塗替え (糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 細幅	156	m	890	138,840	
E P - G 塗替え (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 錆止工程C種 現場2回塗り	247	m	690	170,430	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 08. 内装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■ 床						
下地処理	塗床面 目荒工法	501	m ²	4,400	2,204,400	
下地処理	ビニル床シート撤去面 2種ケレン	146	m ²	4,400	642,400	
床フローリング [※] 研ぎ出し	3回掛け(＃30・＃50・＃80程度)	335	m ²	1,400	469,000	
天然木化粧複合フローリング [※] ブロック張り	A種下張必要 厚15 なら	2.1	m ²	13,700	28,770	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	638	m ²	2,520	1,607,760	
防滑性ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	43.6	m ²	2,810	122,516	
畳寄せ		5.3	m	1,120	5,936	
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 一畳 施工規模30枚以下程度	3	枚	10,300	30,900	
上框	材工共 花崗岩	54	m	14,200	766,800	
■ 幅木						
ビニル幅木	高さ100	33.8	m	340	11,492	
■ 壁						
壁 せっこうボード [※] 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 下地張り - -	314	m ²	1,160	364,240	
壁 シーリング [※] せっこうボード [※] 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 下地張り - -	30.8	m ²	1,450	44,660	
壁：化粧ケイ酸カルシウム板張り(不燃, 1.0FK)	目地:アルミシヨイテ(焼付塗装品)取付共 厚6 接着貼り(下地ボード [※] 張り別途) 鋼製、木、ボード [※] 下地 アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上げ -	31.7	m ²	6,450	204,465	
掲示板(現場張り)	現場張 特殊発泡ビニル	103	m ²	3,920	403,760	
角部見切り	化粧ケイ酸カル板	10	m	3,680	36,800	
コーナー見切り	既製品	29	m	2,320	67,280	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事						
09. ユニット及びその他工事			家具工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設家具						
新 K-01A	収納棚 W1800×D600×H3000	2	か所	581,000	1,162,000	
新 K-01B	収納棚 W1450×D600×H2000	7	か所	396,000	2,772,000	
新 K-01C	収納棚 W1660×D600×H2000	6	か所	396,000	2,376,000	
新 K-02	薬品器械戸棚 W1800×D600×H2000	1	か所	449,000	449,000	
新 K-03	手洗・足洗 W1580×D475×H600	1	か所	924,000	924,000	
新 K-04	スチール下足棚 W1028×D350×H1450	3	か所	304,000	912,000	
新 K-05	傘立て W855×D345×H490	18	か所	46,200	831,600	
新 K-06	流し台 W1950×D579×H790	1	か所	572,000	572,000	
新 K-07	ステンレスシェルフ W1200×D750×H1800	5	か所	198,000	990,000	
新 K-08	児童用下足棚 W1100×D350×H1600	38	か所	290,000	11,020,000	
新 K-09	流し台 W900×D600×H890	1	か所	363,000	363,000	
新 K-10	実験台 W1800×D900×H800	1	か所	224,000	224,000	
新 K-11	先生用実験台 W2400×D900×H850	1	か所	605,000	605,000	
新 K-12	児童用実験台 W3000×D900×H670	6	か所	508,000	3,048,000	
新 K-13	掃除用具入 W600×D450×H2000	2	か所	189,000	378,000	
新 K-14	下流し W1150×D475×H650	3	か所	616,000	1,848,000	
新 K-15A	水呑 W5944×D475×H700	1	か所	3,760,000	3,760,000	
新 K-15B	水呑 W5944×D475×H700	2	か所	3,790,000	7,580,000	
新 K-16	収納戸棚 W900×D470×H800	2	か所	166,000	332,000	

Ⅱ. 内部改修工事		09. ユニット及びその他工事		家具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新 K-17A	楽器収納棚 W1800×D800×H2000	1	か所	660,000	660,000	
新 K-17B	楽器収納棚 W1800×D800×H2000	1	か所	642,000	642,000	
新 K-17C	楽器収納棚 W1800×D800×H2000	1	か所	695,000	695,000	
新 K-17D	楽器収納棚 W1250×D800×H2000	1	か所	638,000	638,000	
新 K-18B	スチール製収納棚 W900×D400×H1850	4	か所	125,000	500,000	
新 K-19A	木製用具掛け W1790	2	か所	113,000	226,000	
新 K-19B	木製用具掛け W1790	2	か所	113,000	226,000	
新 K-20A	木製児童用ロッカー W4300×D495×H1240	1	か所	1,230,000	1,230,000	
新 K-20B	木製児童用ロッカー W4000×D495×H1240	1	か所	1,140,000	1,140,000	
新 K-21	木製掃除用具入 W500×D485×H1900	4	か所	261,000	1,044,000	
新 K-22	ステンレス製水呑み流し台 W1100×D350×H1600	2	か所	670,000	1,340,000	
新 K-23A	木製児童用ロッカー W6230×D495×H1240	1	か所	1,670,000	1,670,000	
新 K-23B	木製児童用ロッカー W5920×D495×H1240	1	か所	1,620,000	1,620,000	
新 K-24	吊戸棚 W300×D250×H600	1	か所	220,000	220,000	
新 K-25	流し台 天板:ステンレス製 本体:化粧合板製 W1050×H800×D575 排水トラップ付	2	か所	82,800	165,600	
■ 移設家具						
移 K-01	先生用調理台 W2400×D900×H800	1	台	40,000	40,000	
移 K-02	児童用調理台 W1800×D900×H700	8	台	24,000	192,000	
移 K-03	ステンレス製流し台 W2800×D580×H910	2	台	40,000	80,000	
移 K-04	洗濯機ベン	1	台	8,000	8,000	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		09. ユニット及びその他工事		カーテン工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
窓カーテン	3670×2200 片引き 換気扇部メッシュ	4	か所	69,800	279,200	
窓カーテン	3470×2200 片引き 換気扇部メッシュ	4	か所	69,800	279,200	
窓カーテン	3670×2000 片引き 換気扇部メッシュ	4	か所	65,400	261,600	
窓カーテン	3670×900 片引き 換気扇部メッシュ	1	か所	38,200	38,200	
窓カーテン	1800×2000 片引き 換気扇部メッシュ	2	か所	35,900	71,800	
窓カーテン	3670×2200 片引き	2	か所	51,200	102,400	
窓カーテン	3470×2200 片引き	2	か所	51,200	102,400	
窓カーテン	3670×2000 引分け	3	か所	48,000	144,000	
窓カーテン	1800×2000 引分け	1	か所	27,000	27,000	
窓カーテン	1800×900 引分け	1	か所	17,300	17,300	
窓カーテン	3530×900 引分け 内部窓	2	か所	28,600	57,200	
間仕切りカーテン	4000×2950 片引き	2	か所	78,600	157,200	
暗幕	3670×2200 片引き	2	か所	62,400	124,800	
暗幕	3470×2200 片引き	2	か所	62,400	124,800	
暗幕	3600×2500 片引き	3	か所	66,400	199,200	
アコーディオンカーテン	3765×2950 引分け 両側戸当たり共	2	か所	251,000	502,000	
カーテンレール	アルミウム製 シングル L=4000 コーナール付 材工共	2	か所	18,100	36,200	
カーテンレール	アルミウム製 シングル L=3670 材工共	11	か所	3,980	43,780	
カーテンレール	アルミウム製 シングル L=3600 材工共	3	か所	3,910	11,730	
カーテンレール	アルミウム製 シングル L=3530 材工共	2	か所	3,830	7,660	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		09. ユニット及びその他工事		黒板・掲示板工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スチール黒板 平面アルミ枠	4500×1200 ノンタッチハンガー 10ヶ所 チョークボックス 2ヶ所	4	か所	162,000	648,000	
スチール黒板 平面アルミ枠	3600×1200 ノンタッチハンガー 8ヶ所 チョークボックス 2ヶ所	1	か所	118,000	118,000	
スチール黒板 平面アルミ枠	1800×900 チョークボックス 2ヶ所	1	か所	47,800	47,800	
ホワイトボード 平面アルミ枠	3600×1200	2	か所	234,000	468,000	
ホワイトボード 平面アルミ枠	2700×1200	1	か所	178,000	178,000	
ホワイトボード 平面アルミ枠	1800×1200	1	か所	122,000	122,000	
ホワイトボード 平面アルミ枠	900×750	2	か所	67,200	134,400	
掲示板	アルミ枠 特殊発泡ビニール H=1200 W=1753	1	か所	68,000	68,000	
掲示板	アルミ枠 特殊発泡ビニール H=1200 W=925	1	か所	34,100	34,100	
掲示板	アルミ枠 特殊発泡ビニール H=1200 W=873	1	か所	34,100	34,100	
掲示板	アルミ枠 特殊発泡ビニール H=1200 W=735	1	か所	34,100	34,100	
掲示板	アルミ枠 特殊発泡ビニール H=900 W=900	2	か所	34,100	68,200	
計					1,954,700	

Ⅱ. 内部改修工事		09. ユニット及びその他工事		その他ユニット工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室名札	突出型 アクリル樹脂板 受金具ステンレス	12	か所	3,900	46,800	
室名札	面付型 アクリル樹脂板 受金具ステンレス	2	か所	4,920	9,840	
メラミン® ストフォーム カウンター	厚19 D=170	18.6	m	19,200	357,120	
メラミン® ストフォーム カウンター	厚19 D=155	10.8	m	19,200	207,360	
メラミン® ストフォーム カウンター	厚19 D=150	0.9	m	19,200	17,280	
メラミン® ストフォーム カウンター	厚19 D=120	1.8	m	16,800	30,240	
乾式二重床	H43程度 パネチクルボード®厚20共	4.6	m ²	8,480	39,008	
乾式二重床	H83程度 パネチクルボード®厚20共	46	m ²	3,710	170,660	
乾式二重床	H127程度 パネチクルボード®厚20共	2	m ²	3,710	7,420	
乾式二重床	H227程度 パネチクルボード®厚20共	0.7	m ²	10,500	7,350	
乾式二重床 際根太	H43程度	8.8	m	2,640	23,232	
乾式二重床 際根太	H83程度	94	m	1,160	109,040	
乾式二重床 際根太	H127程度	6	m	1,160	6,960	
乾式二重床 際根太	H227程度	3.4	m	2,880	9,792	
棚板	ボリ合板 W1700×D570	2	枚	16,800	33,600	
棚板	ボリ合板 W1850×D650	3	枚	20,000	60,000	
シャワーユニット		1	か所	318,000	318,000	
計					1,453,702	

Ⅱ. 内部改修工事						
10. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	165	m	1,110	183,150	
床モルタル撤去	t=30程度 集積共	9.9	m ²	3,720	36,828	
木床組下地撤去	ころばし H=70程度 集積共	117	m ²	3,040	355,680	
化粧合板フロア撤去	厚15 集積共	114	m ²	1,930	220,020	
フローリングブロック撤去	厚18 集積共	2.1	m ²	1,350	2,835	
ビニル床シート撤去	集積共	25.1	m ²	1,100	27,610	
クッションフロア撤去	集積共	81.2	m ²	1,350	109,620	
床見切り撤去	への字金物	44.8	m	900	40,320	
上框撤去	集積共	17.2	m	900	15,480	
木製框撤去	45×120 集積共	7.9	m	900	7,110	
アルミ製EXP. j 撤去	床～床 クリアランス100用 集積共	7.2	m	1,080	7,776	
アルミ製EXP. j 撤去	床～床 クリアランス50用 集積共	5.2	m	900	4,680	
ステンレス埋込レール撤去	引違い用 集積共	31.4	m	900	28,260	
ステンレス埋込レール撤去	片引き用 集積共	3.6	m	900	3,240	
甲丸レール撤去	集積共	4.2	m	450	1,890	
■幅木						
木製巾木撤去	H=100 集積共	56.8	m	550	31,240	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	17.3	m	280	4,844	
■壁						

Ⅱ. 内部改修工事						
10. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	10.6	m	1,110	11,766	
壁CB撤去	ハット・フレーター 集積共	0.3	m ³	19,800	5,940	
壁下地撤去	W=105 集積共	37.2	m ²	450	16,740	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	110	m ²	1,100	121,000	
木柱撤去	105×105 集積共	6	m	900	5,400	
壁クロス撤去	集積共	27.5	m ²	830	22,825	
簡易木製図掛け撤去	45×18程度 壁付け 集積共	57.3	m	900	51,570	
木製窓手すり撤去	40φ程度×2本 集積共	28.6	m	1,350	38,610	
木製窓手すり撤去	40φ程度×1本 集積共	65.3	m	900	58,770	
ステンレス製雨具掛け撤去	φ34.0 集積共	43.8	m	900	39,420	
室名札撤去	木製 スチール受け金具共 集積共	5	か所	270	1,350	
アルミ製EXP. j 撤去	壁～壁 クリアランス100用 集積共	15.6	m	1,080	16,848	
アルミ製EXP. j 撤去	壁～壁 クリアランス50用 集積共	10.4	m	1,080	11,232	
■天井						
軽量鉄骨天井下地撤去	野縁+野縁受け 集積共	864	m ²	530	457,920	
天井化粧せつこうボード撤去	910×455×厚9.5 集積共	689	m ²	1,380	950,820	
天井化粧吸音せつこうボード撤去	910×455×厚9.5 集積共	512	m ²	1,380	706,560	
天井岩綿吸音板撤去	910×455×厚9.5 集積共	98.1	m ²	1,380	135,378	
天井点検口撤去	450×450 集積共	26	か所	2,760	71,760	
簡易木製図掛け撤去	45×18程度 天吊り 集積共	68.9	m	900	62,010	

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクリーンBOX撤去	木製 集積共	2	か所	2,700	5,400	
OHPスクリーン撤去	L1500程度 集積共	3	か所	1,800	5,400	
アルミ製EXP. j 撤去	天井～天井 クリアランス100用 集積共	7.2	m	1,350	9,720	
アルミ製EXP. j 撤去	壁～天井 クリアランス50用 集積共	5.2	m	1,350	7,020	
■廻り縁						
塩ビ製廻り縁撤去	集積共	509	m	200	101,800	
木製廻り縁撤去	25×30 集積共	14.3	m	180	2,574	
■建具						
ガラス撤去	厚3 集積共	55.2	m ²	6,750	372,600	
WD-4 木製建具撤去	片開き戸 800×1800 集積共	2	か所	630	1,260	
WD-5 木製建具撤去	引違い戸 1800×1800 枠共 集積共	1	か所	2,250	2,250	
WD-5A 木製建具撤去	引違い戸 1800×1800 集積共	1	か所	1,350	1,350	
WD-8 木製建具撤去	4枚引違い戸 1800×1800 集積共	1	か所	4,320	4,320	
WD-10 木製建具撤去	引違い戸 1700×700+1700 集積共	1	か所	1,800	1,800	
WD-11 木製建具撤去	片引き戸、引違い窓 12600×1800 集積共	1	か所	5,400	5,400	
WD-12 木製建具撤去	引違い戸、引違い窓 10800×695+1800 集積共	1	か所	7,200	7,200	
WD-16 木製建具撤去	引違い戸 1700×1755 集積共	1	か所	1,350	1,350	
WD-17 木製建具撤去	引違い戸 800×1800 集積共	1	か所	1,080	1,080	
WD-18 木製建具撤去	片開き戸 800×1800 枠共 集積共	2	か所	2,160	4,320	
WD-18 木製建具撤去	片開き戸 800×1800 集積共	1	か所	1,080	1,080	

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-102 木製建具撤去	片開き戸 800×2000 集積共	1	か所	1,080	1,080	
WW-1 木製建具撤去	引違い窓 910×450 集積共	1	か所	900	900	
WW-2 木製建具撤去	引違い窓 1260×900 枠共 集積共	1	か所	1,080	1,080	
SP-1A スチール製建具撤去	片引き戸、引違い窓 1720×1900 集積共	8	か所	1,350	10,800	
SP-1B 木製建具撤去	片引き戸、引違い窓 1720×1900 集積共	4	か所	900	3,600	
■その他						
カーテンレール撤去	天付け、壁付け 集積共	104	m	450	46,800	
吊カーテンレール撤去	集積共	60	m	450	27,000	
カーテン撤去	集積共	291	m ²	270	78,570	
スチール製黒板撤去	アルミ枠 集積共	41.5	m ²	900	37,350	
木製黒板撤去	木枠 集積共	17.8	m ²	900	16,020	
掲示板撤去	アルミ枠 集積共	22.7	m ²	900	20,430	
ホワイトボード撤去	アルミ枠 集積共	4.3	m ²	900	3,870	
撤 K-01 下足棚 撤去	木製 W1780×H1500×D400 集積共	1	か所	2,700	2,700	
撤 K-02 シンク/調理台/コンロ台 撤去	ステンレス製 W600+450+1800×H1000×D 600 集積共	1	か所	1,800	1,800	
撤 K-03 収納棚撤去	木製 W5940×H1810×D660 集積共	1	か所	4,500	4,500	
撤 K-04 下足棚撤去	木製 W1800×H1650×D300 集積共	25	か所	4,500	112,500	
撤 K-05A スノコ撤去	木製 W3600×H80×D600 集積共	12	か所	900	10,800	
撤 K-05B スノコ撤去	木製 W1800×H80×D600 集積共	1	か所	450	450	
撤 K-05C スノコ撤去	木製 W1800×H80×D500 集積共	1	か所	450	450	

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事	撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤 K-05D スノコ撤去	木製 W2700×H80×D500 集積共	1	か所	900	900	
撤 K-06 収納棚撤去	木製 W1845×H2600×D640 集積共	1	か所	2,700	2,700	
撤 K-06 収納棚撤去	木製 W2360×H2600×D750 集積共	1	か所	2,700	2,700	
撤 K-08 収納棚撤去	木製 W2000×H2100×D500 集積共	1	か所	2,700	2,700	
撤 K-09 収納棚撤去	木製 W1800×H2100×D860 集積共	1	か所	1,800	1,800	
撤 K-10 収納棚撤去	木製 W5040×H2100×D860 集積共	1	か所	4,500	4,500	
撤 K-11 実験台撤去	木製 W1800×H800×D900 集積共	1	か所	1,800	1,800	
撤 K-12 実験台撤去	木製 W900×H800×D600 集積共	1	か所	900	900	
撤 K-13 先生用実験台撤去	木製 W2400×H800×D900 集積共	1	か所	1,800	1,800	
撤 K-14 児童用実験台撤去	木製 W3000×H670×D900 集積共	6	か所	2,700	16,200	
撤 K-15 収納棚・掃除用具 入撤去	木製 W5760+685×H2100×D500 集積共	1	か所	9,000	9,000	
撤 K-16 掃除用具入撤去	木製 W600×H1800×D460 集積共	1	か所	1,800	1,800	
撤 K-17 収納棚撤去	木製 W3631×H800×D626 集積共	1	か所	2,700	2,700	
撤 K-18 収納棚撤去	木製 W4456×H1800×D587 集積共	1	か所	3,600	3,600	
撤 K-19 収納棚撤去	木製 W1715×H1800×D426 集積共	1	か所	1,800	1,800	
撤 K-20 収納棚・掃除用具 入撤去	木製 W4610×H2300×D520 集積共	1	か所	4,500	4,500	
撤 K-21 収納棚撤去	木製 W1670×H1300×400 集積共	4	か所	1,800	7,200	
撤 K-22 児童用ロッカー・掃除 用具入撤去	木製 W6765×H1518×440 集積共	2	か所	6,300	12,600	
撤 K-23 児童用ロッカー・掃除 用具入撤去	木製 W6440×H1518×440 集積共	2	か所	6,300	12,600	
撤 K-24 手洗・足洗撤去	人研製 W1620×H750×D450 集積共	1	か所	1,800	1,800	

新潟市

新潟市

新潟市

I. 外構改修工事 02. 鉄筋・コンクリート・型枠工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■鉄筋工事						
異形鉄筋	SD295 D10 30kg程度	1	式		3,420	
異形鉄筋	SD295 D13	1.2	t	112,000	134,400	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	1.2	t	131,000	157,200	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.2	t	6,000	7,200	
スクラップ 控除	H2程度	1	式		▲540	別紙 00-0027
■コンクリート工事						
普通コンクリート (資材単価)	24N/mm ² SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区01	19.7	m ³	16,500	325,050	
普通コンクリート (資材単価)	18N/mm ² SL15cm 粗骨材25mm 新津 地区01	1.9	m ³	15,500	29,450	
構造体強度補正	補正値3N/mm ²	1	式		11,820	別紙 00-0028
コンクリート打設手間	コンクリートポンプ 圧送基本料金、圧送費含む	1	式		407,741	別紙 00-0029
■型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	67.2	m ²	5,100	342,720	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	67.2	m ²	350	23,520	
面木	面幅30mm程度	65.1	m	310	20,181	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	51.2	m	300	15,360	
エラストイト	材工共 厚さ25mm 幅150mm	2.3	m	2,210	5,083	
ポリスチレンフォーム保温 板	型枠利用 厚100 材工共	6.8	m ²	5,120	34,816	
計					1,517,421	

I. 外構改修工事 03. 左官・ユニットその他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■タイル工事						
クリンタイル貼	厚25 297×297 下地モルタル別途 施工手間含	3.7	m ²	20,000	74,000	
床タイル (階段用タイル張り)	段鼻 施工手間 - 100mm角 下地モルタル別途	18	m	3,520	63,360	
■左官工事						
床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	5.9	m ²	2,930	17,287	
床モルタル塗り	はけ引き モルタル仕上げ 厚30	26	m ²	2,320	60,320	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 直均し仕上げ	3.2	m ²	840	2,688	
複層塗材E (耐候 形1種 (フッ素系))	水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途 ゆず肌状 ローラー塗り 耐候形1種 (フッ素系)	17.1	m ²	2,610	44,631	
■塗装工事						
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえB種 錆止めB種	3	m ²	3,560	10,680	
■金属工事						
階段滑り止め	ステンレス製 エント ⁺ 無し 幅40	15.5	m	1,710	26,505	
■ユニット工事						
ステンレス製二段手摺	42.8φ 支柱7本 H=800 L=5.56m	1	か所	272,000	272,000	
ステンレス製二段手摺	42.8φ 支柱7本 H=800 L=5.33+2.76+7.03m	1	か所	736,000	736,000	
ステンレス製手摺	42.8φ 支柱7本 H=800 L=5.34+2.3m	1	か所	360,000	360,000	
ゴ ⁺ 置き場	既製品 塗装溶融亜鉛めっき鋼板製 W3920×D1210×H2000程度 アンカーボルトL210×6か所共	1	か所	992,000	992,000	
自転車置場	既製品 塗装溶融亜鉛めっき鋼板製 W4800×D2640×H2475程度 かんざし筋L350×5か所共	1	か所	712,000	712,000	
コンクリート側溝	U字型 W300 基礎共	6.7	m	16,200	108,540	

新潟市

I. 外構改修工事		04. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	0.3	m	1,110	333	
カッター入れ	アスファルト 厚50mm程度	15.4	m	2,250	34,650	
碎石撤去	RC-40程度 集積共	6.1	m ³	1,080	6,588	
モルタル撤去	集積共	0.6	m ³	5,400	3,240	
段鼻タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.8	m ²	4,650	8,370	
捨てコンクリート撤去	集積共	0.1	m ³	6,300	630	
コンクリート撤去	集積共	6.5	m ³	7,200	46,800	
コンクリート土留撤去	W150×H300 集積共	6.5	m	5,400	35,100	
コンクリート平板撤去	W1500×H1900×D100 集積共	1	枚	900	900	
コンクリート平板撤去	W500×H500×D100 集積共	3	枚	450	1,350	
コンクリート側溝撤去	U字溝 W300 RC蓋 集積共	9.7	m	1,350	13,095	
人研水飲撤去	W2175×D650×H1200 集積共	0.1	m ³	18,000	1,800	
タイル貼撤去	タイル 297×297 集積共	2.7	m ²	900	2,430	
足洗金物撤去	グレーチング 450×450 集積共	3	枚	720	2,160	
スロープ 手摺撤去	SUS製 H=650 35φ 集積共	15	m	900	13,500	
自転車置き場上屋撤去	鉄骨造 集積共	12	m ²	3,150	37,800	
屋根トタン貼撤去	集積共	18.7	m ²	1,080	20,196	
ノンスリップ 金物撤去	集積共	3.6	m	450	1,620	
舗装撤去	アスファルト舗装 t50	12.9	m ²	630	8,127	
計					238,689	

新潟市

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	外部改修	1	式		188,590	別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	790	m ²	55	43,450	
養生(外壁改修)		354	m ²	410	145,140	
計					188,590	
整理清掃後片付け	外部改修	1	式		789,760	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	790	m ²	220	173,800	
整理清掃後片付け (外壁改修)		354	m ²	1,740	615,960	
計					789,760	
外部足場	手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		3,227,520	別紙 00-0003
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建枠900 20m未満 掛払い手間、損料(120日)、基本料、 運搬費共	1,968	m ²	1,640	3,227,520	
計					3,227,520	
外部足場	材料搬入用スレーン足場 手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		181,900	別紙 00-0004
材料搬入用 スレーン足場 (手すり先行方式)	2階用 3.6×3.6m程度 掛払い手間、損料(60日以下)、基本料 、運搬費共	1	か所	71,900	71,900	
材料搬入用 スレーン足場 (手すり先行方式)	3階用 3.6×3.6m程度 掛払い手間、損料(60日以下)、基本料 、運搬費共	1	か所	110,000	110,000	
計					181,900	

新潟市

I. 外部改修工事		05. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		638,400	別紙 00-0007
再生材積込	コンクリートくず	5.4	m ³	8,000	43,200	
再生材積込	金属くず	74.4	m ³	8,000	595,200	
計					638,400	
再生材運搬		1	式		168,240	別紙 00-0008
再生材運搬	コンクリートくず	5.4	m ³	3,600	19,440	
再生材運搬	金属くず	74.4	m ³	2,000	148,800	
計					168,240	
再生材処分		1	式		▲59,240	別紙 00-0009
再生材処分	コンクリートくず	12.3	t	1,200	14,760	
再生材処分	金属くず	3.7	t	▲20,000	▲74,000	
計					▲59,240	
廃棄物積込		1	式		19,520	別紙 00-0010
廃棄物積込	がれきくず	0.2	m ³	8,000	1,600	
廃棄物積込	廃プラスチックくず	1.8	m ³	6,400	11,520	
廃棄物積込	ガラス・陶器・繊維くず	1	m ³	6,400	6,400	
計					19,520	

I. 外部改修工事		05. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬		1	式		6,640	別紙 00-0011
廃棄物運搬	がれきくず	0.2	m ³	3,200	640	
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	1.8	m ³	2,000	3,600	
廃棄物運搬	ガラス・陶器・繊維くず	1	m ³	2,400	2,400	
計					6,640	
廃棄物処分		1	式		209,600	別紙 00-0012
廃棄物処分	がれきくず	0.4	t	28,000	11,200	
廃棄物処分	廃プラスチックくず	2.4	t	48,000	115,200	
廃棄物処分	ガラス・陶器・繊維くず	2.6	t	32,000	83,200	
計					209,600	
県産業廃棄物税		1	式		4,914	別紙 00-0013
県産業廃棄物税		5.4	t	910	4,914	
計					4,914	

Ⅱ. 内部改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		225,600	別紙 00-0014
墨出し(内部改修)	複合改修	1,504	m ²	150	225,600	
計					225,600	
養生	内部改修	1	式		451,200	別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	1,504	m ²	300	451,200	
計					451,200	
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		2,015,360	別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,504	m ²	1,340	2,015,360	
計					2,015,360	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		1,020,540	別紙 00-0017
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	1,398	m ²	730	1,020,540	
計					1,020,540	
内部仮設間仕切	B種 軽量鉄骨下地 せっこうボード片面張り共	1	式		311,429	別紙 00-0018
内部仮設間仕切	B種 軽量鉄骨下地 せっこうボード片面張り 設置、撤去共	70.3	m ²	4,430	311,429	
計					311,429	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		315,720	別紙 00-0020
再生材積込	コンクリートくず(無筋)	1.4	m ³	9,000	12,600	
再生材積込	木材くず	19.1	m ³	7,200	137,520	
再生材積込	金属くず	18.4	m ³	9,000	165,600	
計					315,720	
再生材運搬		1	式		90,045	別紙 00-0021
再生材運搬	コンクリートくず(無筋)	1.4	m ³	4,050	5,670	
再生材運搬	木材くず	19.1	m ³	2,250	42,975	
再生材運搬	金属くず	18.4	m ³	2,250	41,400	
計					90,045	
再生材処分		1	式		149,535	別紙 00-0022
再生材処分	コンクリートくず(無筋)	3.3	t	1,350	4,455	
再生材処分	木材くず	15.7	t	14,400	226,080	
再生材処分	金属くず	3.6	t	▲22,500	▲81,000	
計					149,535	

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		135,000	別紙 00-0023
廃棄物積込	がれきくず	3.8	m ³	9,000	34,200	
廃棄物積込	廃プラスチックくず	0.8	m ³	7,200	5,760	
廃棄物積込	ガラス・陶器・繊維くず	12.7	m ³	7,200	91,440	
廃棄物積込	混合物類くず	0.5	m ³	7,200	3,600	
計					135,000	
廃棄物運搬		1	式		46,890	別紙 00-0024
廃棄物運搬	がれきくず	3.8	m ³	4,050	15,390	
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	0.8	m ³	2,250	1,800	
廃棄物運搬	ガラス・陶器・繊維くず	12.7	m ³	2,250	28,575	
廃棄物運搬	混合物類くず	0.5	m ³	2,250	1,125	
計					46,890	
廃棄物処分		1	式		744,300	別紙 00-0025
廃棄物処分	がれきくず	10	t	31,500	315,000	
廃棄物処分	廃プラスチックくず	0.5	t	54,000	27,000	
廃棄物処分	ガラス・陶器・繊維くず	12.6	t	31,500	396,900	
廃棄物処分	混合物類くず	0.1	t	54,000	5,400	
計					744,300	

新潟市

I. 外構改修工事 02. 鉄筋・コンクリート・型枠工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2程度	1	式		▲540	別紙 00-0027
スクラップ 控除	H2程度 20kg程度	1	式		▲540	
計					▲540	
構造体強度補正	補正値3N/mm2	1	式		11,820	別紙 00-0028
温度補正 (普通コンクリート)	24N/mm2 SL15cm 補正値 3N/mm2 新津 地区01	19.7	m3	600	11,820	
計					11,820	
コンクリート打設手間	コンクリートポンプ 圧送基本料金、圧送費含む	1	式		407,741	別紙 00-0029
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	19.7	m3	1,430	28,171	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 －	1.9	m3	10,300	19,570	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3未満/回 圧送費含む	4	回	90,000	360,000	
計					407,741	

I. 外構改修工事		04. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		26,460	別紙 00-0030
再生材積込	コンクリートくず	6.2	m ³	2,700	16,740	
再生材積込	アスファルトくず	0.6	m ³	2,700	1,620	
再生材積込	金属くず	3	m ³	2,700	8,100	
計					26,460	
再生材運搬		1	式		34,290	別紙 00-0031
再生材運搬	コンクリートくず	6.2	m ³	4,050	25,110	
再生材運搬	アスファルトくず	0.6	m ³	4,050	2,430	
再生材運搬	金属くず	3	m ³	2,250	6,750	
計					34,290	
再生材処分		1	式		▲152,775	別紙 00-0032
再生材運搬	コンクリートくず	14	t	1,800	25,200	
再生材運搬	アスファルトくず	1.5	t	1,350	2,025	
再生材運搬	金属くず	8	t	▲22,500	▲180,000	
計					▲152,775	

I. 外構改修工事		04. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		22,500	別紙 00-0033
廃棄物積込	がれきくず	8	m ³	2,700	21,600	
廃棄物積込	廃プラスチックくず 0.0004m ³	1	式		900	
計					22,500	
廃棄物運搬		1	式		36,900	別紙 00-0034
廃棄物運搬	がれきくず	8	m ³	4,050	32,400	
廃棄物運搬	廃プラスチックくず 0.0004m ³	1	式		4,500	
計					36,900	
廃棄物処分		1	式		536,400	別紙 00-0035
廃棄物処分	がれきくず	17	t	31,500	535,500	
廃棄物処分	廃プラスチックくず 0.0004 t	1	式		900	
計					536,400	
県産業廃棄物税		1	式		15,470	別紙 00-0036
県産業廃棄物税		17	t	910	15,470	
計					15,470	

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共 盛替費共	1	式		1,889,910	別紙 00-0040
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(140日)、 運搬費共	249	m	7,590	1,889,910	
計					1,889,910	
仮設通用口扉	鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付 設置、撤去、基本料、損料(140日) 、運搬費共	1	式		118,400	別紙 00-0041
仮設通用口扉	鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付 設置、撤去、基本料、損料(140日) 、運搬費共	2	か所	59,200	118,400	
計					118,400	
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		231,000	別紙 00-0042
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料(140日)、 運搬費共	3	か所	77,000	231,000	
計					231,000	
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		3,961,980	別紙 00-0043
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料(140日)、 運搬費共	957	m ²	4,140	3,961,980	
計					3,961,980	
楊重費	25tラフタークレーン	1	式		432,000	別紙 00-0044
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準	8	日	54,000	432,000	
計					432,000	

[illegible]