

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など | 規格 1・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|------------|-----------|-----|---------|---------|------|
| ** 本工事費 ** | | | | | |
| 道路修繕 | | 式 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | | |
| 切削オーバーレイ工 | | 式 | | | |
| 切削オーバーレイ | | 一式 | | | |
| 切削オーバーレイ | | m2 | | 1,960 | |
| 殻運搬(路面切削) | | 一式 | | | |
| 殻運搬(路面切削) | | m3 | | 98 | |
| 殻処分 | | 一式 | | | |
| 廃材処理費 | | t | | 230 | |
| 区画線工 | | 式 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | | |
| 溶融式区画線 | | 一式 | | | |
| 区画線設置 | | m | | 550 | |
| 区画線設置 | | m | | 140 | |
| 区画線設置 | | m | | 18 | |
| 仮設工 | | 式 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | | |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など | 規格 1 ・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|------------------|------------|-----|---------|---------|------|
| 交通誘導警備員 | | 一式 | | | |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | | 15 | |
| 直接工事費 | | | | | |
| 運搬費 | | 式 | | | |
| 建設機械運搬費 | | 式 | | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | | 台 | | 2 | |
| 共通仮設費 (率分) | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 (率分) | | | | | |
| 現場管理費計 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| 工事原価計 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| 契約保証費 | | | | | |
| 一般管理費等計 | | | | | |
| 工事価格 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | |

07-実施-一般-0005-当初

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------------|
| 事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名 | 4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 07. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥402江南区建設課¥01当初¥0507-江建第27号-当初-主要地方道新潟港横越線（丸山ノ内善之丞組地内）舗装修繕工 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正 | 07 舗装工事 04 一般交通影響有(1) -1 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%:補正なし 00 なし（対象外等） 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし | | |
| | 工事価格 | 消費税相当額 | 工事費 |
| 本工事価格 工事価格計 | 15, 810, 000 15, 810, 000 | 1, 581, 000 1, 581, 000 | 17, 391, 000 17, 391, 000 |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--------|----|-----|--------|-------------|---|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | | X1000 |
| 道路修繕 | | | | | | Y1000000032 |
| 舗装工 | | | 式 | | 7, 133, 320 | Y2000000295 |
| 切削オーバーレイ工 | | | 式 | | 6, 618, 372 | Y3000001869 |
| 切削オーバーレイ | | | 式 | | 6, 618, 372 | Y4000007918 |
| 切削オーバーレイ | | | 一式 | | 6, 052, 480 | SWB430210 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=50, 06=25, 10=1 |
| 0 省略 | 1, 960 | m2 | | 3, 088 | 6, 052, 480 | 施工 第0-0001号内訳表 |
| 殻運搬(路面切削) | | | 一式 | | 220, 892 | Y4000023326 |
| 殻運搬(路面切削) | | | | | | SCB430020 0 01=2, 03=19, 04=1 |
| 0 省略 | 98 | m3 | | 2, 254 | 220, 892 | 施工 第0-0002号内訳表 |
| 殻処分 | | | 一式 | | 345, 000 | Y4000023328 |

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---------------------|-----|---|-------|----|---------|---|---|---------|---|---|
| 区画線工 | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 | | | | | | | | | S0930 0 01=4 | |
| | 0 省略 | 230 | t | 1,500 | | 345,000 | | | | 施工 第0-0003号内訳表 | |
| | | | | | | | | | | Y2000000300 | |
| 区画線工 | | | | | 式 | | | | 270,448 | | |
| | | | | | | | | | | Y3000001890 | |
| 区画線工 | | | | | 式 | | | | 270,448 | | |
| | | | | | | | | | | Y4000007980 | |
| 溶融式区画線 | | | | | 一式 | | | | 270,448 | | |
| | | | | | | | | | | SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 | |
| 区画線設置 | 0 省略 | 550 | m | 366 | | 201,300 | | | | 施工 第0-0004号内訳表 | |
| | | | | | | | | | | SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 | |
| 区画線設置 | 0 省略 | 140 | m | 389 | | 54,460 | | | | 施工 第0-0005号内訳表 | |
| | | | | | | | | | | SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 | |
| 区画線設置 | 0 省略 | 18 | m | 816 | | 14,688 | | | | 施工 第0-0006号内訳表 | |
| | | | | | | | | | | Y2000000318 | |
| 仮設工 | | | | | 式 | | | | 244,500 | | |
| | | | | | | | | | | Y3000003678 | |
| 交通管理工 | | | | | 式 | | | | 244,500 | | |
| | | | | | | | | | | | |

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|----|---|-----|--------|-----------|---|
| | 交通誘導警備員 | | | | | | Y4000026665 |
| | | | | 一式 | | 244,500 | |
| | 交通誘導警備員B | | | | | | SWB010212 0 |
| | | | | | | | |
| 直接工事費 | 0 省略 | 15 | | 人日 | 16,300 | 244,500 | 施工 第0-0007号内訳表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 7,133,320 | Z0002 |
| | | | | | | | |
| 運搬費 | | | | | | | YZ0000000000 |
| | | | | 式 | | 142,000 | |
| 建設機械運搬費 | 0 省略 | | | | | | SWB010010 0 01=1, 02=4.2, 03=2, 05=2 |
| | | | | 式 | | 142,000 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | | | | | | 施工 第0-0008号内訳表 |
| | | | | | | | |
| 共通仮設費 (率分) | A*(B*F) 対象額---A=7,002,319 率-----B=0.1655 | 2 | | 台 | 71,000 | 142,000 | 地域補正率F=1.4000 |
| | | | | | | 1,622,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,764,000 | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | | | | | 8,897,320 | |

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|---|---|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|
| 現場管理費（ 率分） A*(B*F) 対象額---A=8,766,319 率-----B=0.3930 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地域補正率F=1.2000 | | | | |
| | | | | | | | | 4,134,000 | | |
| 現場管理費計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4,134,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13,031,320 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13,031,320 | | |
| 一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=12,900,319 率-----B=0.2152 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 前払補正率H=1.0000 | | | | |
| | | | | | | | | 2,773,680 | | |
| 契約保証費 A*B 対象額---A=12,900,319 率-----B=0.0004 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5,000 | | |
| 一般管理費等 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,778,680 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15,810,000 | | |
| 消費税相当額 A*B 対象額---A=15,810,000 率-----B=0.1000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,581,000 | | |

07-実施-一般-0005-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 工事費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17,391,000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

SWB430210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|-----------------------------|--------|-----|---------|---------|---------------------|
| 土木一般世話役 | 0.110 | 人 | 28,000 | 3,080 | RR0125 1 0 省略 |
| 特殊作業員 | 0.330 | 人 | 27,600 | 9,108 | RR0101 1 0 省略 |
| 普通作業員 | 0.549 | 人 | 22,900 | 12,572 | RR0102 1 0 省略 |
| ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上 | 12.573 | t | 16,300 | 204,939 | TZJ4103003 0 省略 |
| アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 43.000 | l | 115 | 4,945 | TZJ4130003 0 省略 |
| 路面切削機運転 | 0.110 | 日 | 277,400 | 30,514 | SWK430050 1 0 省略 |
| 路面清掃車運転 | 0.110 | 日 | 81,960 | 9,015 | SWK430060 1 0 省略 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 0.110 | 日 | 117,000 | 12,870 | SWK430070 1 0 省略 |
| ロードローラ運転 | 0.110 | 日 | 51,150 | 5,626 | SWK430080 1 0 省略 |
| タイヤローラ運転 | 0.110 | 日 | 36,680 | 4,034 | SWK430090 1 0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 14.0 | % | 86,819 | 12,097 | #71 0 省略 |
| 計 | 100 | m2 | | 308,800 | |

SWB430210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|----------------|---------|---------------------|-----|----------|----------------|
| 小計 | 1 | m2 | | 3,088 | |
| 平均切削深さ | =1 | 7cm以下 | | | |
| 即日舗設の層数 | =1 | 一層 | | | |
| すりつけの区分 | =1 | 無 | | | |
| 舗装厚(一層目)(実数入力) | [mm]=50 | 舗装厚(一層目)(実数入力) | | [mm] | |
| アスファルト材料(一層目) | =25 | ⑥密粒度75コン(新20FH)改質Ⅱ型 | | DS1500以上 | |
| 瀝青材料種類(一層目) | =1 | タックコート | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

殻運搬(路面切削)

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

頁0-0012

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 41.76% 労務構成比： 44.84% 材料構成比： 13.40% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,098.9

| 代 表 機 労 材 規 格 | | 構成比 | 単価(新潟①) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|--|-----------------|-------------------------|--|--|----------|----------------------------|
| K1t' | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 41.76% | 22,147 円/供用日 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | | 20,667 | MPM03010050 MPM93010050 |
| R1t' | 運転手(一般) | 44.84% | 24,300 円/人 | 運転手 (一般) | | 22,400 | RR0115 RR9115 |
| Z1t' | 軽油 | 13.40% | 139.5 円/L | 軽油 | | 134 | TZJ6702002 TZ096702002 |
| | 積算単価 | | 2,254 | 積算単価 | | 0 | EP001 |
| | DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳 | =2 =19 =1 | 有り 12.5km以下 全ての費用 | | | | |
| | 【補正式】 2,254 = 2,098.9 | | | | | | |
| | [機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{41.76}{100} \times \frac{22,147}{20,667} \right] \times \frac{20,667}{22,147} \right\}$ | 41.76 | | | | | |
| | [労務補正] $+ \left[\frac{44.84}{100} \times \frac{24,300}{22,400} \right] \times \frac{22,400}{24,300}$ | 44.84 | | | | | |
| | [材料補正] $+ \left[\frac{13.40}{100} \times \frac{139.5}{134} \right] \times \frac{134}{139.5}$ | 13.40 | | | | | |
| | [全体調整] $+ \frac{100 - 41.76 - 44.84 - 13.40}{100}$ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年07月20日適用

頁0-0013

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0005-当初

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有実線15cm制約無 | 1,000.000 | m | 203 | 203,000 | TQJ1036013 2 203*1 0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | 570.000 | kg | 235 | 133,950 | TZJ4350001 1 0 省略 |
| ガラスビーズ 0.106~0.850mm | 25.000 | kg | 180 | 4,500 | TZJ4352001 1 0 省略 |
| 接着用プライマー 区画線用 | 25.000 | kg | 485 | 12,125 | TZJ4354001 1 0 省略 |
| 軽油 | 40.000 | l | 139.5 | 5,580 | TZJ6702002 1 0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5.0 | % | 156,155 | 7,745 | #71 0 省略 |
| 計 | 1,000 | m | | 366,900 | |
| 小計 | 1 | m | | 366 | |
| 夜間作業の有無 | =1 | 無し | | | |
| 施工方法区分 | =1 | 溶融式手動 | | | |
| 豪雪補正の有無 | =2 | 有り | | | |
| 規格・仕様区分 | =1 | 実線 15cm | | | |
| 時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| 塗布厚 | =1 | 1.5mm | | | |
| 排水性舗装に施工する場合の補正 | =1 | 無し | | | |
| 未供用区間の場合の補正 | =1 | 無し | | | |
| 溶融式塗料規格 | =1 | 含有量15~18% | | | |
| 塗料区分 | =1 | 白 | | | |
| プライマー規格 | =1 | アスファルト舗装 | | | |
| 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| 区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有破線15cm制約無 | 1,000.000 | m | 225.4 | 225,400 | TQJ1036037 2 225.4*1 0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | 570.000 | kg | 235 | 133,950 | TZJ4350001 1 0 省略 |
| ガラスビーズ 0.106~0.850mm | 25.000 | kg | 180 | 4,500 | TZJ4352001 1 0 省略 |
| 接着用プライマー 区画線用 | 25.000 | kg | 485 | 12,125 | TZJ4354001 1 0 省略 |
| 軽油 | 44.000 | l | 139.5 | 6,138 | TZJ6702002 1 0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5.0 | % | 156,713 | 7,787 | #71 0 省略 |
| 計 | 1,000 | m | | 389,900 | |
| 小計 | 1 | m | | 389 | |
| 夜間作業の有無 | =1 | 無し | | | |
| 施工方法区分 | =1 | 溶融式手動 | | | |
| 豪雪補正の有無 | =2 | 有り | | | |
| 規格・仕様区分 | =5 | 破線 15cm | | | |
| 時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| 塗布厚 | =1 | 1.5mm | | | |
| 排水性舗装に施工する場合の補正 | =1 | 無し | | | |
| 未供用区間の場合の補正 | =1 | 無し | | | |
| 溶融式塗料規格 | =1 | 含有量15~18% | | | |
| 塗料区分 | =1 | 白 | | | |
| プライマー規格 | =1 | アスファルト舗装 | | | |
| 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分 |
|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有矢印・記号・文字制約無 | 1,200.000 | m | 507.5 | 609,000 | TQJ1036076 2 507.5*1 0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | 684.000 | kg | 235 | 160,740 | TZJ4350001 1 0 省略 |
| ガラスビーズ 0.106~0.850mm | 30.000 | kg | 180 | 5,400 | TZJ4352001 1 0 省略 |
| 接着用プライマー 区画線用 | 30.000 | kg | 485 | 14,550 | TZJ4354001 1 0 省略 |
| 軽油 | 120.000 | l | 139.5 | 16,740 | TZJ6702002 1 0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5.0 | % | 197,430 | 9,870 | #71 0 省略 |
| 計 | 1,000 | m | | 816,300 | |
| 小計 | 1 | m | | 816 | |
| 夜間作業の有無 | =1 | 無し | | | |
| 施工方法区分 | =1 | 溶融式手動 | | | |
| 豪雪補正の有無 | =2 | 有り | | | |
| 規格・仕様区分 | =13 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | |
| 時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| 塗布厚 | =1 | 1.5mm | | | |
| 排水性舗装に施工する場合の補正 | =1 | 無し | | | |
| 未供用区間の場合の補正 | =1 | 無し | | | |
| 溶融式塗料規格 | =1 | 含有量15~18% | | | |
| 塗料区分 | =1 | 白 | | | |
| プライマー規格 | =1 | アスファルト舗装 | | | |
| 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|-------|-----|--------|--------|------------------|
| 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 16,300 | 16,300 | RR0804 1 0 省略 |
| 諸雑費(まるめ) | 1.00 | 式 | | 0 | #80 0 省略 |
| 小計 | 1 | 人日 | | 16,300 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|------------------------------------|----------------------|---|--------|--------|----------------------|
| 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで | 1.000 | 台 | 71,000 | 71,000 | TZJ6811001 1 0 省略 |
| 諸雑費(まるめ) | 1.00 | 式 | | 0 | #80 0 省略 |
| 小計 | 1 | 台 | | 71,000 | |
| 運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無 | =1 [km]=4.2 =2 | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無 | | | |
| 運搬中の賃料(損料)の有無 | =2 | 無 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

単価入力データ一覧表②

頁0-0019

[illegible]

