

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-下水-0000-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日  諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初  1 実施単価 29 新潟① 0-07.10.20(0)  7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥052東部地域下水道事務所¥01当初¥0507-東下第11号-【複合工】江南区城山4丁目マンホールポンプ設備工事-当
	当 世 代 前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	03 下水道工事(3) 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 小型車補正なし
	工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費
本工事価格 工事価格計	140,000 14,000 154,000 140,000 14,000 154,000

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
処理場・ポンプ場						YG000000526
本体築造工			式		80,272	YG000000662
躯体工			式		80,272	YG000000709
複合公費（機械設備）			式		80,272	YG000000710
複合公費（電気設備）	1		一式	33,590	33,590	工種 第0001号内訳表
直接工事費	1		一式	46,682	46,682	工種 第0002号内訳表
共通仮設費（率分）					80,272	
共通仮設費計					7,000	
					7,000	

07-実施-下水-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
									87,272		
現場管理費（ 率分）	$A*(B*F)$ 対象額---A=87,272 率-----B=0.3272						地域補正率F=1.1000				
									31,000		
現場管理費計											
									31,000		
工事原価											
									118,272		
工事原価計											
									118,272		
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=118,272 率-----B=0.2357						前払補正率H=1.0000				
									20,728		
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=118,272 率-----B=0.0004										
									1,000		
一般管理費等 計											
									21,728		
工事価格											
									140,000		

07-実施-下水-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=140,000										
	率-----B=0.1000							14,000			
工事費											
								154,000			

YG000000710 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0 省略						SCB240010 0 01=2, 02=3, 03=29, 05=2, 13=1
		1		m3	33,590	33,590	施工 第0-0001号内訳表
単位当り							
		1		一式		33,590	

YG000000710 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0 省略						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
		1	m3		2,139	2,139	施工 第0-0002号内訳表
埋戻し	0 省略						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
		1	m3		3,818	3,818	施工 第0-0003号内訳表
型枠	0 省略						SCB240210 0 01=1, 02=2
		1	m2		8,305	8,305	施工 第0-0004号内訳表
コンクリート	0 省略						SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=29, 05=2, 07=2, 13=1
		1	m3		32,420	32,420	施工 第0-0005号内訳表
単位当り							
		1	一式			46,682	



SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	11,250 円/日	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	28,000 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	57.74%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	141 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			33,590	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =3 =29	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 33,590 = 37,478						
[機械補正] 3.23 11,250 × { [ ————— × ————— ] × 100 9,840		3.42 3.23				

施工 第0-0001号内訳表

[illegible]

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	141 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,139	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,139 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right.$		18.73				
[労務補正] $+ \left[ \frac{40.26}{100} \times \frac{26,800}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{22,900}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$		74.16				
[材料補正] $+ \left[ \frac{7.11}{100} \times \frac{141}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$		7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100} \}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年10月20日適用

頁0-0012

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	141 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	151 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,818	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,818 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[ \frac{50.03}{100} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{27,600}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{26,800}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年10月20日適用

頁0-0013

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	8.87%	勞務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-下水-0000-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 07年10月20日適用

頁0-0014

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,400 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	22,900 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,000 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,305	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,305 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[ \frac{44.28}{100} \times \frac{27,400}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,000}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年10月20日適用

頁0-0015

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	22,900 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,000 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	27,600 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
積算単価			32,420	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =29	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,420 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[ \frac{22.25}{100} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,000}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{27,600}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[ \frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						