

工 事 設 計 書

工事番号 下管第 1 4 号
工事名称 白根中央浄化センターし渣破碎機整備工事
工事場所 新潟市南区根岸 地内
工 期 令和 8 年 2 月 2 7 日迄

金 21, 450, 000 円

(工事価格 金 19, 500, 000 円)

工事概要

し渣破碎機整備 一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工							
		機器費		---	---			
			計					[機器費]
		直接工事費						
			輸送費	---	---			
			小計					[輸送費]
			直接材料費	式	1		6,720,000	別紙明細書 第 1号
			補助材料費	---	---			
			小計				6,720,000	[材料費]
			一般労務費	式	1		1,200,000	別紙明細書 第 2号
			機械設備据付労務費	---	---			
			小計				1,200,000	[労務費]
			複合工費	---	---			
			小計					[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	---	---			
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計					[直接経費]
			仮設費(率)	---	---			
			仮設費(積上げ)	---	---			
			小計					[仮設費]
			計				7,920,000	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		3,115,728	見積 一式価格3,115,728円
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	式	1		230,000	別紙明細書 第3号
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				3,345,728	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		4,587,404	見積 一式価格4,587,404円
			小計				4,587,404	[現場管理費]
			据付間接費	---	---			
			小計					[据付間接費]
			計				7,933,132	間接工事費
		据付工事原価					15,853,132	

[illegible]

直接材料費一式							
6,720,000 円							
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター		SCM440 15mm	枚	40	10,000	400,000	見積 単価10,000円
メカニカルシール		SUS304/SIC	個	4	180,000	720,000	見積 単価180,000円
ベアリング		6310LLU相当品	個	4	10,000	40,000	見積 単価10,000円
上部スリーブ		SUS304	個	2	150,000	300,000	見積 単価150,000円
下部スリーブ		SUS304	個	2	150,000	300,000	見積 単価150,000円
パッキンセット		NBR/CU/ノンアス	式	1	160,000	160,000	見積 単価160,000円
駆動軸		SCM440H	本	1	560,000	560,000	見積 単価560,000円
従動軸		SCM440H	本	1	560,000	560,000	見積 単価560,000円
上部ケーシング		FC200	個	1	600,000	600,000	見積 単価600,000円
下部ケーシング		FC200	個	1	570,000	570,000	見積 単価570,000円
噛み合いカップリング			個	1	200,000	200,000	見積 単価200,000円
大歯車		SCM440H	個	1	180,000	180,000	見積 単価180,000円
小歯車		SCM440H	個	1	170,000	170,000	見積 単価170,000円
パッキンセット		横置き用	式	1	250,000	250,000	見積 単価250,000円
スクレーパー		FCD450	式	1	120,000	120,000	見積 単価120,000円
電動機付サイクロ減速機			式	1	1,500,000	1,500,000	見積 単価1,500,000円
補助材料費 (補修塗装含む)			式	1	90,000	90,000	見積 単価90,000円
計						6,720,000	

一般労務費一式

1,200,000 円

名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
し、渣破砕機整備作業			式	1	1,200,000	1,200,000	見積 単価1,200,000円
計						1,200,000	

準備費(積上げ)一式				230,000 円			
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃収集運搬費			式	1	180,000	180,000	見積 単価180,000円
産廃処分費			式	1	50,000	50,000	見積 単価50,000円
計						230,000	