

工 事 設 計 書

工事番号 下管第28号
工事名称 関屋ポンプ場No. 3汚水ポンプ整備工事
工事場所 新潟市中央区関南町 地内
工 期 令和8年3月13日迄

金 20,438,000 円

(工事価格 金 18,580,000 円)

工事概要

No. 3汚水ポンプ整備・・・一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工							
		機器費		式	1		12,861,700	別紙明細書 第 1号
			計				12,861,700	
		直接工事費						
			輸送費	式	1		242,786	別紙明細書 第 2号
			小計				242,786	[輸送費]
			直接材料費	---	---			---
			補助材料費	---	---			
			小計				0	[材料費]
			一般労務費	式	1		45,800	別紙明細書 第 3号
			機械設備据付労務費	式	1		636,300	別紙明細書 第 4号
			小計				682,100	[労務費]
			複合工費	---	---			
			小計				0	[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	式	1		13,642	
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計				13,642	[直接経費]
			仮設費(率)	式	1		342,245	
			仮設費(積上げ)	---	---			
			小計				342,245	[仮設費]
			計				1,280,773	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		823,000	(千円未満切捨)
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	---	---			
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				823,000	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		1,094,000	(千円未満切捨)
			小計				1,094,000	[現場管理費]
			据付間接費	式	1		572,000	(千円未満切捨)
			小計				572,000	[据付間接費]
			計				2,489,000	間接工事費
		据付工事原価					3,769,773	

[illegible]

機器費 一式							12,861,700 円
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
No.3汚水ポンプ 工場整備工			式	1	9,119,900	9,119,900	見積 単価9,119,900
No.3汚水ポンプ 構成品			式	1	3,741,800	3,741,800	別紙明細書 第1-1号
計						12,861,700	

No.3汚水ポンプ構成品内訳							3,741,800 円
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ	SUS304		個	1	208,000	208,000	見積 単価208,000
シートパッキン(1)	CR		個	1	2,700	2,700	見積 単価2,700
シートパッキン(2)	CR		個	1	2,700	2,700	見積 単価2,700
羽根車キー	SUS304		式	1	5,500	5,500	見積 単価5,500
調整シム	SUS304		個	1	262,600	262,600	見積 単価262,600
丸ゴム	CR		式	1	10,900	10,900	見積 単価10,900
リングプレート	SUS304		式	1	19,100	19,100	見積 単価19,100
スリーブキー	SUS304		個	1	2,700	2,700	見積 単価2,700
フランジパッキン	CR		個	1	27,300	27,300	見積 単価27,300
ケーブル(動力用, 3C)		25m	本	1	978,900	978,900	見積 単価978,900
ケーブル(動力用, 4C)		25m	本	1	741,000	741,000	見積 単価741,000
ケーブル(制御用, 4C)		25m	本	1	248,300	248,300	見積 単価248,300
ケーブル用パッキン	NBR		式	1	42,000	42,000	見積 単価42,000
ベアリング 上・下			式	1	115,000	115,000	見積 単価115,000
ベアリングナット・ワッシャー			式	1	7,200	7,200	見積 単価7,200
上部軸封装置 メカニカルシール			個	1	482,300	482,300	見積 単価482,300
下部軸封装置 メカニカルシール			個	1	400,400	400,400	見積 単価400,400
ダストシール			式	1	2,600	2,600	見積 単価2,600
冷却水覗き窓	アクリル板		個	1	47,800	47,800	見積 単価47,800
Oリング・パッキン			式	1	105,300	105,300	見積 単価105,300
浸水検知器			個	1	29,500	29,500	見積 単価29,500
小計						3,741,800	

[illegible]

機械設備据付労務費 一式

636,300 円

名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	21	30,300	636,300	RR0303
計						636,300	