

下管	第 3 4 号

工事設計書

工事名称 鳥原中継ポンプ場耐水化工事

工事場所 新潟市西区鳥原 2 4 8 2 番地 1 地内

工期 契約日～令和 8 年 2 月 2 7 日

- 本工事は、鳥原中継ポンプ場耐水化工事である。
- 工事概要

・ 主要用途

ポンプ場

・ 構造、階数

鉄筋コンクリート造地上 2 階地下 1 階建て

・ 延べ床面積

322.64㎡
- 改修概要

・ 建具改修工

一式

・ 附帯工事

一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	6,251,450	
計			6,251,450	
共通費				
共通仮設費	1	式	375,000	
現場管理費	1	式	1,620,000	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	1,343,550	
計			3,338,550	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	9,590,000	
消費税等相当額	1	式	959,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	10,549,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

新潟市

新潟市

新潟市

建築工事		建具改修 新設		止水ドア		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
止水ドア材料費	W900 H2000 SD-2	1	式		1, 140, 000	
止水ドア材料費	W900 H2000 SD-4	1	式		1, 140, 000	
鋼製出入口戸 取付け	W900 H2000	3. 6	m ²	31, 500	113, 400	
特殊建具金物 取付け	ドアクローザ	2	か所	56, 700	113, 400	
網入型板ガラス	t6. 8、特寸2. 18m2以下 SD-4のみ	0. 6	m ²	10, 000	6, 000	
ガラスとめ材	シーリング SD-4のみ	3. 1	m	1, 100	3, 410	
建具周囲モルタル 充てん（外部）	SD-4のみ	5. 8	m	3, 100	17, 980	
建具周囲モルタル 充てん（内部）	SD-2のみ	5. 8	m	2, 600	15, 080	
床モルタル塗り	モルタル仕上げ SD-2, 4ともに内外	1. 1	m ²	10, 000	11, 000	
床塗り	エポキシ樹脂系 SD-2, 4ともに内のみ	0. 5	m ²	7, 000	3, 500	
壁モルタル塗り （下地モルタル）	内装タイル下地（接着張り） SD-4外壁タイル仕上げ部	0. 6	m ²	6, 000	3, 600	
内外装壁タイル （密着張り）	平物（m2当り）小口平108×60mm SD-4外壁タイル仕上げ部	0. 6	m ²	16, 100	9, 660	
モルタル面の 素地ごしらえ	A種 SD-4内壁及び、SD-2外壁塗装部	2. 7	m ²	12, 000	32, 400	
つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り （EP-G）	A種・一般 SD-4内壁塗装部のみ	1. 7	m ²	15, 000	25, 500	
アクリル樹脂系 排水分散形塗料 塗り（NAD）	A種 SD-4外壁塗装部のみ	1	m ²	20, 000	20, 000	
合成樹脂調合 ペイント塗り （SOP）	鉄鋼面・A種 SD-2及びSD-4内外建具面	6. 1	m ²	16, 000	97, 600	
シーリング （MS-2変性 シリコーン系）	シーリング幅 （10mmを超え15mm以下） SD-2, 4ともに内外	23. 2	m	4, 000	92, 800	
計					2, 845, 330	

新潟市