

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 400mm	φ 500mm	φ 600mm	φ 700mm	φ mm	合計
準備費	《前処理工・止水工》						
	モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所				0	0
	モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所	0				0
	モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所		1			1
	モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所			0	1	1
	モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所	0	3	1	0	4
	モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	0	0	0	0	0
	油脂除去工 閉塞率 50%未満	m	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
	油脂除去工 閉塞率 50%以上	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所	0	0	0	0	0
直接工事費	侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所	0	0	0	0	0
	取付管突出除去工	箇所	0	8	5	4	17
	パッキン除去工	箇所	0	0	0	0	0
	本管目地止水工	箇所	6	22	8	5	41
	本管管口止水工	箇所 m	0 0	0 0.00		0	0 0
	取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	1	2	1	0	4
	取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	2	0	0	2
	取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	3	0	0	3
	取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	1	3	2	6
	取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	0	0	0	0
	取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	1	1	0	2
	《管きょ更生工》	箇所					0
	更生管材延長	m	47.09	120.59	52.49	60.29	280.46
	反転・引込工	m	46.04	117.89	51.59	59.09	274.61
	硬化・形成工	m	46.04	117.89	51.59	59.09	274.61
	本管口切断工	箇所	2	6	2	2	
	本管口仕上工	箇所	2	6	2	2	
	取付管せん孔仕上（分割）	箇所	5	17	10	6	38
	取付管せん孔仕上（一日）	箇所	0	0	0	0	0
	仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	3	1	1	
	仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	3	1	1	
	換気工	日	2	6	3	3	14
	管きょ更生水替工	日	2	6	3	3	
	φ 200mm L=8.0 m						
	《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング 工法						
	取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所	0	0	0	0	0
	取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所	0	0	0	0	0
	取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所	0	0	0	0	0
	取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所	0	0	0	0	0
	取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所	0	0	0	0	0
	取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所	0	1	0	0	1
	取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所	0	0	0	0	0
	取付管更生工 φ 200mm L=5.0 m	箇所	0	1	1	0	2
	取付管更生工 φ 200mm L=6.0 m	箇所	0	1	1	0	2
	取付管更生工 φ 200mm L=8.0 m	箇所	0	0	0	0	0
	《修繕工》 E P R工法	0	0	0	0	0	0
	取付一体型修繕工 取付 φ 150mm	箇所	0	1	0	0	1
	取付一体型修繕工 取付 φ 200mm	箇所	0	2	2	0	4
	φ mm L=.0 m						

数量集計表

既設管内径 ϕ 400 mm

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 600 mm

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 700 mm

[illegible]