

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 200mm	φ 300mm	φ 400mm	φ 450mm	φ 500mm	合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	0	0				0
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所			2			2
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所				0	0	0
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所						0
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所	0	0	0	0	0	0
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	0	0	0	0	0	0
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所	0	0	0	2	0	2
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管突出除去工	箇所	1	2	3	0	0	6
パッキン除去工	箇所	0	0	0	1	0	1
本管目地止水工	箇所	0	1	1	2	0	4
本管管口止水工	箇所 m	0 0	0 0.00	0 0	0 0		0 0.00
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	0	3	4	1	8
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	0	0	1	0	1
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	4	2	1	0	7
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	0	1	0	0	1
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	0	0	0	0	0
《管きょ更生工》	箇所						0
更生管材延長	m	6.9	100.29	φ 380 27.46 φ 400 68.50	t=10.0mm 142.09 t=12.0mm 55.02	27.64	427.90
反転・引込工	m	6	97.44	93.01	191.25	25.53	413.23
硬化・形成工	m	6	97.44	93.01	191.25	25.53	413.23
本管口切断工	箇所	2	6	6	12	4	
本管口仕上工	箇所	2	6	6	12	4	
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	0	18	27	27	0	72
取付管せん孔仕上（一日）	箇所	1	0	0	1	2	4
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	3	3	6	2	
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	3	3	6	2	
換気工	日	1	6	7	10	3	27
管きょ更生水替工	日	1	6	7	10	3	
φ mm L=.0 m							
《取付管更生工》 FRP光硬化取付管工法							
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所	0	1	0	0	0	1
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所	0	1	0	0	0	1
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
φ mm L=.0 m		0	0	0	0	0	0
《修繕工》 FRP（光硬化）工法	0	0	0	0	0	0	0
取付一体型修繕工 取付 φ 150mm	箇所	0	2	0	0	0	2
取付一体型修繕工 取付 φ 200mm	箇所	0	0	0	0	0	0
φ mm L=.0 m							

# 数量集計表

[illegible]

# 数量集計表

[illegible]

# 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

# 数量集計表

[illegible]