

数 量 集 計 表

全体集計表

準備費

直接工事費

既設管内径		φ 200mm	φ 300mm	φ 350mm	φ mm	φ mm	合計
≪前処理工・止水工≫							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	2	5		0	0	7
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所			5			5
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所						0
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所						0
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所	0	0	0	0	0	0
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	0	1	0	0	0	1
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所	0	0	0	0	0	0
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管突出除去工	箇所	0	8	3	0	0	11
パッキン除去工	箇所	1	1	1	0	0	3
本管目地止水工	箇所	5	15	9	0	0	29
本管管口止水工	m	0	0. 00	1. 1		0	1. 1
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	4	2	0	0	6
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	1	0	0	0	1
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	0	2	0	0	2
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	0	4	2	0	0	6
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所	0	0	0	0	0	0
≪管きょ更生工≫	箇所						0
更生管材延長	m	17. 81	63. 86	88. 40	0. 00	0	170. 07
反転・引込工	m	15. 91	59. 07	84. 13	0. 00	0	159. 11
硬化・形成工	m	15. 91	59. 07	84. 13	0. 00	0	159. 11
本管口切断工	箇所	4	6	6	0	0	
本管口仕上工	箇所	4	6	6	0	0	
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	0	10	9	0	0	19
取付管せん孔仕上（一日）	箇所	0	0	0	0	0	0
仮設備設置・撤去工（設置）	回	2	3	3	0	0	
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	2	3	3	0	0	
換気工	日	2	4	4	0	0	10
管きょ更生水替工	日	2	4	4	0	0	
≪取付管更生工≫ FRP光硬化ライニング 工法							
取付管更生工 φ 150mm L=2. 0 m	箇所	0	1	0	0	0	1
取付管更生工 φ 150mm L=3. 0 m	箇所	0	2	0	0	0	2
取付管更生工 φ 150mm L=4. 0 m	箇所	0	1	0	0	0	1
取付管更生工 φ 150mm L=5. 0 m	箇所	0	0	1	0	0	1
取付管更生工 φ 150mm L=6. 0 m	箇所	0	0	1	0	0	1
取付管更生工 φ 150mm L=7. 0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管更生工 φ 150mm L=8. 0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管更生工 φ 200mm L=5. 0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
取付管更生工 φ 200mm L=8. 0 m	箇所	0	0	0	0	0	0
φ mm L= 0 m		0	0	0	0	0	0
≪修繕工≫ E P R工法	0	0	0	0	0	0	0
取付一体型修繕工 取付 φ 150mm	箇所	0	3	2	0	0	5
取付一体型修繕工 取付 φ 200mm	箇所	0	0	0	0	0	0

数量集計表

既設管内径 ϕ 200 mm

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 300 mm

[illegible]

数量集計表

[illegible]