

# 数 量 集 計 表

全体集計表		夜間作業		夜間作業		夜間作業	
既設管内径		φ 300mm	φ 350mm	φ 450mm	φ 700mm	φ 700mm	合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所			1			1
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所				1	1	2
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所		1				1
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所						
取付管突出除去工	箇所	1	3			1	5
パッキン除去工	箇所		1				1
本管目地止水工	箇所						
本管管口止水工	箇所 m			1 1.41			1 1.41
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所						
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
《管きょ更生工》	箇所						
更生管材延長	m	17.82	26.7	3.40	56.51	11.02	115.45
反転・引込工	m	16.92	24.55	2.35	55.01	9.52	108.35
硬化・形成工	m	16.92	24.55	2.35	55.01	9.52	108.35
本管口切断工	箇所	2	2	2	2	2	
本管口仕上工	箇所	2	2	2	2	2	
取付管せん孔仕上（分割）	箇所		8		12		20
取付管せん孔仕上（一日）	箇所	1		1		1	3
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	1	1	1	1	
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	1	1	1	1	
換気工	日	1	2	2	3	1.5	9.5
管きょ更生水替工	日	1	2	2	3	1.5	
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング工法							
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所				1		1
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所				1		1
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=7.0 m	箇所						
《修繕工》 FRP(光硬化)工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所				2		2
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所						

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

既設管内径		φ	夜間 700 mm													
路線番号			233													
人孔番号			7-8													
更生延長		L=	9.52m													合計
《前処理工・止水工》																
モルタル除去工 HP 700 mm	箇所		1													1
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所															
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所															
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m															
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所															
取付管突出除去工	箇所		1													1
パッキン除去工	箇所															
本管目地止水工 φ 700mm	箇所															
本管管口止水工 φ 700 mm	箇所 m															
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所															
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所															
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所															
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所															
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所															
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所															
《管きょ更生工》																
更生管材延長	m		11.02													11.02
反転・引込工	m		9.52													9.52
硬化・形成工	m		9.52													9.52
本管口切断工	箇所		2													2
本管口仕上工	箇所		2													2
取付管せん孔仕上（分割）	箇所															
取付管せん孔仕上（一日）	箇所		1													1
仮設備設置・撤去工（設置）	回		1													1
仮設備設置・撤去工（撤去）	回		1													1
換気工	日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
管きょ更生水替工	日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング工法																
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所															
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所															
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所															
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所															
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所															
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所															
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所															
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所															
取付管更生工 φ200mm L=7.0 m	箇所															
《修繕工》 FRP(光硬化)工法																
取付一体型修繕工 φ300 -150mm	箇所															
取付一体型修繕工 φ300 -200mm	箇所															