

公建	第 4 8 号

工事設計書

工事名称 豊栄木崎野球場トイレ新築機械設備工事

工事場所 新潟市北区木崎地内

工 期 契約日から令和 8 年 3 月 1 0 日まで

○本工事は、豊栄木崎野球場トイレ新築に伴う機械設備工事である。

工事概要

- | | |
|-----------|----|
| 1. 衛生器具設備 | 一式 |
| 2. 給水設備 | 一式 |
| 3. 排水設備 | 一式 |
| 4. 浄化槽設備 | 一式 |
| 5. 換気設備 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	5,611,377	
計			5,611,377	
共通費				
共通仮設費	1	式	242,972	
現場管理費	1	式	1,546,719	
一般管理費等	1	式	1,138,932	
計			2,928,623	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	8,540,000	
消費税等相当額	1	式	854,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	9,394,000	

[illegible]

衛生換気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式	1,131,000	
計				1,131,000	
給水設備	屋内給水設備	1	式	169,720	
給水設備	屋外給水設備	1	式	173,950	
計				343,670	
排水設備	屋内排水設備	1	式	221,917	
排水設備	屋外排水設備	1	式	315,170	
計				537,087	
浄化槽設備	浄化槽設備	1	式	3,419,800	
計				3,419,800	
換気設備	換気設備	1	式	179,820	
計				179,820	

新潟市

新潟市

新潟市

衛生換気設備工事						
排水設備			屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	6	m	10,000	60,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m	6,480	45,360	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m	5,070	15,210	
化粧形床上掃除口	80A	1	個	15,900	15,900	
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	2	個	15,300	30,600	
ステンレス配管支持金物 (割増)	ビニル管・ポリエチレン管 80A	6	m	1,320	7,920	
ステンレス配管支持金物 (割増)	ビニル管・ポリエチレン管 50A	7	m	1,220	8,540	
ステンレス配管支持金物 (割増)	ビニル管・ポリエチレン管 40A	2	m	1,140	2,280	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	1	m	1,970	1,970	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	1	m	1,780	1,780	
根切り (人力)		1	m ³	11,500	11,500	
埋戻し	人 力 根切り土	1	m ³	8,800	8,800	
配管スリーブ費	対象配管工事費×10%	1	式		12,057	別紙 00-0001
計					221,917	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市