

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥302中央区建設課¥01当初¥0507_6災第137号-当初-【災復】市道南7-305号線(中央-29)道路災害復旧工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 02 大都市(2) 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 23 3%: 冬 3% 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし(R02. 10. 20 ~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	24, 820, 000	2, 482, 000	27, 302, 000
工事価格計	24, 820, 000	2, 482, 000	27, 302, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **							X1000
道路修繕							Y1000000032
				式		11,706,975	
道路土工							Y2000000294
				式		1,860,668	
掘削工							Y3000001862
				式		1,860,668	
掘削							Y4000023282
				一式		202,178	
掘削 0 省略							SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3
		210	m3	339.2	71,232	施工 第0-0001号内訳表	
掘削 小規模 0 省略							SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
		60	m3	1,245	74,700	施工 第0-0002号内訳表	
床掘り 0 省略							SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
		20	m3	2,215	44,300	施工 第0-0003号内訳表	
埋戻し 0 省略							SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
		3	m3	3,982	11,946	施工 第0-0004号内訳表	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬						Y4000023283
			一式		1,658,490	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	210	m3		3,909	820,890	施工 第0-0005号内訳表
土砂等運搬 小規模						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13
0 省略	80	m3		6,120	489,600	施工 第0-0006号内訳表
残土等処分						SCB210560 0
0 省略	290	m3		1,200	348,000	施工 第0-0007号内訳表
排水構造物工						Y2000000296
			式		2,064,826	
側溝工						Y3000001874
			式		2,064,826	
L形側溝						Y4000023355
			一式		2,064,826	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						SCB422510 0 01=2, 02=1, 04=4, 05=6
0 省略	207	m		3,052	631,764	施工 第0-0008号内訳表
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝						SCB222800 0 01=3, 02=3, 03=2, 04=1
0 省略	1	基		7,882	7,882	施工 第0-0009号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝用グレーチング 蓋 B400×L800mm T-25						T7084 0
0 省略	5	枚		38,000	190,000	
コンクリート						SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	17	m3		33,120	563,040	施工 第0-0010号内訳表
基礎碎石						SCB221110 0 01=2, 02=8, 03=1
0 省略	138	m2		1,330	183,540	施工 第0-0011号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=2
0 省略	56	m2		8,725	488,600	施工 第0-0012号内訳表
構造物撤去工						Y2000000317
			式		1,611,265	
舗装打換え工						Y3000001868
			式		1,035,655	
舗装版切断						Y4000023315
			一式		66,083	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	54	m		707.1	38,183	施工 第0-0013号内訳表
成型目地工事（材工とも） 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む						F0002 0
市単別冊 0 省略	30	m		930	27,900	

57-実施-一般-6137-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						Y4000023316
			一式		677,988	
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1 施工 第0-0014号内訳表
	1,110	m2		610.8	677,988	
殻運搬						Y4000023319
			一式		291,584	
殻運搬 As 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1 施工 第0-0015号内訳表
	52	m3		1,717	89,284	
処分費(t) As 0 省略						SWB020052 0 施工 第0-0016号内訳表
	119	t		1,700	202,300	
構造物取壊し工						Y3000001953
			式		575,610	
歩車道境界B撤去 0 省略						Y4000023665
			一式		299,115	
歩車道境界ブロック撤去 0 省略						SCB422540 0 01=2 施工 第0-0017号内訳表
	207	m		1,445	299,115	
コンクリート構造物取壊						Y4000008222
			一式		276,495	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋Co						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	16	m3		11,110	177,760	施工 第0-0018号内訳表
構造物とりこわし 有筋Co						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.6	m3		19,640	11,784	施工 第0-0019号内訳表
殻運搬 無筋Co						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	16	m3		3,027	48,432	施工 第0-0020号内訳表
殻運搬 有筋Co						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	0.6	m3		3,699	2,219	施工 第0-0021号内訳表
処分費(t) 無筋Co						SWB020052 0
0 省略	39	t		900	35,100	施工 第0-0022号内訳表
処分費(t) 有筋Co						SWB020052 0
0 省略	1	t		1,200	1,200	施工 第0-0023号内訳表
区画線工						Y2000000300
			式		33,912	
区画線工						Y3000001890
			式		33,912	
溶融式区画線						Y4000007980
			一式		33,912	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置									SWB821210	0
	0 省略	36	m	942	33,912	01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0024号内訳表					
舗装工	C断面									Y2000000295	
			式	3,826,472							
舗装工	C断面									Y3000001868	
			式	2,418,511							
不陸整正										Y4000023301	
			一式	125,219							
不陸整正										SCB410010	0
	0 省略	718	m2	174.4	125,219	01=1, 04=1 施工 第0-0025号内訳表					
下層路盤										Y4000023321	
			一式	934,836							
下層路盤(車道・路肩部)										SCB410030	0
	0 省略	718	m2	1,302	934,836	01=250, 02=2, 03=8, 04=1 施工 第0-0026号内訳表					
表層										Y4000023325	
			一式	1,358,456							
表層(車道・路肩部)										SCB410260	0
	0 省略	718	m2	1,892	1,358,456	01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1 施工 第0-0027号内訳表					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工 歩道部						Y3000001128
			式		1,407,961	
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		272,191	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	393	m2	692.6	272,191		施工 第0-0028号内訳表
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		422,868	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	393	m2	1,076	422,868		施工 第0-0029号内訳表
表層(歩)						Y4000021073
			一式		712,902	
透水性アスファルト舗装						SCB410660 0 01=2, 03=40, 04=1
0 省略	393	m2	1,814	712,902		施工 第0-0030号内訳表
縁石工						Y2000000297
			式		400,560	
縁石工						Y3000001881
			式		400,560	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック						Y4000023399
0 省略			一式		400,560	
地先境界ブロック撤去						SCB422550 0 01=2
0 省略	56		m	1,445	80,920	施工 第0-0031号内訳表
地先境界ブロック						SCB422520 0 01=2, 02=6, 04=2, 05=3, 06=2
0 省略	46		m	5,745	264,270	施工 第0-0032号内訳表
地先境界ブロック						SCB422520 0 01=2, 02=4, 04=2, 05=3, 06=2
0 省略	10		m	5,537	55,370	施工 第0-0033号内訳表
仮設工						Y2000000318
			式		1,652,019	
水替工						Y3000001969
			式		7,539	
ポンプ排水						Y4000008318
0 省略			一式		7,539	
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1		現場	1,924	1,924	施工 第0-0034号内訳表
ポンプ運転工						SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
(開削水替) 0 省略	0.9		日	6,239	5,615	施工 第0-0035号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y3000003678
			式		1,644,480	
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		1,644,480	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	96	人日	17,130	1,644,480		施工 第0-0036号内訳表
雑工（すり付工）						Y2000000295
			式		257,253	
掘削工						Y3000001862
			式		55,267	
掘削						Y4000023282
			一式		55,267	
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3
0 省略	7	m3	339.2	2,374		施工 第0-0001号内訳表
掘削 小規模						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
0 省略	2	m3	1,245	2,490		施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	7	m3	3,909	27,363		施工 第0-0005号内訳表

57-実施-一般-6137-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13
0 省略	2	m3		6,120	12,240	施工 第0-0006号内訳表
残土等処分						SCB210560 0
0 省略	9	m3		1,200	10,800	施工 第0-0007号内訳表
舗装打換え工						Y3000001868
			式		40,030	
舗装版破碎						Y4000023316
			一式		28,096	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	46	m2		610.8	28,096	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬						Y4000023319
			一式		11,934	
殻運搬 As						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
0 省略	2	m3		1,717	3,434	施工 第0-0015号内訳表
処分費(t) As						SWB020052 0
0 省略	5	t		1,700	8,500	施工 第0-0016号内訳表
舗装工 C断面						Y3000001868
			式		101,052	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正						Y4000023301
			一式		5,232	
不陸整正						SCB410010 0 01=1, 04=1
0 省略	30	m2		174.4	5,232	施工 第0-0025号内訳表
下層路盤						Y4000023321
			一式		39,060	
下層路盤(車道・路肩部)						SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	30	m2		1,302	39,060	施工 第0-0026号内訳表
表層						Y4000023325
			一式		56,760	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	30	m2		1,892	56,760	施工 第0-0027号内訳表
アスファルト舗装工 歩道部						Y3000001128
			式		60,904	
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		11,774	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	17	m2		692.6	11,774	施工 第0-0028号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		18,292	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
	0 省略	17	m2	1,076	18,292	施工 第0-0029号内訳表
表層(歩)						Y4000021073
			一式		30,838	
透水性アスファルト舗装						SCB410660 0 01=2, 03=40, 04=1
	0 省略	17	m2	1,814	30,838	施工 第0-0030号内訳表
直接工事費						
					11,706,975	
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=11,452,284 率-----B=0.1495			地域補正率F=1.5000			
			休日補正率L=1.0200		2,620,000	
共通仮設費計						
					2,620,000	
純工事費						
					14,326,975	
現場管理費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=14,072,284 率-----B=0.3625			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0300		6,305,000	

57-実施-一般-6137-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
						6,305,000	
工事原価							
						20,631,975	
工事原価計							
						20,631,975	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=20,377,284 率-----B=0.2054			前払補正率H=1.0000			
						4,180,025	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=20,377,284 率-----B=0.0004						
						8,000	
一般管理費等計							
						4,188,025	
工事価格							
						24,820,000	
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=24,820,000 率-----B=0.1000						
						2,482,000	
工事費							
						27,302,000	

57-実施一般-6137-当初

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 331.59

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	21,500 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	20,100	MMJ0202090 MM090202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	19.37%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			339.2	積算単価	0	EP001
	土質	=1	土砂			
	施工方法	=1	オープンカット			
	押土の有無	=2	無し			
	障害の有無	=1	無し			
	施工数量	=3	5,000m3未満			
【補正式】						
339.2 = 331.59						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{42.72}{100} \times \frac{21,500}{20,100} \right] \times \frac{42.72}{42.72} \right.$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{37.91}{100} \times \frac{28,156}{28,900} \right] \times \frac{37.91}{37.91}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{19.37}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{19.37}{19.37}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 42.72 - 37.91 - 19.37}{100} \}$						

掘削
小規模

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0027

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	28,156 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,245	積算単価		0	EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)				
【補正式】 1,245 = 1,241							
[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × 100 7,520		26.01					
[労務補正] 62.89 28,156 + [————— × —————] × 100 28,900		62.89					
[材料補正] 11.10 140 + [————— × —————] × 100 138		11.10					
[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100							

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,215	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,215 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right.$		18.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{24,058}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$		33.90	24,058	74.16		
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$		7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100} \}$		7.11				

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0029

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		3,982	積算単価	0	EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 3,982 = 4,063.8					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{28,156}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$					

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0004号内訳表

標準単価： 1 m3 当り 4,063.8

57-实施-一般-6137-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,909	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,909 = 3,676.2							
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		44.67 44.67					
[労務補正] 40.44 25,529 + [————— × —————] × 100 23,600		40.44 40.44					
[材料補正] 14.89 140 + [————— × —————] × 100 138		14.89 14.89					
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100							

土砂等運搬
小規模

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0032

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 5,719.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,120	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =13	有り 27.0km以下				
【補正式】 6,120 = 5,719.5							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{25,529}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

SCB210560 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t' 処分費	見積1,200円/m3	100.00%	1,200 円/式	材料費	1	TY007600000 TZP98000000
	積算単価		1,200	積算単価	0	EP001
T 処分費等						
【補正式】 1,200 = 1						
[材料補正] $\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{1,200}{1} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$						
[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 3,154.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	43.53%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	26.56%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	24.25%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		3,052	積算単価	0	EP001
	作業区分	=2	再利用設置			
	ブロック規格	=1	A種(150/170×200×600)			
	基礎碎石規格	=4	無し			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
	【補正式】					
	3,052 = 3,154.3					
	[労務補正]	$\times \left\{ \left[\frac{43.53}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{26.56}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{24.25}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{100.00}{43.53 + 26.56 + 24.25} \right\}$				
	[全体調整]	$+ \frac{100 - 100.00}{100}$				

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 基 当り

機械構成比： 12.15% 労務構成比： 84.55% 材料構成比： 3.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,958.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	11.47%	6,640 円/日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t'	運転手(特殊)	43.62%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	19.14%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.68%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	5.33%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	3.12%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			7,882	積算単価	0	EP001
作業区分 製品質量(kg/基) 基礎碎石の有無		=3 =3 =2	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 7,882 = 7,958.7						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{11.47}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{11.47}{11.47} \right\}$		12.15				
[労務補正] $+ \left[\frac{43.62}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{19.14}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{11.68}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{5.33}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{84.55}{43.62 + 19.14 + 11.68 + 5.33}$						

施工 第0-0009号内訳表

基 当り

標準単価： 7,958.7

57-实施-一般-6137-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0037

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			33,120	積算単価		0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
【補正式】 33,120 = 36,756							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$							

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,330	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,330 = 1,263.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.30}{5.30} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{78.32}{37.64 + 15.90 + 14.75 + 9.49}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0039

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.33%	勞務構成比：	78.32%	材料構成比：	16.35%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,263.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

57-实施-一般-6137-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0040

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	28,786 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		8,725	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =2	一般型枠 小型構造物			
	【補正式】 8,725 = 9,147.6					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{28,786}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.96%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.88%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.92%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			707.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 707.1 = 700.44						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{24,058}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	28,156 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			610.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 610.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

般運搬
 As

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0045

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,615.6

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t' 運転手(一般)	39.87%	25,529 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t' 軽油	16.08%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		1,717	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=6 =1	4.0km以下 全ての費用			
【補正式】 1,717 = 1,615.6					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$	44.05				
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{25,529}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$	39.87				
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$	16.08				
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費 アスファルト廃材引取料金 プラント地域 新潟	100.000	t	1,700	170,000	TFJA0704343 T 処分費等
計	100	t		170,000	
小計	1	t		1,700	

SCB422540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,410 円/日	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員	30.07%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.33%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.09%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	16.73%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	1.46%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,445	積算単価	0	EP001
	再利用区分	=2	再利用			
	【補正式】 1,445 = 1,470.9					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000} \right] \times \frac{3.96}{3.96} \right\}$	3.96				
	[労務補正] $+ \left[\frac{30.07}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{17.09}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{94.58}{30.07 + 18.33 + 17.09 + 16.73}$	94.58				
	[材料補正] $+ \left[\frac{1.46}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{1.46}{1.46}$	1.46				

SWB824010
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0018号内訳表

1
 m3
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SWB824010
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0019号内訳表

1
 m3
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,843.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,027	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,027 = 2,843.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{20,847}{100} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{25,529}{100} \times \frac{23,600}{25,529} \right] \times \frac{23,600}{100}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{138}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,475.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,699	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,699 = 3,475.7							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{20,847}{100} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{25,529}{100} \times \frac{23,600}{25,529} \right] \times \frac{23,600}{100}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{138}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費 コンクリート廃材引取料金 プラント地域 新潟 無筋	100.000	t	900	90,000	TFJA0704343 T 処分費等
計	100	t		90,000	
小計	1	t		900	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費 コンクリート廃材引取料金 プラント地域 新潟 有筋	100.000	t	1,200	120,000	TFJA0704343 T 処分費等
計	100	t		120,000	
小計	1	t		1,200	

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有ゼブラ45cm制約無	1,000.000	m	457.98	457,980	TQJ1036070 2 457.98*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	235	399,500	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	180	13,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	485	36,375	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	89.000	l	140	12,460	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	461,835	23,085	#71 0 省略
計	1,000	m		942,900	
小計	1	m		942	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	28,156 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			174.4	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用			
	【補正式】 174.4 = 174.53						
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$						

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	28,156 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	500,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,302	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=250	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
	【補正式】										
	1,302 = 2,261.7										
	[機械補正]		4.52	40,400	0.56	4,950	0.56	5,020	6.54		
	× { [$\frac{4.52}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{0.56}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{0.56}{100} \times \frac{5,020}{4,550}$] × $\frac{4.52 + 0.56 + 0.56}{2.46 + 29,416}$ }		100	37,600	100	4,480	100	4,550	2.46	29,416	20.94
	[労務補正]		9.23	28,156	3.36	24,058	3.00	28,996	2.46	29,416	20.94
	+ [$\frac{9.23}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{3.36}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{3.00}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{2.46}{100} \times \frac{29,416}{31,000}$] × $\frac{9.23 + 3.36 + 3.00 + 2.46}{100}$ }		100	28,900	100	25,400	100	28,300	100	31,000	9.23 + 3.36 + 3.00 + 2.46
	[材料補正]		70.53	500,000	1.72	140	72.52				
	+ [$\frac{70.53}{100} \times \frac{500,000}{1,250,000} + \frac{1.72}{100} \times \frac{140}{138}$] × $\frac{70.53 + 1.72}{100}$ }		100	1,250,000	100	138	70.53 + 1.72				
	[全体調整]		100 - 6.54 - 20.94 - 72.52								
	+ $\frac{100}{100}$ }										

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,892	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
	瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用						
	【補正式】 1,892 = 1,808.7									
	[機械補正] 0.88 32,500 × { [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{29,500} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{24,058} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400}$] × $\frac{\quad}{100}$ }		0.14	5,020 0.13		4,950 1.38				
	[労務補正] 3.66 24,058 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{29,500} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{24,058} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400}$] × $\frac{\quad}{100}$ }		2.06	28,156 2.03		28,996 0.73 29,416			10.17	
	[材料補正] 80.70 610,000 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{115} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{103}$] × $\frac{\quad}{100}$ }		7.17	115 0.49		140 88.45			3.66 + 2.06 + 2.03 + 0.73	
	[全体調整] 100- 1.38- 10.17- 88.45 + $\frac{\quad}{100}$ }									

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	0 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			692.6	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=0	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
692.6 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	300,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,076	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,076 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,996} \}$						
[労務補正]	27.03	28,156	15.84	28,996	15.70	24,058	75.15
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} \}$						
[材料補正]	17.77	300,000	1.99	140	19.85	25,400	31,000
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \}$						
[全体調整]	100-	5.00-	75.15-	19.85	17.77+	1.99	
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SCB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 2.69% 労務構成比： 35.11% 材料構成比： 62.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,727.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	2.18%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.44%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	14.40%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.63%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	6.55%	28,156 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	3.51%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑮開粒度アスコン(13)	61.55%	504,000 円/式	アスファルト混合物 開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	462,000	TZJ4100001 TZP91000010
Z2t'	軽油	0.64%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,814	積算単価	0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=2 =40 =1	1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑮開粒度アスコン(13)			
【補正式】 1,814 = 1,727.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.18}{100} \times \frac{16,100}{14,800} + \frac{0.44}{100} \times \frac{4,070}{3,540} \right] \times \frac{2.69}{0.44} \right.$						

SCB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	2.69%	勞務構成比：	35.11%	材料構成比：	62.20%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,727.8
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SCB422550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,410 円/日	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員	30.07%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.33%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.09%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	16.73%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	1.46%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,445	積算単価	0	EP001
	再利用区分	=2	再利用			
	【補正式】 1,445 = 1,470.9					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000} \right] \times \frac{3.96}{3.96} \right\}$	3.96				
	[労務補正] $+ \left[\frac{30.07}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{17.09}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{94.58}{30.07 + 18.33 + 17.09 + 16.73}$	94.58				
	[材料補正] $+ \left[\frac{1.46}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{1.46}{1.46}$	1.46				

SCB422550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m 当り

標準単価： 1,470.9

[illegible]

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.35% 労務構成比： 84.03% 材料構成比： 13.62% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,914.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	1.96%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.39%	10,400 円／日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	27.07%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	21.96%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	13.89%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	型わく工	13.18%	28,786 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	11.79%	17,500 円／m3	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.98%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	再生クラッシャーラン RC-40	0.85%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
	積算単価		5,745	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=2 =6 =2	再利用設置 各種600-1000mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	50-150kg未満		
	均し基礎コンクリート規格 養生工の有無	=3 =2	18-8-25(20)(高炉) 有り	W/C≤60%		

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 2.35% 労務構成比： 84.03% 材料構成比： 13.62% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 5,914.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
5,745 = 5,914.3						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{1.96}{100} \times \frac{4,470}{3,960} + \frac{0.39}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{2.35}{1.96 + 0.39} \right.$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{27.07}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{21.96}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{13.89}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{13.18}{100} \times \frac{28,786}{30,000} \right] \times \frac{84.03}{27.07 + 21.96 + 13.89 + 13.18}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{11.79}{100} \times \frac{17,500}{19,750} + \frac{0.98}{100} \times \frac{140}{138} + \frac{0.85}{100} \times \frac{1,900}{1,200} \right] \times \frac{13.62}{11.79 + 0.98 + 0.85}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 2.35 - 84.03 - 13.62}{100} \}$						

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 0.37% 労務構成比： 87.84% 材料構成比： 11.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 5,753.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.37%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.13%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	17.64%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	15.53%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	型わく工	13.55%	28,786 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	10.65%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	0.80%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z3t'	軽油	0.34%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,537	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=2 =4 =2	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシャーラン RC-40			
	均し基礎コンクリート規格 養生工の有無	=3 =2	18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% 有り			
	【補正式】 5,537 = 5,753.5					

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 0.37% 労務構成比： 87.84% 材料構成比： 11.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 5,753.5

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	0.37	10,400	0.37							
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8,800} \} \times \frac{\quad}{100}$		0.37							
[労務補正]	33.13	24,058	17.64	29,416	15.53	28,996	13.55	28,786	87.84	
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{30,000}] \times \frac{\quad}{100}$		100	31,000	100	28,300	100	30,000	33.13+ 17.64+ 15.53+ 13.55	
[材料補正]	10.65	17,500	0.80	1,900	0.34	140	11.79			
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{19,750} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,200} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{10.65} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{0.80} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{0.34}] \times \frac{\quad}{100}$		100	1,200	100	138	10.65+	0.80+ 0.34		
[全体調整]	$100- 0.37- 87.84- 11.79 + \frac{\quad}{100} \}$									
	100									

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	24,058	1,924	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,924	

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

(開削水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.110	人	28,996	3,189	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	24,058	1,202	RR0102 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	18.0	%	5,288	951	#71 0 省略
小計	1	日		6,239	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	17,124	17,124	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	人日		17,130	

登録単価一覧表

頁0-0077

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0078

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0079

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB210560	残土等処分	第0-0007号	TY007600000	処分費 見積1,200円/m3	m3	1,200
SWB020052	処分費(t)	第0-0016号	TFJA0704343	処分費 アスファルト廃材引取料金 プ ラ ント 地 域 新 潟	t	1,700
SWB020052	処分費(t)	第0-0022号	TFJA0704343	処分費 コンクリート廃材引取料金 プ ラ ント 地 域 新 潟 無 筋	t	900
SWB020052	処分費(t)	第0-0023号	TFJA0704343	処分費 コンクリート廃材引取料金 プ ラ ント 地 域 新 潟 有 筋	t	1,200
SCB210560	残土等処分	第0-0007号	TY007600000	処分費 見積1,200円/m3	m3	1,200
SWB020052	処分費(t)	第0-0016号	TFJA0704343	処分費 アスファルト廃材引取料金 プ ラ ント 地 域 新 潟	t	1,700

