

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の”x”は任意の半角英数字（xの数も任意）、”n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準 [1 県版]	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準 [2 調査関係]	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準 [3 港湾]	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準 [4 下水道]	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準 [1 一般土木] 全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準 [4 公園緑地]	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準 [6 機械・電気通信]	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準 [5 建設機械損料表]	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊	費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
道路修繕			式			
道路土工			式			
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		80	
床掘り			m3		250	
埋戻し			m3		210	
基面整正			m2		300	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		330	
残土処理工			式			
残土等処分			一式			
残土等処分			m3		330	
舗装工 B断面			式			
舗装工 B断面			式			
不陸整正			一式			
不陸整正			m2		105	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
下層路盤		一式			
下層路盤(車道・路肩部)		m2		105	
上層路盤		一式			
上層路盤(車道・路肩部)		m2		105	
表層		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		105	
アスファルト舗装工 歩道部		式			
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		349	
下層路盤(歩道部)		m2		78	
下層路盤(歩道部)		m2		28	
下層路盤(歩道部)		m2		10	
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		349	
下層路盤(歩道部)		m2		78	
下層路盤(歩道部)		m2		28	
下層路盤(歩道部)		m2		10	
表層(歩)		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
透水性アスファルト舗装		m2		349	
表層(歩道部)		m2		78	
コンクリート		m3		4	
表層(歩道部)		m2		10	
排水構造物工		式			
側溝工		式			
プレキャストL形側溝		一式			
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1	
L形側溝		一式			
歩車道境界ブロック		m		10	
基礎碎石		m2		8	
コンクリート		m3		1	
型枠		m2		2	
プレキャストU型側溝（再設置）		一式			
U型側溝		m		173	
U型側溝		m		22	
自由勾配側溝		一式			
自由勾配側溝		m		1	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
自由勾配側溝		m		10	
自由勾配側溝		m		20	
自由勾配側溝		m		34	
自由勾配側溝		m		35	
自由勾配側溝		m		69	
自由勾配側溝		m		23	
自由勾配側溝		m		10	
自由勾配側溝		m		12	
自由勾配側溝		m		17	
自由勾配側溝		m		21	
側溝蓋（再設置）		一式			
蓋版		枚		412	
蓋版		枚		256	
側溝蓋		一式			
蓋版		枚		22	
管渠工		式			
暗渠排水管		一式			
暗渠排水管		m		8	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
暗渠排水管		m		4	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		1	
基礎材		一式			
砂基礎工		m 3		1	
集水桝・マンホール工（再設置）		式			
集水桝・マンホール基礎		一式			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水桝		基		11	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水桝		基		2	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水桝		基		2	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水桝		基		10	
縁石工		式			
縁石工		式			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（再設置）		一式			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m		58	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m		58	
防護柵工		式			
路側防護柵工		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
ガードレール		一式			
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m		146	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m		146	
防止柵工		式			
転落(横断)防止柵		一式			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m		2	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m		2	
構造物撤去工		式			
舗装打換え工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		267	
舗装版切断		m		57	
成型目地工事（材工とも）		m		137	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		543	
舗装版破碎		m2		28	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		23	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
殻運搬		m3		4	
殻処分		一式			
処分費(t)		t		50	
処分費(t)		t		10	
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		26	
構造物とりこわし		m3		40	
殻運搬		m3		26	
殻運搬		m3		40	
殻処分		一式			
処分費(t)		t		61	
処分費(t)		t		99	
排水構造物撤去工		式			
蓋版撤去		一式			
蓋版		枚		22	
雑工（すり付工）		式			
掘削工		m3			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
掘削			一式			
掘削			m3		0. 2	
土砂等運搬			m3		0. 2	
残土等処分			m3		0. 2	
舗装打換え工			式			
舗装版破碎			一式			
舗装版破碎			m2		2	
殻運搬			一式			
殻運搬			m3		0. 1	
殻処分			一式			
処分費(t)			t		0. 1	
アスファルト舗装工 歩道部			式			
下層路盤(歩)			一式			
下層路盤(歩道部)			m2		2	
下層路盤(歩)			一式			
下層路盤(歩道部)			m2		2	
表層(歩)			一式			
透水性アスファルト舗装			m2		2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
仮設工			式			
水替工			式			
ポンプ 排水			一式			
ポンプ 設置・撤去			箇所		1	
ポンプ 運転			日		22.5	
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		165	
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

*** * 附帶工事費 * *** **工事数量総括表**

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
※※附帯工事費※※					
道路修繕		式			
舗装工		式			
舗装打換え工		式			
下層路盤		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		8	
表層		一式			
コンクリート		m3		8	
縁石工		式			
縁石工		式			
歩車道境界ブロック		一式			
歩車道境界ブロック		m		14	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		1	
運搬処理工		式			
殻運搬		一式			

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0019

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
殻運搬		m3		1	
殻処分		一式			
処分費(t)		t		2	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥302中央区建設課¥01当初¥07_6災第216号-当初-【災復】市道南7-193号線道路災害復旧工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 09 市街地(DID補正)(1)-3 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 23 3%;冬 3% 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 なし(R02. 10. 20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	42,690,000	4,269,000	46,959,000
附帯工事価格	670,000	67,000	737,000
工事価格計	43,360,000	4,336,000	47,696,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
道路修繕							
							Y1000000032
道路土工				式		23, 125, 932	
							Y2000000294
掘削工				式		4, 645, 745	
							Y3000001862
掘削				式		4, 249, 745	
							Y4000023282
掘削				式		1, 153, 355	
							SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
床掘り	0 省略	80	m3	1, 245	99, 600		施工 第0-0001号内訳表
							SCB210030 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
埋戻し	0 省略	250	m3	292. 7	73, 175		施工 第0-0002号内訳表
							SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
基面整正	0 省略	210	m3	3, 982	836, 220		施工 第0-0003号内訳表
							SCB210080 0
	0 省略	300	m2	481. 2	144, 360		施工 第0-0004号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上砂等運搬 土質:									Y4000023283	
				一式				3,096,390		
上砂等運搬									SCB210110 0	
									01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=14	
0 省略	330		m3		9,383		3,096,390		施工 第0-0005号内訳表	
残土処理工									Y3000001866	
				式				396,000		
残土等処分									Y4000023310	
				一式				396,000		
残土等処分 見積もり1,200円/m3									SCB210560 0	
T 処分費等	330		m3		1,200		396,000		施工 第0-0006号内訳表	
舗装工 B断面									Y2000000295	
				式				2,911,388		
舗装工 B断面									Y3000001868	
				式				699,184		
不陸整正									Y4000023301	
				一式				18,312		
不陸整正									SCB410010 0	
									01=1, 04=1	
0 省略	105		m2		174.4		18,312		施工 第0-0007号内訳表	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤									Y4000023321	
				一式				88,147		
下層路盤(車道・路肩部)									SCB410030 0	01=200, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	105		m2		839.5			88,147	施工	第0-0008号内訳表
上層路盤									Y4000023322	
				一式				291,795		
上層路盤(車道・路肩部)									SCB410040 0	01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1
0 省略	105		m2		2,779			291,795	施工	第0-0009号内訳表
表層									Y4000023325	
				一式				300,930		
表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	01=1, 02=50, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	105		m2		2,866			300,930	施工	第0-0010号内訳表
アスファルト舗装工 歩道部									Y3000001128	
歩道				式				2,212,204		
下層路盤(歩)									Y4000021065	
				一式				322,057		
下層路盤(歩道部)									SCB410031 0	01=0, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	349		m2		692.6			241,717	施工	第0-0011号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	78	m2		692.6	54,022	施工 第0-0011号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	28	m2		692.6	19,392	施工 第0-0011号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	10	m2		692.6	6,926	施工 第0-0011号内訳表
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		570,613	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	349	m2		1,076	375,524	施工 第0-0012号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	78	m2		2,023	157,794	施工 第0-0013号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=100, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	28	m2		947.7	26,535	施工 第0-0014号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	10	m2		1,076	10,760	施工 第0-0012号内訳表
表層(歩)						Y4000021073
材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
0 省略			一式		1,319,534	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
透水性アスファルト舗装									SCB410660 0 01=1, 02=40, 04=1	
0 省略	349		m2		2,734		954,166		施工 第0-0015号内訳表	
表層(歩道部)									SCB410261 0 01=1, 02=50, 05=4, 06=2, 07=1	
0 省略	78		m2		2,951		230,178		施工 第0-0016号内訳表	
コンクリート									SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=29, 05=2, 07=2, 13=1	
0 省略	4		m3		27,240		108,960		施工 第0-0017号内訳表	
表層(歩道部)									SCB410261 0 01=1, 02=40, 05=4, 06=2, 07=1	
0 省略	10		m2		2,623		26,230		施工 第0-0018号内訳表	
排水構造物工									Y2000000296	
				式			8,168,118			
側溝工									Y3000001874	
				式			7,838,923			
ブレイストL形側溝 側溝規格:350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)									Y4000023354	
0 省略			一式				13,110			
ブレイストL形側溝(製品長 0.6m/個)									SCB222710 0 01=3, 02=1, 03=6, 04=1	
0 省略	1		m		13,110		13,110		施工 第0-0019号内訳表	
L形側溝 幅:, 高さ:, コンクリート規格:									Y4000023355	
0 省略			一式				87,682			

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
歩車道境界ブロック									SCB422510 0 01=2, 02=4, 04=4, 05=6	
0 省略	10		m		3,052		30,520		施工 第0-0020号内訳表	
基礎砕石									SCB221110 0 01=2, 02=8, 03=1	
0 省略	8		m2		1,330		10,640		施工 第0-0021号内訳表	
コンクリート									SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1	
0 省略	1		m3		27,240		27,240		施工 第0-0022号内訳表	
型枠									SCB240210 0 01=1, 02=1	
0 省略	2		m2		9,641		19,282		施工 第0-0023号内訳表	
ブレイストU型側溝（再設置）									Y4000007933	
				一式			1,209,195			
U型側溝									SWB821410 0 01=3, 02=1, 03=1, 04=2, 05=10, 08=1, 09=1, 10=1, 11=5, 12=0.5	
0 省略	173		m		6,201		1,072,773		施工 第0-0024号内訳表	
U型側溝									SWB821410 0 01=3, 02=1, 03=1, 04=3, 05=18, 08=1, 09=1, 10=1, 11=5, 12=0.5	
0 省略	22		m		6,201		136,422		施工 第0-0025号内訳表	
自由勾配側溝									Y4000004776	
				一式			5,358,720			
自由勾配側溝 a300×c300mm									SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.25, 06=1, 07=5, 08=0.6, 09=3, 10=0.26	
0 省略	1		m		11,720		11,720		施工 第0-0026号内訳表	

07-実施一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 a300×c400mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.25, 06=1, 07=5, 08=0.6, 09=3, 10=0.22
0 省略	10		m		12,610		126,100		施工 第0-0027号内訳表	
自由勾配側溝 a300×c500mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.25, 06=1, 07=5, 08=0.6, 09=3, 10=0.1
0 省略	20		m		13,190		263,800		施工 第0-0028号内訳表	
自由勾配側溝 a300×c600mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.25, 06=1, 07=5, 08=0.6, 09=3, 10=0.37
0 省略	34		m		15,080		512,720		施工 第0-0029号内訳表	
自由勾配側溝 a300×c700mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.25, 06=1, 07=5, 08=0.6, 09=3, 10=0.33
0 省略	35		m		15,810		553,350		施工 第0-0030号内訳表	
自由勾配側溝 a300×c800mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0.34
0 省略	69		m		17,870		1,233,030		施工 第0-0031号内訳表	
自由勾配側溝 a300×c900mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0.32
0 省略	23		m		19,500		448,500		施工 第0-0032号内訳表	
自由勾配側溝 横断用 a300×c500mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.56, 06=1, 07=5, 08=0.66, 09=3, 10=0.19
0 省略	10		m		29,870		298,700		施工 第0-0033号内訳表	
自由勾配側溝 横断用 a300×c600mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.59, 06=1, 07=5, 08=0.69, 09=3, 10=0.42
0 省略	12		m		34,740		416,880		施工 第0-0034号内訳表	
自由勾配側溝 横断用 a300×c700mm									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.59, 06=1, 07=5, 08=0.69, 09=3, 10=0.34
0 省略	17		m		37,700		640,900		施工 第0-0035号内訳表	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 横断用 a300×c800mm									SWB821420 0	
0 省略	21		m		40,620		853,020		01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.59, 06=1, 07=5, 08=0.69, 09=3, 10=0.35	
側溝蓋（再設置）									施工 第0-0036号内訳表	
				一式			757,056		Y4000007936	
蓋版									SWB821430 0	
0 省略	412		枚		1,456		599,872		01=3, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1	
蓋版									SWB821430 0	
0 省略	256		枚		614		157,184		01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
側溝蓋									施工 第0-0038号内訳表	
				一式			413,160		Y4000007936	
蓋版									SWB821430 0	
0 省略	22		枚		18,780		413,160		01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
管渠工									施工 第0-0039号内訳表	
				式			20,501		Y3000001875	
暗渠排水管 作業区分:据付・撤去,管種別:直管,管径:200~400mm									Y4000023368	
0 省略				一式			14,196			
暗渠排水管 鋼管 φ250									SCB222770 0	
0 省略	8		m		1,183		9,464		01=3, 02=1, 03=2, 05=1	
									施工 第0-0040号内訳表	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 鋼管 φ350						SCB222770 0 01=3, 02=1, 03=2, 05=1
0 省略	4	m		1,183	4,732	施工 第0-0041号内訳表
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						Y4000023283
0 省略		一式			930	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=2, 08=9
0 省略	1	m3		930.5	930	施工 第0-0042号内訳表
基礎材						Y4000023372
		一式			5,375	
砂基礎工						SWG411120 0 01=2, 02=1, 04=2, 06=1
0 省略	1	m 3		5,375	5,375	施工 第0-0043号内訳表
集水桝・マンホール工（再設置）						Y3000001876
		式			308,694	
集水桝・マンホール基礎						Y4000023378
		一式			308,694	
プレキャスト集水桝 B400-L400-H400						SCB222800 0 01=3, 02=3, 03=1, 04=1
0 省略	11	基		8,774	96,514	施工 第0-0044号内訳表
プレキャスト集水桝 B400-L400-H650～680						SCB222800 0 01=3, 02=4, 03=1, 04=1
0 省略	2	基		10,580	21,160	施工 第0-0045号内訳表

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキャスト集水桝 B400-L400-H750～800						SCB222800 0 01=3, 02=5, 03=1, 04=1
0 省略	2		基	13,060	26,120	施工 第0-0016号内訳表
フレキャスト集水桝 B400-L400-H850～1000 B500-L500-H720～950						SCB222800 0 01=3, 02=6, 03=1, 04=1
0 省略	10		基	16,490	164,900	施工 第0-0017号内訳表
縁石工						Y2000000297
			式		247,892	
縁石工						Y3000001881
			式		247,892	
地先境界ブロック（再設置）						Y4000023399
			式		247,892	
地先境界ブロック						SCB422520 0 01=2, 02=7, 04=4, 05=6
0 省略	58	m		2,829	164,082	施工 第0-0018号内訳表
地先境界ブロック撤去						SCB422550 0 01=2
0 省略	58	m		1,445	83,810	施工 第0-0019号内訳表
防護柵工						Y2000000298
			式		1,523,340	
路側防護柵工						Y3000001882
			式		1,502,048	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール						Y4000007957
0 省略			一式		1,502,048	
防護柵設置工(ガードレール設置工)						SWB810510 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	146		m	8,860	1,293,560	施工 第0-0050号内訳表
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)						SWB810530 0 01=1, 02=4, 03=1, 04=1
0 省略	146		m	1,428	208,488	施工 第0-0051号内訳表
防止柵工						Y3000001883
			式		21,292	
転落(横断)防止柵 柵高:,作業区分:						Y4000007961
0 省略			一式		21,292	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工						SWB810760 0 01=2, 02=2, 03=1, 05=4, 07=1
0 省略	2		m	9,001	18,008	施工 第0-0052号内訳表
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工						SWB810770 0 01=2, 02=2, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	2		m	1,642	3,284	施工 第0-0053号内訳表
構造物撤去工						Y2000000317
			式		2,365,006	
舗装打換え工						Y3000001868
			式		885,014	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					Y4000023315
		一式		389,393	
舗装版切断					SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	267	m	707.1	188,795	施工 第0-0054号内訳表
舗装版切断					SCB430510 0 01=2, 03=1, 05=1
0 省略	57	m	1,284	73,188	施工 第0-0055号内訳表
成型目地工事（材工とも） 高弾性タイプ厚5mm幅					F0002 0
0 省略	137	m	930	127,410	
舗装版破碎					Y4000023316
		一式		355,657	
舗装版破碎					SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	543	m2	610.8	331,664	施工 第0-0056号内訳表
舗装版破碎					SCB430310 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=11, 06=1, 07=1
0 省略	28	m2	856.9	23,993	施工 第0-0057号内訳表
殻運搬					Y4000023319
		一式		45,964	
殻運搬					SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
0 省略	23	m3	1,472	33,856	施工 第0-0058号内訳表

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	4	m3		3,027	12,108	施工 第0-0059号内訳表
殻処分 殻種別:アスファルト殻						Y4000023669
		一式			94,000	
処分費(t) アスファルト廃材 プラント地域新潟 T 処分費等	50	t		1,700	85,000	SWB020052 0 施工 第0-0060号内訳表
処分費(t) コンクリート廃材(無筋) プラント地域新潟 T 処分費等	10	t		900	9,000	SWB020052 0 施工 第0-0061号内訳表
構造物取壊し工						Y3000001953
		式			1,474,822	
コンクリート構造物取壊						Y4000008222
		一式			1,301,122	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	26	m3		11,110	288,860	施工 第0-0062号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	40	m3		19,640	785,600	施工 第0-0063号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	26	m3		3,027	78,702	施工 第0-0059号内訳表

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	40	m3		3,699	147,960	施工 第0-0061号内訳表 Y4000023669
殻処分 殻種別:アスファルト殻						
		一式			173,700	
処分費(t) コンクリート廃材(無筋) プラント地域新潟 T 処分費等	61	t		900	54,900	SWB020052 0 施工 第0-0061号内訳表
処分費(t) コンクリート廃材(有筋) プラント地域新潟 T 処分費等	99	t		1,200	118,800	SWB020052 0 施工 第0-0065号内訳表
排水構造物撤去工						Y3000001955
		式			5,170	
蓋版撤去 蓋種類:						Y4000008248
0 省略		一式			5,170	
蓋版						SWB821430 0 01=2, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	22	枚		235	5,170	施工 第0-0066号内訳表
雑工 (すり付工)						Y2000000295
		式			12,908	
掘削工						Y3000001862
		式			2,365	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削						Y4000023282
			一式		2,365	
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
0 省略	0.2	m3		1,245	249	施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=14
0 省略	0.2	m3		9,383	1,876	施工 第0-0005号内訳表
残土等処分 見積もり1,200円/m3						SCB210560 0
T 処分費等	0.2	m3		1,200	240	施工 第0-0006号内訳表
舗装打換え工						Y3000001868
			式		1,538	
舗装版破碎						Y4000023316
			一式		1,221	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	2	m2		610.8	1,221	施工 第0-0056号内訳表
殻運搬						Y4000023319
			一式		147	
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
0 省略	0.1	m3		1,472	147	施工 第0-0058号内訳表

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分						Y4000023669
処分種別:アスファルト						
0 省略			一式		170	
処分費(1)						SWB020052 0
アスファルト廃材						
プラント地域新潟						
T 処分費等	0.1		t	1,700	170	施工 第0-0060号内訳表
アスファルト舗装工 歩道部						Y3000001128
歩道						
			式		9,005	
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		1,385	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	2		m2	692.6	1,385	施工 第0-0011号内訳表
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		2,152	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	2		m2	1,076	2,152	施工 第0-0012号内訳表
表層(歩)						Y4000021073
			一式		5,468	
透水性アスファルト舗装						SCB410660 0 01=1, 02=40, 04=1
0 省略	2		m2	2,734	5,468	施工 第0-0015号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							Y2000000318
				式		3,251,535	
水替工							Y3000001969
				式		425,085	
ポンプ排水							Y4000008318
				一式		425,085	
ポンプ設置・撤去							SWB252320 0
	0 省略	1		箇所	91,410	91,410	施工 第0-0067号内訳表
ポンプ運転							SWB252310 0
	0 省略	22.5		日	14,830	333,675	01=1, 02=1, 03=1 施工 第0-0068号内訳表
交通管理工							Y3000003678
				式		2,826,450	
交通誘導警備員							Y4000026665
				一式		2,826,450	
交通誘導警備員B							SWB010212 0
	0 省略	165		人日	17,130	2,826,450	施工 第0-0069号内訳表
直接工事費							
						23,125,932	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=23,125,932			地域補正率F=1.2000			
率-----B=0.1121						
率参照額-C=23,494,303			休日補正率L=1.0200		3,172,000	
共通仮設費計						
					3,172,000	
純工事費						
					26,297,932	
現場管理費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=26,297,932			地域補正率F=1.1000			
率-----B=0.3183						
率参照額-C=26,716,303			休日補正率L=1.0300		9,483,000	
現場管理費計						
					9,483,000	
工事原価						
					35,780,932	
工事原価計						
					35,780,932	
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=35,780,932			前払補正率H=1.0000			
率-----B=0.1928						
率参照額-C=36,349,303					6,896,068	
契約保証費 A*B 対象額---A=35,780,932						
率-----B=0.0004						
					13,000	

07-実施-一般-0216-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等 計										
								6,909,068		
工事価格										
								42,690,000		
消費税相当額 A*B 対象額---A=42,690,000 率-----B=0.1000										
								4,269,000		
工事費										
								46,959,000		

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊							X2000
道路修繕							
							Y1000000032
舗装工				式		368,371	
				式		274,279	Y2000000295
舗装打換え工							Y3000001868
				式		274,279	
下層路盤 路盤材種類:, 仕上り厚:							Y4000023321
	0 省略			一式		7,479	
下層路盤(歩道部)							SCB410031 0 01=100, 02=1, 03=6, 04=1
	0 省略	8	m2		934.9	7,479	施工 第0-0070号内訳表
表層 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:1.4m以上:							Y4000023325
	0 省略			一式		266,800	
コンクリート							SCB240010 0 01=1, 02=3, 03=29, 05=2, 13=1
	0 省略	8	m3		33,350	266,800	施工 第0-0071号内訳表
縁石工							Y2000000297
				式		80,724	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工						Y3000001881
			式		80,724	
歩車道境界ブロック ブロック規格:						Y4000023398
0 省略			一式		80,724	
歩車道境界ブロック						SCB422510 0 01=2, 02=4, 04=2, 05=3, 06=2
0 省略	14	m		5,766	80,724	施工 第0-0072号内訳表
構造物撤去工						Y2000000317
			式		13,368	
構造物取壊し工						Y3000001953
			式		8,541	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						Y4000008222
0 省略			一式		8,541	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=2
0 省略	1	m3		8,541	8,541	施工 第0-0073号内訳表
運搬処理工						Y3000001963
			式		4,827	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(無筋)						Y4000023668
0 省略			一式		3,027	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	1	m3		3,027	3,027	施工 第0-0059号内訳表 Y4000023669
殻処分 殻種別:コンクリート殻(無筋)						
0 省略		一式			1,800	
処分費(t) コンクリート廃材(無筋) プラント地域新潟						SWB020052 0
T 処分費等	2	t		900	1,800	施工 第0-0061号内訳表
直接工事費						
					368,371	
共通仮設費 ($A*((B*F)*L)$ 率分) 対象額—A=368,371 率—————B=0.1121 率参照額—C=23,494,303			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0200		50,000	
共通仮設費計						
					50,000	
純工事費						
					418,371	
現場管理費 ($A*((B*F)*L)$ 率分) 対象額—A=418,371 率—————B=0.3183 率参照額—C=26,716,303			地域補正率F=1.1000			
			休日補正率L=1.0300		150,000	
現場管理費計						
					150,000	

07-実施-一般-0216-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
									568,371		
工事原価計											
									568,371		
一般管理費等	A*(B*H)										
	対象額---A=568,371					前払補正率H=1.0000					
	率-----B=0.1928										
	率参照額-C=36,349,303								100,629		
契約保証費	A*B										
	対象額---A=568,371										
	率-----B=0.0004								1,000		
一般管理費等計											
									101,629		
工事価格											
									670,000		
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=670,000										
	率-----B=0.1000								67,000		
工事費											
									737,000		

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0044

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	8,020 円／供用日	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%	28,156 円／人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		11.10%	140 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,245	積算単価			0	EP001
	土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =7		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
	【補正式】 1,245 =			1,241					
	[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × ————— 100 7,520	26.01		26.01					
	[労務補正] 62.89 28,156 + [————— × —————] × ————— 100 28,900	62.89		62.89					
	[材料補正] 11.10 140 + [————— × —————] × ————— 100 138	11.10		11.10					
	[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100								

機械構成比：19.72%

労務構成比：66.35%

材料構成比：13.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

290.57

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		19.72%	7,190 円／日	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		66.35%	28,156 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		13.93%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			292.7	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 土留方式の種類		=1 =2 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し			
	障害の有無		=1	無し			
	【補正式】 292.7 = 290.57						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{19.72}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{19.72}{100} \right\}$		19.72				
	[労務補正] $+ \left[\frac{66.35}{100} \times \frac{28,156}{28,900} \right] \times \frac{66.35}{100}$		66.35				
	[材料補正] $+ \left[\frac{13.93}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{13.93}{100}$		13.93				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 19.72 - 66.35 - 13.93}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0046

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg		0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員		50.03%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		19.35%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		17.77%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			3,982	積算単価	0	EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 3,982 = 4,063.8						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{28,156}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0047

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 勞務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

基面整正

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0048

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 508

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m3 当り

8,769.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'運転手(一般)	61.90%	25,529 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	11.58%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		9,383	積算単価	0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)	=2 =14	有り 60.0km以下			
【補正式】 9,383 = 8,769.8					
[機械補正] 26.52 9,141 × { [————— × —————] × ————— 100 8,571 26.52	26.52				
[労務補正] 61.90 25,529 + [————— × —————] × ————— 100 23,600 61.90	61.90				
[材料補正] 11.58 140 + [————— × —————] × ————— 100 138 11.58	11.58				
[全体調整] 100- 26.52- 61.90- 11.58 + ————— } 100					

残土等処分
見積もり 1,200円/m3

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
頁0-0050

SCB210560 施 工 内 訳 表 施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t' 処分費 修正		100.00%	1,200 円/式	材料費	1	TY007600000 TZP98000000
積算単価			1,200	積算単価	0	EP001
T 処分費等						
【補正式】						
1,200 = 1						
[材料補正]	$\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{1,200}{1} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right.$					
[全体調整]	$+ \frac{100-100.00}{100} \}$					

不陸整正

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0051

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格				代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考	
K1t'	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021	
K2t'	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	2.16%	4,950 円／日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002	
K3t'	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004	
R1t'	運転手(特殊)	35.31%	28,156 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114	
R2t'	普通作業員	14.55%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102	
R3t'	特殊作業員	11.35%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101	
R4t'	土木一般世話役	10.65%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125	
Z1t'	軽油	6.56%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価		174.4	積算単価	0	EP001	
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用				
	【補正式】 174.4 = 174.53						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right.$						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 勞務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

07-实施-一般-0216-当初

下層路盤(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0053

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	3.95%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.49%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.49%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	8.06%	28,156 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	2.95%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	2.63%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.16%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	74.21%	400,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm		753,000	T2012 TZP91200030
Z2t'	軽油	1.50%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		839.5	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=200 =1 =8	全仕上り厚(実数入力)(mm) 1層施工 アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.72%	勞務構成比：	18.33%	材料構成比：	75.95%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,289.3
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

07-实施-一般-0216-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,840.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,996 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	24,058 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	29,416 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) A S 安定処理(40)平均仕上り厚50mm		562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,779	積算単価		0	EP001
材料 平均幅員 1層当平均仕上り厚50mm以下(mm)		=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 1層当平均仕上り厚50mm以下(mm)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

上層路盤(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0056

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,840.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
2,779 = 2,840.8							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{0.24}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.14}{100} \times \frac{374}{356} \right] \times \frac{0.44}{0.24 + 0.14} \right.$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{19.92}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{14.30}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{4.36}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{45.14}{19.92 + 14.30 + 4.36}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{49.63}{100} \times \frac{537,500}{562,000} + \frac{4.56}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.17}{100} \times \frac{149}{154} + \frac{0.03}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{54.42}{49.63 + 4.56 + 0.17 + 0.03}$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - 0.44 - 45.14 - 54.42}{100} \}$							

機械構成比：0.45%

労務構成比：45.70%

材料構成比：53.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,805.6

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.17%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.48%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.41%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	52.05%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20)平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,866	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =2	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.45% 勞務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,805.6

07-实施-一般-0216-当初

機械構成比：5.00%

労務構成比：75.15%

材料構成比：19.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

857.31

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	28,156 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	17.77%	0 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm		120,000	TZJ2122003 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		692.6	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=0	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	692.6 = 857.31						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0216-当初

機械構成比：5.00%

労務構成比：75.15%

材料構成比：19.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

857.31

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.78%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	28,156 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)	17.77%	300,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm		120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,076	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=8	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	1,076 = 857.31						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0216-当初

機械構成比：4.78%

労務構成比：71.95%

材料構成比：23.27%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,790.8

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.70%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	28,156 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)	21.27%	500,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm		300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,023	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=250	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	2,023 = 1,790.8						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.78%	勞務構成比：	71.95%	材料構成比：	23.27%	市場單價構成比：	0.00%	標準單價：	1,790.8
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

07-实施-一般-0216-当初

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.78%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	28,156 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)	17.77%	200,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm		120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		947.7	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=100	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=8	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	947.7 = 857.31						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0216-当初

SCB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 0.61% 労務構成比： 59.20% 材料構成比： 40.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,662.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.45%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.11%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	25.04%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	22.44%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.84%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑮開粒度アスコン(13)	39.91%	504,000 円/式	アスファルト混合物 開粒度 (1 3) 平均仕上り厚 4 0 mm	462,000	TZJ4100001 TZP91000010
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.09%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,734	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =1	1.4m未満 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑮開粒度アスコン(13)			
	【補正式】 2,734 = 2,662.4					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{0.45}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.11}{100} \times \frac{374}{356} \right] \times \frac{0.61}{0.45 + 0.11} \right.$					

SCB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 0.61% 労務構成比： 59.20% 材料構成比： 40.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,662.4 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[労務補正]	25.04	28,996	22.44	24,058	6.84	29,416	59.20					
	$+ \left[\frac{100}{100} \times \frac{28,300}{100} + \frac{100}{25,400} + \frac{100}{31,000} \right] \times \frac{25.04 + 22.44 + 6.84}{100}$											
	100	28,300	100	25,400	100	31,000	25.04	22.44	6.84			
[材料補正]	39.91	504,000	0.17	149	0.09	140	40.19					
	$+ \left[\frac{100}{100} \times \frac{462,000}{100} + \frac{100}{154} + \frac{100}{138} \right] \times \frac{39.91 + 0.17 + 0.09}{100}$											
	100	462,000	100	154	100	138	39.91	0.17	0.09			
[全体調整]	100	0.61	59.20	40.19								
	+ $\frac{100}{100}$			}								

機械構成比：0.46%

労務構成比：52.19%

材料構成比：47.35%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,244.1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t	特殊作業員	20.25%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t	普通作業員	18.10%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役	5.52%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	677,500 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	ガソリン レギュラー	0.10%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t	軽油	0.04%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,951	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

機械構成比： 0.46%

勞務構成比： 52.19%

材料構成比： 47.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 2,244.1

施工 第0-0016号内訳表

m2 当り

2,244.1

SCB410261 施 工 内 訳 表

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0071

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 30,615 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		12.85%	24,058 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		7.30%	28,996 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		6.58%	29,416 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%		71.32%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			20,400	TZJ2012010 TZ092012005
	積算単価			27,240	積算単価			0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =29	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%					
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用					
	【補正式】 27,240 = 30,615								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \}$								

機械構成比：0.46%

労務構成比：52.19%

材料構成比：47.35%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,244.1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t	特殊作業員	20.25%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t	普通作業員	18.10%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役	5.52%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	542,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	ガソリン レギュラー	0.10%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t	軽油	0.04%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,623	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

表層(歩道部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0073

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,244.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
	【補正式】 2,623 = 2,244.1												
	[機械補正] $\times \{ [\frac{0.31}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.31}{100} \times \frac{1,430}{1,430}] \times \frac{374}{356}$		0.08	374		0.46							
	[労務補正] $+ [\frac{20.25}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{20.25}{100} \times \frac{28,300}{28,300}] \times \frac{29,416}{31,000}$		18.10	24,058		5.52			29,416		52.19		
	[材料補正] $+ [\frac{41.40}{100} \times \frac{542,000}{384,000} + \frac{41.40}{100} \times \frac{384,000}{384,000}] \times \frac{115}{103}$		5.78	115		0.10			149			0.04	
	[全体調整] $+ \frac{100-0.46-52.19-47.35}{100}$									47.35			
										41.40+ 5.78+ 0.10+ 0.04			
	</												

機械構成比：8.88%

労務構成比：64.55%

材料構成比：26.57%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,038

1m当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		7.01%	19,500 円/供用日	バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t			18,300	MMJ0202107 MM090202107
R1t'	普通作業員		28.53%	24,058 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		11.58%	29,416 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)		7.34%	28,156 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員		3.52%	28,996 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	鉄筋コンクリートL形 350 550×155×600		23.71%	2,515 円/個	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600			1,730	TZJ2304003 TZ092304002
Z2t'	軽油		2.26%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			13,110	積算単価			0	EP001
	作業区分 基礎碎石の有無 L形側溝の種類		=3 =1 =6	据付・撤去 有り 350 鉄筋コンクリートL形550×155×600					
	費用の内訳		=1	全ての費用					
	【補正式】 13,110 = 12,038								
	[機械補正] 7.01 19,500 × {[100 18,300]} ×		8.88 7.01						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB222710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 8.88% 勞務構成比： 64.55% 材料構成比： 26.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,038

07-实施-一般-0216-当初

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 3,154.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	43.53%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	26.56%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	24.25%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		3,052	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格	=2	再利用設置			
	基礎碎石規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)			
	均し基礎コンクリート規格	=4	無し			
		=6	無し			
	【補正式】 3,052 = 3,154.3					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{43.53}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{26.56}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{24.25}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{100.00}{43.53 + 26.56 + 24.25} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,330	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,330 = 1,263.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.30}{5.30} \right\}$		5.33				
[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{78.32}{37.64 + 15.90 + 14.75 + 9.49}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0078

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.33%	勞務構成比：	78.32%	材料構成比：	16.35%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,263.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0079

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		12.85%	24,058 円／人		普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		7.30%	28,996 円／人		特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		6.58%	29,416 円／人		土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		71.32%	17,500 円／m3		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価			27,240		積算単価		0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=1 =4 =41		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)		W/C≤60%			
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳	=2 =2 =1		一般養生 無し 全ての費用					
	【補正式】 27,240 = 30,615								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$								

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0080

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	28,786 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		9,641	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	【補正式】 9,641 = 10,100					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{28,786}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$					

SWB821410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	4,031.04	40,310	TQJ1365003 1 4031.04*1 0 省略
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	2,055.83	20,558	TQJ1365003 1 4031.04*0.51 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.600	m3	1,900	1,140	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
計	10	m		62,010	
小計	1	m		6,201	
作業区分 L=1000・L=4000の使用の有無 夜間作業の有無	=3 =1 =1	再利用撤去・据付け 無し 無し			
U型側溝の種類 U型側溝の規格 時間的制約の有無	=2 =10 =1	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し			
施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無 基礎碎石の種類	=1 =1 =5	無し 有り 再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.5	基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	4,031.04	40,310	TQJ1365003 1 4031.04*1 0 省略
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	2,055.83	20,558	TQJ1365003 1 4031.04*0.51 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.600	m3	1,900	1,140	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
計	10	m		62,010	
小計	1	m		6,201	
作業区分 L=1000・L=4000の使用の有無 夜間作業の有無	=3 =1 =1	再利用撤去・据付け 無し 無し			
U型側溝の種類 U型側溝の規格 時間的制約の有無	=3 =18 =1	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し			
施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無 基礎碎石の種類	=1 =1 =5	無し 有り 再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.5	基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

自由勾配側溝
a300×c300mm

07年12月20日適用

頁0-0083

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c300mm	5.000	個	9,030	45,150	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.276	m3	17,000	4,692	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3	1,900	1,368	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		51	#80 0 省略
計	10	m		117,200	
小計	1	m		11,720	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.25 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.6 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.26	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
a300× c 400mm

07年12月20日適用

頁0-0084

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm	5.000	個	10,950	54,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.233	m3	17,000	3,961	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3	1,900	1,368	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		82	#80 0 省略
計	10	m		126,100	
小計	1	m		12,610	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.25 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.6 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.22	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
a300×c500mm

07年12月20日適用

頁0-0085

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	5.000	個	12,550	62,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.106	m3	17,000	1,802	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3	1,900	1,368	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		41	#80 0 省略
計	10	m		131,900	
小計	1	m		13,190	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.25 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.6 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.1	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

自由勾配側溝
a300×c600mm

07年12月20日適用

頁0-0086

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c600mm	5.000	個	15,350	76,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.392	m3	17,000	6,664	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3	1,900	1,368	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	10	m		150,800	
小計	1	m		15,080	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.25 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.6 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.37	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
a300×c700mm

07年12月20日適用

頁0-0087

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	5.000	個	16,950	84,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.350	m3	17,000	5,950	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3	1,900	1,368	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		93	#80 0 省略
計	10	m		158,100	
小計	1	m		15,810	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.25 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.6 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.33	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
a300×c800mm

07年12月20日適用

頁0-0088

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	5.000	個	20,900	104,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.297	m3	17,500	5,197	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.360	m3	17,000	6,120	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	1,900	1,482	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		99	#80 0 省略
計	10	m		178,700	
小計	1	m		17,870	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.34	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
a300×c900mm

07年12月20日適用

頁0-0089

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c900mm	5.000	個	24,250	121,250	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.297	m3	17,500	5,197	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.339	m3	17,000	5,763	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	1,900	1,482	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	10	m		195,000	
小計	1	m		19,500	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.32	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
横断用 a300×c500mm

07年12月20日適用

頁0-0090

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	5.000	個	44,400	222,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.594	m3	17,500	10,395	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.201	m3	17,000	3,417	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.792	m3	1,900	1,504	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		82	#80 0 省略
計	10	m		298,700	
小計	1	m		29,870	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.56 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.66 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.19	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
横断用 a300×c600mm

07年12月20日適用

頁0-0091

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c600mm	5.000	個	53,200	266,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.625	m3	17,500	10,937	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.445	m3	17,000	7,565	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.828	m3	1,900	1,573	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		23	#80 0 省略
計	10	m		347,400	
小計	1	m		34,740	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.59 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.69 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.42	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
横断用 a300×c700mm

07年12月20日適用

頁0-0092

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	5.000	個	59,400	297,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.625	m3	17,500	10,937	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.360	m3	17,000	6,120	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.828	m3	1,900	1,573	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		68	#80 0 省略
計	10	m		377,000	
小計	1	m		37,700	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.59 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.69 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.34	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
横断用 a300×c800mm

07年12月20日適用

頁0-0093

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	5.000	個	65,200	326,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	0.625	m3	17,500	10,937	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.371	m3	17,000	6,307	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.828	m3	1,900	1,573	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		81	#80 0 省略
計	10	m		406,200	
小計	1	m		40,620	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.59 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.69 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.35	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	556.89	55,689	TQJ1367002 1 898.21*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
計	100	枚		145,600	
小計	1	枚		1,456	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=3 =1 =5	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		61,470	
小計	1	枚		614	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=3 =1 =5	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング300型嵩上げ JIS側溝用 1m用 車道用 T-25	100.000	枚	18,400	1,840,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,878,000	
小計	1	枚		18,780	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

機械構成比：　　0.00%　　労務構成比：　　22.77%　　材料構成比：　　77.23%　　市場単価構成比：　　0.00%

標準単価：　　1　　m　　当り

5,480.2

代　表　機　労　材　規　格		構成比	単価(新潟①)	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
R1t'	普通作業員	15.99%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	6.78%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	暗渠排水管	77.23%	0 円／m	暗渠排水管 直管　呼び径300mm　ポリエチレン吸水管	4,190	TY001664000 TZP96640001
修正	積算単価		1,183	積算単価	0	EP001
	作業区分	=3	据付・撤去			
	管種別	=1	直管			
	呼び径	=2	200~400mm			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】					
	1,183 = 5,480.2					
	[労務補正]	15.99	24,058	6.78	29,416	22.77
	× { [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400}$ + $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}$] × $\frac{\quad}{15.99 + 6.78}$ }					
	[材料補正]	77.23	0	77.23		
	+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4,190}$] × $\frac{\quad}{77.23}$ }					
	[全体調整]	100 - 22.77 - 77.23				
	+ $\frac{\quad}{100}$ }					

暗渠排水管
鋼管 φ 350

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0098

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 22.77% 材料構成比： 77.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 5,480.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	15.99%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	6.78%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	暗渠排水管	77.23%	0 円／m	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	4,190	TY001664000 TZP96640001
修正	積算単価		1,183	積算単価	0	EP001
	作業区分	=3	据付・撤去			
	管種別	=1	直管			
	呼び径	=2	200~400mm			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】					
	1,183 = 5,480.2					
	[労務補正]	15.99 24,058 6.78 29,416 22.77				
	$\times \{ [\frac{15.99}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{6.78}{100} \times \frac{29,416}{31,000}] \times \frac{22.77}{15.99 + 6.78}$					
	[材料補正]	77.23 0 77.23				
	$+ [\frac{77.23}{100} \times \frac{0}{4,190}] \times \frac{77.23}{77.23}$					
	[全体調整]	100- 22.77- 77.23				
	$+ \frac{100- 22.77- 77.23}{100}$					

機械構成比：44.67%

労務構成比：40.44%

材料構成比：14.89%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

875.29

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)	40.44%	25,529 円/人	運転手(一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	14.89%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		930.5	積算単価	0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =9	有り 4.5km以下			
【補正式】 930.5 = 875.29					
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × ————— 100 20,847	44.67 44.67				
[労務補正] 40.44 25,529 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	40.44 40.44				
[材料補正] 14.89 140 + [————— × —————] × ————— 100 138	14.89 14.89				
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100					

SWG411120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
砂 埋め戻し用	1.263	m3	2,280	2,879	TZJ2150002 1 0 省略
砂基礎工[手間のみ] 機械施工	1.000	m3	2,496.45	2,496	TQJ2007002 1 2269.5*1.1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m 3		5,375	
規格・仕様 砂規格 施工規模 夜間作業の補正	=2 =1 =2 =1	機械施工 埋め戻し用砂 10m3未満 無			

フレキャスト集水桧
B400-L400-H400

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0101

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 基 当り

機械構成比： 12.15% 労務構成比： 84.55% 材料構成比： 3.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 8,859.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		10.30%	6,640 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t	運転手(特殊)		39.18%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t	普通作業員		17.20%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役		10.49%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t	特殊作業員		4.79%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t	軽油		2.80%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			8,774	積算単価	0	EP001
	作業区分	=3		据付・撤去			
	製品質量(kg/基)	=3		200kgを超え400kg以下			
	基礎碎石の有無	=1		有り			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】						
	8,774 = 8,859.7						
	[機械補正]						
	$\times \left\{ \left[\frac{10.30}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{10.30}{10.30} \right\}$						
	[労務補正]						
	$+ \left[\frac{39.18}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{17.20}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{10.49}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{4.79}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times 84.55$						

フ°レキャスト集水桝
B400-L400-H400

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0102

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 基 当り

機械構成比： 12.15% 勞務構成比： 84.55% 材料構成比： 3.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 8,859.7

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

フレキャスト集水桧
B400-L400-H650～680

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0103

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

機械構成比： 10.01% 労務構成比： 87.28% 材料構成比： 2.71% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,757 基 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		8.49%	6,640 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t	運転手(特殊)		32.28%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t	普通作業員		24.79%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役		12.96%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t	特殊作業員		3.94%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t	軽油		2.30%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			10,580	積算単価	0	EP001
	作業区分 製品質量(kg/基) 基礎碎石の有無	=3 =4 =1		据付・撤去 400kgを超え600kg以下 有り			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】 10,580 = 10,757						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.49}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{10.01}{8.49} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{32.28}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{24.79}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{12.96}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{3.94}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times 87.28$						

フ°レキャスト集水桝

B400-L400-H650~680

単価適用日/適用基準日

07年12月20日適用

頁0-0104

主 詔 內 丁 檢

施工 第0-0045号内訳表

1

基 当 り

機械構成比： 10.01%

勞務構成比： 87.28%

87.28% 材料構成比： 2.71%

材料構成比： 2.71%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価： 10,757

10,757

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

フレキャスト集水桧
B400-L400-H750～800

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0105

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 基 当り

機械構成比： 9.08% 労務構成比： 88.46% 材料構成比： 2.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 13,337

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		7.70%	6,640 円／日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t	運転手(特殊)		29.29%	28,156 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t	普通作業員		28.56%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役		13.94%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t	特殊作業員		3.18%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t	軽油		2.09%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			13,060	積算単価	0	EP001
	作業区分	=3		据付・撤去			
	製品質量(kg/基)	=5		600kgを超え800kg以下			
	基礎碎石の有無	=1		有り			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】						
	13,060 = 13,337						
	[機械補正]						
	$\times \left\{ \left[\frac{7.70}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{7.70}{7.70} \right\}$						
	[労務補正]						
	$+ \left[\frac{29.29}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{28.56}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{13.94}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{3.18}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{88.46}{29.29 + 28.56 + 13.94 + 3.18}$						

フレキャスト集水桧
B400-L400-H750～800

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0106

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

機械構成比： 9.08% 労務構成比： 88.46% 材料構成比： 2.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 13,337 基 当り

代 表 機 労 材 規 格					構成比	単価(新潟①)	)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	[材料補正]				2.09	140	2.46			
	+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}$] × $\frac{\quad}{100}$				2.09					
	[全体調整]				100- 9.08- 88.46- 2.46					
	+ $\frac{\quad}{100}$				}					
									</	

フレキャスト集水桧
B400-L400-H850～1000
B500-L500-H720～950

機械構成比：7.97%

労務構成比：89.86%

材料構成比：2.17%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：16,868

1基 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		6.76%	6,640 円／日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t	普通作業員		31.66%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t	運転手(特殊)		25.69%	28,156 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t	土木一般世話役		13.78%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t	特殊作業員		5.03%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t	軽油		1.84%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			16,490	積算単価	0	EP001
	作業区分	=3		据付・撤去			
	製品質量(kg/基)	=6		800kgを超え1200kg以下			
	基礎碎石の有無	=1		有り			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】						
	16,490 =			16,868			
	[機械補正]						
	$\times \left\{ \left[\frac{6.76}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{7.97}{6.76} \right\}$						
	[労務補正]						
	$+ \left[\frac{31.66}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{25.69}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{13.78}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{5.03}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times 89.86$						

フ°レキャスト集水桝

B400-L400-H850~1000

B500-L500-H720~950

SCB222800

施工内訳表

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0108

施工 第0-0047号内訳表

1 基 当り

機械構成比： 7.97% 勞務構成比： 89.86% 材料構成比： 2.17% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 16,868

標準単価： 16,868

[illegible]

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

機械構成比： 5.18% 労務構成比： 92.43% 材料構成比： 2.39% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 2,877.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	5.18%	8,610 円／日	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	31.56%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	19.24%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.93%	28,156 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	17.56%	28,996 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.39%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,829	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=2 =7 =4	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 無し			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
	【補正式】 2,829 = 2,877.5					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.18}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{5.18}{5.18} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{31.56}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{19.24}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{17.93}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{17.56}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{92.43}{31.56 + 19.24 + 17.93 + 17.56}$					

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	5.18%	勞務構成比：	92.43%	材料構成比：	2.39%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,877.5
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

地先境界ブロック撤去

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB422550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表 頁0-0111

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)		3.96%	6,410 円/日	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員		30.07%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		18.33%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)		17.09%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員		16.73%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油		1.46%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,445	積算単価	0	EP001
	再利用区分		=2	再利用			
	【補正式】 1,445 = 1,470.9						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000} \right] \times \frac{3.96}{3.96} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{30.07}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{17.09}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{94.58}{30.07 + 18.33 + 17.09 + 16.73}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{1.46}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{1.46}{1.46}$						

地先境界ブロック撤去

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0112

SCB422550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 3.96% 勞務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

SWB810510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガードレール設置工土中建込用 Gr-C-4E塗装	1.000	m	8,860	8,860	TQJ1101003 1 8860*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		8,860	
施工区分	=1	土中建込			
規格・仕様	=3	Gr-C-4E 塗装品			
施工規模による加算	=1	100m以上(標準)			
夜間作業の補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
曲線部補正	=1	無			
加算額の有無	=1	加算無し			

SWB810530 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガードレール撤去工土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1.000	m	1,428	1,428	TQJ1114002 1 1428*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		1,428	
施工区分	=1	土中建込・標準型			
規格・仕様	=4	Gr-C-4E			
夜間作業の補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型	100.000	m	9,003.41	900,341	TQJ1154005 1 2483.7*3.625 0 省略
防護柵(P種)	100.000	m		0	TFJA0704829 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		59	#80 0 省略
計	100	m		900,400	
小計	1	m		9,004	
施工区分	=2	プレキャストコンクリートブロック建込			
防護柵種類	=2	門型			
支柱間隔	=1	1m			
施工規模による加算	=4	100m未満			
夜間作業の補正	=1	無			

SWB810770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型	100.000	m	1,641.69	164,169	TQJ1166005 1 566.1*2.9 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		31	#80 0 省略
計	100	m		164,200	
小計	1	m		1,642	
施工区分	=2	プレキャストコンクリートブロック建込			
防護柵種類	=2	門型			
支柱間隔	=1	1m			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：700.44

1m当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,996 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	29,416 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	24,058 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ			68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			707.1	積算単価			0	EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
	【補正式】 707.1 = 700.44								
	[機械補正] $10.24 \times \left\{ \left[\frac{13,600}{100} \times \frac{13,000}{100} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right\}$								
	[労務補正] $19.96 \times \left[\frac{28,996}{100} \times \frac{28,300}{100} \right] + 10.88 \times \left[\frac{29,416}{100} \times \frac{31,000}{100} \right] + 8.92 \times \left[\frac{24,058}{100} \times \frac{25,400}{100} \right]$								
	[材料補正] $22.39 \times \left[\frac{71,500}{100} \times \frac{68,200}{100} \right] + 2.81 \times \left[\frac{149}{100} \times \frac{154}{100} \right]$								

鋪裝版切斷

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0118

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 勞務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 700.44

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

機械構成比：13.11%

労務構成比：50.94%

材料構成比：35.95%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,264.8

1m 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		8.92%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		17.37%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		9.50%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		7.79%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		32.35%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.45%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			1,284	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 コンクリート舗装版厚 費用の内訳	=2 =1 =1		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
	【補正式】 1,284 = 1,264.8						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.92}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{13.11}{8.92} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{17.37}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{9.50}{100} \times \frac{29,416}{31,000} + \frac{7.79}{100} \times \frac{24,058}{25,400} \right] \times \frac{50.94}{17.37 + 9.50 + 7.79}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{32.35}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{35.95}{32.35 + 2.45}$						

鋪裝版切断

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0120

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 13.11% 勞務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

標準単価： 1,264.8

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 612.24 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		9.49%	7,190 円/日	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.25%	28,156 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.76%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.78%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			610.8	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =2		アスファルト舗装版 無し 必要			
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=3 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用			
	【補正式】 610.8 = 612.24						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0122

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 勞務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 612.24

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

機械構成比： 30.14% 労務構成比： 64.31% 材料構成比： 5.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 859.49

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		20.59%	18,900 円／供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN			17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		9.55%	7,190 円／日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)			6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.24%	28,156 円／人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.79%	24,058 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		11.28%	29,416 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.55%	140 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			856.9	積算単価			0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=2 =1 =2		コンクリート舗装版 無し 必要					
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=11 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用					
	【補正式】 856.9 = 859.49								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.59}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.55}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.14}{20.59 + 9.55} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{28.24}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{24.79}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{11.28}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{64.31}{28.24 + 24.79 + 11.28}$								

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0124

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 m2 当 9

機械構成比： 30.14% 勞務構成比： 64.31% 材料構成比： 5.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 859.49

[illegible]

07-实施-一般-0216-当初

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0125

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,384.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)		39.87%	25,529 円/人	運転手(一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油		16.08%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,472	積算単価			0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り					
	運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=5 =1	3.0km以下 全ての費用					
	【補正式】 1,472 = 1,384.8								
	[機械補正] 44.05 22,147 × {[$\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{20,847}$] × $\frac{44.05}{100}$ }		44.05						
	[労務補正] 39.87 25,529 + [$\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{23,600}$] × $\frac{39.87}{100}$		39.87						
	[材料補正] 16.08 140 + [$\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{138}$] × $\frac{16.08}{100}$		16.08						
	[全体調整] 100- 44.05- 39.87- 16.08 + $\frac{\quad}{100}$ }								

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0126

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,843.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)		44.82%	25,529 円/人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油		14.41%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			3,027	積算単価			0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =2		コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし				
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=7 =1		18.5km以下 全ての費用					
	【補正式】 3,027 = 2,843.8								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{25,529}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$								

処分費(t)
アスファルト廃材
プラント地域新潟

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	t	1,700	170,000	TFJA0704343
					T 処分費等
計	100	t		170,000	
小計	1	t		1,700	

処分費(t)
コンクリート廃材(無筋)
プラント地域新潟

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	t	900	90,000	TFJA0704343
					T 処分費等
計	100	t		90,000	
小計	1	t		900	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0131

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,475.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	44.82%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		3,699	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
	【補正式】 3,699 = 3,475.7						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$	40.77					
	[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{25,529}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$	44.82					
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$	14.41					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

処分費(t)
コンクリート廃材(有筋)
プラント地域新潟

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	t	1,200	120,000	TFJA0704343 T 処分費等
計	100	t		120,000	
小計	1	t		1,200	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
計	100	枚		23,530	
小計	1	枚		235	
作業区分	=2	再利用撤去			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB252320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	29,416	14,708	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.100	人	28,996	2,899	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	24,058	48,116	RR0102 1 0 省略
バックホリ運転	0.500	日	51,370	25,685	SWK250540 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	箇所		91,410	

SWB252310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.140	人	28,996	4,059	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ 運転	1.000	日	608	608	SWK250400 1 0 省略
発動発電機運転	1.000	日	9,464	9,464	SWK250410 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	14,131	699	#71 0 省略
小 計	1	日		14,830	
排水量区分 全揚程 排水方法	=1 =1 =1	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	17,124	17,124	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	人日		17,130	

機械構成比：5.00%

労務構成比：75.15%

材料構成比：19.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：857.31

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	28,156 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,996 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	24,058 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	29,416 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	17.77%	190,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm		120,000	TZJ2122003 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		934.9	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=100	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	934.9 = 857.31						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0216-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.31%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員		10.07%	28,996 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		9.38%	24,058 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		7.04%	29,416 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)		6.40%	28,156 円/人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%		59.80%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油		1.65%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			33,350	積算単価			0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=1 =3 =29		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%					
	養生工の種類 費用の内訳	=2 =1		一般養生 全ての費用					
	【補正式】 33,350 = 36,531								
	[機械補正] 3.31 11,500 × {[$\frac{\quad}{100}$] × $\frac{\quad}{9,840}$ } × $\frac{3.50}{3.31}$								

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0140

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 36,531 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考			
	[労務補正]	10.07	28,996	9.38	24,058	7.04	29,416	6.40	28,156	34.96					
		+ [$\frac{100}{28,300} \times \frac{28,996}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{24,058}{100} + \frac{100}{31,000} \times \frac{29,416}{100} + \frac{100}{28,900} \times \frac{28,156}{100}$] ×									10.07+		9.38+	7.04+	6.40
	[材料補正]	59.80	17,500	1.65	140	61.54									
		+ [$\frac{100}{20,400} \times \frac{17,500}{100} + \frac{100}{138} \times \frac{140}{100}$] ×													
		100	20,400	100	138	59.80	+ 1.65								
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54										
		+ $\frac{100}{100}$ }													

機械構成比：0.41%

労務構成比：86.00%

材料構成比：13.59%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m 当り5,996.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.41%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	32.58%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	17.23%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	15.30%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	型わく工	13.00%	28,786 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	12.33%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	0.88%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z3t'	軽油	0.38%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		5,766	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=2 =4 =2	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシャーラン RC-40			
	均し基礎コンクリート規格 養生工の有無	=3 =2	18-8-25(20) (高炉) W/C≦60% 有り			
	【補正式】 5,766 = 5,996.2					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

機械構成比： 0.41% 労務構成比： 86.00% 材料構成比： 13.59% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 5,996.2

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	0.41	10,400	0.41							
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8,800} \}$		0.41							
[労務補正]	32.58	24,058	17.23	29,416	15.30	28,996	13.00	28,786	86.00	
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{30,000} \}$									
[材料補正]	12.33	17,500	0.88	1,900	0.38	140	13.59			
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{19,750} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,200} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \}$						12.33+	0.88+	0.38	
[全体調整]			100- 0.41- 86.00- 13.59							
			$+ \frac{\quad}{100}$							

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	8,541.48	8,541	TQJ1611001 1 8541.48*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		8,541	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0002	成型目地工事 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅	m	930				571

単価入力データ一覧表①

頁0-0145

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0146

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB210560	残土等処分	第0-0006号	TY007600000	処分費	m3	1,200
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0026号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c300mm	個	9,030
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0026号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0026号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0027号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm	個	10,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0027号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0027号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0028号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	個	12,550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0028号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0147

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0028号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C $\leq$ 65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0029号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300 $\times$ c600mm	個	15,350
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0029号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C $\leq$ 60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0029号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C $\leq$ 65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0030号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300 $\times$ c700mm	個	16,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0030号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C $\leq$ 60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0030号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C $\leq$ 65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0031号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300 $\times$ c800mm	個	20,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0031号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C $\leq$ 60%	m3	17,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0148

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0031号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0032号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c900mm	個	24,250
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0032号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0032号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0033号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	個	44,400
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0033号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0033号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0034号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c600mm	個	53,200
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0034号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0149

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0034号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0035号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	個	59,400
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0035号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0035号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0036号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	個	65,200
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0036号	TFJA0704882	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0036号	TFJA0704883	生コンクリート18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821430	蓋版	第0-0039号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ JIS側溝用 1m用 車道用 T-25	枚	18,400
SCB222770	暗渠排水管	第0-0040号	TY001664000	暗渠排水管	m	0

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0150

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB222770	暗渠排水管	第0-0041号	TY001664000	暗渠排水管	m	0
SWG411120	砂基礎工	第0-0043号	TZJ2150002	砂 埋め戻し用	m3	2,280
SWB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	第0-0052号	TFJA0704829	防護柵(P種)	m	0
SWB020052	処分費(t)	第0-0060号	TFJA0704343	処分費	t	1,700
SWB020052	処分費(t)	第0-0061号	TFJA0704343	処分費	t	900
SWB020052	処分費(t)	第0-0061号	TFJA0704343	処分費	t	900
SWB020052	処分費(t)	第0-0065号	TFJA0704343	処分費	t	1,200
SCB210560	残土等処分	第0-0006号	TY007600000	処分費	m3	1,200
SWB020052	処分費(t)	第0-0060号	TFJA0704343	処分費	t	1,700

単価入力データ一覧表②

頁0-0151

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0152

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		664,110	T 処分費等		1,800