

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		式			
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		120	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		40	
基面整正		一式			
基面整正		m2		90	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		80	
発生土処理費		m3		80	
側溝工		式			
自由勾配側溝(300×400)		一式			
自由勾配側溝		m		119	
自由勾配側溝(300×500)		一式			
自由勾配側溝		m		14	

07-実施-一般-0000-当初

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
アスファルト舗装工(本舗装)		式			
上層路盤(車・路)		一式			
上層路盤(車道・路肩部)		m2		118	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		118	
成型目地工(材工とも)		m		145	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		46.5	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥202東区建設課¥01当初¥0507-東建第237号-当初-東3-514号線側溝改良工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし(R02. 10. 20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	11, 900, 000 11, 900, 000	1, 190, 000 1, 190, 000	13, 090, 000 13, 090, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式		4,178,398	
排水構造物工						Y2000000168
			式		3,549,146	
作業土工						Y3000001068
			式		636,752	
床掘り						Y4000020846
			一式		34,464	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	120	m3		287.2	34,464	施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						Y4000020847
			一式		155,280	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	40	m3		3,882	155,280	施工 第0-0002号内訳表
基面整正						Y4000020848
			一式		42,048	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎整正						SCB210080 0
	0 省略	90	m2	467.2	42,048	施工 第0-0003号内訳表
土砂等運搬						Y4000020856
			一式		404,960	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=2, 10=12
	0 省略	80	m3	3,862	308,960	施工 第0-0004号内訳表
発生土処理費						W0000
	見積 1,200円 T 処分費等	80	m3	1,200	96,000	572
側溝工						Y3000001069
			式		2,683,194	
自由勾配側溝(300×400)						Y4000004497
			一式		1,523,200	
自由勾配側溝 300×400						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08 =0.65, 09=3, 10=0.3
	0 省略	119	m	12,800	1,523,200	施工 第0-0005号内訳表
自由勾配側溝(300×500)						Y4000004497
			一式		190,400	
自由勾配側溝 300×500						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08 =0.65, 09=3, 10=0.3
	0 省略	14	m	13,600	190,400	施工 第0-0006号内訳表

07-实施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(300×400)(横断用)						Y4000004497
			一式		285,400	
自由勾配側溝 300×400(横断用) 0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.56, 06=1, 07=5, 08=0.66, 09=3, 10=0.3 施工 第0-0007号内訳表
	10	m		28,540	285,400	
側溝蓋(コンクリート蓋)						Y4000004498
			一式		263,834	
蓋版 コンクリート蓋 300型 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1 施工 第0-0008号内訳表
	106	枚		2,489	263,834	
側溝蓋(グレーチング 蓋)						Y4000004498
			一式		309,960	
蓋版 グレーチング 蓋 300型 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1 施工 第0-0009号内訳表
	27	枚		11,480	309,960	
側溝蓋(グレーチング 蓋)(横断用)						Y4000004498
			一式		110,400	
蓋版 グレーチング 蓋 300型(横断用) 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1 施工 第0-0010号内訳表
	5	枚		22,080	110,400	
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		229,200	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		229,200	
集水桝(グレーチング 蓋) B500×L500×H700 グレーチング T-25t 0 省略	1		基	72,300	72,300	V500500700 0 施工 第0-0011号内訳表
集水桝(グレーチング 蓋) B700×L1000×H700 グレーチング T-25t 0 省略	1		基	156,900	156,900	V7001000700 0 施工 第0-0015号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式		629,252	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		629,252	
コンクリート構造物取壊(鉄筋)						Y4000004553
			一式		187,417	
構造物とりこわし 0 省略	7	m3		19,640	137,480	SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1 施工 第0-0016号内訳表
殻運搬 0 省略	7	m3		1,991	13,937	SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1 施工 第0-0017号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 0 省略	18	t		2,000	36,000	S0930 0 01=2 施工 第0-0018号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊(無筋)						Y4000004553
			一式		14,442	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
	0 省略	0.9	m3	11,110	9,999	施工 第0-0019号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
	0 省略	0.9	m3	1,604	1,443	施工 第0-0020号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
	0 省略	2	t	1,500	3,000	施工 第0-0021号内訳表
舗装版切断						Y4000030716
			一式		221,216	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
	0 省略	290	m	695.4	201,666	施工 第0-0022号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						S0960 0 01=20.8, 02=0.7, 03=19000
	0 省略	1	式	19,550	19,550	施工 第0-0023号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		206,177	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
	0 省略	190	m2	599.8	113,962	施工 第0-0024号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=8, 13=1
0 省略	15	m3		2,181	32,715	施工 第0-0025号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						W0000
T 処分費等	35	t		1,700	59,500	572
舗装						Y1000000018
			式		1,913,625	
舗装工						Y2000000175
			式		1,140,330	
アスファルト舗装工(仮舗装)						Y3000001128
			式		328,042	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		148,888	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	74	m2		2,012	148,888	施工 第0-0026号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		179,154	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	74	m2		2,421	179,154	施工 第0-0027号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(本舗装)						Y3000001128
			式		812,288	
上層路盤(車・路)						Y4000021066
			一式		323,556	
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1
0 省略	118	m2		2,742	323,556	施工 第0-0028号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		488,732	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=50, 05=4, 06=1, 07=1
0 省略	118	m2		2,999	353,882	施工 第0-0029号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む						W0000
0 省略	145	m		930	134,850	572
仮設工						Y2000000185
			式		773,295	
交通管理工						Y3000003659
			式		773,295	
交通誘導警備員						Y4000026529
			一式		773,295	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
	0 省略	46.5	人日	16,630		773,295				施工	第0-0030号内訳表
直接工事費											
								6,092,023			
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=6,066,983 率-----B=0.1277			地域補正率F=1.2000							
				休日補正率L=1.0200		948,000					
共通仮設費計											
								948,000			
純工事費											
								7,040,023			
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=7,014,983 率-----B=0.3409			地域補正率F=1.1000							
				休日補正率L=1.0300		2,709,000					
現場管理費計											
								2,709,000			
工事原価											
								9,749,023			
工事原価計											
								9,749,023			

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等	A*(B*H) 対象額---A=9,723,983 率-----B=0.2214										
							前払補正率H=1.0000				
									2,147,977		
契約保証費	A*B 対象額---A=9,723,983 率-----B=0.0004										
									3,000		
一般管理費等 計											
									2,150,977		
工事価格											
									11,900,000		
消費税相当額	A*B 対象額---A=11,900,000 率-----B=0.1000										
									1,190,000		
工事費											
									13,090,000		

07-実施-一般-0000-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 19.72% 労務構成比： 66.35% 材料構成比： 13.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 290.57

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.72%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	66.35%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	13.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			287.2	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 土留方式の種類		=1 =2 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し			
障害の有無		=1	無し			
【補正式】 287.2 = 290.57						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{19.72}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{19.72}{100} \right\}$		19.72				
[労務補正] $+ \left[\frac{66.35}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{66.35}{100}$		66.35				
[材料補正] $+ \left[\frac{13.93}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{13.93}{100}$		13.93				
[全体調整] $+ \frac{100 - 19.72 - 66.35 - 13.93}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0017

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用 頁0-0018

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0018

機械構成比：	8.87%	労務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	1 標準単価：	m3 4,063.8 当り
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	------------	---------------------

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
 頁0-0019

施工 第0-0003号内訳表

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,862	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =3 =1	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =12	有り 28.5km以下				
【補正式】 3,862 = 3,676.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right.$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100} \}$							

自由勾配側溝
300×400

07年12月20日適用

頁0-0021

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm	5.000	本	10,950	54,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	1,900	1,482	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		11	#80 0 省略
計	10	m		128,000	
小計	1	m		12,800	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

自由勾配側溝
300×500

07年12月20日適用

頁0-0022

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	5.000	本	12,550	62,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	1,900	1,482	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		11	#80 0 省略
計	10	m		136,000	
小計	1	m		13,600	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm	5.000	本	41,400	207,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.594	m3	17,000	10,098	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.792	m3	1,900	1,504	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
計	10	m		285,400	
小計	1	m		28,540	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.56 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.66 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	100	枚		248,900	
小計	1	枚		2,489	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	100.000	枚	11,100	1,110,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,148,000	
小計	1	枚		11,480	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 300型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	100.000	枚	21,700	2,170,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		2,208,000	
小計	1	枚		22,080	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

集水桙(グレーチング 蓋)
B500×L500×H700
グレーチング T-25t

07年12月20日適用

頁0-0027

V500500700 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.35	m3	32,700	11,445	SCB240010 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	4.3	m2	8,471	36,425	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.81	m2	1,416	1,146	SCB221110 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1	枚	379.44	379	TQJ1367001 1 0 省略
集水桙用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25	1	枚	22,900	22,900	T7085 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	基		72,300	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0028

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0029

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,416	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,416 = 1,335.6						
[機械補正] $5.01 \times \left[\frac{10,400}{100} \times \frac{8,800}{100} \right] \times \frac{5.01}{100}$		5.04				
[労務補正] $35.62 \times \frac{23,358}{100} + \left[\frac{28,152}{100} \times \frac{28,300}{100} + \frac{27,336}{100} \times \frac{28,900}{100} + \frac{28,560}{100} \times \frac{31,000}{100} \right] \times \frac{8.98}{100}$		74.10				

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0031

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場單價構成比：	0.00%	標準單價：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

集水桝(グレーチング 蓋)
B700×L1000×H700
グレーチング T-25t

07年12月20日適用

頁0-0032

V7001000700 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.47	m3	32,700	15,369	SCB240010 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	5.1	m2	8,471	43,202	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
基礎碎石	1.54	m2	1,416	2,180	SCB221110 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	898.21	898	TQJ1367002 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B700×L1000 T-25	1	枚	95,200	95,200	T7094 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		51	#80 0 省略
小計	1	基		156,900	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,895.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,991	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
【補正式】 1,991 = 1,895.8							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$		40.77					
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$		44.82					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41					
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100} \}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0035

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,527.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,604	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
【補正式】 1,604 = 1,527.2							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{14.41} \right] \times \frac{14.41}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41$ $+ \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0038

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm			13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ			68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価			0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
【補正式】 695.4 = 700.44									
[機械補正]			10.24	13,600	15.05				
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24				
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92	23,358	58.43
+ [————— × ————— + ————— × —————] ×			100	28,300	100	31,000	100	25,400	19.96 + 10.88 + 8.92
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	149	26.52		
+ [————— × ————— + ————— × —————] ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81		

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.176	日	35,510	6,249	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.70	m3	19,000	13,300	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	式		19,550	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=20.8 =0.7 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,077.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,181	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=8 =1	7.0km以下 全ての費用				
【補正式】 2,181 = 2,077.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,012	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=260	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,012 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

[illegible]

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0047

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,421	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,421 = 2,638.8							

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0027号内訳表

標準単価： 1 m2 当り 2,638.8

07-实施一般-0000-当初

07-实施-一般-0000-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,840.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) A S 安定処理 (40) 平均仕上り厚 50mm		562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,742	積算単価		0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)	=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)				
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

施工 第0-0028号内訳表

機械構成比：	0.44%	勞務構成比：	45.14%	材料構成比：	54.42%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,840.8
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.17%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.48%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.41%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	52.05%	677,500 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100006 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,999	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
2,999 = 2,805.6						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{0.25}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.14}{100} \times \frac{374}{356} \right] \times \frac{0.45}{0.25 + 0.14} \right.$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{20.17}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.48}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.41}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{45.70}{20.17 + 14.48 + 4.41}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{52.05}{100} \times \frac{677,500}{582,000} + \frac{1.57}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.17}{100} \times \frac{149}{154} + \frac{0.03}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{53.85}{52.05 + 1.57 + 0.17 + 0.03}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 0.45 - 45.70 - 53.85}{100} \}$						

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

単価入力データ一覧表①

頁0-0054

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0055

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm	本	10,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	本	12,550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm	本	41,400
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	m3	17,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0056

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821430	蓋版	第0-0008号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	枚	1,590
SWB821430	蓋版	第0-0009号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚	11,100
SWB821430	蓋版	第0-0010号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚	21,700
S0930	廃材処理費	第0-0018号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	2,000
S0930	廃材処理費	第0-0021号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500

