

令和 07 年度					調査				
主要地方道新潟亀田内野線亀田電線共同溝工事					設計書		設計		
工事番号					施工地				
東土第23号					新潟市江南区旭2丁目 他 地内				
		実施・元			変更				
設計額		117,414,000 円			円				
契約額 (内消費税額)		円 (円)			円 (円)				
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日				
実施 (元) 設計概要				変更 設計概要					

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	106,740,000							
本 工 事 費	106,740,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	10,674,000							
本 工 事 費	10,674,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	117,414,000							
本 工 事 費	117,414,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
※ ※ 本工事費 ※ ※					
電線共同溝 夜間		式			
仮設工		式			
土留・仮締切工		式			
軽鋼矢板電共同溝 (管路部)		一式			
軽量鋼矢板設置・撤去		m		230	
鋼矢板・H形鋼		t		1.4	
鋼矢板・H形鋼		t		1.9	
水圧ポンプ賃貸料金		本		4	
アルミ腹起し賃貸料金		本		4	
水圧手動ポンプ 賃貸料金		台		1	
軽鋼矢板電共同溝 (特殊部)		一式			
軽量鋼矢板設置・撤去		m		77	
鋼矢板・H形鋼		t		1.9	
鋼矢板・H形鋼		t		2.3	
山留材賃料		t		1.8	
水替工		式			
ポンプ 排水		一式			

07-实施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
据付・撤去工		現場		1	
ポンプ運転工		日		29	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		163. 5	
開削土工		式			
掘削工		式			
開削掘削		一式			
床掘り(電線共同溝工)		m3		360	
埋戻し工		式			
埋戻し・締固め		一式			
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		m3		80	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		m3		140	
埋戻し土		一式			
土砂等運搬		m3		100	
購入土		m3		100	
残土処理工		式			
土砂等運搬		一式			

07-実施-一般-0000-当初

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
埋設管路 直管		一式			
管路材設置 角型FEP φ 100		m		298	
管路材設置 角型FEP φ 130		m		382	
管路材設置 CCVP φ 100		m		8	
管路材設置 CCVP φ 125		m		10	
管路材設置 鋼管 φ 100		m		6	
管路材設置 鋼管 φ 125		m		6	
埋設管路 曲管		一式			
管路材設置 CCVP φ 100		m		11	
管路材設置 CCVP φ 125		m		15	
管路材設置 鋼管 φ 100		m		54	
管路材設置 鋼管 φ 125		m		54	
埋設管路 その他		一式			
異種管継手		個		6	
異種管継手		個		6	
電線共同溝用管路材 CCVP管 管枕		個		27	
管路受台(スぺーサ) (材料費) 鋼管 φ 125用		個		48	
通線ひも		m		843	

07-実施-一般-0000-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1	
電線共同溝特殊部止水栓		個		42	
電線共同溝特殊部止水栓		個		42	
電線共同溝特殊部止水栓		個		7	
電線共同溝特殊部止水栓		個		8	
電線共同溝特殊部止水栓		個		1	
プレキャストボックス接続部 通信系		一式			
VP100 (コ ム 輪形受口・圧力輸送用)		個		5	
VP150 (コ ム 輪形受口・圧力輸送用)		個		3	
電線共同溝用管路材 ボデー管 ダクトスリーブ		個		3	
PV50 (硬質塩化ビニル管)		個		23	
C. C. BOXケーブル保護管 通信用		個		21	
FEP φ 30 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管)		個		1	
FEP φ 65 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管)		個		4	
波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1	
波付硬質合成樹脂管用附属品		組		4	
電線共同溝特殊部止水栓		個		5	
電線共同溝特殊部止水栓		個		3	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
電線共同溝特殊部止水栓		個		23	
電線共同溝特殊部止水栓		個		21	
電線共同溝特殊部止水栓		個		1	
電線共同溝特殊部止水栓		個		4	
電線共同溝特殊部止水栓		個		9	
電線共同溝特殊部止水栓		個		18	
電力T分岐方式低压管路		式			
埋設管路 直管		一式			
管路材設置 角型FEP φ 100		m		86	
管路材設置 鋼管 φ 100		m		8	
埋設管路 曲管		一式			
管路材設置 鋼管 φ 100		m		10	
埋設管路 その他		一式			
電線共同溝特殊部付属品 ベルマウス		個		30	
電線共同溝特殊部止水栓		個		29	
空管路口防水栓		個		1	
異種管継手 角型FEP φ 100－鋼管用(角型異種		個		2	
分岐栴		一式			

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
分岐桧		基		8	
簡易トラフ		一式			
簡易トラフ		基		2	
引込み管路		式			
埋設管路 直管		一式			
管路材設置 FEP φ 100		m		20	
管路材設置 FEP φ 80		m		10	
管路材設置 PV φ 75		m		9	
埋設管路 その他		一式			
波付硬質合成樹脂管用附属品		個		5	
波付硬質合成樹脂管用附属品		個		5	
VP150 (コ ム 輪形受口・圧力輸送用)		組		5	
県警施設		式			
ハントール		一式			
ハントール基礎		基		3	
ハントール		個		3	
埋設管路 直管		一式			
管路材設置 FEP φ 30		m		11	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
管路材設置 FEP φ 50		m		2	
管路材設置 FEP φ 65		m		44	
管路材設置 FEP φ 80		m		10	
埋設管路 その他		一式			
FEP φ 30 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管)		個		2	
FEP φ 50 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管)		個		2	
FEP φ 65 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管)		個		28	
波付硬質合成樹脂管用附属品		個		8	
PV50 (硬質塩化ビニル管)		個		2	
C. C. BOXケーブル保護管 通信用		個		12	
連系管路		式			
埋設管路 直管		一式			
管路材設置 VP φ 100		m		27	
管路材設置 PV φ 75		m		81	
管路材設置 CCVP φ 125		m		53	
管路材設置 CCVP φ 100		m		34	
管路材設置 FEP φ 65		m		31	
埋設管路 曲管		一式			

07-実施-一般-0000-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0019

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
殻運搬		m3		5	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		25	
廃材処理費		t		13	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
歩車道境界ブロック再利用撤去		一式			
歩車道境界ブロック撤去		m		25	
コンクリート構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		4	
構造物とりこわし		m3		2	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		4	
殻運搬		m3		2	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		10	
廃材処理費		t		5	
舗装仮復旧工		式			

07-実施-一般-0000-当初

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0023

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
区画線設置		m		12	
区画線設置		m		26	
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬(往路)		t		9	
仮設材等の運搬(復路)		t		9	
仮設材等の積込み取卸し費		t		9	
準備費		式			
木根等処分費		式			
支障木の伐採		本		3	
支障木の伐採		本		8	
産業廃棄物収集運搬費		台		1	
産業廃棄物処分費		t		0.5	
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0024

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 11. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥044東部地域土木事務所¥01当初¥0507-東土第23号_当初_主要地方道新潟亀田内野線亀田電線共同溝工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	18 電線共同溝工事 02 大都市 (2) 01 大都市・市街地 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 14 通期 (現場閉所) R6. 10 00 なし (R02. 10. 20 ~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	106, 740, 000 106, 740, 000	10, 674, 000 10, 674, 000	117, 414, 000 117, 414, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊										X1000	
電線共同溝	夜間	※手入力※								Y1000000029	
										02=1.5	
	0 省略				式			53,813,187			
仮設工										Y2000000260	
					式			6,520,188			
土留・仮締切工										Y3000001688	
					式			2,190,151			
軽鋼矢板電共同溝（管路部）		※手入力※								Y4000022711	
					一式			1,498,313			
軽量鋼矢板設置・撤去										SCB440480	0
			230	m		5,338		1,227,740		施工	第0-0001号内訳表
鋼矢板・H形鋼										SWB250040	0
										01=1, 03=5, 04=13, 05=2, 06=5750, 07=2	
	（一部または全 0 省略		1.4	t		18,800		26,320		施工	第0-0002号内訳表
鋼矢板・H形鋼										SWB250040	0
										01=1, 03=5, 04=69, 05=13, 06=5750, 07=2	
	（一部または全 0 省略		1.9	t		88,810		168,739		施工	第0-0003号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 水圧ホース賃貸料金 アルミ製 調整770～1300 供用日数82日										V1001	0
										01=82	
	0 省略		4	※手入力※ 本		9,520		38,080		施工	第0-0004号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	アルミ腹起し賃貸料金 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm 供用日数82日									V1003 01=82	0
	0 省略	4		※手入力※ 本		6,076		24,304		施工	第0-0005号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	水圧手動ポンプ賃貸料金 タンク水量15～19リットル 供用日数82日									V1004 01=82	0
	0 省略	1		※手入力※ 台		13,130		13,130		施工	第0-0006号内訳表
	軽鋼矢板電共同溝（特殊部）※手入力※									Y4000022711	
					一式			691,838			
	軽量鋼矢板設置・撤去									SCB440480	0
		77	m		5,338		411,026		施工	第0-0001号内訳表	
	鋼矢板・H形鋼									SWB250040	01=1, 03=5, 04=9, 05=3, 06=5750, 07=2
		1.9	t		23,960		45,524		施工	第0-0007号内訳表	
	鋼矢板・H形鋼									SWB250040	01=1, 03=5, 04=9, 05=3, 06=5750, 07=2
		2.3	t		23,960		55,108		施工	第0-0007号内訳表	
	山留材賃料									SWB251910	01=2, 02=18, 03=1, 04=4700, 05=0, 06=2, 08=1, 09=330000, 10=6
		1.8	t		100,100		180,180		施工	第0-0008号内訳表	
水替工										Y3000001690	
					式		252,347				
ポンプ排水										Y4000007209	
					一式		252,347				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
据付・撤去工									SWG121100	0
(開削水替) 0 省略	1		現	場	2,802		2,802		施	工 第0-0009号内訳表
ポンプ運転工									SWG121050	0
(開削水替) 0 省略	29		日		8,605		249,545		施	工 第0-0010号内訳表
交通管理工									Y3000003671	
				式			4,077,690			
交通誘導警備員									Y4000026564	
				一式			4,077,690			
交通誘導警備員B									SWB010212	0
0 省略	163.5		人	日	24,940		4,077,690		施	工 第0-0011号内訳表
開削土工									Y2000000262	
				式			5,636,310			
掘削工									Y3000001707	
				式			2,076,840			
開削掘削									Y4000022751	
				一式			2,076,840			
床掘り(電線共同溝工)									SCB440410	0
0 省略	360		m	3	5,769		2,076,840		施	工 第0-0012号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し工						Y3000001708
			式		2,305,980	
埋戻し・締固め						Y4000022754
			一式		1,605,380	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)						SCB440420 0 01=2
0 省略	80	m3		7,749	619,920	施工 第0-0013号内訳表
埋戻し・締固め(電線共同溝工)						SCB440420 0 01=1
0 省略	140	m3		7,039	985,460	施工 第0-0014号内訳表
埋戻し土						Y4000022755
			一式		700,600	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=11
0 省略	100	m3		4,726	472,600	施工 第0-0015号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 購入土 川砂 土場名：天野						F1001 0
	100	※手入力※ m3		※手入力※ 2,280	228,000	
残土処理工						Y3000001709
			式		1,253,490	
土砂等運搬						Y4000022757
			一式		1,253,490	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬(電線共同溝工)						SCB440510 0 01=1, 02=2, 04=6
0 省略	210	m3		4,769	1,001,490	施工 第0-0016号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 建設発生土受入費						F1002 0
見積1,200円			※手入力※	※手入力※		
T 処分費等	210	m3		1,200	252,000	
電線共同溝工						Y2000000263
			式		38,478,612	
管路工(管路部)通信系	※手入力※					Y3000001710
			式		11,221,853	
埋設管路 直管	※手入力※					Y4000022759
			一式		3,940,306	
※手入力※ 管路材設置 PVφ50						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	190	m		3,406	647,140	施工 第0-0017号内訳表
※手入力※ 管路材設置 PVφ75						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	208	m		4,282	890,656	施工 第0-0018号内訳表
※手入力※ 管路材設置 VPφ100						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	16	m		4,697	75,152	施工 第0-0019号内訳表
※手入力※ 管路材設置 ボンデ管 VPφ250						SCB440440 0 01=2, 02=4, 03=11, 04=6, 05=3
0 省略	75	m		17,400	1,305,000	施工 第0-0020号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※	管路材設置 共用FA管VP φ 150						SCB440440 0 01=2, 02=2
	0 省略	80	m		6,062	484,960	施工 第0-0021号内訳表
※手入力※	管路材設置 鋼管 φ 50						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	36	m		8,468	304,848	施工 第0-0022号内訳表
※手入力※	管路材設置 鋼管 φ 80						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	15	m		10,530	157,950	施工 第0-0023号内訳表
※手入力※	管路材設置 鋼管 φ 100						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	5	m		14,920	74,600	施工 第0-0024号内訳表
	埋設管路 曲管						Y4000022759
				一式		6,473,846	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 PV φ 50 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	60	m		5,422	325,320	施工 第0-0025号内訳表
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 PV φ 75 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	43	m		7,670	329,810	施工 第0-0026号内訳表
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 VP φ 100 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	8	m		9,692	77,536	施工 第0-0027号内訳表
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 ボ`テ`イ管 VP φ 250 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=4, 03=11, 04=6, 05=3
	0 省略	10	m		39,610	396,100	施工 第0-0028号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 共用FA管VP φ 150 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=2
0 省略	10	m		15,360	153,600	施工 第0-0029号内訳表
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 鋼管 φ 50 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	88	m		34,900	3,071,200	施工 第0-0030号内訳表
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 鋼管 φ 80 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	38	m		38,500	1,463,000	施工 第0-0031号内訳表
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 鋼管 φ 100 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	13	m		50,560	657,280	施工 第0-0032号内訳表
埋設管路 その他 ※手入力※						Y4000022759
			一式		807,701	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータ管 φ 250 ボルト固定式 建設物価						F2023 0
0 省略	4	※手入力※ 本		※手入力※ 49,900	199,600	
※手入力※ 管路受台(スぺーサ) (材料費) PV φ 75用						SCB440530 0
0 省略	354	個		460	162,840	施工 第0-0033号内訳表
※手入力※ 管路受台(スぺーサ) (材料費) VP φ 100用						SCB440530 0
0 省略	9	個		348	3,132	施工 第0-0034号内訳表
※手入力※ 管路受台(スぺーサ) (材料費) ボディ管VP φ 250用						SCB440530 0
0 省略	66	個		682	45,012	施工 第0-0035号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※	管路受台(スぺーサ) (材料費) 共用FA管VP φ 150用						SCB440530 0
	0 省略	36		個	444	15,984	施工 第0-0036号内訳表
※手入力※	管路受台(スぺーサ) (材料費) 鋼管 φ 80用						SCB440530 0
	0 省略	71		個	312	22,152	施工 第0-0037号内訳表
※手入力※	管路受台(スぺーサ) (材料費) 鋼管 φ 100用						SCB440530 0
	0 省略	7		個	440	3,080	施工 第0-0038号内訳表
	異種管継手 PV管 φ 50異種管継ぎ手(鋼管)						T9623 0
	0 省略	14		個	9,180	128,520	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	異種管継手 PV φ 75－鋼管用 見積23,210円						F2025 0
	0 省略	6		※手入力※ 個	※手入力※ 23,210	139,260	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	異種管継手 VP φ 100－鋼管用 見積7,290円						F2026 0
	0 省略	2		※手入力※ 個	※手入力※ 7,290	14,580	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	通信系 導入線 PPr-φ φ 4*200m 見積15円						F2058 0
	0 省略	1,619		※手入力※ m	※手入力※ 15	24,285	
	埋設標識シート(電力、ガス、C・C・BOX用) 幅300mm 2倍 水抜穴無 ホーリエチレンクロス						T9416 0
	0 省略	131		m	376	49,256	
管路工(管路部) 電力系	※手入力※						Y3000001710
				式		10,606,119	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路 直管	※手入力※						Y4000022759
				一式		3,156,060	
※手入力※	管路材設置 角型FEPφ100						SCB440440 0 01=2, 02=5
	0 省略	298	m		3,923	1,169,054	施工 第0-0039号内訳表
※手入力※	管路材設置 角型FEPφ130						SCB440440 0 01=2, 02=5
	0 省略	382	m		4,422	1,689,204	施工 第0-0040号内訳表
※手入力※	管路材設置 CCVPφ100						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	8	m		5,989	47,912	施工 第0-0041号内訳表
※手入力※	管路材設置 CCVPφ125						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	10	m		6,641	66,410	施工 第0-0042号内訳表
※手入力※	管路材設置 鋼管φ100						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	6	m		14,920	89,520	施工 第0-0024号内訳表
※手入力※	管路材設置 鋼管φ125						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	6	m		15,660	93,960	施工 第0-0043号内訳表
埋設管路 曲管	※手入力※						Y4000022759
				一式		5,351,350	
※手入力※	管路材設置 CCVPφ100						SCB440440 0 01=2, 02=1
※手入力※	R=5m						
	0 省略	11	m		10,100	111,100	施工 第0-0044号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 CCVP φ 125 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	15	m		10,770	161,550	施工 第0-0045号内訳表
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 鋼管 φ 100 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	54	m		50,560	2,730,240	施工 第0-0032号内訳表
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 鋼管 φ 125 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	54	m		43,490	2,348,460	施工 第0-0046号内訳表
埋設管路 その他 ※手入力※						Y4000022759
			一式		246,149	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 異種管継手 CCVP φ 100－鋼管用 見積6,860円						F2027 0
0 省略	6	※手入力※ 個		※手入力※ 6,860	41,160	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 異種管継手 CCVP φ 125－鋼管用 見積9,350円						F2028 0
0 省略	6	※手入力※ 個		※手入力※ 9,350	56,100	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝用管路材 CCVP管 管枕 φ 125 185mmﾋﾞｯﾁ 建設物価						F2029 0
0 省略	27	※手入力※ 個		※手入力※ 408	11,016	
※手入力※ 管路受台(ｽﾍﾟｰｻ) (材料費) 鋼管 φ 125用						SCB440530 0
0 省略	48	個		576	27,648	施工 第0-0047号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 通線ひも ｺｯｸｺｰﾄﾞ (電力用) φ 6mm						T9417 0
0 省略	843	m		75	63,225	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート(電力、ガス、C・C・BOX用) 幅300mm 2倍 水抜穴無 ポリエチレンクロス						T9416 0
0 省略	125	m		376	47,000	
管防護工 ※手入力※						Y4000028220
			一式		1,852,560	
※手入力※ ※手入力※ コンクリート 積算基準準用						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=54, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	4	m3		301,400	1,205,600	施工 第0-0048号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=1
0 省略	7	m2		14,040	98,280	施工 第0-0049号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ エキスパントメタル XG14 SW34*LW135.4*T8.0*W9.0mm 33.2kg/m2 積算資料						F2061 0
0 省略	22	※手入力※ m2		※手入力※ 6,640	146,080	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 切断事故予防発色管 Wセンサーφ40*1,000mm 見積13,000円						F2030 0
0 省略	30	※手入力※ m		※手入力※ 13,000	390,000	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 浅層埋設標示杭 φ25mm*L70mm程度 見積1,050円						F2063 0
0 省略	12	※手入力※ 個		※手入力※ 1,050	12,600	
Pボックス工(特殊部)						Y3000001711
			式		9,021,690	
プレキャストボックス						Y4000022761
			一式		7,069,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	分岐接続部Ⅰ型 標準 丸蓋 レジコンクリート製 B1.2m*H1.5m*L2.2m 0 省略	2	※手入力※ 基	1,190,000	2,380,000	V2001 0 施工 第0-0050号内訳表	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	分岐接続部Ⅰ型 車道分岐 丸蓋 レジコンクリート製 B1.2m*H1.5m*L2.2m 0 省略	1	※手入力※ 基	1,242,000	1,242,000	V2003 0 施工 第0-0056号内訳表	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1 レジコンクリート製 B1.05m*H1.5m*L2.2m 0 省略	3	※手入力※ 基	1,149,000	3,447,000	V2002 0 施工 第0-0057号内訳表	
	プレキャストボックス接続部 電力系					Y4000022761	
			一式		1,545,438		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEPφ100用 L=200 見積3,760円 0 省略	42	※手入力※ 個	※手入力※ 3,760	157,920	F2003 0	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEPφ130用 L=200 見積4,840円 0 省略	42	※手入力※ 個	※手入力※ 4,840	203,280	F2004 0	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ100 物価資料	1	※手入力※ 個	※手入力※ 933	933	F2005 0	
	CCVPφ100 ダクトスリーブ CCVPφ100用 0 省略	7	個	3,490	24,430	T9639 0	
	CCVPφ125 ダクトスリーブ CCVPφ125用 0 省略	8	個	4,620	36,960	T9640 0	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピング φ 100 物価資料						F2006 0
	1		※手入力※ 組	※手入力※ 2,605	2,605	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 角型FEP φ 100用 見積10,970円						F2007 0
	42		※手入力※ 個	※手入力※ 10,970	460,740	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 角型FEP φ 130用 見積13,950円						F2008 0
	42		※手入力※ 個	※手入力※ 13,950	585,900	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管 φ 100用 見積4,100円						F2010 0
	7		※手入力※ 個	※手入力※ 4,100	28,700	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管 φ 125用 見積4,500円						F2009 0
	8		※手入力※ 個	※手入力※ 4,500	36,000	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEP φ 100用 見積7,970円						F2047 0
	1		※手入力※ 個	※手入力※ 7,970	7,970	
プレキャストボックス接続部 通信系 ※手入力※						Y4000022761
			一式		407,252	
VP100(ゴム輪形受口・圧力輸送用) ダクトスリーブ						T9388 0
0 省略	5		個	2,340	11,700	
VP150(ゴム輪形受口・圧力輸送用) ダクトスリーブ						T9392 0
0 省略	3		個	3,275	9,825	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ250 インサート付 建設物価 0 省略									F2048	0
	3		※手入力※	個	※手入力※	27,800		83,400		
PV50 (硬質塩化ビニル管) ダクトスリーブ 0 省略									T9376	0
	23			個	1,670		38,410			
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ C. C. BOXケーブル保護管 通信用 PV管 ダクトスリーブ φ75用 積算資料									F2049	0
	21		※手入力※	個	※手入力※	2,140		44,940		
FEP φ30 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管) ベルマウス 0 省略									T9680	0
	1			個	533		533			
FEP φ65 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管) ベルマウス 0 省略									T9682	0
	4			個	616		2,464			
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピング φ30 物価資料 0 省略									F2059	0
	1		※手入力※	組	※手入力※	1,400		1,400		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピング φ65 物価資料 0 省略									F2060	0
	4		※手入力※	組	※手入力※	1,850		7,400		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管 φ100用 見積4,100円									F2010	0
	5		※手入力※	個	※手入力※	4,100		20,500		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管 φ150用 見積6,600円									F2011	0
	3		※手入力※	個	※手入力※	6,600		19,800		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ50用 見積2,070円						F2012 0
		23	※手入力※ 個	※手入力※ 2,070		47,610	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ75用 見積2,100円						F2013 0
		21	※手入力※ 個	※手入力※ 2,100		44,100	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEPφ30用 見積4,390円						F2052 0
		1	※手入力※ 個	※手入力※ 4,390		4,390	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEPφ65用 見積5,590円						F2053 0
		4	※手入力※ 個	※手入力※ 5,590		22,360	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ30用 見積1,240円						F2014 0
		9	※手入力※ 個	※手入力※ 1,240		11,160	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ50用 見積2,070円						F2012 0
	0 省略	18	※手入力※ 個	※手入力※ 2,070		37,260	
電力T分岐方式低圧管路	※手入力※						Y3000001710
埋設管路 直管	※手入力※					5,052,818	
							Y4000022759
※手入力※	管路材設置 角型FEPφ100					456,738	
							SCB440440 0 01=2, 02=5
0 省略		86	m	3,923	337,378		施工 第0-0039号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ 管路材設置 鋼管 φ 100						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	8	m		14,920	119,360	施工 第0-0024号内訳表
埋設管路 曲管						Y4000022759
			一式		505,600	
※手入力※ ※手入力※ 管路材設置 鋼管 φ 100 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	10	m		50,560	505,600	施工 第0-0032号内訳表
埋設管路 その他						Y4000022759
			一式		507,280	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEP φ 100用 L=200 見積3,760円						F2003 0
0 省略	30	※手入力※ 個		※手入力※ 3,760	112,800	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 電線共同溝特殊部止水栓 角型FEP φ 100用 見積10,970円						F2007 0
	29	※手入力※ 個		※手入力※ 10,970	318,130	
空管路口防水栓 φ 100 防水鋳鉄管用						T9421 0
0 省略	1	個		3,680	3,680	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 異種管継手 角型FEP φ 100－鋼管用(角型異種 管アダプタ+アクアフィット+FEP+丸型FEP異種管継手) 見積36,335円						F2055 0
	2	※手入力※ 個		※手入力※ 36,335	72,670	
分岐枘						Y4000022761
			一式		2,488,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	分岐桧						V3001 0
	0 省略	8		※手入力※ 基	311,000	2,488,000	施工 第0-0058号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	簡易トラフ						Y4000022761
				一式		1,095,200	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	簡易トラフ 2mタイプ						V3002 0
	0 省略	2		※手入力※ 基	547,600	1,095,200	施工 第0-0061号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	引込み管路						Y3000001710
				式		179,983	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	埋設管路 直管						Y4000022759
				一式		138,958	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	管路材設置 FEP φ 100						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	20	m		3,418	68,360	施工 第0-0062号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	管路材設置 FEP φ 80						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	10	m		3,206	32,060	施工 第0-0063号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	管路材設置 PV φ 75						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	9	m		4,282	38,538	施工 第0-0018号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	埋設管路 その他						Y4000022759
				一式		41,025	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ 100 物価資料						F2005 0
	5	個	※手入力※ 933	4,665		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ 80 物価資料						F2016 0
	5	個	※手入力※ 657	3,285		
VP150(ゴム輪形受口・圧力輸送用) フリーアクセス分岐管						T9393 0
0 省略	5	組	6,615	33,075		
県警施設						Y3000001710
		式		658,960		
ハントホール						Y4000007291
		一式		400,182		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ハントホール基礎						V3004 0
0 省略	3	※手入力※ 基	4,194	12,582		施工 第0-0064号内訳表
ハントホール						SCB440780 0 01=1
0 省略	3	個	129,200	387,600		施工 第0-0065号内訳表
埋設管路 直管						Y4000022759
		一式		205,048		
※手入力※ 管路材設置 FEP φ 30						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	11	m	2,906	31,966		施工 第0-0066号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ 管路材設置 FEP φ 50						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	2	m		2,993	5,986	施工 第0-0067号内訳表
※手入力※ 管路材設置 FEP φ 65						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	44	m		3,069	135,036	施工 第0-0068号内訳表
※手入力※ 管路材設置 FEP φ 80						SCB440440 0 01=2, 02=1
0 省略	10	m		3,206	32,060	施工 第0-0063号内訳表
埋設管路 その他						Y4000022759
			一式		53,730	
FEP φ 30 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管) ヘルマウス						T9680 0
0 省略	2	個		533	1,066	
FEP φ 50 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管) ヘルマウス						T9681 0
0 省略	2	個		570	1,140	
FEP φ 65 (波付硬質ポリエチレン管・塩ビ管) ヘルマウス						T9682 0
0 省略	28	個		616	17,248	
※手入力※ 波付硬質合成樹脂管用附属品 ※手入力※ FEP用 ヘルマウス φ 80 ※手入力※ 物価資料						F2016 0
0 省略	8	※手入力※ 個		※手入力※ 657	5,256	
PV50 (硬質塩化ビニル管) ダクトスリーブ						T9376 0
0 省略	2	個		1,670	3,340	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	C.C.BOXケーブル保護管 通信用						F2049 0
	PV管 タクトスリーブ φ 75用						
	積算資料	12		※手入力※ 個	※手入力※ 2,140	25,680	
連系管路	※手入力※						Y3000001710
				式		1,737,189	
埋設管路 直管	※手入力※						Y4000022759
				一式		1,124,399	
※手入力※	管路材設置 VP φ 100						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	27	m		4,697	126,819	施工 第0-0019号内訳表
	管路材設置 PV φ 75						SCB440440 0 01=2, 02=1
※手入力※	0 省略	81	m		4,282	346,842	施工 第0-0018号内訳表
	管路材設置 CCVP φ 125						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	53	m		6,641	351,973	施工 第0-0042号内訳表
※手入力※	管路材設置 CCVP φ 100						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	34	m		5,989	203,626	施工 第0-0041号内訳表
	管路材設置 FEP φ 65						SCB440440 0 01=2, 02=1
※手入力※	0 省略	31	m		3,069	95,139	施工 第0-0068号内訳表
	埋設管路 曲管						Y4000022759
	※手入力※			一式		612,790	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 VP φ 100 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	4	m	9,692	38,768	施工 第0-0027号内訳表	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 VP φ 100 R=3m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	3	m	12,090	36,270	施工 第0-0069号内訳表	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 PV φ 75 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	12	m	7,670	92,040	施工 第0-0026号内訳表	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 PV φ 75 R=3m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	8	m	9,424	75,392	施工 第0-0070号内訳表	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 CCVP φ 125 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	9	m	10,770	96,930	施工 第0-0045号内訳表	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 CCVP φ 125 R=3m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	6	m	13,950	83,700	施工 第0-0071号内訳表	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 CCVP φ 100 R=5m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	15	m	10,100	151,500	施工 第0-0044号内訳表	
※手入力※ ※手入力※	管路材設置 CCVP φ 100 R=3m						SCB440440 0 01=2, 02=1
	0 省略	3	m	12,730	38,190	施工 第0-0072号内訳表	
舗装版撤去工							Y2000000261
				式		714,260	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎工						Y3000001706
			式		714,260	
舗装版切断						Y4000022749
			一式		160,524	
舗装版切断 0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1 施工 第0-0073号内訳表
	180	m		891.8	160,524	
舗装版破碎						Y4000022750
			一式		313,548	
舗装版破碎積込(電線共同溝工) 0 省略						SCB440500 0 施工 第0-0074号内訳表
	174	m2		1,802	313,548	
インターロッキングB撤去						Y4000004589
			一式		124,500	
インターロッキングブロック撤去 (再設置) 0 省略						SWB810420 0 01=2, 05=2, 06=1, 07=2 施工 第0-0075号内訳表
	83	m2		1,500	124,500	
殻運搬						Y4000022747
			一式		58,688	
運搬(電線共同溝工) 0 省略						SCB440510 0 01=2, 02=2, 04=5 施工 第0-0076号内訳表
	11	m3		4,133	45,463	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 13=1
0 省略	5	m3		2,645	13,225	施工 第0-0077号内訳表
殻処分						Y4000022748
			一式		57,000	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	25	t		1,500	37,500	施工 第0-0078号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	13	t		1,500	19,500	施工 第0-0079号内訳表
構造物撤去工 ※手入力※						Y2000000329
			式		207,290	
構造物取壊し工						Y3000002091
			式		207,290	
歩車道境界ブロック再利用撤去 ※手入力※						Y4000020954
			一式		51,500	
※手入力※ 歩車道境界ブロック撤去 ※手入力※ 積算基準準用						SCB422540 0 01=2
0 省略	25	m		2,060	51,500	施工 第0-0080号内訳表
コンクリート構造物取壊						Y4000008900
			一式		113,700	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 05=1
	4	m3		14,960	59,840	施工 第0-0081号内訳表
構造物とりこわし 0 省略						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=2, 05=1
	2	m3		26,930	53,860	施工 第0-0082号内訳表
殻運搬						Y4000022747
			一式		17,090	
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 13=1
	4	m3		2,645	10,580	施工 第0-0077号内訳表
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=5, 13=1
	2	m3		3,255	6,510	施工 第0-0083号内訳表
殻処分						Y4000022748
			一式		25,000	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) T 処分費等						S0930 0 01=1
	10	t		1,500	15,000	施工 第0-0079号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) T 処分費等						S0930 0 01=2
	5	t		2,000	10,000	施工 第0-0084号内訳表
舗装仮復旧工 ※手入力※						Y2000000175
			式		1,318,835	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道舗装工	※手力※						Y3000001131
				式		878,693	
フィルター層							Y4000021091
				一式		401,950	
フィルター層							SCB410650 0
							01=6
	0 省略	151	m2	1,270	191,770		施工 第0-0085号内訳表
土砂等運搬							SCB210110 0
							01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=11
	0 省略	30	m3	4,726	141,780		施工 第0-0015号内訳表
※手力※ ※手力※ ※手力※ ※手力※ 購入土 川砂 土場名：天野							F1001 0
				※手力※ m3	※手力※ 2,280	68,400	
	0 省略	30	m3	2,280	68,400		
路盤(路)							Y4000021094
				一式		209,588	
下層路盤(歩道部)							SCB410031 0
							01=160, 02=1, 03=8, 04=1
	0 省略	151	m2	1,388	209,588		施工 第0-0086号内訳表
表層							Y4000021095
				一式		267,155	
表層(歩道部)							SCB410261 0
							01=1, 02=30, 05=22, 06=5, 07=1
	0 省略	55	m2	2,405	132,275		施工 第0-0087号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=30, 05=22, 06=5, 07=1
0 省略	96	m2		1,405	134,880	施工 第0-0088号内訳表
アスファルト舗装工(Ⅰ種乗入れ)						Y3000001128
			式		64,829	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		27,684	
下層路盤(車道・路肩部)						SCB410030 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	18	m2		1,538	27,684	施工 第0-0089号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		37,145	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=35, 06=5, 07=1
0 省略	5	m2		2,983	14,915	施工 第0-0090号内訳表
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=3, 04=40, 05=35, 06=5, 07=1
0 省略	13	m2		1,710	22,230	施工 第0-0091号内訳表
アスファルト舗装工(Ⅱ種乗入れ)						Y3000001128
			式		116,250	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		41,675	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部)						SCB410030 0 01=310, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	25	m2		1,667	41,675	施工 第0-0092号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		74,575	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=35, 06=5, 07=1
0 省略	25	m2		2,983	74,575	施工 第0-0090号内訳表
車道舗装工						Y3000001128
			式		259,063	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		74,137	
下層路盤(車道・路肩部)						SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	49	m2		1,513	74,137	施工 第0-0093号内訳表
上層路盤(車・路)						Y4000023322
			一式		101,136	
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=10, 06=210, 07=2, 09=1
0 省略	49	m2		2,064	101,136	施工 第0-0094号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		83,790	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=3, 04=40, 05=35, 06=5, 07=1
0 省略	49	m2		1,710	83,790	施工 第0-0091号内訳表
排水構造物工						Y2000000168
			式		603,382	
側溝工						Y3000001069
			式		515,102	
L形側溝						Y4000021130
			一式		213,430	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 境界ブロック組合L型側溝 Fc-2組合せ PL4-B500*H20*T200						VS8020 0
0 省略	6	※手入力※ m		15,540	93,240	施工 第0-0095号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 境界ブロック組合L型側溝 Fb-20組合せ PL4-B500*H200*T200						VS8021 0
0 省略	7	※手入力※ m		17,170	120,190	施工 第0-0099号内訳表
自由勾配側溝						Y4000004497
			一式		301,672	
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.26, 06=1, 07=5, 08 =0.51, 09=3, 10=0.15
0 省略	2	m		15,380	30,760	施工 第0-0101号内訳表
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.27, 06=1, 07=5, 08 =0.53, 09=3, 10=0.15
0 省略	6	m		17,610	105,660	施工 第0-0102号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 生コンクリート夜間割増し単価(固定料金)						F2062 0
見積150,000円 0 省略	1	※手入力※ 回	※手入力※ 150,000	150,000		
蓋版						SWB821430 0 01=3, 02=2, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	6	枚	2,081	12,486		施工 第0-0103号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=3, 02=2, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	3	枚	922	2,766		施工 第0-0104号内訳表
集水桝・マンホール工						Y3000001071
		式		88,280		
現場打ち集水桝						Y4000020869
		一式		88,280		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 集水桝(グレーチング 蓋) B500×L500×H900 グレーチング 蓋 再利用撤去・据付け 0 省略	1	※手入力※ 基	88,280	88,280		VS8081 0 施工 第0-0105号内訳表
縁石工						Y2000000177
		式		121,842		
縁石工						Y3000001145
		式		121,842		
歩車道境界ブロック						Y4000021173
		一式		121,842		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック						SCB422510 0 01=2, 02=7, 04=2, 05=6
	0	省略	17	m	4,730	80,410 施工 第0-0106号内訳表
歩車道境界ブロック						SCB422510 0 01=2, 02=6, 04=2, 05=6
	0	省略	8	m	5,179	41,432 施工 第0-0107号内訳表
安全施設工						Y2000000177
				式	177,000	
ブロック舗装工						Y3000001135
				式	177,000	
特殊ブロック舗装						Y4000021115
				一式	177,000	
特殊ブロック舗装						SCB422530 0 01=1, 02=1
	0	省略	15	m2	11,800	177,000 施工 第0-0108号内訳表
区画線工						Y2000000181
				式	35,468	
区画線工						Y3000001156
				式	35,468	
溶融式区画線						Y4000004833
				一式	35,468	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置									SWB821210 0	
	0 省略	12	m	464		5,568				01=2, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0109号内訳表	
	区画線設置									SWB821210 0	
	0 省略	26	m	1,150		29,900				01=2, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0110号内訳表	
直接工事費											
								53,813,187			
運搬費										Z0002	
				式		106,794					
仮設材運搬費										YZ000000003	
	0 省略			式		106,794				02=1.5	
※手入力※	仮設材等の運搬(往路)									SWB010020 0	
	(鋼矢板、H形鋼、0 省略	9	t	4,433		39,897				01=2, 02=1.6, 04=1, 05=2, 07=2 施工 第0-0111号内訳表	
※手入力※	仮設材等の運搬(復路)									SWB010020 0	
	(鋼矢板、H形鋼、0 省略	9	t	4,433		39,897				01=2, 02=1.6, 04=1, 05=2, 07=2 施工 第0-0112号内訳表	
	仮設材等の積込み取卸し費									SWB010030 0	
	0 省略	9	t	3,000		27,000				01=4 施工 第0-0113号内訳表	
準備費										Z0003	
				式		169,458					

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
木根等処分費						YZ000000009 02=1.5
0 省略			式		169,458	
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 支障木の伐採 幹周20cm以上30cm未満 チェンソー伐採 造園修景積算の手引き 改訂2版 0 省略	3		※入力※ 本	3,076	9,228	V4001 0 施工 第0-0114号内訳表
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 支障木の伐採 幹周30cm以上60cm未満 チェンソー伐採 造園修景積算の手引き 改訂2版 0 省略	8		※入力※ 本	15,110	120,880	V4002 0 施工 第0-0117号内訳表
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 産業廃棄物収集運搬費 2t車(伐木・根有) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。 0 省略	1		※入力※ 台	※入力※ 17,000	17,000	F1005 0
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 産業廃棄物処分費 伐木(根有) 運搬費は含まない。 土砂を除去したもの。竹は含まない。 T 処分費等	0.5		※入力※ t	※入力※ 44,700	22,350	F1004 0
現場環境改善費						Z0014
			式		1,369,000	
A*B 対象額---A=53,479,187 率-----B=0.0256					1,369,067	
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=53,835,537 率-----B=0.0819			地域補正率F=1.5000			
			休日補正率L=1.0200		6,750,000	
共通仮設費計					8,395,252	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
								62,208,439			
現場管理費（率分）	$A*((B*F)*L)$ 対象額---A=62,208,439 率-----B=0.3741				地域補正率F=1.2000						
					休日補正率L=1.0300			28,765,000			
現場管理費計											
								28,765,000			
工事原価											
								90,973,439			
工事原価計											
								90,973,439			
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=90,973,439 率-----B=0.1730				前払補正率H=1.0000						
								15,730,561			
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=90,973,439 率-----B=0.0004										
								36,000			
一般管理費等計											
								15,766,561			
工事価格											
								106,740,000			

07-実施-一般-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額	A*B									
	対象額---A=106,740,000									
	率-----B=0.1000						10,674,000			
工事費										
							117,414,000			

SCB440480 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 4.44% 労務構成比： 93.40% 材料構成比： 2.16% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,823.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	4.44%	8,610 円/日	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	39.88%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	22.20%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	16.21%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	15.11%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	2.16%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		5,338	積算単価	0	EP001
	【補正式】 5,338 = 3,823.7					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{4.44}{100} \times \frac{8,610}{7,080}] \times \frac{4.44}{4.44}$	4.44				
	[労務補正] $+ [\frac{39.88}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{22.20}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{16.21}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{15.11}{100} \times \frac{41,004}{28,900}] \times \frac{93.40}{39.88 + 22.20 + 16.21 + 15.11}$	93.40				
	[材料補正] $+ [\frac{2.16}{100} \times \frac{142}{138}] \times \frac{2.16}{2.16}$	2.16				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 4.44 - 93.40 - 2.16}{100}$					

SWB250040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

(一部または全体を撤去)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	1.000	t	1,716 ※手入※	1,716	TFJA0704452 1 132*13 0 省略
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費	1.000	t	17,077.5	17,077	TFJA0704457 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	t		18,800	
撤去部分長さ 仮設材の種類 供用日数(実数入力)	=1 =5 [日]=13	撤去部分クランプ 長以上 軽量型2型3型 供用日数(実数入力)		[日]	
1現場での使用回数(実数入力) 仮設材(鋼矢板, H形鋼) 整備費(実) 補助工法の有無	[回]=2 [円]=5750 =2	1現場での使用回数(実数入力) 仮設材(鋼矢板, H形鋼) 整備費(実) 有		[回] [円]	

SWB250040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

(一部または全体を撤去)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	1.000	t	9,108 ※手入※	9,108	TFJA0704452 1 132*69 0 省略
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費	1.000	t	79,695	79,695	TFJA0704457 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	t		88,810	
撤去部分長さ 仮設材の種類 供用日数(実数入力)	=1 =5 [日]=69	撤去部分クランプ 長以上 軽量型2型3型 供用日数(実数入力)		[日]	
1現場での使用回数(実数入力) 仮設材(鋼矢板, H形鋼) 整備費(実) 補助工法の有無	[回]=13 [円]=5750 =2	1現場での使用回数(実数入力) 仮設材(鋼矢板, H形鋼) 整備費(実) 有		[回] [円]	

水圧ホース賃貸料金
アルミ製 調整770～1300
供用日数82日

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V1001

施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0063
施工 第0-0004号内訳表
1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
水圧ホース賃料 アルミ製 調整長770～1300mm	82	本・日	110	9,020	K6059 0 省略
水圧ホース基本料 アルミ製 調整長770～1300mm	1	本	500	500	K6060 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	本		9,520	
01=82 供用日数(日)					

アルミ腹起し賃貸料金
幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm
供用日数82日

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V1003

施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0064
施工 第0-0005号内訳表
1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	82	本・日	68	5,576	K6052 0 省略
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	1	本	500	500	K6056 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	本		6,076	
01=82 供用日数(日)					

水圧手動ポンプ 賃貸料金
タンク水量15～19リットル
供用日数82日

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

V1004

施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0065
施工 第0-0006号内訳表
1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15～19リットル	82	台・日	154	12,628	K6054 0 省略
水圧手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	台	500	500	K6058 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	台		13,130	
01=82 供用日数(日)					

SWB250040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

(一部または全体を撤去)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼矢板(軽量矢板)軽量型(2型、3型) 90日以内	1.000	t	1,188 ※手入※	1,188	TFJA0704452 1 132*9 0 省略
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費	1.000	t	22,770	22,770	TFJA0704457 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	t		23,960	
撤去部分長さ 仮設材の種類 供用日数(実数入力)	=1 =5 [日]=9	撤去部分クランプ 長以上 軽量型2型3型 供用日数(実数入力)		[日]	
1現場での使用回数(実数入力) 仮設材(鋼矢板, H形鋼)整備費(実) 補助工法の有無	[回]=3 [円]=5750 =2	1現場での使用回数(実数入力) 仮設材(鋼矢板, H形鋼)整備費(実) 有		[回] [円]	

SWB251910 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(山留主部材) 250~400型 90日以内 (80~200kg/m)	1.000	t	2,160 ※手入※	2,160	TFJA0704468 1 120*18 0 省略
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	1.000	t	17,930.5	17,930	TFJA0704469 1 0 省略
副部材(A) 無代	0.220	t	※手入※	0	TFJA0704470 1 0*0 0 省略
副部材(B) 修理費及び損耗費	0.040	t	1,999,800	79,992	TFJA0704472 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		18	#80 0 省略
小計	1	t		100,100	
火打ブロックの有無 主部材供用日数(実数入力) 主部材修理費及び損耗費の計上	=2 [日]=18 =1	無 主部材供用日数(実数入力) 有		[日]	
鋼製山留材整備費(主部材)(実数) 副部材A供用日数(実数入力) 副部材A修理費及び損耗費の計上	[円]=4700 [日]=0 =2	鋼製山留材整備費(主部材)(実数) 副部材A供用日数(実数入力) 無		[円] [日]	
副部材B修理費及び損耗費の計上 不足分弁償金(新品)(副B)(実) 山留材1現場での使用回数(実数)	=1 [円]=330000 [回/現場]=6	有 不足分弁償金(新品)(副B)(実) 山留材1現場での使用回数(実数)		[円] [回/現場]	

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	35,037	2,802	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		2,802	

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

(開削水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.110	人	42,228	4,645	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	35,037	1,751	RR0102 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	18.0	%	7,293	1,312	#71 0 省略
小計	1	日		8,605	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	24,939	24,939	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	人日		24,940	

SCB440410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 6.03% 労務構成比： 90.74% 材料構成比： 3.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,220.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	6.03%	8,610 円/日	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	48.17%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	22.03%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	20.54%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.23%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,769	積算単価	0	EP001
【補正式】 5,769 = 4,220.5						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{6.03}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{6.03}{6.03} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{48.17}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{22.03}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{20.54}{100} \times \frac{41,004}{28,900} \right] \times \frac{90.74}{48.17 + 22.03 + 20.54}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{3.23}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{3.23}{3.23}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 6.03 - 90.74 - 3.23}{100}$						

SCB440420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 5.81% 労務構成比： 68.09% 材料構成比： 26.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 7,304.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	5.81%	8,610 円/日	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	24.39%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	19.78%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	8.48%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	7.74%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	砂 修正 無代 別途計上	22.99%	※手動※ 0 円/m3	砂 再生	1,400	TY000240000 TZ092152001
Z2t'	軽油	3.11%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			7,749	積算単価	0	EP001
土質		=2	中埋砂			
【補正式】 7,749 = 7,304.7						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.81}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{5.81}{5.81} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{24.39}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{19.78}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{8.48}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{7.74}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times \frac{68.09}{24.39 + 19.78 + 8.48 + 7.74}$						

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB440420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 5.81% 勞務構成比： 68.09% 材料構成比： 26.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,304.7

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB440420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

機械構成比： 8.29% 労務構成比： 87.27% 材料構成比： 4.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 5,120.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	バックホウ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	8.29%	8,610 円/日	バックホウ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	34.76%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.21%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	12.10%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	11.05%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	4.44%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		7,039	積算単価	0	EP001
	土質	=1	土砂			
	【補正式】 7,039 = 5,120.8					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.29}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{8.29}{8.29} \right.$	8.29				
	[労務補正] $+ \left[\frac{34.76}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{28.21}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{12.10}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{11.05}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times \frac{87.27}{34.76 + 28.21 + 12.10 + 11.05}$	87.27				
	[材料補正] $+ \left[\frac{4.44}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{4.44}{4.44}$	4.44				

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用
 頁0-0075

施工 第0-0014号内訳表

1 m3 当り

標準単価： 5,120.8

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,431.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	37,179 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,726	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =11	有り 12.0km以下				
【補正式】 4,726 = 3,431.7							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$		26.52					
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{37,179}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$		61.90					
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$		11.58					
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

SCB440510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

機械構成比： 25.98% 労務構成比： 61.15% 材料構成比： 12.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,473.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	25.98%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.15%	37,179 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	12.87%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,769	積算単価		0	EP001
積載区分 DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=1 =2 =6	土砂 有り 22.5km以下				
【補正式】 4,769 = 3,473.6							
[機械補正] 25.98 9,141 × { [————— × —————] × 100 8,571		25.98					
[労務補正] 61.15 37,179 + [————— × —————] × 100 23,600		61.15					
[材料補正] 12.87 142 + [————— × —————] × 100 138		12.87					
[全体調整] 100- 25.98- 61.15- 12.87 + ————— } 100							

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	PV50(硬質塩化ビニル管)		※手功※	管路材		
修正	直管5.0m/本	50.31%	741 円／m	直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9374 TZP92360003
積算単価			3,406	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 3,406 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{741}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	PV75(硬質塩化ビニル管) 修正 直管5.0m/本	50.31%	※手功※ 1,575 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9382 TZP92360003
積算単価			4,282	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 4,282 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{1,575}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

機械構成比：0.00%

労務構成比：49.69%

材料構成比：50.31%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：3,737.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	VP100(ㄱㄴ輪形受口・圧力輸送用)	50.31%	※手入※	管路材	直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	T9386 TZP92360003
修正	直管5.0m/本		1,970 円／m			
	積算単価		4,697	積算単価	0	EP001
	作業区分 設置区分	=2 =1	埋設部 単管設置			
	【補正式】 4,697 = 3,737.3					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{1,970}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100}$					

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	10.82%	35,037 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	5.54%	42,228 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	4.10%	42,840 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ゴム輪型受口・圧力輸送用硬質塩ビ管 修正VPφ250(直管)、L=5.0m/本	56.06%	※入※ 9,260 円/本	管路材 直管φ250mm(ボデー-V管)		9,260	T9606 TZP92360006
Z2t'	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ビ管) 修正SUφ30(直管)、L=5.0m/本	12.09%	※入※ 630 円/式	管路材 直管φ30mm(SU管)10本当り		2,100	T9618 TZP92390022
Z3t'	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ビ管) 修正SUφ50(直管)、L=5.0m/本	10.78%	※入※ 1,872 円/式	管路材 直管φ50mm(SU管)6本当り		1,870	T9615 TZP92390012
積算単価			17,400	積算単価		0	EP001
作業区分 設置区分 さや管の条数		=2 =4 =11	埋設部 ボデー管(φ250mm)設置(さや管含) 標準以外の組合せ(φ50, φ30)				
さや管(φ50)の条数(標準以外)(本) さや管(φ30)の条数(標準以外)(本)		=6 =3	さや管(φ50)の条数(標準以外)(本) さや管(φ30)の条数(標準以外)(本)				
【補正式】 17,400 = 17,356							
[労務補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{10.82}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{5.54}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{4.10}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{21.07}{10.82 + 5.54 + 4.10} \right.$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{56.06}{100} \times \frac{9,260}{9,260} + \frac{12.09}{100} \times \frac{630}{2,100} + \frac{10.78}{100} \times \frac{1,872}{1,870} \right] \times \frac{78.93}{56.06 + 12.09 + 10.78}$							

※手入力※

頁0-0082

施工内訳表

1 m 当り

17,356

07-实施-一般-0000-当初

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 27.92% 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,100.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.44%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	8.87%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.07%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	VP150(コ`L輪形受口・圧力輸送用) 修正 直管5.0m/本	72.08%	※手功※ 3,850 円／m	管路材 直管 φ150mm (フリーアクセス-V管)	3,500	T9390 TZP92360004
	積算単価		6,062	積算単価	0	EP001
	作業区分 設置区分	=2 =2	埋設部 FA管設置			
	【補正式】 6,062 = 5,100.8					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.44}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{8.87}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{6.07}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{27.92}{12.44 + 8.87 + 6.07} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{72.08}{100} \times \frac{3,850}{3,500} \right] \times \frac{72.08}{72.08}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 27.92 - 72.08}{100} \}$					

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP φ 50 (ポリエチレン被覆軽量鋼管)	50.31%	※手功※	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9641 TZP92360003
修正	MCCP φ 50 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本		5,560 円／m			
積算単価			8,468	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 8,468 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{5,560}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,737.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP φ 80 (ポリエチレン被覆軽量鋼管)			管路材		
修正	MCCP φ 80 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	50.31%	※手功※ 7,520 円／m	直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9642 TZP92360003
積算単価			10,530	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 10,530 = 3,737.3						
[労務補正] $24.46 \times \frac{35,037}{100} + 15.14 \times \frac{42,228}{100} + 9.12 \times \frac{42,840}{100}$				$49.69 \times \frac{28,300}{24.46 + 15.14 + 9.12}$		
[材料補正] $50.31 \times \frac{7,520}{100}$						
[全体調整] $100 - 49.69 - 50.31$						

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

標準単価： 1 m 当り 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP φ 100 (ポリエチレン被覆軽量鋼管)		※手功※	管路材		
修正	MCCP φ 100 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	50.31%	11,700 円／m	直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9643 TZP92360003
	積算単価		14,920	積算単価	0	EP001
	作業区分 設置区分	=2 =1	埋設部 単管設置			
	【補正式】 14,920 = 3,737.3					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{11,700}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100}$					

管路材設置 PV φ 50
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0087

施工 第0-0025号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	PV50(硬質塩化ビニル管)	50.31%	※手入功※ 2,660 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9375 TZP92360003
修正	曲管1.0m/本					
積算単価			5,422	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 5,422 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{2,660}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 PV φ 75
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0088

施工 第0-0026号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	PV75(硬質塩化ビニル管)	50.31%	※手入功※ 4,800 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9384 TZP92360003
修正	曲管1.0m/本					
積算単価			7,670	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 7,670 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{4,800}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 VP φ 100
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0089

施工 第0-0027号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	VP100(ㄱ ㄴ輪形受口・圧力輸送用) 修正 曲管1.0m/本	50.31%	※手入功※ 6,725 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9387 TZP92360003
積算単価			9,692	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 9,692 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{6,725}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 ボディ管 VP φ 250
R=5m

※手入※
※手入※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0090

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 21.07% 材料構成比： 78.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 17,356

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	10.82%	35,037 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	5.54%	42,228 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	4.10%	42,840 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ゴム輪型受口・圧力輸送用硬質塩ビ管 修正 VP φ 250 (曲管R=5m)、L=1.0m/本	56.06%	※手入※ 30,400 円/本	管路材 直管 φ 2 5 0 mm (ボディー-V管)		9,260	T9607 TZP92360006
Z2t'	SU φ 30 (内径基準薄型硬質塩ビ管) 修正 SU φ 30 (直管)、L=5.0m/本	12.09%	※手入※ 630 円/式	管路材 直管 φ 3 0 mm (SU管) 10本当り		2,100	T9618 TZP92390022
Z3t'	SU φ 50 (内径基準薄型硬質塩ビ管) 修正 SU φ 50 (直管)、L=5.0m/本	10.78%	※手入※ 1,872 円/式	管路材 直管 φ 5 0 mm (SU管) 6本当り		1,870	T9615 TZP92390012
積算単価			39,610	積算単価		0	EP001
作業区分 設置区分 さや管の条数		=2 =4 =11	埋設部 ボディ管(φ250mm)設置(さや管含) 標準以外の組合せ(φ50, φ30)				
さや管(φ50)の条数(標準以外)(本) さや管(φ30)の条数(標準以外)(本)		=6 =3	さや管(φ50)の条数(標準以外)(本) さや管(φ30)の条数(標準以外)(本)				
【補正式】 39,610 = 17,356							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.82}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{5.54}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{4.10}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{21.07}{10.82 + 5.54 + 4.10} \right\}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{56.06}{100} \times \frac{30,400}{9,260} + \frac{12.09}{100} \times \frac{630}{2,100} + \frac{10.78}{100} \times \frac{1,872}{1,870} \right] \times \frac{78.93}{56.06 + 12.09 + 10.78}$							

$R=5\text{m}$

※手入力※

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0091

SCB440440

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	0.00%	勞務構成比：	21.07%	材料構成比：	78.93%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	17,356
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

管路材設置 共用FA管VP φ 150
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0092

施工 第0-0029号内訳表

1 m 当り
標準単価： 5,100.8

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 27.92% 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.44%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	8.87%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.07%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	VP150(コ`L輪形受口・圧力輸送用) 修正 曲管1.0m/本	72.08%	※手入功※ 12,700 円／m	管路材 直管 φ150mm (フリーアクセス-V管)	3,500	T9391 TZP92360004
積算単価			15,360	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =2	埋設部 FA管設置			
【補正式】 15,360 = 5,100.8						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.44}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{8.87}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{6.07}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{27.92}{12.44 + 8.87 + 6.07} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{72.08}{100} \times \frac{12,700}{3,500} \right] \times \frac{72.08}{72.08}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 27.92 - 72.08}{100} \}$						

管路材設置 鋼管 φ 50
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0093

施工 第0-0030号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP曲管 50A*1m-5R 見積30,720円	50.31%	※手入功※ 30,720 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	F2019 TZP92360003
積算単価			34,900	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 34,900 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{30,720}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 鋼管 φ 80
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0094

施工 第0-0031号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP曲管 80A*1m-5R 見積34,150円	50.31%	※手入功※ 34,150 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	F2020 TZP92360003
積算単価			38,500	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 38,500 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{34,150}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 鋼管 φ 100
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0095

施工 第0-0032号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP曲管 100A*1m-5R 見積45,630円	50.31%	※手入功※ 45,630 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	F2021 TZP92360003
積算単価			50,560	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 50,560 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{45,630}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

※手入力※

頁0-0096

施工内訳表

1 個 当り

標準単価： 1

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

※手入力※

頁0-0097

施工内訳表

1 個 当り

標準単価： 1

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB440530 施 工 内 訳 表 単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用 施工 第0-0035号内訳表 頁0-0098

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB440530 施 工 内 訳 表

頁0-0099

1 個 当り

標準単価： 1

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

※手入力※

頁0-0100

施工内訳表

1 個 当り

標準単価： 1

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

※手入力※

頁0-0101

施工内訳表

1 個 当り

標準単価： 1

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.03% 材料構成比： 55.97% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 3,073.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	18.18%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	12.89%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	12.10%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	角型多条電線管 難燃性 修正 カフルン-KFEP-100同等品 物価資料	55.97%	※手功※ 1,950 円／m	管路材 多条管 φ 1 0 0 mm (非難燃)	1,670	F2001 TZP92360007
積算単価			3,923	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =5	埋設部 多条管設置			
【補正式】 3,923 = 3,073.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.18}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{12.89}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{12.10}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{44.03}{18.18 + 12.89 + 12.10} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{55.97}{100} \times \frac{1,950}{1,670} \right] \times \frac{55.97}{55.97}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.03 - 55.97}{100}$						

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.03% 材料構成比： 55.97% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,073.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	18.18%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	12.89%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	12.10%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	角型多条電線管 難燃性 修正 カフルン-KFEP-130同等品 物価資料	55.97%	※非入功※ 2,435 円／m	管路材 多条管 φ 1 0 0 mm (非難燃)	1,670	F2002 TZP92360007
積算単価			4,422	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =5	埋設部 多条管設置			
【補正式】 4,422 = 3,073.6						
[労務補正] $\times \left\{ \frac{18.18}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{12.89}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{12.10}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right\} \times \frac{44.03}{18.18 + 12.89 + 12.10}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{55.97}{100} \times \frac{2,435}{1,670} \right] \times \frac{55.97}{55.97}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.03 - 55.97}{100}$						

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,737.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	CCVP φ 100	50.31%	※手功※ 3,200 円／m	管路材	1,790	F2018 TZP92360003
修正	CCVP φ 100(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算			直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)		
積算単価			5,989	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 5,989 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{3,200}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	CCVPφ125	50.31%	※手功※ 3,820 円／m	管路材 直管φ100mm(SUDⅡ-V管)	1,790	F2017 TZP92360003
修正	CCVPφ125(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算					
積算単価			6,641	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 6,641 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{3,820}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,737.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP φ 125 (ポリエチレン被覆軽量鋼管)			管路材		
修正	MCCP φ 125 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	50.31%	※手功※ 12,400 円／m	直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9644 TZP92360003
積算単価			15,660	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 15,660 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{12,400}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 CCVP φ 100
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0107

施工 第0-0044号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	CCVP φ 100	50.31%	※手入功※ 7,110 円/m	管路材	1,790	T9631 TZP92360003
修正	CCVP φ 100(曲管R=5)、L=1.0m/本			直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)		
積算単価			10,100	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 10,100 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{7,110}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 CCVP φ 125
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0108

施工 第0-0045号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	CCVP φ 125		※手入功※	管路材		T9634
修正	CCVP φ 125(曲管R=5)、L=1.0m/本	50.31%	7,750 円／m	直管 φ 100mm (SUD II-V管)	1,790	TZP92360003
積算単価			10,770	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 10,770 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{7,750}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 鋼管 φ 125
R=5m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0109

施工 第0-0046号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	MCCP φ 125 (ポリエチレン被覆軽量鋼管)		※手入功※	管路材		
修正	MCCP φ 125 曲管伸縮継手付き、L=1.0m/本	50.31%	38,900 円／m	直管 φ 100 mm (SUD II-V管)	1,790	T9649 TZP92360003
積算単価			43,490	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 43,490 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{38,900}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100}$						

※手入力※

頁0-0110

施工内訳表

1 個 当り

標準単価： 1

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

コンクリート
積算基準準用

※手入力※
※手入力※

SCB240010 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0111

施工 第0-0048号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	特殊コンクリート 超速硬生コンクリート	71.32%	※手入力※ 270,000 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	F1003 TZ092012005
修正	夜間 物価資料					
積算単価			301,400	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =54	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 301,400 = 30,615						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{270,000}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0112

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	41,922 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			14,040	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 14,040 = 10,100						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{41,922}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

分岐接続部Ⅰ型
標準 丸蓋 レジンコンクリート製
B1.2m*H1.5m*L2.2m

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V2001

施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0113
施工 第0-0050号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
基礎碎石	4.17	m2	1,882	7,847	SCB221110 施工 第0-0051号内訳表 0 省略
モルタル練	0.10	m3	134,600	13,460	SCB240060 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
プレキャストボックスアロック設置	1	個	21,810	21,810	SCB440450 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
プレキャストボックスアロック設置	2	個	9,533	19,066	SCB440450 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
蓋設置	1	組	7,507	7,507	SCB440460 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
レジンコンクリート製分岐接続部 Ⅰ型(標準・丸型)本体 見積811,000円	1	基	811,000 ※手入力※	811,000	F2032 0 省略
鉄蓋 丸蓋φ750歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積213,000円	1	組	213,000 ※手入力※	213,000	F2033 0 省略
ケーブル受金物 L=250用 見積3,000円	22	個	3,000 ※手入力※	66,000	F2034 0 省略
立金物 L=1.31m 見積7,400円	4	個	7,400 ※手入力※	29,600	F2035 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		710	#80 0 省略
小計	1	基		1,190,000	

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,882	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,882 = 1,335.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.01}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.01}{5.01} \right\}$		5.04				
[労務補正] $+ \left[\frac{35.62}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.04}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{13.95}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{8.98}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{74.10}{35.62 + 15.04 + 13.95 + 8.98}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0115

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB240060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 102,720 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	54.42%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	27.46%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	セメント(高炉B) 25kg袋入	12.48%	26,000 円／t	セメント(高炉B) 25kg袋入	24,200	TZJ2002008 TZ092002008
Z2t'	コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目	5.48%	4,300 円／m3	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	5,370	TZJ2104002 TZ092104002
積算単価			134,600	積算単価	0	EP001
セメント種類 費用の内訳		=2 =1	高炉 全ての費用			
【補正式】 134,600 = 102,720						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{54.42}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{27.46}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{82.04}{54.42 + 27.46} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{12.48}{100} \times \frac{26,000}{24,200} + \frac{5.48}{100} \times \frac{4,300}{5,370} \right] \times \frac{17.96}{12.48 + 5.48}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 82.04 - 17.96}{100}$						

SCB440450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

1 個 当り

機械構成比： 2.20% 労務構成比： 7.48% 材料構成比： 90.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 158,340

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'修正	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	2.20%	※手入力※ 66,000 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	43,600	F2070 TL091130006
R1t'	普通作業員	4.65%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	1.76%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	1.07%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'修正	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	90.32%	※手入力※ 0 円/個	分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0	143,000	TY001263000 TZP92630001
積算単価			21,810	積算単価	0	EP001
ボックスブロック1個当り質量 ラフテレンクレーン賃料補正係数		=2 =1	1000kgを超え4000kg以下 標準			
【補正式】 21,810 = 158,340						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.20}{100} \times \frac{66,000}{43,600} \right] \times \frac{2.20}{2.20} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{4.65}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{1.76}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{1.07}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times \frac{7.48}{4.65 + 1.76 + 1.07}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{90.32}{100} \times \frac{0}{143,000} \right] \times \frac{90.32}{90.32}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 2.20 - 7.48 - 90.32}{100}$						

SCB440450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

機械構成比： 0.91% 労務構成比： 6.15% 材料構成比： 92.94% 市場単価構成比： 0.00% 1 個 当り
標準単価： 95,671

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'修正	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	0.91%	※手入力※ 66,000 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	43,600	F2070 TL091130006
R1t'	普通作業員	3.98%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	1.29%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	0.88%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'修正	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	92.94%	※手入力※ 0 円/個	分岐桧 4 5 0 × 5 0 0 × 9 0 0	88,900	TY001263000 TZP92630000
積算単価			9,533	積算単価	0	EP001
ボックスブロック1個当り質量 ラフテレンクレーン賃料補正係数		=1 =1	1000kg以下 標準			
【補正式】 9,533 = 95,671						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{0.91}{100} \times \frac{66,000}{43,600} \right] \times \frac{0.91}{0.91} \right.$		0.91				
[労務補正] $+ \left[\frac{3.98}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{1.29}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{0.88}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times \frac{6.15}{3.98 + 1.29 + 0.88}$		6.15				
[材料補正] $+ \left[\frac{92.94}{100} \times \frac{0}{88,900} \right] \times \frac{92.94}{92.94}$		92.94				
[全体調整] $+ \frac{100 - 0.91 - 6.15 - 92.94}{100} \}$						

SCB440460 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 組 当り

機械構成比： 6.24% 労務構成比： 90.72% 材料構成比： 3.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,443.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	6.24%	8,610 円/日	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	42.02%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	21.23%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	17.08%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	10.39%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	3.04%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		7,507	積算単価	0	EP001
	蓋1組当り質量	=2	200kgを超え800kg以下			
	【補正式】 7,507 = 5,443.4					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{6.24}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{6.24}{6.24} \right\}$	6.24				
	[労務補正] $+ \left[\frac{42.02}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{21.23}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{17.08}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{10.39}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times \frac{90.72}{42.02 + 21.23 + 17.08 + 10.39}$	90.72				
	[材料補正] $+ \left[\frac{3.04}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{3.04}{3.04}$	3.04				

蓋設置

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0120

SCB440460 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 組 当り

機械構成比：	6.24%	勞務構成比：	90.72%	材料構成比：	3.04%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	5,443.4
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

分岐接続部Ⅰ型
車道分岐 丸蓋 レジンコンクリート製
B1.2m*H1.5m*L2.2m

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V2003

施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0121
施工 第0-0056号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	4.17	m2	1,882	7,847	SCB221110 施工 第0-0051号内訳表 0 省略
モルタル練	0.10	m3	134,600	13,460	SCB240060 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
プレキャストボックスアロック設置	1	個	21,810	21,810	SCB440450 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
プレキャストボックスアロック設置	2	個	9,533	19,066	SCB440450 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
蓋設置	1	組	7,507	7,507	SCB440460 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
レジンコンクリート製分岐接続部 Ⅰ型(車道分岐・丸型)本体 見積804,000円	1	基	804,000 ※手入力※	804,000	F2036 0 省略
鉄蓋 丸蓋φ750歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積213,000円	1	組	213,000 ※手入力※	213,000	F2033 0 省略
ダクトアロック 850*650 見積62,900円	1	組	62,900 ※手入力※	62,900	F2045 0 省略
ケーブル受金物 L=250用 見積3,000円	22	個	3,000 ※手入力※	66,000	F2034 0 省略
立金物 L=1.31m 見積7,400円	3	個	7,400 ※手入力※	22,200	F2035 0 省略
立金物 L=0.36m 見積3,760円	1	個	3,760 ※手入力※	3,760	F2037 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		450	#80 0 省略

07-実施-一般-0000-当初

分岐接続部Ⅰ型
車道分岐 丸蓋 レジンコンクリート製
B1.2m*H1.5m*L2.2m

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

V2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0122

1 ※手入力※
基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	基		1,242,000	

電力地上機器部Ⅱ型タイプ1
レジンコンクリート製
B1.05m*H1.5m*L2.2m

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V2002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0123

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	3.99	m2	1,882	7,509	SCB221110 施工 第0-0051号内訳表 0 省略
モルタル練	0.10	m3	134,600	13,460	SCB240060 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
プレキャストボックスブロック設置	1	個	21,810	21,810	SCB440450 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
プレキャストボックスブロック設置	2	個	9,533	19,066	SCB440450 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
蓋設置	1	組	7,507	7,507	SCB440460 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
レジンコンクリート製電力地上機器部 Ⅱ型(タイプⅠ)本体 見積867,000円	1	基	867,000 ※手入力※	867,000	F2038 0 省略
鉄蓋 角蓋500*800歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積174,000円	1	組	174,000 ※手入力※	174,000	F2039 0 省略
ケーブル受金物 L=250用 見積3,000円	8	個	3,000 ※手入力※	24,000	F2034 0 省略
立金物 L=1.03m 見積7,280円	2	個	7,280 ※手入力※	14,560	F2040 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		88	#80 0 省略
小計	1	基		1,149,000	

分岐柵

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V3001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0124

※手入力※
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	1.08	m2	1,768	1,909	SCB221110 施工 第0-0059号内訳表 0 省略
モルタル練	0.02	m3	134,600	2,692	SCB240060 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
プレキャストボックスブロック設置	1	個	9,533	9,533	SCB440450 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
蓋設置	1	組	5,822	5,822	SCB440460 施工 第0-0060号内訳表 0 省略
分岐柵 400*1000 見積39,000円	1	基	39,000 ※手入力※	39,000	F2041 0 省略
分岐柵用鉄蓋 400*1000歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積252,000円	1	組	252,000 ※手入力※	252,000	F2042 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		44	#80 0 省略
小計	1	基		311,000	

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,768	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,768 = 1,263.6						
[機械補正] 5.30 10,400 × { [————— × —————] × 100 8,800 5.30						
[労務補正] 37.64 35,037 + [————— × ————— + ————— × 100 25,400 100		15.90 42,228 14.75 41,004 9.49 42,840		78.32		
		28,300 100 28,900 100 31,000		37.64+ 15.90+ 14.75+ 9.49		

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33% 勞務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB440460 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 組 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 91.00% 材料構成比： 2.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,210.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	6.05%	8,610 円/日	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	42.25%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	20.59%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	14.72%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	13.44%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.95%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		5,822	積算単価	0	EP001
	蓋1組当り質量	=1	200kg以下			
	【補正式】 5,822 = 4,210.1					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{6.05}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{6.05}{6.05} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{42.25}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{20.59}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{14.72}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{13.44}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times 91.00$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{2.95}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times 2.95$					

SCB440460 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 組 当り

機械構成比：	6.05%	勞務構成比：	91.00%	材料構成比：	2.95%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,210.1
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

簡易トラフ
2mタイプ

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V3002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0129

1 ※手入力※ 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	1.86	m2	1,768	3,288	SCB221110 施工 第0-0059号内訳表 0 省略
モルタル練	0.04	m3	134,600	5,384	SCB240060 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
プレキャストボックスブロック設置	2	個	9,533	19,066	SCB440450 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
蓋設置	1	組	5,822	5,822	SCB440460 施工 第0-0060号内訳表 0 省略
簡易トラフ 400*2000 見積73,000円	1	基	73,000 ※手入力※	73,000	F2043 0 省略
簡易トラフ用鉄蓋 400*2000 歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積441,000円	1	組	441,000 ※手入力※	441,000	F2044 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		40	#80 0 省略
小計	1	基		547,600	

SCB440440 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	波付硬質ポリエチレン電線管 修正 FEP 100mm	50.31%	※手功※ 752 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	TN6129 TZP92360003
積算単価			3,418	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 3,418 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{752}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	波付硬質ポリエチレン電線管 修正 FEP 80mm	50.31%	※手功※ 550 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	TN6128 TZP92360003
	積算単価		3,206	積算単価	0	EP001
	作業区分 設置区分	=2 =1	埋設部 単管設置			
	【補正式】 3,206 = 3,737.3					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{550}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$					

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V3004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

※手入力※
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	0.85	m2	1,768	1,502	SCB221110 施工 第0-0059号内訳表 0 省略
モルタル練	0.02	m3	134,600	2,692	SCB240060 施工 第0-0052号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	基		4,194	

SCB440780 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 個 当り

機械構成比： 2.34% 労務構成比： 30.56% 材料構成比： 67.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 113,620

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	2.34%	7,880 円/日	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	7,050	TLC1010013 TL091010013
R1t'	普通作業員	11.17%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	6.82%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	6.35%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	6.22%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	ハンドホール国土交通省型 H1-6 修正 600*600*600mm 中耐蓋R2K-60付 物価資料	65.25%	※手動※ 74,950 円/個	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	74,100	F2057 TZP95500001
Z2t'	軽油	1.85%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			129,200	積算単価	0	EP001
クレーン機種		=1	バックホウ(クローラ型)			
【補正式】 129,200 = 113,620						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.34}{100} \times \frac{7,880}{7,050} \right] \times \frac{2.34}{2.34} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{11.17}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{6.82}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{6.35}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{6.22}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times 30.56$						

SCB440780 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 個 当り

機械構成比：	2.34%	勞務構成比：	30.56%	材料構成比：	67.10%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	113,620
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 49.69%

材料構成比： 50.31%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 3,737.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	FEP φ 30 (波付硬質合成樹脂管) 修正 直管	50.31%	※手功※ 265 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9677 TZP92360003
積算単価			2,906	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 2,906 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{265}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 49.69%

材料構成比： 50.31%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 3,737.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	FEP φ 50 (波付硬質合成樹脂管) 修正 直管	50.31%	※入功※ 347 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9678 TZP92360003
積算単価			2,993	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 2,993 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{347}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 49.69%

材料構成比： 50.31%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 3,737.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	FEP φ 65 (波付硬質合成樹脂管) 修正 直管	50.31%	※入功※ 420 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	T9679 TZP92360003
積算単価			3,069	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 3,069 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{420}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 VP φ 100
R=3m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0138

施工 第0-0069号内訳表

標準単価： 1 m 当り
3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	VP曲管 φ 100*1m-3R 見積9,000円	50.31%	※手入功※ 9,000 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	F2064 TZP92360003
積算単価			12,090	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 12,090 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{9,000}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100}$						

管路材設置 PV φ 75
R=3m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0139

施工 第0-0070号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	PV曲管 φ 75*1m-3R 見積6,470円	50.31%	※手入功※ 6,470 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	F2065 TZP92360003
積算単価			9,424	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 9,424 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{6,470}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100}$						

管路材設置 CCVP φ 125
R=3m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0140

施工 第0-0071号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	CCVP曲管 φ 125*1m-3R 見積10,770円	50.31%	※手入功※ 10,770 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	F2066 TZP92360003
積算単価			13,950	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 13,950 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{10,770}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

管路材設置 CCVP φ 100
R=3m

※手入功※
※手入功※

SCB440440

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0141

施工 第0-0072号内訳表

1 m 当り
標準単価： 3,737.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	24.46%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.14%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	9.12%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	CCVP曲管 φ 100*1m-3R 見積9,610円	50.31%	※手入功※ 9,610 円／m	管路材 直管 φ 1 0 0 mm (SUD II-V管)	1,790	F2067 TZP92360003
積算単価			12,730	積算単価	0	EP001
作業区分 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置			
【補正式】 12,730 = 3,737.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{24.46}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{15.14}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{9.12}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{49.69}{24.46 + 15.14 + 9.12} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{50.31}{100} \times \frac{9,610}{1,790} \right] \times \frac{50.31}{50.31}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 49.69 - 50.31}{100} \}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				891.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 891.8 = 700.44							
[機械補正] 10.24 13,600 15.05 × { [————— × —————] × ————— 100 13,000 10.24							
[労務補正] 19.96 42,228 10.88 42,840 8.92 35,037 58.43 + [————— × ————— + ————— × ————— + —————] × ————— 100 28,300 100 31,000 100 25,400 19.96 + 10.88 + 8.92							
[材料補正] 22.39 71,500 2.81 152 26.52 + [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 68,200 100 154 22.39 + 2.81							

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB440500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.52% 労務構成比： 93.06% 材料構成比： 2.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,314.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	4.52%	8,610 円/日	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	54.11%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	23.57%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	15.38%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	2.42%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,802	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,802 = 1,314.9						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{4.52}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{4.52}{4.52} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{54.11}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{23.57}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{15.38}{100} \times \frac{41,004}{28,900} \right] \times \frac{93.06}{54.11 + 23.57 + 15.38}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{2.42}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{2.42}{2.42}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 4.52 - 93.06 - 2.42}{100}$						

SWB810420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

(再設置)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし	100.000	m2	1,499.4	149,940	TQJ1064002 1 714*2.1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		60	#80 0 省略
計	100	m2		150,000	
小計	1	m2		1,500	
作業区分	=2	撤去のみ			
施工規模による加算	=2	100m2未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業補正	=2	有			

SCB440510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

機械構成比： 25.98% 労務構成比： 61.15% 材料構成比： 12.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,010.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	25.98%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.15%	37,179 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	12.87%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,133	積算単価		0	EP001
積載区分 DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =2 =5	アスファルト塊 有り 10.5km以下				
【補正式】 4,133 = 3,010.5							
[機械補正] 25.98 9,141 × { [————— × —————] × 100 8,571		25.98					
[労務補正] 61.15 37,179 + [————— × —————] × 100 23,600		61.15					
[材料補正] 12.87 142 + [————— × —————] × 100 138		12.87					
[全体調整] 100- 25.98- 61.15- 12.87 + ————— } 100							

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 2,053.8

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	37,179 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,645	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=5 =1	10.9km以下 全ての費用				
【補正式】 2,645 = 2,053.8							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{23,600} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{37,179}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{142}$		44.82 44.82					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年11月20日適用

頁0-0148

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年11月20日適用

頁0-0149

S0930

施工内訳表

施工 第0-0079号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

歩車道境界ブロック撤去
積算基準準用

※手入力※
※手入力※

SCB422540

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0150

施工 第0-0080号内訳表

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9 m 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,410 円/日	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員	30.07%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.33%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.09%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	16.73%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	1.46%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,060	積算単価	0	EP001
再利用区分		=2	再利用			
【補正式】 2,060 = 1,470.9						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000} \right] \times \frac{3.96}{100} \right.$		3.96				
[労務補正] $+ \left[\frac{30.07}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{17.09}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times$		94.58				
[材料補正] $+ \left[\frac{1.46}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times$		1.46				

※手入力※

頁0-0151

施工内訳表

1 m 当り

標準単価： 1,470.9

07-实施一般-0000-当初

07-实施-一般-0000-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 夜間機械施工制約無	1.000	m3	14,957.28	14,957	TQJ1611013 1 11505.6*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	m3		14,960	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=2	有り			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 夜間機械施工制約無	1.000	m3	26,930.45	26,930	TQJ1611019 1 23623.2*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		26,930	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=2	有り			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,527.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	37,179 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,255	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=5 =1	10.9km以下 全ての費用				
【補正式】 3,255 = 2,527.8							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{23,600} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{37,179}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{142}$		44.82 44.82					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$							

S0930
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0084号内訳表

1
 t
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金 有筋	1.00	t	2,000 ※手入※	2,000	T9999004 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 T 処分費等
小計	1	t		2,000	
廃材区分	=2	コンクリート殻廃材（鉄筋）			

SCB410650 施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

機械構成比： 4.94% 労務構成比： 72.56% 材料構成比： 22.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,149.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	3.06%	6,440 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	6,030	MMJ0201101 MM090201101
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.79%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	21.00%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	20.50%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	18.40%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	11.24%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	フィルター材料 修正 無代 別途計上	20.82%	※補助※ 0 円/m3	砂 再生	1,400	TY000248000 TZ092152001
Z2t'	軽油	1.65%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,270	積算単価	0	EP001
平均厚さ		=6	140mm以上160mm未満			
【補正式】 1,270 = 1,149.7						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.06}{100} \times \frac{6,440}{6,030} + \frac{1.79}{100} \times \frac{4,070}{3,540} \right] \times \frac{4.94}{3.06 + 1.79} \right\}$						

施工 第0-0085号内訳表

1 m2 当り

標準單価： 1,149.7

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	41,004 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	320,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,388	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=160	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,388 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

機械構成比： 0.47% 労務構成比： 52.21% 材料構成比： 47.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,016 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.35%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.09%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	22.50%	42,228 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	20.15%	35,037 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.15%	42,840 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト混合物 ②粗粒度アスコン(20) 修正 材料費+夜間割増 夜間割増は建設物価	47.14%	~~※材料~~ 357,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 mm		384,000	F2068 TZP91010040
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.12%	152 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.05%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,405	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =30 =22	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 各種(2.20以上2.30t/m3未満)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,405 = 2,016							

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.47% 勞務構成比： 52.21% 材料構成比： 47.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,016

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

機械構成比： 2.68% 労務構成比： 25.24% 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,327.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	2.14%	16,200 円/供用日	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	0.42%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	10.17%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.79%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.61%	41,004 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.47%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト混合物 ②粗粒度アスコン(20) 修正 材料費+夜間割増 夜間割増は建設物価	71.64%	※手動※ 357,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	384,000	F2068 TZP91010040
Z2t'	軽油	0.42%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,405	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =30 =22	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 1,405 = 1,327.8					

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.68% 勞務構成比： 25.24% 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,327.8

[illegible]

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	41,004 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	35,037 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	42,228 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	42,840 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	520,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	142 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,538	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=260	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考	
	【補正式】										
	1, 538 = 2, 261. 7										
	[機械補正]		4. 52	40, 400	0. 56	4, 950	0. 56	5, 020	6. 54		
	× { [$\frac{4. 52}{100} \times \frac{40, 400}{37, 600} + \frac{0. 56}{100} \times \frac{4, 950}{4, 480} + \frac{0. 56}{100} \times \frac{5, 020}{4, 550}$] × $\frac{4. 52 + 0. 56 + 0. 56}{2. 46 + 3. 36 + 3. 00 + 2. 46}$ }										
	[労務補正]		9. 23	41, 004	3. 36	35, 037	3. 00	42, 228	2. 46	42, 840	20. 94
	+ [$\frac{9. 23}{100} \times \frac{41, 004}{28, 900} + \frac{3. 36}{100} \times \frac{35, 037}{25, 400} + \frac{3. 00}{100} \times \frac{42, 228}{28, 300} + \frac{2. 46}{100} \times \frac{42, 840}{31, 000}$] × $\frac{20. 94}{9. 23 + 3. 36 + 3. 00 + 2. 46}$ }										
	[材料補正]		70. 53	520, 000	1. 72	142	72. 52				
	+ [$\frac{70. 53}{100} \times \frac{520, 000}{1, 250, 000} + \frac{1. 72}{100} \times \frac{142}{138}$] × $\frac{72. 52}{70. 53 + 1. 72}$ }										
	[全体調整]		100 - 6. 54 - 20. 94 - 72. 52								
	+ $\frac{100}{100}$ }										

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,638.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト混合物 ⑧密粒度アスコン(13) 修正 材料費+夜間割増 夜間割増は建設物価	55.32%	※材料※ 516,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm	582,000	F2069 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,983	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料	=1 =40 =35	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 2,983 = 2,638.8					

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

標準単価： 2,638.8

07-实施一般-0000-当初

07-实施-一般-0000-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

機械構成比： 1.64% 労務構成比： 15.12% 材料構成比： 83.24% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,759.9 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	1.13%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.23%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.21%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.55%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	3.79%	41,004 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	3.71%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	1.35%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト混合物 ⑧密粒度アスコン(13) 修正 材料費+夜間割増 夜間割増は建設物価	82.92%	※手入力※ 516,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	F2069 TZP91000030
Z2t'	軽油	0.31%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,710	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =35	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

機械構成比： 1.64% 労務構成比： 15.12% 材料構成比： 83.24% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,759.9 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
1,710 = 1,759.9							
[機械補正]			0.23	4,070 0.21	3,760 1.64		
$\times \{ [\frac{1.13}{100} \times \frac{16,100}{14,800} + \frac{0.23}{100} \times \frac{4,070}{3,540} + \frac{0.21}{100} \times \frac{3,760}{3,250}] \times \frac{1.64}{1.13 + 0.23 + 0.21}$							
[労務補正]			3.79	41,004 3.71	42,228 1.35 42,840	15.12	
$+ [\frac{5.55}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{3.79}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{3.71}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{1.35}{100} \times \frac{42,840}{31,000}] \times \frac{15.12}{5.55 + 3.79 + 3.71 + 1.35}$							
[材料補正]			0.31	142 83.24			
$+ [\frac{82.92}{100} \times \frac{516,000}{582,000} + \frac{0.31}{100} \times \frac{142}{138} + \frac{83.24}{82.92 + 0.31}] \times \frac{83.24}{82.92 + 0.31}$							
[全体調整]							
$100 - 1.64 - 15.12 - 83.24 + \frac{1.64 + 15.12 + 83.24}{100} \times 100$							

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	41,004 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	35,037 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	42,228 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	42,840 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	620,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	142 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,667	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=310	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 6.54% 勞務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,261.7

07-实施-一般-0000-当初

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	41,004 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	35,037 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	42,228 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	42,840 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	500,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	142 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,513	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=250	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
1, 513 = 2, 261. 7							
[機械補正]							
$\times \{ [\frac{4.52}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{0.56}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{0.56}{100} \times \frac{5,020}{4,550}] \times \frac{6.54}{4.52 + 0.56 + 0.56}$							
[労務補正]							
$+ [\frac{9.23}{100} \times \frac{41,004}{28,900} + \frac{3.36}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{3.00}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{2.46}{100} \times \frac{42,840}{31,000}] \times \frac{20.94}{9.23 + 3.36 + 3.00 + 2.46}$							
[材料補正]							
$+ [\frac{70.53}{100} \times \frac{500,000}{1,250,000} + \frac{1.72}{100} \times \frac{142}{138} + \frac{72.52}{70.53 + 1.72}] \times \frac{72.52}{70.53 + 1.72}$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - 6.54 - 20.94 - 72.52}{100} \}$							

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

機械構成比： 13.80% 労務構成比： 44.18% 材料構成比： 42.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,074.3 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	9.53%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.19%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.18%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	19.50%	41,004 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	7.09%	35,037 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	6.32%	42,228 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	5.19%	42,840 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 25mm	37.83%	924,000 円／式	再生粒度調整碎石 RM-40 全仕上り厚 200mm		320,000	TZJ2124002 TZP91250031
Z2t'	軽油	3.62%	142 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,064	積算単価		0	EP001
	材料 全仕上り厚(実数入力)(mm)	=10 =210	粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用
 頁0-0175

施工 第0-0094号内訳表

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

境界ブロック組合L型側溝
Fc-2組合せ PL4-B500*H20*T200

※手入力※
※手入力※
※手入力※

VS8020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0176

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10.00	m	6,091	60,910	SCB422510 施工 第0-0096号内訳表 0 省略
コンクリート	1.10	m3	42,950	47,245	SCB240010 施工 第0-0097号内訳表 0 省略
基礎砕石	8.00	m2	1,768	14,144	SCB221110 施工 第0-0059号内訳表 0 省略
型枠	2.60	m2	12,710	33,046	SCB240210 施工 第0-0098号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		55	#80 0 省略
計	10	m		155,400	
小計	1	m		15,540	
規格 = PL4-500-20-200 コンクリート養生工の種類 = 一般養生 基礎材の種類 = 再生クラッシャーラン RC-40 費用の内訳 = 全ての費用					
歩車道境界ブロックFc-2を組み合わせている コンクリート材料単価は夜間割増額単価で計上					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.77% 労務構成比： 45.69% 材料構成比： 52.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,573

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	1.77%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	17.57%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.77%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.62%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	歩車道境界ブロック 修正 横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	51.99%	※材料※ 1,640 円／m	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	3,420	TY000283000 TZP92352003
Z2t'	軽油	0.55%	142 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,091	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)		=1 =6 =1	設置 各種600-1000mm以下 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)	50-150kg未満		
基礎砕石規格 均し基礎コンクリート規格		=4 =6	無し 無し			
【補正式】 6,091 = 6,573						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.77}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{1.77}{1.77} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.57}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{15.77}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{9.62}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{45.69}{17.57 + 15.77 + 9.62}$						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.77% 勞務構成比： 45.69% 材料構成比： 52.54% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 6,573

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0179

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60%	58.85%	※材料費 20,500 円／m3	生コンクリート	20,400	TY000210000 TZ092012005
修正	材料費＋夜間割増単価(見積3,000円)含む 夜間割増は変動料金			24-12-25(20) 高炉		
積算単価			42,950	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =54	小型構造物 人力打設 各種			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 42,950 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{42,228}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{20,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0180

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	41,922 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			12,710	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 12,710 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{41,922}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

境界ブロック組合L型側溝
Fb-20組合せ PL4-B500*H200*T200

※手入力※
※手入力※
※手入力※

VS8021

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0181

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10.00	m	7,720	77,200	SCB422510 施工 第0-0100号内訳表 0 省略
コンクリート	1.10	m3	42,950	47,245	SCB240010 施工 第0-0097号内訳表 0 省略
基礎砕石	8.00	m2	1,768	14,144	SCB221110 施工 第0-0059号内訳表 0 省略
型枠	2.60	m2	12,710	33,046	SCB240210 施工 第0-0098号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		65	#80 0 省略
計	10	m		171,700	
小計	1	m		17,170	
規格 = PL4-500-200-200 コンクリート養生工の種類 = 一般養生 基礎材の種類 = 再生クラッシャーラン RC-40 費用の内訳 = 全ての費用					
歩車道境界ブロックFb-20を組み合わせている コンクリート材料単価は夜間割増額単価で計上					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.37% 労務構成比： 42.24% 材料構成比： 55.39% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,293

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	2.37%	8,610 円／日	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
R1t'	普通作業員	14.41%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	8.79%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	8.20%	41,004 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	8.03%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	歩車道境界ブロック 修正 Fb-20	54.30%	※材料※ 3,720 円／m	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	3,420	TY000283000 TZP92352003
Z2t'	軽油	1.09%	142 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		7,720	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)	=1 =7 =0.5	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)			
	基礎碎石規格 均し基礎コンクリート規格	=4 =6	無し 無し			
	【補正式】 7,720 = 6,293					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.37}{100} \times \frac{8,610}{7,080} \right] \times \frac{2.37}{2.37} \right\}$					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.37% 勞務構成比： 42.24% 材料構成比： 55.39% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 6,293

[illegible]

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝夜間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	8,902.56	89,025	TQJ1366010 1 8902.56*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c400mm	5.000	個	10,950 ※手勘※	54,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60%	0.276	m3	17,500 ※手勘※	4,830	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	0.276	m3	3,000 ※手勘※	828	TFJA0704885 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65%	0.159	m3	17,000 ※手勘※	2,703	TFJA0704883 1 0 省略
生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	0.159	m3	3,000 ※手勘※	477	TFJA0704886 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.612	m3	1,900	1,162	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		25	#80 0 省略
計	10	m		153,800	
小計	1	m		15,380	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=2 =1 =1	有り L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) [m3/10m]=0.26 基礎碎石施工の有無	=3 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	

07-实施-一般-0000-当初

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝夜間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	8,902.56	89,025	TQJ1366010 1 8902.56*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c600mm	5.000	個	15,350 ※手勘※	76,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60%	0.286	m3	17,500 ※手勘※	5,005	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	0.286	m3	3,000 ※手勘※	858	TFJA0704885 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65%	0.159	m3	17,000 ※手勘※	2,703	TFJA0704883 1 0 省略
生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	0.159	m3	3,000 ※手勘※	477	TFJA0704886 1 0 省略
再生クラッシュラン RC-40	0.636	m3	1,900	1,208	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		74	#80 0 省略
計	10	m		176,100	
小計	1	m		17,610	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=2 =1 =1	有り L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) [m3/10m]=0.27 基礎碎石施工の有無	=3 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	

[illegible]

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製夜間 170kg以下制約無	100.000	枚	1,284.18	128,418	TQJ1367008 1 1284.18*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製夜間 170kg以下制約無	100.000	枚	796.19	79,619	TQJ1367008 1 1284.18*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		63	#80 0 省略
計	100	枚		208,100	
小計	1	枚		2,081	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=2	有り			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製夜間 40kg以下制約無	100.000	枚	569.16	56,916	TQJ1367007 1 569.16*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製夜間 40kg以下制約無	100.000	枚	352.88	35,288	TQJ1367007 1 569.16*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	100	枚		92,210	
小計	1	枚		922	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=2	有り			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

集水桙(グレーチング 蓋)
B500×L500×H900
グレーチング 蓋 再利用撤去・据付け

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

VS8081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0190

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.43	m3	42,950	18,468	SCB240010 施工 第0-0097号内訳表 0 省略
型枠	5.30	m2	12,710	67,363	SCB240210 施工 第0-0098号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.81	m2	1,882	1,524	SCB221110 施工 第0-0051号内訳表 0 省略
蓋版	1	枚	922	922	SWB821430 施工 第0-0104号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	基		88,280	
規格 コンクリート養生工の種類 基礎材種別	= B500*L500*H900 = 一般養生 = 再生クラッシュラン RC-40				
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 施工箇所による補正	= 無し = 有 = 無				
費用の内訳	= 全ての費用				
コンクリート材料単価は夜間割増額単価で計上 鋼製グレーチング 蓋は再利用					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 5.19% 労務構成比： 90.30% 材料構成比： 4.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,395.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	4.39%	8,610 円/日	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
K2t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.80%	10,400 円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	32.50%	35,037 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	17.75%	42,840 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.45%	41,004 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	17.31%	42,228 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.78%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.73%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
積算単価			4,730	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格		=2 =7 =2	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 再生クラッシャーラン RC-40			
均し基礎コンクリート規格		=6	無し			
【補正式】 4,730 = 3,395.5						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 5.19% 勞務構成比： 90.30% 材料構成比： 4.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,395.5

[illegible]

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 3.90% 労務構成比： 92.81% 材料構成比： 3.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,675.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	3.16%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.74%	10,400 円／日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	33.73%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	33.50%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	18.55%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	2.07%	41,004 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	1.69%	142 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.60%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
積算単価			5,179	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格		=2 =6 =2	再利用設置 各種600-1000mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	50-150kg未満		
均し基礎コンクリート規格		=6	無し			
【補正式】 5,179 = 3,675.6						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

機械構成比： 3.90% 労務構成比： 92.81% 材料構成比： 3.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 3,675.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	3.16	4,470	0.74	10,400	3.90		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,960} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8,800} \}$		$\times \frac{\quad}{3.16} + \frac{\quad}{0.74}$				
[労務補正]	33.73	42,228	33.50	35,037	18.55	42,840	2.07
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \}$		$+ \frac{\quad}{1.69} + \frac{\quad}{1.60}$				
[材料補正]	1.69	142	1.60	1,900	3.29		
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,200} \}$						
[全体調整]	100-	3.90-	92.81-	3.29			
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SCB422530 施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 24.26% 材料構成比： 75.74% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,884

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	7.23%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	ブロック工	6.43%	45,594 円／人	ブロック工	29,200	RR0108 RR9108
R3t'	土木一般世話役	3.70%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.30%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	視覚障害者用誘導ブロック 修正 長30×幅30×厚6(cm) (点状・棒状)	75.74%	※材料※ 705 円／枚	特殊ブロック 洗出平板 3 0 c m × 3 0 c m × 6 c m	730	T2763 TZP93130002
積算単価			11,800	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格		=1 =1	設置 30cm×30cm			
【補正式】 11,800 = 10,884						
[労務補正]		$\frac{7.23}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{6.43}{100} \times \frac{45,594}{29,200} + \frac{3.70}{100} \times \frac{42,840}{31,000} + \frac{1.30}{100} \times \frac{42,228}{28,300}$	$\frac{24.26}{100}$			
[材料補正]		$\frac{75.74}{100} \times \frac{705}{730}$	$\frac{75.74}{100}$			
[全体調整]		$100 - \frac{24.26 + 75.74}{100}$				

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	300.69	300,690	TQJ1036091 2 300.69*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	142	5,680	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	156,255	7,755	#71 0 省略
計	1,000	m		464,700	
小計	1	m		464	
夜間作業の有無	=2	有り			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有ゼブラ45cm制約無	1,000.000	m	665.85	665,850	TQJ1036148 2 665.85*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	235	399,500	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	180	13,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	485	36,375	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	89.000	l	142	12,638	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	462,013	22,137	#71 0 省略
計	1,000	m		1,150,000	
小計	1	m		1,150	
夜間作業の有無	=2	有り			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	4,433	4,433	TZJ6810101 1 3410*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		4,433	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 その他の諸料金の有無	=2 [km]=1.6 =1 =2 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 深夜早朝割増 無		[km]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	4,433	4,433	TZJ6810101 1 3410*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		4,433	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 その他の諸料金の有無	=2 [km]=1.6 =1 =2 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 深夜早朝割増 無		[km]	

SWB010030

施工内訳表

施工 第0-0113号内訳表

1 t 当り

[illegible]

支障木の伐採
幹周20cm以上30cm未満 チェンソー伐採
造園修景積算の手引き 改訂2版

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V4001

施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0201
施工 第0-0114号内訳表
※手入力※
10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
造園工	0.18	人	37,638	6,774	RR0104 0 省略
普通作業員	0.33	人	35,037	11,562	RR0102 0 省略
チェンソー(80cc鋸長600mm)運転 造園修景積算の手引き 改訂2版	0.12	日	45,080	5,409	V4000A 施工 第0-0115号内訳表 0 省略
トラック2t積運転 造園修景積算の手引き 改訂2版	0.15	台	46,730	7,009	V4000B 施工 第0-0116号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
計	10	本		30,760	
小計	1	本		3,076	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1.0	人	42,228	42,228	RR0101 1 0 省略
ガソリン レギュラー	2.7	l	152	410	TZJ6704001 1 0 省略
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	1.0	日	1,130	1,130	MMJ2035004 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	3	%	43,768	1,312	#71 0 省略
小計	1	日		45,080	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.0	人	37,179	37,179	RR0115 0 省略
軽油	25.0	l	142	3,550	TZJ6702002 0 省略
トラック[普通型] 2t積	6.0	時間	1,000	6,000	MMJ0302002 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		1	#80 0 省略
小計	1	台		46,730	

支障木の伐採
幹周30cm以上60cm未満 チェンソー伐採
造園修景積算の手引き 改訂2版

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V4002

施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0204
施工 第0-0117号内訳表
※手入力※
10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
造園工	0.7	人	37,638	26,346	RR0104 0 省略
普通作業員	1.35	人	35,037	47,299	RR0102 0 省略
チェンソー(80cc鋸長600mm)運転 造園修景積算の手引き 改訂2版	0.37	日	45,080	16,679	V4000A 施工 第0-0115号内訳表 0 省略
トラック2t積運転 造園修景積算の手引き 改訂2版	1.3	台	46,730	60,749	V4000B 施工 第0-0116号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		27	#80 0 省略
計	10	本		151,100	
小計	1	本		15,110	

登録単価一覧表

頁0-0205

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1001	購入土 川砂 土場名：天野	m3	2,280				571
F1002	建設発生土受入費 見積1,200円	m3	1,200				571
F1003	特殊コンクリート 超速硬生コンクリート 夜間 物価資料	m3	270,000				571
F1004	産業廃棄物処分費 伐木(根有) 運搬費は含まない。 土砂を除去したもの。竹は含まない。	t	44,700				571
F1005	産業廃棄物収集運搬費 2t車(伐木・根有) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。	台	17,000				571
F2001	角型多条電線管 難燃性 カフネN-KFEP-100同等品 物価資料	m	1,950				571
F2002	角型多条電線管 難燃性 カフネN-KFEP-130同等品 物価資料	m	2,435				571
F2003	電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEPφ100用 L=200 見積3,760円	個	3,760				571
F2004	電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEPφ130用 L=200 見積4,840円	個	4,840				571
F2005	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ100 物価資料	個	933				571
F2006	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピング φ100 物価資料	組	2,605				571
F2007	電線共同溝特殊部止水栓 角型FEPφ100用 見積10,970円	個	10,970				571

07-実施-一般-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0206

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2008	電線共同溝特殊部止水栓 角型FEPφ130用 見積13,950円	個	13,950				571
F2009	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ125用 見積4,500円	個	4,500				571
F2010	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ100用 見積4,100円	個	4,100				571
F2011	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ150用 見積6,600円	個	6,600				571
F2012	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ50用 見積2,070円	個	2,070				571
F2013	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ75用 見積2,100円	個	2,100				571
F2014	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ30用 見積1,240円	個	1,240				571
F2016	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ80 物価資料	個	657				571
F2017	CCVPφ125 CCVPφ125(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算	m	3,820				571
F2018	CCVPφ100 CCVPφ100(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算	m	3,200				571
F2019	MCCP曲管 50A*1m-5R 見積30,720円	m	30,720				571
F2020	MCCP曲管 80A*1m-5R 見積34,150円	m	34,150				571

07-実施-一般-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0207

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2021	MCCP曲管 100A*1m-5R 見積45,630円	m	45,630				571
F2023	電線共同溝用管路材 ボディ管 ボックス管 φ250 ボルト固定式 建設物価	本	49,900				571
F2024	通信系 管枕 PV φ75用 見積460円	個	460				571
F2025	異種管継手 PV φ75－鋼管用 見積23,210円	個	23,210				571
F2026	異種管継手 VP φ100－鋼管用 見積7,290円	個	7,290				571
F2027	異種管継手 CCVP φ100－鋼管用 見積6,860円	個	6,860				571
F2028	異種管継手 CCVP φ125－鋼管用 見積9,350円	個	9,350				571
F2029	電線共同溝用管路材 CCVP管 管枕 φ125 185mmビッチ 建設物価	個	408				571
F2030	切断事故予防発色管 Wセンサー φ40*1,000mm 見積13,000円	m	13,000				571
F2032	レジンコンクリート製分岐接続部 I型(標準・丸型)本体 見積811,000円	基	811,000				571
F2033	鉄蓋 丸蓋 φ750歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積213,000円	組	213,000				571
F2034	ケーブル受金物 L=250用 見積3,000円	個	3,000				571

07-実施-一般-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0208

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2035	立金物 L=1.31m 見積7,400円	個	7,400				571
F2036	レジンコンクリート製分岐接続部 Ⅰ型(車道分岐・丸型)本体 見積804,000円	基	804,000				571
F2037	立金物 L=0.36m 見積3,760円	個	3,760				571
F2038	レジンコンクリート製電力地上機器部 Ⅱ型(タイプⅠ)本体 見積867,000円	基	867,000				571
F2039	鉄蓋 角蓋500*800歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積174,000円	組	174,000				571
F2040	立金物 L=1.03m 見積7,280円	個	7,280				571
F2041	分岐柵 400*1000 見積39,000円	基	39,000				571
F2042	分岐柵用鉄蓋 400*1000歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積252,000円	組	252,000				571
F2043	簡易トラフ 400*2000 見積73,000円	基	73,000				571
F2044	簡易トラフ用鉄蓋 400*2000歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積441,000円	組	441,000				571
F2045	ダクトブロック 850*650 見積62,900円	組	62,900				571
F2047	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEPφ100用 見積7,970円	個	7,970				571

07-実施-一般-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0209

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2048	電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ250 インサート付 建設物価	個	27,800				715
F2049	C.C. BOXケーブル保護管 通信用 PV管 ダクトスリーブ φ75用 積算資料	個	2,140				T00
F2052	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEP φ30用 見積4,390円	個	4,390				571
F2053	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEP φ65用 見積5,590円	個	5,590				571
F2055	異種管継手 角型FEP φ100－鋼管用(角型異種 管アダプタ+アクアフィット+FEP+丸型FEP異種管継手) 見積36,335円	個	36,335				571
F2057	ハットホル国土交通省型 H1-6 600*600*600mm 中耐蓋R2K-60付 物価資料	組	74,950				571
F2058	通信系 導入線 PPローブ φ4*200m 見積15円	m	15				T00
F2059	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピング φ30 物価資料	組	1,400				571
F2060	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピング φ65 物価資料	組	1,850				571
F2061	エキスパントメタル XG14 SW34*LW135.4*T8.0*W9.0mm 33.2kg/m2 積算資料	m2	6,640				571
F2062	生コンクリート夜間割増し単価(固定料金) 見積150,000円	回	150,000				571
F2063	浅層埋設標示杭 φ25mm*L70mm程度 見積1,050円	個	1,050				571

07-実施-一般-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0210

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2064	VP曲管 φ 100*1m-3R 見積9,000円	m	9,000				571
F2065	PV曲管 φ 75*1m-3R 見積6,470円	m	6,470				571
F2066	CCVP曲管 φ 125*1m-3R 見積10,770円	m	10,770				571
F2067	CCVP曲管 φ 100*1m-3R 見積9,610円	m	9,610				571
F2068	アスファルト混合物 ②粗粒度アスコン(20) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	11,900				571
F2069	アスファルト混合物 ⑧密粒度アスコン(13) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	12,900				571
F2070	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000				571

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0211

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000022755	埋戻し土		F1001	購入土 川砂 土場名：天野	m3	2, 280
Y4000022757	土砂等運搬		F1002	建設発生土受入費 見積1, 200円	m3	1, 200
Y4000022759	埋設管路 その他		F2023	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータ管 φ250 ボルト固定式 建設物価	本	49, 900
Y4000022759	埋設管路 その他		F2025	異種管継手 PV φ75－鋼管用 見積23, 210円	個	23, 210
Y4000022759	埋設管路 その他		F2026	異種管継手 VP φ100－鋼管用 見積7, 290円	個	7, 290
Y4000022759	埋設管路 その他		F2058	通信系 導入線 PPローフ φ4*200m 見積15円	m	15
Y4000022759	埋設管路 その他		F2027	異種管継手 CCVP φ100－鋼管用 見積6, 860円	個	6, 860
Y4000022759	埋設管路 その他		F2028	異種管継手 CCVP φ125－鋼管用 見積9, 350円	個	9, 350
Y4000022759	埋設管路 その他		F2029	電線共同溝用管路材 CCVP管 管枕 φ125 185mmヒッチ 建設物価	個	408

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0212

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000028220	管防護工		F2061	エキスパントメタル XG14 SW34*LW135.4*T8.0*W9.0mm 33.2kg/m2 積算資料	m2	6,640
Y4000028220	管防護工		F2030	切断事故予防発色管 Wセンサーφ40*1,000mm 見積13,000円	m	13,000
Y4000028220	管防護工		F2063	浅層埋設標示杭 φ25mm*L70mm程度 見積1,050円	個	1,050
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2003	電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEPφ100用 L=200 見積3,760円	個	3,760
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2004	電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEPφ130用 L=200 見積4,840円	個	4,840
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2005	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ100 物価資料	個	933
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2006	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピング φ100 物価資料	組	2,605
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2007	電線共同溝特殊部止水栓 角型FEPφ100用 見積10,970円	個	10,970
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2008	電線共同溝特殊部止水栓 角型FEPφ130用 見積13,950円	個	13,950

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0213

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2010	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ100用 見積4,100円	個	4,100
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2009	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ125用 見積4,500円	個	4,500
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 電力系		F2047	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEPφ100用 見積7,970円	個	7,970
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2048	電線共同溝用管路材 ホテイ管 ダクトスリーブ φ250 インサート付 建設物価	個	27,800
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2049	C.C.BOXケーブル保護管 通信用 PV管 ダクトスリーブφ75用 積算資料	個	2,140
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2059	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピングφ30 物価資料	組	1,400
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2060	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 直線接続材 テーピングφ65 物価資料	組	1,850
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2010	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ100用 見積4,100円	個	4,100
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2011	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ150用 見積6,600円	個	6,600

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0214

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2012	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ50用 見積2,070円	個	2,070
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2013	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ75用 見積2,100円	個	2,100
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2052	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEPφ30用 見積4,390円	個	4,390
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2053	電線共同溝特殊部止水栓 丸型FEPφ65用 見積5,590円	個	5,590
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2014	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ30用 見積1,240円	個	1,240
Y4000022761	プレキャストボックス接続部 通信系		F2012	電線共同溝特殊部止水栓 塩ビ管φ50用 見積2,070円	個	2,070
Y4000022759	埋設管路 その他		F2003	電線共同溝特殊部付属品 ヘルマウス 角型FEPφ100用 L=200 見積3,760円	個	3,760
Y4000022759	埋設管路 その他		F2007	電線共同溝特殊部止水栓 角型FEPφ100用 見積10,970円	個	10,970
Y4000022759	埋設管路 その他		F2055	異種管継手 角型FEPφ100－鋼管用(角型異種 管アダプタ+アダプティット+FEP+丸型FEP異種管継手) 見積36,335円	個	36,335

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0215

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000022759	埋設管路 その他		F2005	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ100 物価資料	個	933
Y4000022759	埋設管路 その他		F2016	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ80 物価資料	個	657
Y4000022759	埋設管路 その他		F2016	波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス φ80 物価資料	個	657
Y4000022759	埋設管路 その他		F2049	C.C.BOXケーブル保護管 通信用 PV管 タクトスリーブ φ75用 積算資料	個	2,140
Y4000021091	フィルター層		F1001	購入土 川砂 土場名：天野	m3	2,280
Y4000004497	自由勾配側溝		F2062	生コンクリート夜間割増し単価(固定料金) 見積150,000円	回	150,000
YZ000000009	木根等処分費		F1005	産業廃棄物収集運搬費 2t車(伐木・根有) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。	台	17,000
YZ000000009	木根等処分費		F1004	産業廃棄物処分費 伐木(根有) 運搬費は含まない。 土砂を除去したもの。竹は含まない。	t	44,700
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0002号	TFJA0704457	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費	t	17,077.5

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0216

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0003号	TFJA0704457	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費	t	79,695
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0007号	TFJA0704457	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費	t	22,770
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0007号	TFJA0704457	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費	t	22,770
SWB251910	山留材質料	第0-0008号	TFJA0704469	H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	t	17,930.5
SWB251910	山留材質料	第0-0008号	TFJA0704472	副部材(B) 修理費及び損耗費	t	1,999,800
SCB440440	管路材設置 PV φ 50	第0-0017号	T9374	PV50(硬質塩化ビニル管) 直管5.0m/本	m	741 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 PV φ 75	第0-0018号	T9382	PV75(硬質塩化ビニル管) 直管5.0m/本	m	1,575 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 VP φ 100	第0-0019号	T9386	VP100(ゴム輪形受口・圧力輸送用) 直管5.0m/本	m	1,970 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 ホテイ管 VP φ 250	第0-0020号	T9606	ゴム輪型受口・圧力輸送用硬質塩ビ管 VP φ 250(直管)、L=5.0m/本	m	9,260 * 単価置換 *

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0217

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB440440	管路材設置 ボデー管 VPφ250	第0-0020号	T9618	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ビ管) SUφ30(直管)、L=5.0m/本	m	630 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 ボデー管 VPφ250	第0-0020号	T9615	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ビ管) SUφ50(直管)、L=5.0m/本	m	1,872 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 共用FA管VPφ150	第0-0021号	T9390	VP150(コイル輪形受口・圧力輸送用) 直管5.0m/本	m	3,850 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ50	第0-0022号	T9641	MCCPφ50(ポリエチレン被覆軽量鋼管) MCCPφ50 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	m	5,560 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ80	第0-0023号	T9642	MCCPφ80(ポリエチレン被覆軽量鋼管) MCCPφ80 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	m	7,520 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ100	第0-0024号	T9643	MCCPφ100(ポリエチレン被覆軽量鋼管) MCCPφ100 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	m	11,700 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 PVφ50	第0-0025号	T9375	PV50(硬質塩化ビニル管) 曲管1.0m/本	m	2,660 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 PVφ75	第0-0026号	T9384	PV75(硬質塩化ビニル管) 曲管1.0m/本	m	4,800 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 VPφ100	第0-0027号	T9387	VP100(コイル輪形受口・圧力輸送用) 曲管1.0m/本	m	6,725 *単価置換*

単価入力データ一覧表①

頁0-0218

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単 位	金 額
SCB440440	管路材設置 ボデー管 VPφ250	第0-0028号	T9607	コイル輪型受口・圧力輸送用硬質塩ビ管 VPφ250(曲管R=5m)、L=1.0m/本	m	30,400 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 ボデー管 VPφ250	第0-0028号	T9618	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ビ管) SUφ30(直管)、L=5.0m/本	m	630 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 ボデー管 VPφ250	第0-0028号	T9615	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ビ管) SUφ50(直管)、L=5.0m/本	m	1,872 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 共用FA管VPφ150	第0-0029号	T9391	VP150(コイル輪形受口・圧力輸送用) 曲管1.0m/本	m	12,700 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ50	第0-0030号	F2019	MCCP曲管 50A*1m-5R 見積30,720円	m	30,720 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ80	第0-0031号	F2020	MCCP曲管 80A*1m-5R 見積34,150円	m	34,150 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ100	第0-0032号	F2021	MCCP曲管 100A*1m-5R 見積45,630円	m	45,630 *単価置換*
SCB440530	管路受台(スぺーサ)(材料費) PVφ75用	第0-0033号	F2024	通信系 管枕 PVφ75用 見積460円	個	460 *単価置換*
SCB440530	管路受台(スぺーサ)(材料費) VPφ100用	第0-0034号	T9414	枕材(通信用) VPφ100用	個	348 *単価置換*

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0219

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB440530	管路受台(スぺーサ)(材料費)ホﾞディ管VPφ250用	第0-0035号	T9628	枕材 VPφ250用	個	682 *単価置換*
SCB440530	管路受台(スぺーサ)(材料費)共用FA管VPφ150用	第0-0036号	T9413	枕材(通信用) VP φ150用	個	444 *単価置換*
SCB440530	管路受台(スぺーサ)(材料費) 鋼管φ80用	第0-0037号	T9651	枕材 MCCPφ80-1A	個	312 *単価置換*
SCB440530	管路受台(スぺーサ)(材料費) 鋼管φ100用	第0-0038号	T9652	枕材 MCCPφ100-1A	個	440 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 角型FEPφ100	第0-0039号	F2001	角型多条電線管 難燃性 カクルキN-KFEP-100同等品 物価資料	m	1,950 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 角型FEPφ130	第0-0040号	F2002	角型多条電線管 難燃性 カクルキN-KFEP-130同等品 物価資料	m	2,435 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 CCVPφ100	第0-0041号	F2018	CCVPφ100 CCVPφ100(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算	m	3,200 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 CCVPφ125	第0-0042号	F2017	CCVPφ125 CCVPφ125(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算	m	3,820 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ100	第0-0024号	T9643	MCCPφ100(ホﾞリエチレン被覆軽量鋼管) MCCPφ100 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	m	11,700 *単価置換*

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0220

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB440440	管路材設置 鋼管 φ 125	第0-0043号	T9644	MCCP φ 125 (ポリエチレン被覆軽量鋼管) MCCP φ 125 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	m	12,400 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 100	第0-0044号	T9631	CCVP φ 100 CCVP φ 100 (曲管R=5) 、L=1.0m/本	本	7,110 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 125	第0-0045号	T9634	CCVP φ 125 CCVP φ 125 (曲管R=5) 、L=1.0m/本	本	7,750 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 鋼管 φ 100	第0-0032号	F2021	MCCP曲管 100A*1m-5R 見積45,630円	m	45,630 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 鋼管 φ 125	第0-0046号	T9649	MCCP φ 125 (ポリエチレン被覆軽量鋼管) MCCP φ 125 曲管伸縮継手付き、L=1.0m/本	m	38,900 * 単価置換 *
SCB440530	管路受台(スぺーサ)(材料費) 鋼管 φ 125用	第0-0047号	T9653	枕材 MCCP φ 125-1A	個	576 * 単価置換 *
SCB240010	コンクリート	第0-0048号	F1003	特殊コンクリート 超速硬生コンクリート 夜間 物価資料	m3	270,000 * 単価置換 *
V2001	分岐接続部 I 型	第0-0050号	F2070	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 * 単価置換 *
V2001	分岐接続部 I 型	第0-0050号	F2070	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 * 単価置換 *

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0221

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V2001	分岐接続部Ⅰ型	第0-0050号	F2032	レジンコンクリート製分岐接続部 Ⅰ型(標準・丸型)本体 見積811,000円	基	811,000
V2001	分岐接続部Ⅰ型	第0-0050号	F2033	鉄蓋 丸蓋φ750歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積213,000円	組	213,000
V2001	分岐接続部Ⅰ型	第0-0050号	F2034	ケーブル受金物 L=250用 見積3,000円	個	3,000
V2001	分岐接続部Ⅰ型	第0-0050号	F2035	立金物 L=1.31m 見積7,400円	個	7,400
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2070	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 *単価置換*
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2070	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 *単価置換*
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2036	レジンコンクリート製分岐接続部 Ⅰ型(車道分岐・丸型)本体 見積804,000円	基	804,000
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2033	鉄蓋 丸蓋φ750歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積213,000円	組	213,000
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2045	ダクトブロック 850*650 見積62,900円	組	62,900

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0222

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2034	ケーブル受金物 L=250用 見積3,000円	個	3,000
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2035	立金物 L=1.31m 見積7,400円	個	7,400
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	F2037	立金物 L=0.36m 見積3,760円	個	3,760
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	F2070	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 *単価置換*
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	F2070	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 *単価置換*
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	F2038	レジンコンクリート製電力地上機器部 Ⅱ型(タイプⅠ)本体 見積867,000円	基	867,000
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	F2039	鉄蓋 角蓋500*800歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積174,000円	組	174,000
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	F2034	ケーブル受金物 L=250用 見積3,000円	個	3,000
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	F2040	立金物 L=1.03m 見積7,280円	個	7,280

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0223

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB440440	管路材設置 角型FEPφ100	第0-0039号	F2001	角型多条電線管 難燃性 カクレンN-KFEP-100同等品 物価資料	m	1,950 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ100	第0-0024号	T9643	MCCPφ100(ポリエチレン被覆軽量鋼管) MCCPφ100 直管伸縮継手付き、L=5.5m/本	m	11,700 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 鋼管φ100	第0-0032号	F2021	MCCP曲管 100A*1m-5R 見積45,630円	m	45,630 *単価置換*
V3001	分岐桧	第0-0058号	F2070	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 *単価置換*
V3001	分岐桧	第0-0058号	F2041	分岐桧 400*1000 見積39,000円	基	39,000
V3001	分岐桧	第0-0058号	F2042	分岐桧用鉄蓋 400*1000歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積252,000円	組	252,000
V3002	簡易トラフ	第0-0061号	F2070	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 賃料補正係数1.225 賃料補正後週休2日補正	日	66,000 *単価置換*
V3002	簡易トラフ	第0-0061号	F2043	簡易トラフ 400*2000 見積73,000円	基	73,000
V3002	簡易トラフ	第0-0061号	F2044	簡易トラフ用鉄蓋 400*2000 歩道用・化粧蓋・新潟市マーク入り 見積441,000円	組	441,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0224

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB440440	管路材設置 FEP φ 100	第0-0062号	TN6129	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 100mm	m	752 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 FEP φ 80	第0-0063号	TN6128	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm	m	550 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 PV φ 75	第0-0018号	T9382	PV75(硬質塩化ビニル管) 直管5.0m/本	m	1,575 * 単価置換 *
SCB440780	ハンドホール	第0-0065号	F2057	ハンドホール国土交通省型 H1-6 600*600*600mm 中耐蓋R2K-60付 物価資料	組	74,950 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 FEP φ 30	第0-0066号	T9677	FEP φ 30 (波付硬質合成樹脂管) 直管	m	265 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 FEP φ 50	第0-0067号	T9678	FEP φ 50 (波付硬質合成樹脂管) 直管	m	347 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 FEP φ 65	第0-0068号	T9679	FEP φ 65 (波付硬質合成樹脂管) 直管	m	420 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 FEP φ 80	第0-0063号	TN6128	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm	m	550 * 単価置換 *
SCB440440	管路材設置 VP φ 100	第0-0019号	T9386	VP100(ゴム輪形受口・圧力輸送用) 直管5.0m/本	m	1,970 * 単価置換 *

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0225

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB440440	管路材設置 PV φ 75	第0-0018号	T9382	PV75(硬質塩化ビニル管) 直管5.0m/本	m	1,575 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 125	第0-0042号	F2017	CCVP φ 125 CCVP φ 125(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算	m	3,820 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 100	第0-0041号	F2018	CCVP φ 100 CCVP φ 100(直管)、L=5.0m/本 本当りからm当り換算	m	3,200 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 FEP φ 65	第0-0068号	T9679	FEP φ 65 (波付硬質合成樹脂管) 直管	m	420 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 VP φ 100	第0-0027号	T9387	VP100(コイル輪形受口・圧力輸送用) 曲管1.0m/本	m	6,725 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 VP φ 100	第0-0069号	F2064	VP曲管 φ 100*1m-3R 見積9,000円	m	9,000 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 PV φ 75	第0-0026号	T9384	PV75(硬質塩化ビニル管) 曲管1.0m/本	m	4,800 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 PV φ 75	第0-0070号	F2065	PV曲管 φ 75*1m-3R 見積6,470円	m	6,470 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 125	第0-0045号	T9634	CCVP φ 125 CCVP φ 125(曲管R=5)、L=1.0m/本	本	7,750 *単価置換*

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0226

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 125	第0-0071号	F2066	CCVP曲管 φ 125*1m-3R 見積10,770円	m	10,770 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 100	第0-0044号	T9631	CCVP φ 100 CCVP φ 100 (曲管R=5)、L=1.0m/本	本	7,110 *単価置換*
SCB440440	管路材設置 CCVP φ 100	第0-0072号	F2067	CCVP曲管 φ 100*1m-3R 見積9,610円	m	9,610 *単価置換*
SCB410261	表層(歩道部)	第0-0087号	F2068	アスファルト混合物 ②粗粒度アスコン(20) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	357,000 *単価置換*
SCB410261	表層(歩道部)	第0-0088号	F2068	アスファルト混合物 ②粗粒度アスコン(20) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	357,000 *単価置換*
SCB410260	表層(車道・路肩部)	第0-0090号	F2069	アスファルト混合物 ⑧密粒度アスコン(13) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	516,000 *単価置換*
SCB410260	表層(車道・路肩部)	第0-0091号	F2069	アスファルト混合物 ⑧密粒度アスコン(13) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	516,000 *単価置換*
SCB410260	表層(車道・路肩部)	第0-0090号	F2069	アスファルト混合物 ⑧密粒度アスコン(13) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	516,000 *単価置換*
SCB410260	表層(車道・路肩部)	第0-0091号	F2069	アスファルト混合物 ⑧密粒度アスコン(13) 材料費＋夜間割増 夜間割増は建設物価	t	516,000 *単価置換*

単価入力データ一覧表①

頁0-0227

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0228

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0002号	TFJA0704452	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	t	132
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0003号	TFJA0704452	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	t	132
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0007号	TFJA0704452	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	t	132
SWB250040	鋼矢板・H形鋼	第0-0007号	TFJA0704452	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	t	132
SWB251910	山留材質料	第0-0008号	TFJA0704468	H形鋼(山留主部材) 250~400型 90日以内 (80~200kg/m)	t	120
SWB251910	山留材質料	第0-0008号	TFJA0704470	副部材(A) 無代	t	0
SCB440420	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	第0-0013号	TY000240000	砂 無代 別途計上	m3	0
V2001	分岐接続部Ⅰ型	第0-0050号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0
V2001	分岐接続部Ⅰ型	第0-0050号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0229

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0
V2003	分岐接続部Ⅰ型	第0-0056号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0
V2002	電力地上機器部Ⅱ型タイプ1	第0-0057号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0
V3001	分岐枿	第0-0058号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0
V3002	簡易トラフ	第0-0061号	TY001263000	プレキャストボックスブロック 無代 別途計上	個	0
S0930	廃材処理費	第0-0078号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0079号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0079号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	1,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0230

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
S0930	廃材処理費	第0-0084号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋	t	2,000
SCB410650	フィルター層	第0-0085号	TY000248000	フィルター材料 無代 別途計上	m3	0
VS8020	境界ブロック組合L型側溝	第0-0095号	TY000283000	歩車道境界ブロック 横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	個	1,640
VS8020	境界ブロック組合L型側溝	第0-0095号	TY000210000	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60% 材料費＋夜間割増単価(見積3,000円)含む 夜間割増は変動料金	m3	20,500
VS8021	境界ブロック組合L型側溝	第0-0099号	TY000283000	歩車道境界ブロック Fb-20	個	7,440
VS8021	境界ブロック組合L型側溝	第0-0099号	TY000210000	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60% 材料費＋夜間割増単価(見積3,000円)含む 夜間割増は変動料金	m3	20,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0101号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c400mm	個	10,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0101号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0101号	TFJA0704885	生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	m3	3,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0231

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0101号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C $\leq$ 65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0101号	TFJA0704886	生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	m3	3,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0102号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2.0m) a300 $\times$ c600mm	個	15,350
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0102号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C $\leq$ 60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0102号	TFJA0704885	生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	m3	3,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0102号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C $\leq$ 65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0102号	TFJA0704886	生コンクリート夜間割増し単価(変動料金) 見積3,000円	m3	3,000
VS8081	集水枳(グレーチング 蓋)	第0-0105号	TY000210000	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C $\leq$ 60% 材料費+夜間割増単価(見積3,000円)含む 夜間割増は変動料金	m3	20,500

