

令和 年度				調 査		
				設 計 書		設 計
工 事 番 号				施 工 地		
		実 施 ・ 元		変 更		
		設 計 額		12,815,000 円		円
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要				変 更 設計概要		

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	11,650,000							
本 工 事 費	10,930,000							
附 帯 工 事 費	720,000							
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,165,000							
本 工 事 費	1,093,000							
附 帯 工 事 費	72,000							
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	12,815,000							
本 工 事 費	12,023,000							
附 帯 工 事 費	792,000							
補 償 工 事 費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **						
道路修繕			式			
舗装工			式		1	
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		70	
土砂等運搬			m3		70	
処分費(m3)			m3		70	
舗装打換え工			式			
舗装版切断			一式			
舗装版切断			m		5	
成型目地工(材工とも)			m		5	
舗装版切断			m		140	
舗装版破碎			一式			
舗装版破碎			m2		269	
殻運搬			一式			
殻運搬			m3		13	
殻処分			一式			

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
下層路盤(歩道部)		m2		26	
コンクリート		m3		4	
敷砂利舗装		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		4	
区画線工		式			
区画線設置		m		3	
雑工(すり付け工)		式			
雑工(すり付け工)		一式			
掘削		m3		2	
土砂等運搬		m3		2	
処分費(m3)		m3		2	
舗装版破碎		m2		5	
殻運搬		m3		0.2	
廃材処理費		t		0.6	
不陸整正		m2		5	
下層路盤(車道・路肩部)		m2		5	
表層(車道・路肩部)		m2		5	
交通管理工		式			

07-実施-一般-0312-当初

#

#

#

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
道路修繕			式			
舗装工			式		1	
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		6	
土砂等運搬			m3		6	
処分費(m3)			m3		6	
舗装打換え工			式			
舗装版切断			一式			
舗装版切断			m		5	
成型目地工(材工とも)			m		5	
舗装版切断			m		8	
舗装版破碎			一式			
舗装版破碎			m2		13	
殻運搬			一式			
殻運搬			m3		0.7	
殻処分			一式			

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
廃材処理費		t		2	
舗装工 市道C断面		一式			
不陸整正		m2		14	
下層路盤(車道・路肩部)		m2		14	
表層(車道・路肩部)		m2		14	
民地乗入復旧工		式			
I L B 舗装工		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		1	
インターロッキングブロック撤去		m2		1	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		1.5	
排水構造物工		式		1	
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		1	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		1	

07-実施-一般-0312-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
側溝工			式			
プレキャストU型側溝			一式			
U型側溝			m		5	
蓋版			枚		10	
側溝撤去			一式			
構造物とりこわし			m3		0.9	
殻運搬			m3		0.9	
廃材処理費			t		2	
構造物とりこわし			m3		0.3	
殻運搬			m3		0.3	
廃材処理費			t		0.6	
自由勾配側溝			一式			
自由勾配側溝			m		1	
自由勾配側溝			m		3	
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%			m3		0.2	
蓋版			枚		1	
蓋版			枚		3	
水替工			式			

07-実施-一般-0312-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0018

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
ポンプ 排水		一式			
ポンプ 運転工		日		1	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		1. 5	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					

07-実施-一般-0312-当初

＊ ＊附帶工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0019

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-07. 11. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥702西区建設課¥03作業用¥田中¥07-6災0312-黒埼1-287号線(西54)-当初. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 附帯工事価格 工事価格計	10, 930, 000 720, 000 11, 650, 000	1, 093, 000 72, 000 1, 165, 000	12, 023, 000 792, 000 12, 815, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **							X1000
道路修繕	黒埼1-287号線(補助)						Y1000000032
				式		5, 582, 633	
舗装工							Y2000000295
		1		式	2, 570, 394	2, 570, 394	
排水構造物工							Y2000000296
		1		式	3, 012, 239	3, 012, 239	
直接工事費							
						5, 582, 633	
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=5, 577, 253 率-----B=0. 1278 率参照額-C=5, 949, 132			地域補正率F=1. 2000			
				休日補正率L=1. 0200		872, 000	
共通仮設費計							
						872, 000	
純工事費							
						6, 454, 633	
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=6, 449, 253 率-----B=0. 3409 率参照額-C=6, 879, 132			地域補正率F=1. 1000			
				休日補正率L=1. 0300		2, 491, 000	

07-実施-一般-0312-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
						2,491,000	
工事原価							
						8,945,633	
工事原価計							
						8,945,633	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=8,940,253 率-----B=0.2218 率参照額-C=9,536,132						
				前払補正率H=1.0000		1,982,367	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=8,940,253 率-----B=0.0004						
						2,000	
一般管理費等計							
						1,984,367	
工事価格							
						10,930,000	
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=10,930,000 率-----B=0.1000						
						1,093,000	
工事費							
						12,023,000	

07-実施-一般-0312-当初

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工							Y3000001862
				式		591,010	
掘削							Y4000023282
				一式		591,010	
掘削							SCB210100 0
							01=1, 02=5, 05=7
	0 省略	70	m3	1,225	85,750		施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬							SCB210110 0
							01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13
	0 省略	70	m3	6,018	421,260		施工 第0-0002号内訳表
処分費(m3)							SWB020051 0
	見積1200円/m3 0 省略	70	m3	1,200	84,000		施工 第0-0003号内訳表
舗装打換え工							Y3000001868
				式		1,252,830	
舗装版切断							Y4000023315
				一式		105,541	
舗装版切断							SCB430510 0
							01=1, 02=1, 05=1
	0 省略	5	m	695.8	3,479		施工 第0-0004号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市単価表別 0 省略							F0001 0
		5	m	930	4,650		

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
		140	m		695.8	97,412	施工 第0-0004号内訳表
舗装版破碎							Y4000023316
				一式		161,480	
舗装版破碎	0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
		269	m2		600.3	161,480	施工 第0-0005号内訳表
殻運搬							Y4000023319
				一式		22,100	
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
		13	m3		1,700	22,100	施工 第0-0006号内訳表
殻処分							Y4000023320
				一式		48,000	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材	0 省略						S0930 0 01=4
		32	t		1,500	48,000	施工 第0-0007号内訳表
舗装工 市道C断面							Y4000023322
				一式		915,709	
不陸整正	0 省略						SCB410010 0 01=1, 04=1
		271	m2		171	46,341	施工 第0-0008号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工種 第0001号内訳表

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 0 省略						SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
	271	m2		1,321	357,991	施工 第0-0009号内訳表
表層(車道・路肩部) 0 省略						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
	271	m2		1,887	511,377	施工 第0-0010号内訳表
民地乗入復旧工						Y3000001879
			式		337,148	
A S舗装工						Y4000023323
			一式		72,540	
舗装版切断 0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
	22	m		695.8	15,307	施工 第0-0004号内訳表
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
	10	m2		600.3	6,003	施工 第0-0005号内訳表
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
	0.5	m3		1,700	850	施工 第0-0006号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0 省略						S0930 0 01=4
	1	t		1,500	1,500	施工 第0-0007号内訳表
下層路盤(歩道部) 0 省略						SCB410031 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
	10	m2		2,019	20,190	施工 第0-0011号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)	0 省略						SCB410261 0 01=1, 02=50, 05=4, 06=2, 07=1
		10	m2		2,869	28,690	施工 第0-0012号内訳表
CO舗装工							Y4000023324
				一式		259,764	
舗装版切断	0 省略						SCB430510 0 01=2, 03=1, 05=1
		51	m		1,266	64,566	施工 第0-0013号内訳表
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		4	m3		11,110	44,440	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
		4	m3		2,549	10,196	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	0 省略						S0930 0 01=1
		9	t		900	8,100	施工 第0-0016号内訳表
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=100, 02=1, 03=8, 04=1
		26	m2		942.4	24,502	施工 第0-0017号内訳表
コンクリート	0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=47, 05=2, 07=2, 13=1
		4	m3		26,990	107,960	施工 第0-0018号内訳表
敷砂利舗装							Y4000023325
				一式		4,844	

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=200, 02=1, 03=8, 04=1
		4	m2		1,211	4,844	施工 第0-0019号内訳表
区画線工							Y3000001890
				式		2,154	
区画線設置	0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
		3	m		718	2,154	施工 第0-0020号内訳表
雑工(すり付け工)							Y3000001880
				式		38,022	
雑工(すり付け工)							Y4000023388
				一式		38,022	
掘削	0 省略						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
		2	m3		1,225	2,450	施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬	0 省略						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13
		2	m3		6,018	12,036	施工 第0-0002号内訳表
処分費(m3)	0 省略						SWB020051 0
		2	m3		1,200	2,400	施工 第0-0003号内訳表
見積1200円/m3 舗装版破碎	0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
		5	m2		600.3	3,001	施工 第0-0005号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0 省略	0 省略	0.2	m3	1,700	340	SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1 施工 第0-0006号内訳表
	0 省略	0.6	t	1,500	900	S0930 0 01=4 施工 第0-0007号内訳表
0 省略	0 省略	5	m2	171	855	SCB410010 0 01=1, 04=1 施工 第0-0008号内訳表
	0 省略	5	m2	1,321	6,605	SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1 施工 第0-0009号内訳表
0 省略	0 省略	5	m2	1,887	9,435	SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1 施工 第0-0010号内訳表
	0 省略		式		349,230	Y3000003678
0 省略	0 省略	21.0	人日	16,630	349,230	Y4000026665
	0 省略		一式		349,230	SWB010212 0
0 省略	0 省略	1	式		2,570,394	施工 第0-0021号内訳表
	0 省略					

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y3000001873
			式		217,756	
床掘り						Y4000023342
			一式		86,800	
床掘り 0 省略						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1 施工 第0-0022号内訳表
	40	m3		2,170	86,800	
埋戻し						Y4000023343
			一式		116,520	
埋戻し 0 省略						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1 施工 第0-0023号内訳表
	30	m3		3,884	116,520	
土砂等運搬						Y4000023352
			一式		14,436	
土砂等運搬 0 省略						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13 施工 第0-0002号内訳表
	2	m3		6,018	12,036	
残土処分費 見積1200円/m3 0 省略						SWB020051 0 施工 第0-0024号内訳表
	2	m3		1,200	2,400	
側溝工						Y3000001874
			式		1,694,765	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝						Y4000007933
			一式		820,498	
U型側溝						SWB821410 0 01=3, 02=1, 03=1, 04=4, 06=2, 07=3, 08=1, 09=1, 10=1, 11=5, 12=0.41
	0 省略	111	m	6,186	686,646	施工 第0-0025号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=4, 04=15, 06=1, 07=1
	0 省略	214	枚	614	131,396	施工 第0-0026号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
	0 省略	4	枚	614	2,456	施工 第0-0027号内訳表
側溝撤去						Y4000023659
			一式		201,771	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
	0 省略	6	m3	19,640	117,840	施工 第0-0028号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
	0 省略	6	m3	3,159	18,954	施工 第0-0029号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
	0 省略	14	t	1,200	16,800	施工 第0-0030号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
	0 省略	3	m3	11,110	33,330	施工 第0-0014号内訳表

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0 省略	0 省略	3	m3	2,549	7,647	SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1	施工 第0-0015号内訳表
	0 省略	8	t	900	7,200	S0930 0 01=1	施工 第0-0016号内訳表
自由勾配側溝	自由勾配側溝					Y4000007935	
	自由勾配側溝		一式		672,496		
0 省略	自由勾配側溝 300×800	12	m	17,250	207,000	SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0	施工 第0-0031号内訳表
	0 省略	6	m	18,920	113,520	SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0	施工 第0-0032号内訳表
0 省略	自由勾配側溝 300×900	4	m	20,520	82,080	SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.29, 06=1, 07=5, 08=0.67, 09=3, 10=0	施工 第0-0033号内訳表
	0 省略	6	m	26,000	156,000	SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0.29, 06=1, 07=5, 08=0.67, 09=3, 10=0	施工 第0-0034号内訳表
0 省略	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	1	m3	17,000	17,000	T1631 0	
	0 省略	24	枚	2,489	59,736	SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1	施工 第0-0035号内訳表

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版	0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
		2	枚		18,580	37,160	施工 第0-0036号内訳表
集水桝・マンホール工							Y3000001876
				式		388,400	
プレキャスト集水桝							Y4000023377
				一式		388,400	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B400×L500×H600 0 省略							SCB222950 0 01=14, 02=4, 03=2, 04=1
		2	箇所		45,410	90,820	施工 第0-0037号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B600×L600×H1000 0 省略							SCB222950 0 01=14, 02=15, 03=2, 04=1
		1	箇所		72,720	72,720	施工 第0-0038号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B600×L900×H1000 0 省略							SCB222950 0 01=14, 02=17, 03=2, 04=1
		1	箇所		78,900	78,900	施工 第0-0039号内訳表
蓋版	0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
		2	枚		19,880	39,760	施工 第0-0040号内訳表
蓋版	0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
		1	枚		34,800	34,800	施工 第0-0041号内訳表
蓋版	0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
		1	枚		71,400	71,400	施工 第0-0042号内訳表

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工							Y3000001969
				式		62,748	
ポンプ排水							Y4000008318
				一式		62,748	
ポンプ運転工							SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
(開削水替) 0 省略		10		日	6,088	60,880	施工 第0-0043号内訳表
据付・撤去工							SWG121100 0
(開削水替) 0 省略		1		現場	1,868	1,868	施工 第0-0044号内訳表
交通管理工							Y3000003678
				式		648,570	
交通誘導警備員							Y4000026665
				一式		648,570	
交通誘導警備員B							SWB010212 0
0 省略		39.0		人日	16,630	648,570	施工 第0-0021号内訳表
単位当り							
		1		式		3,012,239	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 附帯工事費 **							X2000
道路修繕	黒埼1-287号線(単独)						Y1000000032
				式		372, 292	
舗装工							Y2000000295
		1	式	154, 527	154, 527	工種 第0003号内訳表	
排水構造物工							Y2000000296
		1	式	217, 765	217, 765	工種 第0004号内訳表	
直接工事費							
					372, 292		
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L)						
	対象額---A=371, 879			地域補正率F=1. 2000			
	率-----B=0. 1278						
	率参照額-C=5, 949, 132			休日補正率L=1. 0200	58, 000		
共通仮設費計							
					58, 000		
純工事費							
					430, 292		
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L)						
	対象額---A=429, 879			地域補正率F=1. 1000			
	率-----B=0. 3409						
	率参照額-C=6, 879, 132			休日補正率L=1. 0300	166, 000		

07-実施-一般-0312-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
						166,000	
工事原価							
						596,292	
工事原価計							
						596,292	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=595,879 率-----B=0.2218 率参照額-C=9,536,132						
				前払補正率H=1.0000		122,708	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=595,879 率-----B=0.0004						
						1,000	
一般管理費等計							
						123,708	
工事価格							
						720,000	
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=720,000 率-----B=0.1000						
						72,000	
工事費							
						792,000	

07-実施-一般-0312-当初

Y2000000295 工種明細表

工種 第0003号内訳表

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工						Y3000001862
			式		50,658	
掘削						Y4000023282
			一式		50,658	
掘削 0 省略						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7 施工 第0-0001号内訳表
	6	m3		1,225	7,350	
土砂等運搬 0 省略						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13 施工 第0-0002号内訳表
	6	m3		6,018	36,108	
処分費(m3) 見積1200円/m3 0 省略						SWB020051 0 施工 第0-0003号内訳表
	6	m3		1,200	7,200	
舗装打換え工						Y3000001868
			式		72,994	
舗装版切断						Y4000023315
			一式		13,695	
舗装版切断 0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1 施工 第0-0004号内訳表
	5	m		695.8	3,479	
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市単価表別 0 省略						F0001 0
	5	m		930	4,650	

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
		8	m		695.8	5,566	施工 第0-0004号内訳表
舗装版破碎							Y4000023316
				一式		7,803	
舗装版破碎	0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
		13	m2		600.3	7,803	施工 第0-0005号内訳表
殻運搬							Y4000023319
				一式		1,190	
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
		0.7	m3		1,700	1,190	施工 第0-0006号内訳表
殻処分							Y4000023320
				一式		3,000	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材	0 省略						S0930 0 01=4
		2	t		1,500	3,000	施工 第0-0007号内訳表
舗装工 市道C断面							Y4000023322
				一式		47,306	
不陸整正	0 省略						SCB410010 0 01=1, 04=1
		14	m2		171	2,394	施工 第0-0008号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部)	0 省略						SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
		14	m2		1,321	18,494	施工 第0-0009号内訳表
表層(車道・路肩部)	0 省略						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
		14	m2		1,887	26,418	施工 第0-0010号内訳表
民地乗入復旧工							Y3000001879
				式		5,930	
I L B 舗装工							Y4000023325
				一式		5,930	
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
		1	m2		1,077	1,077	施工 第0-0045号内訳表
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	0 省略						SWB810420 0 01=1, 02=2, 03=4, 04=20, 05=2, 06=1, 07=1
		1	m2		4,853	4,853	施工 第0-0046号内訳表
交通管理工							Y3000003678
				式		24,945	
交通誘導警備員							Y4000026665
				一式		24,945	
交通誘導警備員B	0 省略						SWB010212 0
		1.5	人日		16,630	24,945	施工 第0-0021号内訳表

Y2000000295

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り						
		1		式		154,527	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y3000001873
			式		6,054	
床掘り						Y4000023342
			一式		2,170	
床掘り 0 省略						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1 施工 第0-0022号内訳表
	1	m3		2,170	2,170	
埋戻し						Y4000023343
			一式		3,884	
埋戻し 0 省略						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1 施工 第0-0023号内訳表
	1	m3		3,884	3,884	
側溝工						Y3000001874
			式		180,678	
プレキャストU型側溝						Y4000007933
			一式		37,070	
U型側溝 0 省略						SWB821410 0 01=3, 02=1, 03=1, 04=4, 06=2, 07=3, 08=1, 09=1, 10=1, 11=5, 12=0.41 施工 第0-0025号内訳表
	5	m		6,186	30,930	
蓋版 0 省略						SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=4, 04=15, 06=1, 07=1 施工 第0-0026号内訳表
	10	枚		614	6,140	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝撤去							Y4000023659
				一式		27,556	
構造物とりこわし							SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
	0 省略	0.9	m3		19,640	17,676	施工 第0-0028号内訳表
殻運搬							SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
	0 省略	0.9	m3		3,159	2,843	施工 第0-0029号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)							S0930 0 01=2
	0 省略	2	t		1,200	2,400	施工 第0-0030号内訳表
構造物とりこわし							SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
	0 省略	0.3	m3		11,110	3,333	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬							SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
	0 省略	0.3	m3		2,549	764	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)							S0930 0 01=1
	0 省略	0.6	t		900	540	施工 第0-0016号内訳表
自由勾配側溝							Y4000007935
				一式		116,052	
自由勾配側溝 300×800							SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0
	0 省略	1	m		17,250	17,250	施工 第0-0031号内訳表

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×1200							SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0. 34, 06=1, 07=5, 08 =0. 78, 09=3, 10=0
	0 省略	3	m	28, 220	84, 660	施工 第0-0047号内訳表	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤65%							T1631 0
	0 省略	0. 2	m3	17, 000	3, 400		
蓋版							SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
	0 省略	1	枚	1, 640	1, 640	施工 第0-0048号内訳表	
蓋版							SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
	0 省略	3	枚	3, 034	9, 102	施工 第0-0049号内訳表	
水替工							Y3000001969
			式		6, 088		
ポンプ 排水							Y4000008318
			一式		6, 088		
ポンプ 運転工							SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
	(開削水替) 0 省略	1	日	6, 088	6, 088	施工 第0-0043号内訳表	
交通管理工							Y3000003678
			式		24, 945		
交通誘導警備員							Y4000026665
			一式		24, 945		

Y2000000296

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B						SWB010212 0
	0 省略	1.5		人日	16,630	24,945	施工 第0-0021号内訳表
	単位当り						
		1		式		217,765	

掘削

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0044

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,225	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
【補正式】 1,225 = 1,241						
[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × 100 7,520		26.01				
[労務補正] 62.89 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		62.89				
[材料補正] 11.10 142 + [————— × —————] × 100 138		11.10				
[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,719.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,018	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =13	有り 27.0km以下				
【補正式】 6,018 = 5,719.5							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$		26.52					
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$		61.90					
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$		11.58					
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	m3	1,200	120,000	TFJA0704342
					T 処分費等
計	100	m3		120,000	
小計	1	m3		1,200	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.81%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			695.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.8 = 700.44						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{152}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.56%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				600.3	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策			=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳			=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 600.3 = 612.24							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$							

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 勞務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,615.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,700	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=6 =1	4.0km以下 全ての費用				
【補正式】 1,700 = 1,615.6							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年11月20日適用

頁0-0052

S0930

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0312-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	142 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			171	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用			
	【補正式】 171.0 = 174.53						
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$						

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	525,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	142 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,321	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=250	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
	【補正式】											
	1, 321 = 2, 261. 7											
	[機械補正]		4. 52	40, 400	0. 56	4, 950	0. 56	5, 020	6. 54			
	× { [$\frac{4. 52}{100} \times \frac{40, 400}{37, 600} + \frac{0. 56}{100} \times \frac{4, 950}{4, 480} + \frac{0. 56}{100} \times \frac{5, 020}{4, 550}$] × $\frac{4. 52 + 0. 56 + 0. 56}{28, 152}$ }		100	37, 600	100	4, 480	100	4, 550	4. 52 + 0. 56 + 0. 56			
	[労務補正]		9. 23	27, 336	3. 36	23, 358	3. 00	28, 152	2. 46	28, 560	20. 94	
	+ [$\frac{9. 23}{100} \times \frac{27, 336}{28, 900} + \frac{3. 36}{100} \times \frac{23, 358}{25, 400} + \frac{3. 00}{100} \times \frac{28, 152}{28, 300} + \frac{2. 46}{100} \times \frac{28, 560}{31, 000}$] × $\frac{9. 23 + 3. 36 + 3. 00 + 2. 46}{100}$ }		100	28, 900	100	25, 400	100	28, 300	100	31, 000	9. 23 + 3. 36 + 3. 00 + 2. 46	
	[材料補正]		70. 53	525, 000	1. 72	142	72. 52					
	+ [$\frac{70. 53}{100} \times \frac{525, 000}{1, 250, 000} + \frac{1. 72}{100} \times \frac{142}{138}$] × $\frac{70. 53 + 1. 72}{100}$ }		100	1, 250, 000	100	138	70. 53 + 1. 72					
	[全体調整]		100 - 6. 54 - 20. 94 - 72. 52									
	+ $\frac{100}{100}$ }											

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,887	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
瀝青材料種類 費用の内訳				=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用						
【補正式】 1, 887 = 1, 808. 7											
[機械補正] 0. 88 32, 500 × { [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{29, 500} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25, 400}$] × $\frac{5, 020}{4, 480} + \frac{0. 13}{100} \times \frac{\quad}{28, 900}$ } × $\frac{4, 950}{4, 480}$] × $\frac{1. 38}{0. 88 + 0. 14 + 0. 13}$				0. 14							
[労務補正] 3. 66 23, 358 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25, 400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28, 900}$] × $\frac{27, 336}{28, 300} + \frac{2. 03}{100} \times \frac{\quad}{103}$ } × $\frac{28, 152}{28, 300} + \frac{0. 73}{100} \times \frac{\quad}{138}$] × $\frac{28, 560}{31, 000}$				2. 06						10. 17	
[材料補正] 80. 70 610, 000 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582, 000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{103}$] × $\frac{115}{103}$ } × $\frac{142}{138}$] × $\frac{88. 45}{80. 70 + 7. 17 + 0. 49}$				7. 17						3. 66 + 2. 06 + 2. 03 + 0. 73	
[全体調整] 100- 1. 38- 10. 17- 88. 45 + $\frac{\quad}{100}$ }											

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	1.70%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	525,000 円／式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	142 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,019	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm) 施工区分 材料	=250 =2 =8	全仕上り厚(実数入力) (mm) 2層施工 アスファルト再生クラッシャーラン	ARC-40 (RC混合)		
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 2,019 =					

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 1,790.8

07-实施-一般-0312-当初

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,244.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガード式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガード式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.25%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.10%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.52%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	657,500 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 平均仕上厚 40mm	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.10%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,869	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

施工 第0-0012号内訳表

標準単価： 1 m2 当り 2,244.1

07-实施-一般-0312-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	8.92%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	17.37%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	9.50%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	7.79%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32.35%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.45%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,266	積算単価	0	EP001
舗装版種別 コンクリート舗装版厚 費用の内訳		=2 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 1,266 = 1,264.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.92}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{13.11}{8.92} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.37}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{9.50}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.79}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{50.94}{17.37 + 9.50 + 7.79}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{32.35}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{152}{154} \right] \times \frac{35.95}{32.35 + 2.45}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 13.11% 勞務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

[illegible]

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,422.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,549	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=6 =1	14.4km以下 全ての費用			
【補正式】 2,549 = 2,422.5						
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77				
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{142} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82				
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{142}{100} \times \frac{138}{14.41} \right] \times \frac{14.41}{100}$		14.41 14.41				
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41$ $+ \frac{100}{100}$						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年11月20日適用

頁0-0067

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0312-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	210,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			942.4	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=100	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
942.4 = 857.31						

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	労務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0312-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0070

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C≤60%	71.32%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	T1644 TZ092012005
積算単価			26,990	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =47	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 26,990 = 30,615						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	420,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,211	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=200	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,211 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \}$			$\times \frac{\quad}{3,540} \times \frac{\quad}{28,300}$			
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	13.01
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} \}$			$+ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}$	$\times \frac{\quad}{25,400} \times \frac{\quad}{31,000}$	$\times \frac{\quad}{27,03} + \frac{\quad}{15.84} + \frac{\quad}{15.70} + \frac{\quad}{13.01}$	
[材料補正]	17.77	420,000	1.99	142	19.85		
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \}$			$+ \frac{\quad}{17.77} + \frac{\quad}{1.99}$			
[全体調整]	100-	5.00-	75.15-	19.85			
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有ゼブラ30cm制約無	1,000.000	m	393.51	393,510	TQJ1036067 2 393.51*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	235	265,550	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	180	9,000	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	485	24,250	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	77.000	l	142	10,934	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	309,734	15,456	#71 0 省略
計	1,000	m		718,700	
小計	1	m		718	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,170	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,170 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right.$		18.73 18.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$		33.90 100	23,358 25,400			
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$		7.11 7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0076

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,884	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,884 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

單価適用日/適用基準日 07年11月20日適用 頁0-0077

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0077

機械構成比：	8.87%	労務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0312-当初

残土処分費

07年11月20日適用

頁0-0078

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

見積1200円/m3

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	m3	1,200	120,000	TFJA0704342
					T 処分費等
計	100	m3		120,000	
小計	1	m3		1,200	

SWB821410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	4,031.04	40,310	TQJ1365003 1 4031.04*1 0 省略
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	2,055.83	20,558	TQJ1365003 1 4031.04*0.51 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.492	m3	2,000	984	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
計	10	m		61,860	
小計	1	m		6,186	
作業区分 L=1000・L=4000の使用の有無 夜間作業の有無	=3 =1 =1	再利用撤去・据付け 無し 無し			
U型側溝の種類 U型側溝の規格・仕様 U型側溝の質量	=4 =2 =3	側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下			
時間的制約の有無 施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無	=1 =1 =1	無し 無し 有り			
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力)	=5 [m3/10m]=0.41	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		61,470	
小計	1	枚		614	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=3 =1 =4	再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
蓋版の規格 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=15 =1 =1	250 36.2×9×50 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		61,470	
小計	1	枚		614	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,001.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,159	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=6 =1	14.4km以下 全ての費用				
【補正式】 3,159 = 3,001.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{20,847}{100} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{23,600}{100}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{142}{100} \times \frac{138}{142} \right] \times \frac{138}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年11月20日適用

頁0-0084

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0312-当初

自由勾配側溝
300×800

07年11月20日適用

頁0-0085

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c800mm	5.000	本	20,900	104,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	2,000	1,560	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		89	#80 0 省略
計	10	m		172,500	
小計	1	m		17,250	
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=1	L=2000mm	1000kg/個以下		
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.28	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎碎石施工の有無	=1	有り			
基礎碎石の種類	=5	再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.65	基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
300×900

07年11月20日適用

頁0-0086

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c900mm	5.000	本	24,250	121,250	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	2,000	1,560	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		39	#80 0 省略
計	10	m		189,200	
小計	1	m		18,920	
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=1	L=2000mm	1000kg/個以下		
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.28	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎碎石施工の有無	=1	有り			
基礎碎石の種類	=5	再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.65	基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
300×1000

07年11月20日適用

頁0-0087

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c1000mm	5.000	本	27,400	137,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.307	m3	17,000	5,219	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m3	2,000	1,608	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		71	#80 0 省略
計	10	m		205,200	
小計	1	m		20,520	
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=1	L=2000mm	1000kg/個以下		
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.29	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎碎石施工の有無	=1	有り			
基礎碎石の種類	=5	再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.67	基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	7,913.16	79,131	TQJ1366002 1 7913.16*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c1100mm	5.000	本	34,800	174,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.307	m3	17,000	5,219	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m3	2,000	1,608	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		42	#80 0 省略
計	10	m		260,000	
小計	1	m		26,000	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.29 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.67 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
自由勾配側溝コンクリート蓋 300×500 車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	100	枚		248,900	
小計	1	枚		2,489	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	100.000	枚	18,200	1,820,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,858,000	
小計	1	枚		18,580	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0091

B400×L500×H600

SCB222950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 88.09% 材料構成比： 11.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 49,218

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	34.79%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.29%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.31%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	11.48%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.08%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			45,410	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =4 =2	18-8-25(20)(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設	W/C≤60% 以下		
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 45,410 = 49,218						
	[機械補正] 0.08 10,400 × { [————— × —————] × 100 8,800	0.08 0.08				

單価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB222950

施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

箇所 当り

1 箇所
標準単価： 49,218

[illegible]

07-实施-一般-0312-当初

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0093

B600×L600×H1000

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 85.43% 材料構成比： 14.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 78,900

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	32.81%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	28.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.20%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	2.15%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	14.19%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.07%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			72,720	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =15 =2	18-8-25(20)(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設	W/C≤60% 以下		
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 72,720 = 78,900						
	[機械補正] 0.07 10,400 × { [————— × —————] × 100 8,800	0.07 0.07				

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0094

B600×L600×H1000

SCB222950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1箇所 当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 85.43% 材料構成比： 14.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 78,900

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
	[労務補正]	32.81	27,948	28.90	23,358	11.20	28,560	2.15	28,152	85.43			
		$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{30,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} \right] \times \frac{\quad}{100}$											
	[材料補正]	14.19	17,500	0.07	142	14.50							
		$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{19,750} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{14.19} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{0.07} \right] \times \frac{\quad}{100}$											
	[全体調整]	100	0.07	85.43	14.50								

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0095

B600×L900×H1000

SCB222950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1

箇所 当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 85.08% 材料構成比： 14.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 85,622

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	32.54%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	28.85%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	2.19%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	14.54%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.07%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			78,900	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =17 =2	18-8-25(20)(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設	W/C≤60% 以下		
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 78,900 = 85,622						
	[機械補正] 0.07 10,400 × { [————— × —————] × 100 8,800	0.07 0.07				

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0096

B600×L900×H1000

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 85.08% 材料構成比： 14.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 85,622

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
	[労務補正]	32.54	27,948	28.85	23,358	11.19	28,560	2.19	28,152	85.08				
		$+ [\frac{100}{100} \times \frac{30,000}{27,948} + \frac{100}{100} \times \frac{25,400}{23,358} - 1]$					$\times \frac{28,560}{31,000} + \frac{2.19}{100} \times \frac{28,300}{28,152}$			$32.54 + 28.85 + 11.19 + 2.19$				
	[材料補正]	14.54	17,500	0.07	142	14.85								
		$+ [\frac{100}{100} \times \frac{19,750}{17,500} - 1]$			138	14.54	$+ 0.07$							
	[全体調整]	100	0.07	85.08	14.85									
		$+ \frac{100 - 0.07 - 85.08 - 14.85}{100}$												

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B400×L500mm T-25	100.000	枚	19,500	1,950,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,988,000	
小計	1	枚		19,880	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B600×L600mm T-25	100.000	枚	33,900	3,390,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		179	#80 0 省略
計	100	枚		3,480,000	
小計	1	枚		34,800	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B600×L900mm T-25	100.000	枚	70,500	7,050,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		179	#80 0 省略
計	100	枚		7,140,000	
小計	1	枚		71,400	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

(開削水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.110	人	28,152	3,096	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	18.0	%	5,160	928	#71 0 省略
小計	1	日		6,088	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

据付・撤去工

07年11月20日適用

頁0-0101

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	315,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,077	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,077 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \}$			$\times \frac{\quad}{3,540}$			
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	75.15
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} \}$			$+ \frac{\quad}{28,300}$			
[材料補正]	17.77	315,000	1.99	142	19.85	25,400	13.01
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{17,77} \}$			$+ \frac{\quad}{138}$			
[全体調整]	100-	5.00-	75.15-	19.85	1.99	27.03+	15.84+
	$+ \frac{\quad}{100}$		$\}$				

SWB810420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

(再設置)

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
インターロッキングブロック撤去工 再使用	100.000	m2	2,320.5	232,050	TQJ1064001 1 1657.5*1.4 0 省略
インターロッキングブロック設置工一般部 T=8cm標準品直線配置	100.000	m2	7,110.4	711,040	TQJ1060002 1 6464*1.1 0 省略
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品	100.000	m2	-4,794	-479,400	TZJ2360002 1 4700*-1.02 0 省略
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品	2.000	m2	4,700	9,400	TZJ2360002 1 0 省略
砂 クッション用	2.580	m3	4,700	12,126	TZJ2150001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		84	#80 0 省略
計	100	m2		485,300	
小計	1	m2		4,853	
作業区分 再設置作業区分 敷材料の種類	=1 =2 =4	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂(クッション用)			
敷材料の厚さ(実数入力) 施工規模による加算 時間的制約を受ける場合の補正	[mm]=20 =2 =1	敷材料の厚さ(実数入力) 100m2未満 無		[mm]	
夜間作業補正	=1	無			

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	7,913.16	79,131	TQJ1366002 1 7913.16*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c1200mm	5.000	本	39,000	195,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	0.360	m3	17,000	6,120	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.936	m3	2,000	1,872	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		77	#80 0 省略
計	10	m		282,200	
小計	1	m		28,220	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.34 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.78 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
自由勾配側溝コンクリート蓋 300×500 歩道用	100.000	枚	1,260	126,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		164,000	
小計	1	枚		1,640	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
自由勾配側溝コンクリート蓋 400×500 車道用	100.000	枚	2,135	213,500	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	100	枚		303,400	
小計	1	枚		3,034	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930					571
F0002	道路標識移設工 (路側式) 撤去再設置、単中式 見積117,000円/基	基	117,000					571

単価入力データ一覧表①

頁0-0109

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0110

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB020051	処分費 (m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
SWB020051	処分費 (m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
SWB020051	残土処分費	第0-0024号	TFJA0704342	処分費	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0030号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0111

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0031号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c800mm	本	20,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0031号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0032号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c900mm	本	24,250
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0032号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0033号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c1000mm	本	27,400
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0033号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0034号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c1100mm	本	34,800
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0034号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821430	蓋版	第0-0035号	TFJA0704887	自由勾配側溝コンクリート蓋 300×500 車道用	枚	1,590

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0112

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821430	蓋版	第0-0036号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚	18,200
SWB821430	蓋版	第0-0040号	TFJA0704887	集水柵用グレーチング 蓋 B400×L500mm T-25	枚	19,500
SWB821430	蓋版	第0-0041号	TFJA0704887	集水柵用グレーチング 蓋 B600×L600mm T-25	枚	33,900
SWB821430	蓋版	第0-0042号	TFJA0704887	集水柵用グレーチング 蓋 B600×L900mm T-25	枚	70,500
SWB020051	処分費 (m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0030号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0031号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	個	20,900

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0113

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0031号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0047号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c1200mm	本	39,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0047号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821430	蓋版	第0-0048号	TFJA0704887	自由勾配側溝コンクリート蓋 300×500 歩道用	枚	1,260
SWB821430	蓋版	第0-0049号	TFJA0704887	自由勾配側溝コンクリート蓋 400×500 車道用	枚	2,135

