

令和 年度				調 査		
				設 計 書		設 計
工 事 番 号				施 工 地		
		実 施 ・ 元		変 更		
		設 計 額		11,407,000 円		円
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要				変 更 設計概要		

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	10,370,000							
本 工 事 費	7,490,000							
附 帯 工 事 費	2,880,000							
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,037,000							
本 工 事 費	749,000							
附 帯 工 事 費	288,000							
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	11,407,000							
本 工 事 費	8,239,000							
附 帯 工 事 費	3,168,000							
補 償 工 事 費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
※ ※ 本工事費 ※ ※					
道路修繕		式			
舗装工		式		1	
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		50	
土砂等運搬		m3		50	
残土処分費 (m3)		m3		50	
舗装打換え工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		75	
成型目地工 (材工とも)		m		7	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		177	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		9	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		21	

07-实施-一般-0001-当初

#

#

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
土砂等運搬		m3		7	
残土処分費 (m3)		m3		7	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		20	
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		6	
殻運搬		m3		6	
廃材処理費		t		15	
構造物とりこわし		m3		1	
殻運搬		m3		1	
廃材処理費		t		3	
側溝工		式			
自由勾配側溝		一式			
自由勾配側溝		m		54	
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝		m		9	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C ≤ 65%		m3		3	

07-実施-一般-0001-当初

#

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		21	
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕		式			
舗装工		式		1	
舗装打換え工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		31	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		119	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		6	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		14	
舗装工 市道C断面		一式			
不陸整正		m2		115	
表層(車道・路肩部)		m2		115	
民地内復旧		式			
民地内復旧 (As)		一式			
舗装版切断		m		7	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帶工事費 ＊ ＊
工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
舗装版破碎		m2		4	
殻運搬		m3		0.2	
廃材処理費		t		0.5	
下層路盤(歩道部)		m2		4	
表層(歩道部)		m2		4	
舗装工 Co乗り入れ I種		一式			
舗装版切断		m		4	
構造物とりこわし		m3		0.3	
殻運搬		m3		0.3	
廃材処理費		t		0.7	
下層路盤(歩道部)		m2		2	
コンクリート		m3		0.3	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		6.0	
排水構造物工		式		1	
作業土工		式			
床掘り		一式			

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
床掘り		m3		10	
土砂等運搬		m3		3	
残土処分費(m3)		m3		3	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		8	
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		3	
殻運搬		m3		3	
廃材処理費		t		7	
構造物とりこわし		m3		0.7	
殻運搬		m3		0.7	
廃材処理費		t		2	
側溝工		式			
自由勾配側溝		一式			
自由勾配側溝		m		21	
自由勾配側溝		m		10	
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%		m3		1	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帶工事費 ＊ ＊
工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
蓋版			枚		17	
蓋版			枚		4	
蓋版			枚		5	
集水枡・マンホール工			式			
現場打ち集水枡			一式			
現場打ち集水枡・街渠枡(本体)			箇所		1	
蓋版			枚		1	
水替工			式			
ポンプ 排水			一式			
ポンプ 運転工			日		2	
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		7.5	
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帶工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0018

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-07. 11. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥702西区建設課¥01当初¥0507-6災第339号-当初-市道黒埼1-438号線（西72）道路災害復旧工事. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし (R02. 10. 20 ~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 附帯工事価格 工事価格計	7, 490, 000 2, 880, 000 10, 370, 000	749, 000 288, 000 1, 037, 000	8, 239, 000 3, 168, 000 11, 407, 000

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
0 省略			式		3,907,139	
舗装工						Y2000000295
0 省略	1		式	1,645,753	1,645,753	工種 第0001号内訳表
排水構造物工						Y2000000296
0 省略	1		式	2,261,386	2,261,386	工種 第0002号内訳表
直接工事費						
					3,907,139	
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L)		地域補正率F=1.2000			
対象額---	A=3,727,065					
率-----	B=0.1278		休日補正率L=1.0200		583,000	
率参照額-C=5,185,828						
共通仮設費計						
					583,000	
純工事費						
					4,490,139	
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L)		地域補正率F=1.1000			
対象額---	A=4,310,065					
率-----	B=0.3409		休日補正率L=1.0300		1,664,000	
率参照額-C=5,996,828						

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
						1,664,000	
工事原価							
						6,154,139	
工事原価計							
						6,154,139	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=5,974,065 率-----B=0.2247 率参照額-C=8,311,828						
				前払補正率H=1.0000		1,333,861	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=5,974,065 率-----B=0.0004						
						2,000	
一般管理費等計							
						1,335,861	
工事価格							
						7,490,000	
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=7,490,000 率-----B=0.1000						
						749,000	
工事費							
						8,239,000	

07-実施-一般-0001-当初

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工							Y3000001862
				式		409,600	
掘削							Y4000023282
				一式		409,600	
掘削							SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
	0 省略	50	m3	1,225	61,250	施工 第0-0001号内訳表	
土砂等運搬							SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=9
	0 省略	50	m3	2,407	120,350	施工 第0-0002号内訳表	
残土処分費(m3)							SWB020051 0
	T 処分費等	50	m3	4,560	228,000	施工 第0-0003号内訳表	
舗装打換え工							Y3000001868
				式		870,868	
舗装版切断							Y4000023315
				一式		58,695	
舗装版切断							SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
	0 省略	75	m	695.8	52,185	施工 第0-0004号内訳表	
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む							F0001 0
	0 省略	7	m	930	6,510		

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						Y4000023316
			一式		106,253	
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
	177	m2		600.3	106,253	施工 第0-0005号内訳表
殻運搬						Y4000023319
			一式		13,122	
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
	9	m3		1,458	13,122	施工 第0-0006号内訳表
殻処分						Y4000023320
			一式		31,500	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等						S0930 0 01=4
	21	t		1,500	31,500	施工 第0-0007号内訳表
舗装工 市道C断面						Y4000023322
			一式		631,873	
不陸整正 0 省略						SCB410010 0 01=1, 04=1
	187	m2		171	31,977	施工 第0-0008号内訳表
下層路盤(車道・路肩部) 0 省略						SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
	187	m2		1,321	247,027	施工 第0-0009号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	187	m2		1,887	352,869	施工 第0-0010号内訳表
舗装工(すりつけ分) 市道C断面						Y4000023322
			一式		29,425	
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
0 省略	1	m3		1,225	1,225	施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=9
0 省略	1	m3		2,407	2,407	施工 第0-0002号内訳表
残土処分費(m3)						SWB020051 0
T 処分費等	1	m3		4,560	4,560	施工 第0-0003号内訳表
不陸整正						SCB410010 0 01=1, 04=1
0 省略	5	m2		171	855	施工 第0-0008号内訳表
下層路盤(車道・路肩部)						SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	5	m2		1,321	6,605	施工 第0-0009号内訳表
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	5	m2		1,887	9,435	施工 第0-0010号内訳表
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	5	m2		600.3	3,001	施工 第0-0005号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工種 第0001号内訳表

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
0 省略	0.3	m3		1,458	437	施工 第0-0006号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	0.6	t		1,500	900	施工 第0-0007号内訳表
民地内復旧						Y3000003506
			式		140,780	
民地内復旧 (As)						Y4000016412
			一式		14,190	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	4	m		695.8	2,783	施工 第0-0004号内訳表
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	2	m2		600.3	1,200	施工 第0-0005号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
0 省略	0.09	m3		1,458	131	施工 第0-0006号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	0.2	t		1,500	300	施工 第0-0007号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	2	m2		2,019	4,038	施工 第0-0011号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)	0 省略						SCB410261 0 01=1, 02=50, 05=4, 06=2, 07=1
		2	m2		2,869	5,738	施工 第0-0012号内訳表
舗装工 Co乗り入れ I種							Y4000029148
				一式		126,590	
舗装版切断	0 省略						SCB430510 0 01=2, 03=1, 05=1
		24	m		1,266	30,384	施工 第0-0013号内訳表
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		2	m3		11,110	22,220	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
		2	m3		2,549	5,098	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	T 処分費等						S0930 0 01=1
		4	t		900	3,600	施工 第0-0016号内訳表
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=100, 02=1, 03=8, 04=1
		12	m2		942.4	11,308	施工 第0-0017号内訳表
コンクリート	0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=47, 05=2, 07=2, 13=1
		2	m3		26,990	53,980	施工 第0-0018号内訳表
交通管理工							Y3000003678
				式		224,505	

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		224, 505	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	13. 5		人日	16, 630	224, 505	施工 第0-0019号内訳表
単位当り						
	1		式		1, 645, 753	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y3000001873
			式		169,849	
床掘り						Y4000023342
			一式		92,169	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
	0 省略	20	m3	2,170	43,400	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=9
	0 省略	7	m3	2,407	16,849	
残土処分費(m3)						SWB020051 0
	T 処分費等	7	m3	4,560	31,920	
埋戻し						Y4000023343
			一式		77,680	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
	0 省略	20	m3	3,884	77,680	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		171,153	
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
			一式		171,153	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		6	m3		19,640	117,840	施工 第0-0022号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
		6	m3		3,159	18,954	施工 第0-0023号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	T 処分費等						S0930 0 01=2
		15	t		1,200	18,000	施工 第0-0024号内訳表
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		1	m3		11,110	11,110	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
		1	m3		2,549	2,549	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	T 処分費等						S0930 0 01=1
		3	t		900	2,700	施工 第0-0016号内訳表
側溝工							Y3000001874
				式		1,245,454	
自由勾配側溝							Y4000007935
				一式		1,245,454	
自由勾配側溝	0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.26, 06=1, 07=5, 08=0.61, 09=3, 10=0
		54	m		12,230	660,420	施工 第0-0025号内訳表

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝	0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 27, 06=1, 07=5, 08 =0. 63, 09=3, 10=0 施工 第0-0026号内訳表
		4	m	14, 450	57, 800		
自由勾配側溝	0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 28, 06=1, 07=5, 08 =0. 66, 09=3, 10=0 施工 第0-0027号内訳表
		9	m	27, 500	247, 500		
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0 省略						T1631 0
		3	m3	17, 000	51, 000		
蓋版 Co	0 省略						SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
		47	枚	1, 456	68, 432		施工 第0-0028号内訳表
蓋版 Gr	0 省略						SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
		12	枚	614	7, 368		施工 第0-0029号内訳表
蓋版 Gr	0 省略						SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
		4	枚	614	2, 456		施工 第0-0029号内訳表
暗渠排水管	0 省略						SCB222770 0 01=2, 02=1, 03=2
		5	m	382. 9	1, 914		施工 第0-0030号内訳表
管(函)渠型側溝	0 省略						SCB222790 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1
		5	m	4, 446	22, 230		施工 第0-0031号内訳表
小断面ボックスカルバート B300×H300×L2000 見積37, 833円/本(平均)	0 省略						F0002 0
		3	本	37, 833	113, 499		

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	0 省略						SCB240210 0 01=1, 02=5
		1	m2		4,738	4,738	施工 第0-0032号内訳表
コンクリート	0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=29, 05=2, 07=2, 13=1
		0.3	m3		26,990	8,097	施工 第0-0033号内訳表
集水桝・マンホール工							Y3000001876
				式		299,480	
現場打ち集水桝							Y4000023377
				一式		299,480	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	0 省略						SCB222950 0 01=14, 02=6, 03=2, 04=1
		2	箇所		49,530	99,060	施工 第0-0034号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	0 省略						SCB222950 0 01=14, 02=8, 03=2, 04=1
		2	箇所		53,650	107,300	施工 第0-0035号内訳表
蓋版	0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
		4	枚		23,280	93,120	施工 第0-0036号内訳表
水替工							Y3000001969
				式		26,220	
ポンプ排水							Y4000008318
				一式		26,220	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1		現場	1,868	1,868	施工 第0-0037号内訳表
ポンプ運転工						SWG121050 0
						01=1, 02=2, 03=1
(開削水替) 0 省略	4		日	6,088	24,352	施工 第0-0038号内訳表
交通管理工						Y3000003678
			式		349,230	
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		349,230	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
	0 省略	21	人日	16,630	349,230	施工 第0-0019号内訳表
単位当り						
	1		式		2,261,386	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						X2000
道路修繕						Y1000000032
舗装工			式		1,484,675	Y2000000295
0 省略	1		式	534,025	534,025	工種 第0003号内訳表
排水構造物工						Y2000000296
0 省略	1		式	950,650	950,650	工種 第0004号内訳表
直接工事費						
					1,484,675	
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L)		地域補正率F=1.2000			
	対象額---A=1,458,763		休日補正率L=1.0200		228,000	
	率-----B=0.1278					
	率参照額-C=5,185,828					
共通仮設費計						
					228,000	
純工事費						
					1,712,675	
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L)		地域補正率F=1.1000			
	対象額---A=1,686,763		休日補正率L=1.0300		651,000	
	率-----B=0.3409					
	率参照額-C=5,996,828					

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
						651,000	
工事原価							
						2,363,675	
工事原価計							
						2,363,675	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=2,337,763 率-----B=0.2247 率参照額-C=8,311,828						
				前払補正率H=1.0000		515,325	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=2,337,763 率-----B=0.0004						
						1,000	
一般管理費等計							
						516,325	
工事価格							
						2,880,000	
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=2,880,000 率-----B=0.1000						
						288,000	
工事費							
						3,168,000	

07-実施-一般-0001-当初

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装打換え工						Y3000001868
			式		386,609	
舗装版切断						Y4000023315
			一式		39,246	
舗装版切断 0 省略						SCB430510 0 01=2, 03=1, 05=1 施工 第0-0013号内訳表
	31	m		1,266	39,246	
舗装版破碎						Y4000023316
			一式		71,435	
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1 施工 第0-0005号内訳表
	119	m2		600.3	71,435	
殻運搬						Y4000023319
			一式		8,748	
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1 施工 第0-0006号内訳表
	6	m3		1,458	8,748	
殻処分						Y4000023320
			一式		21,000	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等						S0930 0 01=4 施工 第0-0007号内訳表
	14	t		1,500	21,000	

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工 市道C断面						Y4000023322
			一式		246,180	
不陸整正						SCB410010 0
						01=2, 02=6, 03=14, 04=1
0 省略	115	m2		253.7	29,175	施工 第0-0039号内訳表
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0
						01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	115	m2		1,887	217,005	施工 第0-0010号内訳表
民地内復旧						Y3000003506
			式		47,636	
民地内復旧 (As)						Y4000016412
			一式		27,864	
舗装版切断						SCB430510 0
						01=1, 02=1, 05=1
0 省略	7	m		695.8	4,870	施工 第0-0004号内訳表
舗装版破碎						SCB430310 0
						01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	4	m2		600.3	2,401	施工 第0-0005号内訳表
殻運搬						SCB227010 0
						01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
0 省略	0.2	m3		1,458	291	施工 第0-0006号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0
						01=4
T 処分費等	0.5	t		1,500	750	施工 第0-0007号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
		4	m2		2,019	8,076	施工 第0-0011号内訳表
表層(歩道部)	0 省略						SCB410261 0 01=1, 02=50, 05=4, 06=2, 07=1
		4	m2		2,869	11,476	施工 第0-0012号内訳表
舗装工 Co乗り入れ I種							Y4000029148
				一式		19,772	
舗装版切断	0 省略						SCB430510 0 01=2, 03=1, 05=1
		4	m		1,266	5,064	施工 第0-0013号内訳表
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		0.3	m3		11,110	3,333	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
		0.3	m3		2,549	764	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	T 処分費等						S0930 0 01=1
		0.7	t		900	630	施工 第0-0016号内訳表
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=100, 02=1, 03=8, 04=1
		2	m2		942.4	1,884	施工 第0-0017号内訳表
コンクリート	0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=47, 05=2, 07=2, 13=1
		0.3	m3		26,990	8,097	施工 第0-0018号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y3000003678
			式		99,780	
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		99,780	
交通誘導警備員B 0 省略						SWB010212 0 施工 第0-0019号内訳表
	6.0	人日		16,630	99,780	
単位当り						
	1		式		534,025	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y3000001873
			式		73,673	
床掘り						Y4000023342
			一式		42,601	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
	0 省略	10	m3	2,170	21,700	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=9
	0 省略	3	m3	2,407	7,221	
残土処分費(m3)						SWB020051 0
	T 処分費等	3	m3	4,560	13,680	
埋戻し						Y4000023343
			一式		31,072	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
	0 省略	8	m3	3,884	31,072	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		88,158	
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
			一式		88,158	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		3	m3		19,640	58,920	施工 第0-0022号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
		3	m3		3,159	9,477	施工 第0-0023号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	T 処分費等						S0930 0 01=2
		7	t		1,200	8,400	施工 第0-0024号内訳表
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		0.7	m3		11,110	7,777	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
		0.7	m3		2,549	1,784	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	T 処分費等						S0930 0 01=1
		2	t		900	1,800	施工 第0-0016号内訳表
側溝工							Y3000001874
				式		579,108	
自由勾配側溝							Y4000007935
				一式		579,108	
自由勾配側溝	0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.26, 06=1, 07=5, 08=0.61, 09=3, 10=0
		21	m		12,230	256,830	施工 第0-0025号内訳表

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝							SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 28, 06=1, 07=5, 08 =0. 66, 09=3, 10=0
	0 省略	10	m	27, 500	275, 000	施工 第0-0027号内訳表	
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%							T1631 0
	0 省略	1	m3	17, 000	17, 000		
蓋版 Co							SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
	0 省略	17	枚	1, 456	24, 752	施工 第0-0028号内訳表	
蓋版 Gr							SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
	0 省略	4	枚	614	2, 456	施工 第0-0029号内訳表	
蓋版 Gr							SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
	0 省略	5	枚	614	3, 070	施工 第0-0029号内訳表	
集水桝・マンホール工							Y3000001876
			式		72, 810		
現場打ち集水桝							Y4000023377
			一式		72, 810		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)							SCB222950 0 01=14, 02=6, 03=2, 04=1
	0 省略	1	箇所	49, 530	49, 530	施工 第0-0034号内訳表	
蓋版							SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
	0 省略	1	枚	23, 280	23, 280	施工 第0-0036号内訳表	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工						Y3000001969
			式		12,176	
ポンプ排水						Y4000008318
			一式		12,176	
ポンプ運転工						SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
(開削水替) 0 省略	2		日	6,088	12,176	施工 第0-0038号内訳表
交通管理工						Y3000003678
			式		124,725	
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		124,725	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	7.5		人日	16,630	124,725	施工 第0-0019号内訳表
単位当り						
	1		式		950,650	

掘削

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0043

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,225	積算単価		0	EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)				
【補正式】 1,225 = 1,241							
[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × 100 7,520		26.01					
[労務補正] 62.89 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		62.89					
[材料補正] 11.10 142 + [————— × —————] × 100 138		11.10					
[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100							

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,287.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,407	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =9	有り 7.0km以下				
【補正式】 2,407 = 2,287.8							
[機械補正] $26.52 \times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{100} \right\}$		26.52					
[労務補正] $61.90 + \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{100}$		61.90					
[材料補正] $11.58 + \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{11.58}{100}$		11.58					
[全体調整] $100 - 26.52 - 61.90 - 11.58 + \frac{100}{100}$							

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費 見積4,560円/m3	100.000	m3	4,560	456,000	TFJA0704342
					T 処分費等
計	100	m3		456,000	
小計	1	m3		4,560	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.8 = 700.44							
[機械補正]			10.24	13,600	15.05		
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24		
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92
+ [————— × ————— + ————— ×			100	28,300	100	31,000	100
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	152	26.52
+ [————— × ————— + ————— ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.56%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				600.3	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策			=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳			=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 600.3 = 612.24							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$							

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,384.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,458	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=5 =1	3.0km以下 全ての費用			
【補正式】 1,458 = 1,384.8						
[機械補正] $44.05 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{24,786}{23,600} \right\}$		44.05 44.05				
[労務補正] $39.87 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		39.87 39.87				
[材料補正] $16.08 + \left[\frac{142}{100} \times \frac{138}{100} \right] \times \frac{100}{100}$		16.08 16.08				
[全体調整] $100 - 44.05 - 39.87 - 16.08 + \frac{100}{100}$						

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年11月20日適用

頁0-0051

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t		2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t		2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	142 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			171	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用			
	【補正式】 171.0 = 174.53						
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$						

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	525,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	142 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,321	積算単価		0	EP001
全仕上り厚(実数入力)(mm)		=250	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
施工区分		=2	2層施工				
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
費用の内訳		=1	全ての費用				

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
1,321 = 2,261.7							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{4.52}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{0.56}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{0.56}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{6.54}{4.52 + 0.56 + 0.56} \right.$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{9.23}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{3.36}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{3.00}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{2.46}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{20.94}{9.23 + 3.36 + 3.00 + 2.46}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{70.53}{100} \times \frac{525,000}{1,250,000} + \frac{1.72}{100} \times \frac{142}{138} + \frac{72.52}{70.53 + 1.72} \right]$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - 6.54 - 20.94 - 72.52}{100}$							

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,887	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	525,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,019	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=250	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,019 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

[illegible]

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,244.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガード式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガード式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.10%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.52%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	657,500 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 平均仕上厚 40mm		384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.10%	152 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,869	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料		=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,244.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
2,869 = 2,244.1						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{0.31}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.08}{100} \right] \times \frac{374}{356} \right\} \times \frac{0.46}{0.31 + 0.08}$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{18.10}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{5.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{52.19}{20.25 + 18.10 + 5.52}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{41.40}{100} \times \frac{657,500}{384,000} + \frac{5.78}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.10}{100} \times \frac{152}{154} + \frac{0.04}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{47.35}{41.40 + 5.78 + 0.10 + 0.04}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 0.46 - 52.19 - 47.35}{100}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	8.92%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	17.37%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	9.50%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	7.79%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32.35%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.45%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,266	積算単価	0	EP001
舗装版種別 コンクリート舗装版厚 費用の内訳		=2 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 1,266 = 1,264.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.92}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{13.11}{8.92} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.37}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{9.50}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.79}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{50.94}{17.37 + 9.50 + 7.79}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{32.35}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{152}{154} \right] \times \frac{35.95}{32.35 + 2.45}$						

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 13.11% 勞務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

[illegible]

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,422.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,549	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=6 =1	14.4km以下 全ての費用				
【補正式】 2,549 = 2,422.5							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{20,847}{100} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{23,600}{100}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{142}{100} \times \frac{138}{142} \right] \times \frac{138}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年11月20日適用

頁0-0066

S0930

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	210,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			942.4	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=100	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
942.4 = 857.31						

施工 第0-0017号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 857.31

07-实施-一般-0001-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0069

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C≤60%	71.32%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	T1644 TZ092012005
積算単価			26,990	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =47	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 26,990 = 30,615						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$						

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,170	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,170 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0072

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,884	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,884 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0073

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 勞務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,001.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,159	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=6 =1	14.4km以下 全ての費用				
【補正式】 3,159 = 3,001.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{142}{100} \times \frac{138}{142} \right] \times \frac{138}{142}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年11月20日適用

頁0-0076

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c400mm 新潟市設計単価表	5.000	本	10,950	54,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65% 新潟市設計単価表	0.276	m3	17,000	4,692	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3	2,000	1,464	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0 省略
計	10	m		122,300	
小計	1	m		12,230	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.26 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.61 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c600mm 新潟市設計単価表	5.000	本	15,350	76,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65% 新潟市設計単価表	0.286	m3	17,000	4,862	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3	2,000	1,512	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		74	#80 0 省略
計	10	m		144,500	
小計	1	m		14,450	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.27 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.63 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c400mm 新潟市設計単価表	5.000	本	41,400	207,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65% 新潟市設計単価表	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.792	m3	2,000	1,584	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		65	#80 0 省略
計	10	m		275,000	
小計	1	m		27,500	
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=1	L=2000mm	1000kg/個以下		
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.28	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎碎石施工の有無	=1	有り			
基礎碎石の種類	=5	再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.66	基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	556.89	55,689	TQJ1367002 1 898.21*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
計	100	枚		145,600	
小計	1	枚		1,456	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

蓋版
Gr

07年11月20日適用

頁0-0081

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		61,470	
小計	1	枚		614	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 416.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	70.20%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	29.80%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		382.9	積算単価	0	EP001
	作業区分 管種別 呼び径	=2 =1 =2	撤去 直管 200~400mm			
	【補正式】 382.9 = 416.1					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{70.20}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{29.80}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{70.20 + 29.80} \right\}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100}$					

SCB222790 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.30%	6,640 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t'	普通作業員	5.33%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	4.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	4.55%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	1.48%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	側溝 修正 別途計上	75.19%	0 円/m	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	14,300	TY000300001 TZP93000010
Z2t'	軽油	0.84%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,446	積算単価	0	EP001
作業区分 内径又は内空幅(mm) 基礎碎石の有無		=1 =1 =1	据付 200mm以上300mm以下 有り			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 4,446 = 19,032						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.30}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{1.75}{1.30} \right\}$		1.75 1.30				

SCB222790 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考	
	[労務補正]	5.33	23,358	4.88	28,560	4.55	27,336	1.48	28,152	21.93		
		+ [$\frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{31,000} \times \frac{28,560}{100} + \frac{100}{28,900} \times \frac{27,336}{100} + \frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{100}] \times 100$									5.33+ 4.88+ 4.55+ 1.48	
	[材料補正]	75.19	0	0.84	142	76.32						
		+ [$\frac{100}{14,300} \times \frac{75.19}{100} + \frac{100}{138} \times \frac{142}{100}] \times 100$										
	[全体調整]	100-	1.75-	21.93-	76.32							
		+ $\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$ }										

型枠

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0085

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,104.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			4,738	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,738 = 5,104.7						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{58.78}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{19.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.07}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{58.78 + 19.90 + 6.07} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0086

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 30,615 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	71.32%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	TZJ2012010 TZ092012005
積算単価			26,990	積算単価		0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =29	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%				
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
【補正式】 26,990 = 30,615							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right\}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$							

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 12.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,697

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	34.36%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.20%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.29%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.88%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	12.08%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.07%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			49,530	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =6 =2	18-8-25(20)(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設	W/C≤60% 以下		
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 49,530 = 53,697						
	[機械補正] 0.08 10,400 × { [————— × —————] × 100 8,800	0.08 0.08				

施工 第0-0034号内訳表

1 箇所 当り

標準単価： 53,697

07-实施-一般-0001-当初

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 87.00% 材料構成比： 12.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 58,178

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	33.97%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.13%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.27%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.95%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	12.59%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.07%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			53,650	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =8 =2	18-8-25(20)(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設	W/C≤60% 以下		
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 53,650 = 58,178						
	[機械補正] 0.08 10,400 × { [————— × —————] × 100 8,800	0.08 0.08				

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 87.00% 材料構成比： 12.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 58,178

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
	[労務補正]	33.97	27,948	29.13	23,358	11.27	28,560	1.95	28,152	87.00			
		+ [$\frac{100}{33.97} \times \frac{27,948}{100} + \frac{100}{29.13} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{11.27} \times \frac{28,560}{100} + \frac{100}{1.95} \times \frac{28,152}{100}] \times$											
		100	30,000	100	25,400	100	31,000	100	28,300	33.97+ 29.13+ 11.27+ 1.95			
	[材料補正]	12.59	17,500	0.07	142	12.92							
		+ [$\frac{100}{12.59} \times \frac{17,500}{100} + \frac{100}{0.07} \times \frac{142}{100}] \times$											
		100	19,750	100	138	12.59+ 0.07							
	[全体調整]	100- 0.08- 87.00- 12.92											
		+ $\frac{100}{100}$		}									

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25 新潟市設計単価表	100.000	枚	22,900	2,290,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		2,328,000	
小計	1	枚		23,280	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

据付・撤去工

07年11月20日適用

頁0-0092

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

(開削水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.110	人	28,152	3,096	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	18.0	%	5,160	928	#71 0 省略
小計	1	日		6,088	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 221.77 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	13.60%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.70%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.68%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	27.80%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	11.45%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	8.93%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	8.38%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	21.30%	2,100 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	T2012 TZ092122003
Z2t'	軽油	5.16%	142 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		253.7	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =14	有り 28mm以上34mm未満 アスファルト再生クラッシャーラン	ARC-40(RC混合)		
	費用の内訳	=1	全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

機械構成比：	16.98%	勞務構成比：	56.56%	材料構成比：	26.46%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	221.77
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0001-当初

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930					571
F0002	小断面ボックスカルバート B300×H300×L2000 見積37,833円/本(平均)	本	37,833					571

単価入力データ一覧表①

頁0-0097

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0098

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB020051	残土処分費(m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費 見積4,560円/m3	m3	4,560
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
SWB020051	残土処分費(m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費 見積4,560円/m3	m3	4,560
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
SWB020051	残土処分費(m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費 見積4,560円/m3	m3	4,560
S0930	廃材処理費	第0-0024号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0099

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0025号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c400mm 新潟市設計単価表	本	10,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0025号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65% 新潟市設計単価表	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0026号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c600mm 新潟市設計単価表	本	15,350
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0026号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65% 新潟市設計単価表	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0027号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c400mm 新潟市設計単価表	本	41,400
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0027号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65% 新潟市設計単価表	m3	17,000
SCB222790	管(函)渠型側溝	第0-0031号	TY000300001	側溝 別途計上	m	0
SWB821430	蓋版	第0-0036号	TFJA0704887	集水桝用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25 新潟市設計単価表	枚	22,900
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0100

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
S0930	廃材処理費	第0-0007号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1, 500
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
SWB020051	残土処分費(m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費 見積4,560円/m3	m3	4, 560
S0930	廃材処理費	第0-0024号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1, 200
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0025号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2. 0m) a300×c400mm 新潟市設計単価表	本	10, 950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0025号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≦65% 新潟市設計単価表	m3	17, 000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0027号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝 (L =2. 0m) a300×c400mm 新潟市設計単価表	本	41, 400
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0027号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≦65% 新潟市設計単価表	m3	17, 000

単価入力データ一覧表②

頁0-0101

[illegible]

