

令和 07 年度					調 査		
【災復2】市道西5－63号線ほか1路線(西12)					設 計 書		
工 事 番 号					施 工 地		
6 災第70号					新潟市 西区寺尾前通2丁目 地内		
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		12,276,000 円			円		
契 約 額		円			円		
(内消費税額)		(円)			(円)		
工 事・履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要					変 更 設計概要		

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	11,160,000							
本 工 事 費	11,160,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,116,000							
本 工 事 費	1,116,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	12,276,000							
本 工 事 費	12,276,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
※ ※ 本工事費 ※ ※					
道路修繕		式			
舗装工		式		1	
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		50	
土砂等運搬		m3		50	
残土処分費 (m3)		m3		50	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		2	
舗装打換え工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		10	
成型目地工 (材工とも)		m		10	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		280	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		11	

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
殻処分			一式			
廃材処理費			t		24	
舗装工 歩道部			一式			
下層路盤(歩道部)			m2		269	
下層路盤(歩道部)			m2		269	
表層(歩道部)			m2		269	
雑工 (すり付け工)			式			
すり付け工 (撤去)			一式			
掘削			m3		1	
土砂等運搬			m3		1	
残土処分費(m3)			m3		1	
舗装版破碎			一式			
舗装版破碎			m2		10	
殻運搬			一式			
殻運搬			m3		0.3	
殻処分			一式			
廃材処理費			t		0.7	
すり付け工 (歩道)			一式			

07-実施-一般-0001-当初

#

#

#

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥702西区建設課¥01当初¥0507-6災第70号-当初-【災復2】市道西5-63号線ほか1路線（西12）道路災害復旧工事.E		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20~) 11 生コン、生アス補正有り		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	11,160,000 11,160,000	1,116,000 1,116,000	12,276,000 12,276,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
道路修繕	西5-63号線ほか1路線						Y1000000032
				式		5,768,316	
舗装工							Y2000000295
		1		式	2,453,896	2,453,896	
道路改良工	0 省略						Y2000000296
		1		式	3,314,420	3,314,420	
直接工事費							
						5,768,316	
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=5,619,805 率-----B=0.1278			地域補正率F=1.2000			
				休日補正率L=1.0200		879,000	
共通仮設費計							
						879,000	
純工事費							
						6,647,316	
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=6,498,805 率-----B=0.3409			地域補正率F=1.1000			
				休日補正率L=1.0300		2,510,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
						2,510,000	
工事原価							
						9,157,316	
工事原価計							
						9,157,316	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=9,008,805 率-----B=0.2230			前払補正率H=1.0000			
						1,999,684	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=9,008,805 率-----B=0.0004						
						3,000	
一般管理費等計							
						2,002,684	
工事価格							
						11,160,000	
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=11,160,000 率-----B=0.1000						
						1,116,000	
工事費							
						12,276,000	

07-実施-一般-0001-当初

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工							Y3000001862
				式		680,614	
掘削							Y4000023282
				一式		672,850	
掘削							SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=8
		50	m3	2,614	130,700	施工 第0-0001号内訳表	
土砂等運搬	0 省略						SCB210110 0 01=2, 02=6, 03=1, 04=2, 16=11
		50	m3	6,283	314,150	施工 第0-0002号内訳表	
残土処分費(m3)							SWB020051 0
		50	m3	4,560	228,000	施工 第0-0003号内訳表	
埋戻し	見積り4,560円/ 0 省略						Y4000023343
				一式		7,764	
埋戻し							SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
		2	m3	3,882	7,764	施工 第0-0004号内訳表	
舗装打換え工							Y3000001868
				式		1,249,536	
舗装版切断							Y4000023315
				一式		16,254	

Y2000000295 工種明細表

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
		10	m		695.4	6,954	施工 第0-0005号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市単価表別 0 省略							F0001 0
		10	m		930	9,300	
舗装版破碎							Y4000023316
				一式		167,944	
舗装版破碎	0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
		280	m2		599.8	167,944	施工 第0-0006号内訳表
殻運搬							Y4000023319
				一式		18,667	
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
		11	m3		1,697	18,667	施工 第0-0007号内訳表
殻処分							Y4000023320
				一式		40,800	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材	0 省略						S0930 0 01=4
		24	t		1,700	40,800	施工 第0-0008号内訳表
舗装工 歩道部							Y4000023322
				一式		1,005,871	

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
		269	m2		674.3	181,386	施工 第0-0009号内訳表
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
		269	m2		1,076	289,444	施工 第0-0010号内訳表
表層(歩道部)	0 省略						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=4, 06=2, 07=1
		269	m2		1,989	535,041	施工 第0-0011号内訳表
雑工(すり付け工)							Y3000001872
				式		51,068	
すり付け工(撤去)	0 省略						Y4000023335
				一式		13,457	
掘削	0 省略						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=8
		1	m3		2,614	2,614	施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬	0 省略						SCB210110 0 01=2, 02=6, 03=1, 04=2, 16=11
		1	m3		6,283	6,283	施工 第0-0002号内訳表
残土処分費(m3)	見積り4,560円/ 0 省略						SWB020051 0
		1	m3		4,560	4,560	施工 第0-0003号内訳表
舗装版破碎							Y4000023316
				一式		5,998	

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破砕	0 省略					SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
		10	m2	599.8	5,998	施工 第0-0006号内訳表
殻運搬						Y4000023319
			一式		509	
殻運搬	0 省略					SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
		0.3	m3	1,697	509	施工 第0-0007号内訳表
殻処分						Y4000023320
			一式		1,190	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材	0 省略					S0930 0 01=4
		0.7	t	1,700	1,190	施工 第0-0008号内訳表
すり付け工 (歩道)						Y4000023336
			一式		29,914	
下層路盤 (歩道部)	0 省略					SCB410031 0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
		8	m2	674.3	5,394	施工 第0-0009号内訳表
下層路盤 (歩道部)	0 省略					SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
		8	m2	1,076	8,608	施工 第0-0010号内訳表
表層 (歩道部)	0 省略					SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=4, 06=2, 07=1
		8	m2	1,989	15,912	施工 第0-0011号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
民地乗入復旧工						Y3000001879
			式		48,613	
アスファルト舗装工						Y4000029148
			一式		15,063	
舗装版切断						SCB430510 0
						01=1, 02=1, 05=1
0 省略	4	m	695.4	2,781		施工 第0-0005号内訳表
舗装版破碎						SCB430310 0
						01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	2	m2	599.8	1,199		施工 第0-0006号内訳表
殻運搬						SCB227010 0
						01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
0 省略	0.2	m3	1,697	339		施工 第0-0007号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0
						01=4
0 省略	0.3	t	1,700	510		施工 第0-0008号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0
						01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	2	m2	2,018	4,036		施工 第0-0012号内訳表
表層(歩道部)						SCB410261 0
						01=1, 02=50, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	2	m2	3,099	6,198		施工 第0-0013号内訳表
コンクリート舗装工						Y4000023324
			一式		33,550	

Y2000000295 工種明細表

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	0 省略						SCB430510 0 01=2, 03=1, 05=1
		10	m		1,265	12,650	施工 第0-0014号内訳表
構造物とりこわし	0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
		0.4	m3		11,110	4,444	施工 第0-0015号内訳表
殻運搬	0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 13=1
		0.4	m3		2,157	862	施工 第0-0016号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	0 省略						S0930 0 01=1
		1	t		900	900	施工 第0-0017号内訳表
下層路盤(歩道部)	0 省略						SCB410031 0 01=100, 02=1, 03=8, 04=1
		3	m2		942.1	2,826	施工 第0-0018号内訳表
コンクリート	0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=47, 05=2, 07=2, 13=1
		0.4	m3		29,670	11,868	施工 第0-0019号内訳表
交通管理工							Y3000003678
				式		424,065	
交通誘導警備員							Y4000026665
				一式		424,065	
交通誘導警備員B	0 省略						SWB010212 0
		25.5	人日		16,630	424,065	施工 第0-0020号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り							
		1		式		2,453,896	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y3000001873
			式		212,290	
床掘り						Y4000023342
			一式		65,040	
床掘り 0 省略						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1 施工 第0-0021号内訳表
	30	m3		2,168	65,040	
埋戻し						Y4000023343
			一式		38,820	
埋戻し 0 省略						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1 施工 第0-0004号内訳表
	10	m3		3,882	38,820	
土砂等運搬						Y4000023352
			一式		108,430	
土砂等運搬 0 省略						SCB210110 0 01=2, 02=6, 03=1, 04=2, 16=11 施工 第0-0002号内訳表
	10	m3		6,283	62,830	
残土処分費(m3) 見積り4,560円/ 0 省略						SWB020051 0 施工 第0-0003号内訳表
	10	m3		4,560	45,600	
側溝工						Y3000001874
			式		2,275,056	

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型側溝					Y4000023659
		一式		2,275,056	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)					SCB222710 0 01=3, 02=1, 03=2, 04=1
0 省略	244	m	8,640	2,108,160	施工 第0-0022号内訳表
舗装版切断					SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	240	m	695.4	166,896	施工 第0-0005号内訳表
集水桝・マンホール工					Y3000001876
		式		114,570	
プレキャスト集水桝					Y4000023377
		一式		114,570	
プレキャスト集水桝					SCB222800 0 01=3, 02=5, 03=1, 04=1
0 省略	9	基	12,730	114,570	施工 第0-0023号内訳表
水替工					Y3000001969
		式		14,044	
ポンプ排水					Y4000008318
		一式		14,044	
ポンプ運転工					SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
(開削水替) 0 省略	2	日	6,088	12,176	施工 第0-0024号内訳表

Y2000000296 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1		現場	1,868	1,868	施工 第0-0025号内訳表
交通管理工						Y3000003678
			式		698,460	
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		698,460	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
	0 省略	42.0	人日	16,630	698,460	施工 第0-0020号内訳表
単位当り						
	1		式		3,314,420	

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0027

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,678.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,614	積算単価		0	EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =8	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)				
【補正式】 2,614 = 2,678.7							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right] \times \frac{20.13}{100} \right.$		20.13					
[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{71.97}{100}$		71.97					
[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.90}{100}$		7.90					
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100} \}$							

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 5,980.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,283	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =6 =1	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =11	有り 11.0km以下				
【補正式】 6,283 = 5,980.7							
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{6,082} \right\}$		20.25 20.25					
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$		71.03 71.03					
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{140}$		8.72 8.72					
[全体調整] $100 - 20.25 - 71.03 - 8.72 + \frac{100}{100}$							

残土処分費 (m3)

07年12月20日適用

頁0-0029

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

見積り 4,560円/m3

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	m3	4,560	456,000	TFJA0704342
					T 処分費等
計	100	m3		456,000	
小計	1	m3		4,560	

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0031

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 勞務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.4 = 700.44							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$							

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,615.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,697	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=6 =1	4.0km以下 全ての費用				
【補正式】 1,697 = 1,615.6							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$		44.05 44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{140}$		39.87 39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{1,697}$		16.08 16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0037

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	0 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			674.3	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=0	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
674.3 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \}$			$\times \frac{\quad}{3,540} \times \frac{\quad}{28,300}$			
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	13.01
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000}]$			$+ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}$	$\times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}$	$\times \frac{\quad}{28,560}$	$\times \frac{\quad}{28,560}$
[材料補正]	17.77	0	1.99	140	19.85		
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}]$			$+ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{17.77}$	$+ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1.99}$		
[全体調整]	100-	5.00-	75.15-	19.85			
	$+ \frac{\quad}{100}$		$\}$				

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	315,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,076	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,076 = 857.31						

施工 第0-0010号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 857.31

07-实施-一般-0001-当初

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95%	16,200 円/供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.38%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	9.24%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.19%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.24%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	63.63%	602,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 m m	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.39%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,989	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=3 =40 =4	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
1,989 = 1,461.6						
[機械補正]						
$\times \{ [\frac{1.95}{100} \times \frac{16,200}{15,200} + \frac{0.38}{100} \times \frac{4,070}{3,540}] \times \frac{2.61}{1.95 + 0.38}$						
[労務補正]						
$+ [\frac{9.24}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.17}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{4.19}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{2.24}{100} \times \frac{28,560}{31,000}] \times \frac{24.46}{9.24 + 6.17 + 4.19 + 2.24}$						
[材料補正]						
$+ [\frac{63.63}{100} \times \frac{602,000}{384,000} + \frac{8.87}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.39}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{72.93}{63.63 + 8.87 + 0.39}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 2.61 - 24.46 - 72.93}{100}$						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	525,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,018	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=250	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,018 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78						
	$\times \{ [\frac{100}{25.87} \times \frac{5,680}{27,336} + \frac{100}{15.17} \times \frac{3,540}{28,152}] \times \frac{2.86}{28,560} + \frac{1.70}{23,358}$										
[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	15.03	23,358	12.46	28,560	71.95		
	$+ [\frac{100}{28,900} \times \frac{28,300}{28,300} + \frac{100}{100} \times \frac{25,400}{31,000}] \times \frac{25.87}{25.87} + \frac{15.17}{15.17} + \frac{15.03}{15.03} + \frac{12.46}{12.46}$										
[材料補正]	21.27	525,000	1.91	140	23.27						
	$+ [\frac{100}{300,000} \times \frac{138}{138} + \frac{21.27}{21.27} + \frac{1.91}{1.91}$										
[全体調整]	100-	4.78-	71.95-	23.27							
	$+ \frac{100}{100}$										

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,244.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.10%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.52%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	752,500 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 平均仕上厚 40mm		384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.10%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,099	積算単価		0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

施工 第0-0013号内訳表

標準単価： 1 m2 当り 2,244.1

07-实施-一般-0001-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	8.92%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	17.37%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	9.50%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	7.79%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32.35%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.45%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,265	積算単価	0	EP001
舗装版種別 コンクリート舗装版厚 費用の内訳		=2 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 1,265 = 1,264.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.92}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{13.11}{8.92} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.37}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{9.50}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.79}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{50.94}{17.37 + 9.50 + 7.79}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{32.35}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{35.95}{32.35 + 2.45}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

[illegible]

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,053.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,157	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳		=5 =1	10.9km以下 全ての費用			
【補正式】 2,157 = 2,053.8						
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$		40.77 40.77				
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{23,600}{140}$		44.82 44.82				
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{138}{140}$		14.41 14.41				
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$						

コンクリート殻廃材(無筋)

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	210,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			942.1	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=100	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
942.1 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0055

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C≤60%	71.32%	20,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	T1644 TZ092012005
積算単価			29,670	積算単価		0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =47	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(高炉) W/C≤60%				
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
【補正式】 29,670 = 30,615							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right\}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{20,000}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$							

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,168	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,168 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0058

SCB222710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 8.88% 労務構成比： 64.55% 材料構成比： 26.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,038

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	7.01%	19,500 円/供用日	バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	18,300	MMJ0202107 MM090202107
R1t'	普通作業員	28.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	11.58%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	7.34%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	3.52%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	コンクリートL形 修正 250B 450×175×600	23.71%	0 円/個	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600	1,730	TZJ2302001 TZ092304002
Z2t'	軽油	2.26%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			8,640	積算単価	0	EP001
作業区分 基礎碎石の有無 L形側溝の種類		=3 =1 =2	据付・撤去 有り C250B コンクリートL形(450×175×600)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 8,640 = 12,038						
[機械補正] 7.01 19,500 × { [————— × —————] × 100 18,300		8.88 7.01				

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0059

SCB222710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比： 8.88% 労務構成比： 64.55% 材料構成比： 26.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,038 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
	[労務補正]	28.53	23,358	11.58	28,560	7.34	27,336	3.52	28,152	64.55			
		+ [$\frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{28.53} + \frac{100}{31,000} \times \frac{23,358}{11.58} + \frac{100}{28,900} \times \frac{23,358}{7.34}] \times \frac{23,358}{28.53}$			100	31,000	100	28,900	100	28,300	28.53 + 11.58 + 7.34 + 3.52		
	[材料補正]	23.71	0	2.26	140	26.57							
		+ [$\frac{100}{1,730} \times \frac{0}{23.71} + \frac{100}{138} \times \frac{0}{2.26}] \times \frac{0}{23.71}$			100	138	23.71	2.26					
	[全体調整]	100 - 8.88 - 64.55 - 26.57											
		+ $\frac{100}{100}$											

SCB222800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 基 当り

機械構成比： 9.08% 労務構成比： 88.46% 材料構成比： 2.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 13,337

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	7.70%	6,640 円/日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t'	運転手(特殊)	29.29%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	28.56%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	13.94%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	3.18%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.09%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			12,730	積算単価	0	EP001
作業区分 製品質量(kg/基) 基礎碎石の有無		=3 =5 =1	据付・撤去 600kgを超え800kg以下 有り			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 12,730 = 13,337						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{7.70}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{9.08}{7.70} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{29.29}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{28.56}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{13.94}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{3.18}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times 88.46$						

1 基 当り

標準単価： 13,337

07-实施-一般-0001-当初

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

(開削水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員	0.110	人	28,152	3,096	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	18.0	%	5,160	928	#71 0 省略
小計	1	日		6,088	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

登録単価一覧表

頁0-0064

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

単価入力データ一覧表①

頁0-0065

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0066

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB020051	残土処分費(m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費	m3	4,560
S0930	廃材処理費	第0-0008号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
SWB020051	残土処分費(m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費	m3	4,560
S0930	廃材処理費	第0-0008号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0008号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0017号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
SWB020051	残土処分費(m3)	第0-0003号	TFJA0704342	処分費	m3	4,560
SCB222710	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	第0-0022号	TZJ2302001	コンクリートL形 250B 450×175×600	個	0

