

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
桁端部補修工		式			
桁端部補修工		一式			
当て板材料		式		1	
補強部材取付工(ボルトによる補強部材)		部材		16	
極小規模鋼桁孔明工		本		44	
芯出し調整工(鋼材面用)		m2		0.8	
エポキシ樹脂系パテ塗布工		m2		0.7	
エポキシ樹脂系パテ		セット		1	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		組		14	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		組		33	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		組		3	
極小規模高力ボルト本締工		本		50	
ビニール仕上げ工		本		50	
ガス切断切削仕上工		m		3	
現場発生品及び支給品運搬		t		0.004	
矢板・鋼管スクラップ 控除		t		0.004	
伸縮装置漏水対策工		式			
漏水対策工		一式			

07-実施-一般-0028-当初

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

鉄筋工事		数量は、この設計図書に準拠して、又は、概算値を算出した数量とする。		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
鉄筋探査		規格 1 ・ 規格 2		式			
極小規模鉄筋探査工				m2		2	
現場環境改善費				式			
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費 (率分)							
現場管理費計							
工事原価							
工事原価計							
一般管理費等							
契約保証費							
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

07-实施-一般-0028-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 33 巻① 0-07. 11. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥045西部地域土木事務所¥01当初¥0507-西土第37号-当初-潟東1-191号線遠藤8号橋他1橋橋梁補修工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	20 橋梁保全工事 05 一般交通影響有 (2) -1 02 大都市・市街地以外 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 23 3%: 冬 3% 14 通期 (現場閉所) R6. 10 00 なし (R02. 10. 20 ~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	50, 010, 000	5, 001, 000	55, 011, 000
工事価格計	50, 010, 000	5, 001, 000	55, 011, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
橋梁保全工事【遠藤8号橋】						Y1000000051
橋梁補修工			式		14,794,627	Y2000000481
断面修復工			式		6,762,578	Y3000003777
左官工法			式		4,825,979	Y4000027191
断面修復工(左官工法)			一式		4,825,979	SWB229210 0 01=1, 02=2, 03=1.22
0 省略	1		構造物	4,544,000	4,544,000	施工 第0-0001号内訳表
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	2.87		t	9,660	27,724	施工 第0-0002号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=1, 03=4
0 省略	2.87		t	4,225	12,125	施工 第0-0003号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	3		t	1,000	3,000	施工 第0-0004号内訳表

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 床版下面 時間的制約無 作業車無 週休2日(現場閉所) 土木工事標準単価×1.02=小数第3位を切捨て 土木コスト情報 0 省略	89	m		1,216.86	108,300	F0001 0
橋梁用水切り材 接着剤固定式 ウォーターカッター同等品 (下面用)20×25×1000mmエポ`ボ`ント`取付台含む 建設物価 0 省略	89	m		1,470	130,830	F0002 0
支承モルタル補修工						Y3000003773
			式		255,059	
支承モルタル補修工						Y4000028420
			一式		255,059	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	0.06	m3		34,700	2,082	施工 第0-0005号内訳表
コンクリートはつり						SCB224250 0 01=1, 02=1
0 省略	2	m2		5,240	10,480	施工 第0-0006号内訳表
極小規模無収縮モルタル工 x/D<1/2						V0001 0
令和7年度版 橋 0 省略	0.1	m3		871,900	87,190	施工 第0-0007号内訳表
無収縮モルタル (材料費)						V0002 0
0 省略	0.1	m3		320,625	32,062	施工 第0-0008号内訳表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)						SCB224410 0 01=1
0 省略	120	孔		681.5	81,780	施工 第0-0009号内訳表

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
樹脂カプセル ケミカルアンカー PG-13N同等品 外径13×長98 たたき込み式 物価資料 0 省略	120		本		213		25,560		F0003 0	
鉄筋工[市場単価] 0 省略	0.04		t		196,400		7,856		SWB810010 0 01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=1 施工 第0-0010号内訳表	
型枠 0 省略	0.9		m2		8,725		7,852		SCB240210 0 01=1, 02=2 施工 第0-0011号内訳表	
殻運搬 0 省略	0.06		m3		1,629		97		SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=4, 13=1 施工 第0-0012号内訳表	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) T 処分費等	0.1		t		1,000		100		S0930 0 01=1 施工 第0-0004号内訳表	
伸縮装置取替工				式			1,681,540		Y3000003773	
伸縮装置取替工				一式			1,681,540		Y4000028420	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 0 省略	16		m		100,100		1,601,600		SWB811710 0 01=2, 02=1, 04=2, 05=0.026, 06=2, 07=1 施工 第0-0013号内訳表	
殻運搬 0 省略	0.4		m3		3,850		1,540		SCB227010 0 01=3, 02=3, 03=1, 07=5, 13=1 施工 第0-0014号内訳表	

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	1.0	t		1,200	1,200	施工 第0-0015号内訳表
シール材(橋梁用伸縮装置関連部材) シリコン系 プライマー含む						TZJ4716002 0
0 省略	4	l		6,000	24,000	
小遊間用止水材 マジックMA30 同等品						F0031 0
建設物価 0 省略	4	m		13,300	53,200	
現場塗装工						Y2000000482
			式		4,593,299	
橋梁塗装工						Y3000003779
			式		4,593,299	
素地調整						Y4000027201
			一式		4,593,299	
塗替塗装						SWB821550 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=3
0 省略	240	m2		2,607	625,680	施工 第0-0016号内訳表
さび安定化防錆工法 NK100E+シーコート007M相当品						V0003 0
見積歩掛 0 省略	240	m2		10,110	2,426,400	施工 第0-0017号内訳表
NK100E 相当品 0.08kg/m2×2回塗り 荷姿6kgセット 見積17,500円 0 省略						F0004 0
	39	kg		17,500	682,500	

07-实施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーコート007M 相当品 0.10kg/m2×2回塗り 荷姿5kgセット 見積16,900円 0 省略						F0005 0
	48	kg	16,900	811,200		
現場発生品及び支給品積込・荷卸 0 省略						SCB010420 0 01=1
	0.36	t	9,660	3,477		施工 第0-0002号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 0 省略						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=9
	0.36	t	11,230	4,042		施工 第0-0018号内訳表
ケレンかす及び研掃材処理費 混錬処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上 T 処分費等						F0006 0
	0.4	t	100,000	40,000		
仮設工						Y2000000485
		式		3,438,750		
仮設足場工						Y3000003801
		式		2,232,350		
仮設足場工						Y4000027290
		一式		2,232,350		
鋼橋補修用足場工 タイプ A1 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略						V2001 0
	200	m2	6,703	1,340,600		施工 第0-0019号内訳表
鋼橋補修用足場工 床面シート張防護設置時 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略						V2003 0
	200	m2	529	105,800		施工 第0-0020号内訳表

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼橋補修用足場工 タイプ B 朝顔 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略						V2004 0
	210	m2	1,065	223,650	施工 第0-0021号内訳表	
鋼橋補修用足場工 タイプ B 板張防護工 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略						V2005 0
	210	m2	1,079	226,590	施工 第0-0022号内訳表	
鋼橋補修用足場工 タイプ B シート張防護工 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略						V2006 0
	210	m2	271	56,910	施工 第0-0023号内訳表	
ブラスト用養生シート工 中段足場養生無し 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略						V2014 0
	200	m2	1,394	278,800	施工 第0-0024号内訳表	
鉛対応環境対策工						Y3000003802
			式	1,206,400		
鉛対応環境対策						Y4000027304
			一式	1,206,400		
鉛対応環境対策資機材						V0004 0
見積歩掛 0 省略	1	式	1,206,400	1,206,400	施工 第0-0025号内訳表	
橋梁保全工事【無名橋(1667)】						Y1000000051
			式	4,035,377		
橋梁補修工						Y2000000481
			式	1,936,517		

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
桁端部補修工						Y3000003773
			式		1,391,811	
桁端部補修工						Y4000028420
			一式		1,391,811	
当て板材料						V0100 0
0 省略	1		式	438,300	438,300	施工 第0-0026号内訳表
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) G≤20kg 令和7年度版 橋梁架設工事の積算						V0150 0
0 省略	16		部材	14,050	224,800	施工 第0-0027号内訳表
極小規模鋼桁孔明工 1/2≤x/D<1 令和7年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き						V0160 0
0 省略	44		本	5,234	230,296	施工 第0-0028号内訳表
芯出し調整工(鋼材面用)						V0110 0
令和7年度版 橋梁架設工事の積算						
0 省略	0.8		m2	36,710	29,368	施工 第0-0029号内訳表
エポキシ樹脂系パテ塗布工						V0140 0
見積歩掛 0 省略	0.7		m2	118,357	82,849	施工 第0-0030号内訳表
エポキシ樹脂系パテ レンパッチ10kg/セット 相当品						F0210 0
見積37,000円 0 省略	1		セット	37,000	37,000	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M20×70						TZJ1374005 0
	14		組	167	2,338	

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M20×60						TZJ1374003 0
	33		組	156	5,148	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×50						TZJ1374007 0
	3		組	196	588	
極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2 令和7年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 0 省略						V0170 0
	50		本	2,154	107,700	
ピンテル仕上げ工 Dr<250本 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 0 省略						V0180 0
	50		本	434	21,700	
ガス切断切削仕上工 6≤t≤10 桁外面 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 0 省略						V0300 0
	3		m	70,607	211,821	
現場発生品及び支給品運搬 0 省略						SCB010410 0 01=1, 02=1, 03=3
	0.004		t	2,979	11	
矢板・鋼管スクラップ 控除 スクラップ ヘビークーH1 35 諸経費等の対象としない						S0950 0
	0.004		t	-27,000	-108	
伸縮装置漏水対策工						Y3000003773
			式		544,706	
漏水対策工						Y4000028420
			一式		544,706	

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工						SWB811710 0 01=2, 02=1, 04=1, 05=0.015, 06=2, 07=1
0 省略	6	m		86,530	519,180	施工 第0-0036号内訳表
シール材(橋梁用伸縮装置関連部材) シリコン系 プ ライマー含む						TZJ4716002 0
0 省略	0.4	l		6,000	2,400	
小遊間用止水材 メジエイトMA20 同等品						F0330 0
建設物価 0 省略	2	m		11,400	22,800	
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 13=1
0 省略	0.09	m3		1,404	126	施工 第0-0037号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	0.2	t		1,000	200	施工 第0-0004号内訳表
現場塗装工						Y2000000482
			式		661,040	
橋梁塗装工						Y3000003779
			式		661,040	
塗替塗装工						Y4000027201
			一式		661,040	
塗替塗装						SWB821550 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1
0 省略	27	m2		195	5,265	施工 第0-0038号内訳表

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装						SWB821550 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1, 06=2
0 省略	27	m2		11,900	321,300	施工 第0-0039号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=8
0 省略	1	t		9,559	9,559	施工 第0-0040号内訳表
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	1	t		9,660	9,660	施工 第0-0002号内訳表
ケレンかす及び研掃材 混練処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上 T 処分費等						F1150 0
	1	t		100,000	100,000	
塗替塗装						SWB821550 0 01=3, 02=1, 03=1, 04=1, 05=7
0 省略	28	m2		1,689	47,292	施工 第0-0041号内訳表
塗替塗装						SWB821550 0 01=3, 02=1, 03=1, 04=1, 05=10
0 省略	28	m2		1,835	51,380	施工 第0-0042号内訳表
塗替塗装						SWB821550 0 01=4, 02=1, 03=1, 04=1, 05=15, 07=1
0 省略	28	m2		1,013	28,364	施工 第0-0043号内訳表
塗替塗装						SWB821550 0 01=5, 02=1, 03=1, 04=1, 05=17, 07=1
0 省略	28	m2		2,055	57,540	施工 第0-0044号内訳表
フレンジェッジ`部面取り加工 2R以上						V40000 0
見積歩掛 0 省略	59	m		520	30,680	施工 第0-0045号内訳表

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							Y2000000485
				式		1,437,820	
仮設足場工							Y3000003801
				式		326,220	
仮設足場工							Y4000027290
				一式		326,220	
鋼橋補修用足場工 タイプ A3 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略							V2008 0 施工 第0-0047号内訳表
		30	m2		6,710	201,300	
鋼橋補修用足場工 床面シート張防護設置時 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略							V2010 0 施工 第0-0048号内訳表
		30	m2		378	11,340	
鋼橋補修用足場工 タイプ B 朝顔 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略							V2011 0 施工 第0-0049号内訳表
		30	m2		1,138	34,140	
鋼橋補修用足場工 タイプ B 板張防護工 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略							V2012 0 施工 第0-0050号内訳表
		30	m2		930	27,900	
鋼橋補修用足場工 タイプ B シート張防護工 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略							V2013 0 施工 第0-0051号内訳表
		30	m2		208	6,240	
ブラスト用養生シート工 中段足場養生無し 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0 省略							V2015 0 施工 第0-0052号内訳表
		30	m2		1,510	45,300	

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉛対応環境対策工										Y3000003802	
					式			1,111,600			
鉛対応環境対策										Y4000027304	
					一式			1,111,600			
鉛等対応環境対策資機材										V1010 0	
見積歩掛 0 省略		1		式		1,111,600		1,111,600		施工 第0-0053号内訳表	
直接工事費											
								18,830,004			
安全費										Z0006	
					式			1,680,560			
鉛等呼吸保護具費										YZ000000050	
0 省略					式			1,680,560		V0005 0	
鉛等対応安全衛生保護具【遠藤8号橋】											
		1		式		853,760		853,760			
見積歩掛 0 省略										施工 第0-0054号内訳表	
鉛等対応安全衛生保護具【無名橋(1667)】										V1020 0	
見積歩掛 0 省略		1		式		826,800		826,800		施工 第0-0055号内訳表	
技術管理費										Z0008	
					式			124,500			

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋探査										YZ000000032	
					式				124,500		
	極小規模鉄筋探査工 x/D<1/2 下向き									V0006 0	
	令和7年度版 橋 0 省略	2		m2		62,250		124,500		施工 第0-0056号内訳表	
現場環境改善費										Z0014	
					式				257,000		
	A*B 対象額---A=18,685,612 率-----B=0.0138										
									257,861		
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=18,830,112 率-----B=0.1819				地域補正率F=1.4000						
					休日補正率L=1.0200			4,892,000			
共通仮設費計											
								6,954,060			
純工事費											
								25,784,064			
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=25,784,172 率-----B=0.5097				地域補正率F=1.2000						
					休日補正率L=1.0300			16,241,000			
現場管理費計											
								16,241,000			

07-実施-一般-0028-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=42,025,172 率-----B=0.1897										
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=42,025,172 率-----B=0.0004										
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=50,010,000 率-----B=0.1000										
工事費											

07-実施-一般-0028-当初

SWB229210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	34.160	人	29,416	1,004,850	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	64.660	人	28,996	1,874,881	RR0101 1 0 省略
普通作業員	34.160	人	24,058	821,821	RR0102 1 0 省略
材料費 ポリマーセメントモルタル 建設物価	1.440	m3	380,000	547,200	TFJA0704393 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	8.0	%	3,701,552	295,248	#71 0 省略
小計	1	構造物		4,544,000	
鉄筋ℓ・鉄筋防錆処理の有無 1構造物当り修復延べ体積区分 1構造物当り修復延べ体積(実数)	=1 =2 [m3]=1.22	有り 0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積(実数)		[m3]	

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,566.6

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.73%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	41.98%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.08%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.80%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,660	積算単価	0	EP001
トラック機種		=1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
【補正式】 9,660 = 9,566.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.73}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.73}{100} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{41.98}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{41.08}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{83.47}{41.98 + 41.08}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{2.80}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{2.80}{2.80}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.73 - 83.47 - 2.80}{100}$						

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,184

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	28,156 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,996 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,225	積算単価		0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID無		=1 =1 =4	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下				
【補正式】 4,225 = 4,184							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79					
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100	28,996 28,300				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年11月20日適用

頁0-0026

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0028-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	34,700.4	34,700	TQJ1611002 1 34700.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		34,700	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

SCB224250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 95.30% 材料構成比： 3.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,318.4 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.40%	2,030 円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量5.0m3/min		1,590	TLC1090004 TL091090004
R1t'	特殊作業員	37.81%	28,996 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	31.99%	24,058 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	22.73%	29,416 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	3.17%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,240	積算単価		0	EP001
平均はつり厚 費用の内訳		=1 =1	3cm以下 全ての費用				
【補正式】 5,240 = 5,318.4							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.40}{100} \times \frac{2,030}{1,590} \right] \times \frac{1.44}{1.40} \right\}$		1.44 1.40					
[労務補正] $+ \left[\frac{37.81}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{31.99}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{22.73}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{95.30}{37.81 + 31.99 + 22.73}$		31.99 100	24,058 25,400				
[材料補正] $+ \left[\frac{3.17}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{3.26}{3.17}$		3.26 3.17					
[全体調整] $+ \frac{100 - 1.44 - 95.30 - 3.26}{100}$							

V0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

令和7年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

0.1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	29,416	14,708	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.5	人	28,996	43,494	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	24,058	24,058	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6	%	82,260	4,930	#71 0 省略
計	0.1	m3		87,190	
小計	1	m3		871,900	

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	1,875	kg	171	320,625	TZJ2050001
					0 省略
小計	1	m3		320,625	

SCB224410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 孔 当り

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 684.28

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA	1.03%	544 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A	455	TLC1110001 TL091110001
K2t'	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	0.72%	281 円/供用日	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	267	MMJ2083002 MM092083002
R1t'	特殊作業員	45.54%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.55%	24,058 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	13.59%	29,416 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.89%	152 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			681.5	積算単価	0	EP001
削孔深さ		=1	30mm以上200mm未満			
【補正式】 681.5 = 684.28						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.03}{100} \times \frac{544}{455} + \frac{0.72}{100} \times \frac{281}{267} \right] \times \frac{2.15}{1.03 + 0.72} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{45.54}{100} \times \frac{28,996}{28,300} + \frac{18.55}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{13.59}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{95.53}{45.54 + 18.55 + 13.59}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.89}{100} \times \frac{152}{154} \right] \times \frac{2.32}{1.89}$						

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0032

SCB224410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り 684.28

代 表 機 労 材 規 格				構 成 比	単 価 (巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
	[全体調整] 100- 2.15- 95.53- 2.32 + ----- } 100							

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	81,523.5	81,523	TQJ1001002 1 70890*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
小計	1	t		196,400	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =1	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			

型枠

単価適用日/適用基準日 07年11月20日適用

頁0-0034

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	28,786 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	24,058 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	29,416 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,725	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,725 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{28,786}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{24,058}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{29,416}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,527.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,629	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=4 =1	8.0km以下 全ての費用				
【補正式】 1,629 = 1,527.2							
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77					
[労務補正] 44.82 25,529 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82					
[材料補正] 14.41 142 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41					
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100							

SWB811710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
埋設型伸縮継手工補修 舗装厚内型2車線相当	1.000	m	61,001.1	61,001	TQJ1552002 1 67779*0.9 0 省略
埋設型伸縮継手工本体材料費 加算額舗装厚内型用	0.026	m3	1,500,000	39,000	TQJ1556001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		99	#80 0 省略
小計	1	m		100,100	
工種 取付部位 補修形式	=2 =1 =2	補修 舗装厚内型 2車線相当			
伸縮装置断面積(実数入力) 夜間作業補正 既設伸縮装置の補正	[m2]=0.026 =2 =1	伸縮装置断面積(実数入力) 無 突合せ目地、埋設型伸縮装置場合		[m2]	

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,615.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,850	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =3 =1	舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し				
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=5 =1	11.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,850 = 3,615.9							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{25,529}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年11月20日適用

頁0-0038

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0028-当初

SWB821550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁塗装工塗替塗装昼間 素地調整3種ｸﾚﾝA無	100.000	m2	2,606.81	260,681	TQJ1511010 1 2606.81*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		19	#80 0 省略
計	100	m2		260,700	
小計	1	m2		2,607	
作業区分	=2	素地調整			
構造物別の補正係数	=1	無し			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
素地調整区分または塗料区分	=3	3種ｸﾚﾝA(動力工具、手工具の併用)			

V0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

見積歩掛

20

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	1	人	44,545	44,545	RR0124 1 0 省略
橋りょう塗装工	3	人	46,436	139,308	RR0123 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)労務費合計額の10%	10	%	183,853	18,347	#71 0 省略
計	20	m2		202,200	
小計	1	m2		10,110	

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

標準単価： 11,112 1 t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			11,230	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =9	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下			
【補正式】 11,230 = 11,112						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79				
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		83.40				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{2.81}{100}$		2.81				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$						

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプA1 損料係数	2.8	月	425	1,190	F2001
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.143	人	38,557	5,513	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		6,703	
足場を共用している日数（月）＝2.8 現場環境条件による補正＝橋梁路面から足場材を搬入・搬出 足場設置面積＝50㎡以上					
橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床面シート張防護設置時 損料係数	2.8	月	79	221	F2003
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.008	人	38,557	308	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		529	
足場を共用している日数（月）＝2.8 現場環境条件による補正＝橋梁路面から足場材を搬入・搬出 足場設置面積＝50㎡以上					
橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプB 朝顔 損料係数	2.8	月	50	140	F2004
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.024	人	38,557	925	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		1,065	
足場を共用している日数（月）＝2.8 現場環境条件による補正＝橋梁路面から足場材を搬入・搬出 足場設置面積＝50㎡以上					
橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプB 板張防護工 損料係数	2.8	月	110	308	F2005
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.020	人	38,557	771	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		1,079	
足場を共用している日数（月）＝2.8 現場環境条件による補正＝橋梁路面から足場材を搬入・搬出 足場設置面積＝50㎡以上					
橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプB シート張防護工 損料係数	2.8	月	42	117	F2006
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.004	人	38,557	154	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		271	
足場を共用している日数（月）＝2.8 現場環境条件による補正＝橋梁路面から足場材を搬入・搬出 足場設置面積＝50㎡以上					
橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ブラスト用養生シート 損料係数 中段足場養生無し 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-154	1	m ²	739	739	F2008 0 省略
橋りょう特殊工	0.017	人	38,557	655	RR0122 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		1,394	
現場環境条件による補正＝橋梁路面から足場材を搬入・搬出 足場設置面積＝50m ² 以上 橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

V0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

見積歩掛

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
負圧除塵装置賃料 週休2日補正 補正後単価295,000円	1	台・月	295,000	295,000	F0010 0 省略
負圧除塵装置 基本管理料	1	台	30,000	30,000	F0011 見積30,000円 0 省略
負圧除塵装置用1次フ レィルター	2	枚	1,200	2,400	F0012 見積1,200円 0 省略
負圧除塵装置用2次フ レィルター	1	枚	2,400	2,400	F0013 見積2,400円 0 省略
負圧除塵装置用HEPAフイルター	1	枚	75,000	75,000	F0014 見積75,000円 0 省略
吸引用ダクト	10	m	2,110	21,100	F0015 見積2,110円 0 省略
排気用ダクト	10	m	140	1,400	F0016 見積140円 0 省略
真空掃除機用賃料 週休2日補正 補正後単価79,300円	1	台/月	79,300	79,300	F0017 0 省略
真空掃除機用1次フイルター	1	枚	3,600	3,600	F0018 見積3,600円 0 省略
真空掃除機用2次フイルター	1	枚	4,200	4,200	F0019 見積4,200円 0 省略
真空掃除機用HEPAフイルター	1	枚	84,000	84,000	F0020 見積84,000円 0 省略
簡易セキリテールーム L4500×W1500×H2000 ラクダセキリテールーム同等品	1	式	260,000	260,000	F0021 見積260,000円 0 省略

V0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

見積歩掛

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S) フラミンゴ 同等品 週休2日補正 補正後単価204,000円	1	台・月	204,000	204,000	F0022 0 省略
エアシャワー基本管理費 SS-AS-10T(S) フラミンゴ 同等品	1	式	60,000	60,000	F0023 見積60,000円 0 省略
エアシャワー1次フィルター SS-AS-10T(S) 用 同等品	1	枚	4,000	4,000	F0024 見積4,000円 0 省略
エアシャワー機用HEPAフィルター SS-AS-10T(S) 用 同等品	1	個	80,000	80,000	F0025 見積80,000円 0 省略
小計	1	式		1,206,400	

V0100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど				数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
当て板鋼材 各種				1	式	438,300	438,300	F0100 見積438,300円 0 省略
小計				1	式		438,300	
当て板鋼材①	2組	SM490YA	PL380x9x500 [43%]	PL85x9x263	PL90x12x480	PL85x9x106	PL75x9x100	
当て板鋼材②	3組		L90x90x10x286 (SS400)	PL60x9x75	(SM400A)			
当て板鋼材③	3組		L90x90x10x286 (SS400)	PL30x9x75	(SM400A)			
当て板鋼材④	3個	SS400	PL70x9x70 [79%]					
当て板鋼材⑤	2個	SS400	PL75x9x195					
当て板鋼材⑥	3個	SS400	PL75x9x270					
当て板鋼材⑦	2組	SM490YA	PL380x9x835 [36%]	PL85x9x263	PL90x12x815	PL85x9x106	PL75x9x100	
当て板鋼材⑧	1個	SS400	PL75x9x145					
当て板鋼材⑨	1個	SS400	PL75x9x245					
当て板鋼材⑩	2個	SS400	PL75x9x275					

補強部材取付工(ボルトによる補強部材)
G≦20kg
令和7年度版 橋梁架設工事の積算

V0150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0051

16

部材 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	1	人	44,545	44,545	RR0124 1 0 省略
橋りょう特殊工	3	人	38,557	115,671	RR0122 1 0 省略
普通作業員	1	人	24,058	24,058	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22	%	184,274	40,526	#71 0 省略
計	16	部材		224,800	
小計	1	部材		14,050	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	1	人	44,545	44,545	RR0124 1 0 省略
橋りょう特殊工	3	人	38,557	115,671	RR0122 1 0 省略
普通作業員	1	人	24,058	24,058	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	25	%	184,274	46,026	#71 0 省略
計	44	本		230,300	
小計	1	本		5,234	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	1	人	44,545	44,545	RR0124 1 0 省略
橋りょう特殊工	4	人	38,557	154,228	RR0122 1 0 省略
普通作業員	6	人	24,058	144,348	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	7	%	343,121	23,979	#71 0 省略
計	10	m2		367,100	
小計	1	m2		36,710	

V0140 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

見積歩掛

0.7 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	0.5	人	44,545	22,272	RR0124 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,996	28,996	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	24,058	24,058	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10	%	75,326	7,524	#71 上記計の10% 0 省略
計	0.7	m2		82,850	
小計	1	m2		118,357	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	0.5	人	44,545	22,272	RR0124 1 0 省略
橋りょう特殊工	1.5	人	38,557	57,835	RR0122 1 0 省略
普通作業員	0.5	人	24,058	12,029	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	17	%	92,136	15,564	#71 0 省略
計	50	本		107,700	
小計	1	本		2,154	

ピンテル仕上げ工
Dr<250本
令和7年度版 橋梁架設工事の積算

V0180

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0056

250 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう特殊工	2	人	38,557	77,114	RR0122 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	41	%	77,114	31,586	#71 0 省略
計	250	本		108,700	
小計	1	本		434	

ガス切断切削仕上工
6≦t≦10 桁外面
令和7年度版 橋梁架設工事の積算

V0300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0057

2.8 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	1	人	44,545	44,545	RR0124 1 0 省略
橋りょう特殊工	2.7	人	38,557	104,103	RR0122 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	33	%	148,648	49,052	#71 0 省略
計	2.8	m		197,700	
小計	1	m		70,607	

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,949.4

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	28,156 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,996 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,979	積算単価		0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID無		=1 =1 =3	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下				
【補正式】 2,979 = 2,949.4							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79					
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100	28,996 28,300	83.40			
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{2.81}{100}$		2.81 2.81					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$							

S0950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価	1.00	t	-27,000	-27,000	T9999003 27000*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-27,000	

SWB811710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
埋設型伸縮継手工補修 舗装厚内型1車線相当	1.000	m	64,030.5	64,030	TQJ1552001 1 71145*0.9 0 省略
埋設型伸縮継手工本体材料費 加算額舗装厚内型用	0.015	m3	1,500,000	22,500	TQJ1556001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		86,530	
工種 取付部位 補修形式	=2 =1 =1	補修 舗装厚内型 1車線相当			
伸縮装置断面積(実数入力) 夜間作業補正 既設伸縮装置の補正	[m2]=0.015 =2 =1	伸縮装置断面積(実数入力) 無 突合せ目地、埋設型伸縮装置場合		[m2]	

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,316.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	25,529 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	142 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,404	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
【補正式】 1,404 = 1,316.6							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{40.77}{100} \right\}$		40.77					
[労務補正] $44.82 \times \left\{ \left[\frac{25,529}{100} \times \frac{23,600}{25,529} \right] \times \frac{44.82}{100} \right\}$		44.82					
[材料補正] $14.41 \times \left\{ \left[\frac{142}{100} \times \frac{138}{142} \right] \times \frac{14.41}{100} \right\}$		14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41$ $+ \frac{100}{100}$							

SWB821550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁塗装工塗替塗装昼間 清掃・水洗い無	100.000	m2	195.03	19,503	TQJ1511001 1 195.03*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
計	100	m2		19,510	
小計	1	m2		195	
作業区分	=1	清掃・水洗い			
構造物別の補正係数	=1	無し			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

SWB821550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁塗装工塗替塗装昼間 素地調整1種ケレン無	100.000	m2	7,821.44	782,144	TQJ1511004 1 7821.44*1 0 省略
橋梁塗装工塗替塗装昼間 素地調整研削材及びケレンかす無	100.000	m2	4,070.3	407,030	TQJ1511022 1 4070.3*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		826	#80 0 省略
計	100	m2		1,190,000	
小計	1	m2		11,900	
作業区分	=2	素地調整			
構造物別の補正係数	=1	無し			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
素地調整区分または塗料区分	=1	1種ケレン(ブラスト処理)			
研削材及びケレンかす回収・積込工	=2	有り			

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,465.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	28,156 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,996 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	142 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,559	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =8	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下			
【補正式】 9,559 = 9,465.5						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79				
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{28,156}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,996}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100	28,996 28,300	83.40		
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{142}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$						

SWB821550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁塗装工塗替塗装下塗屋無 有機ゾンクリッヂ(1層)スプレー	100.000	m2	1,688.72	168,872	TQJ1513019 1 1688.72*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		28	#80 0 省略
計	100	m2		168,900	
小計	1	m2		1,689	
作業区分	=3	下塗り			
構造物別の補正係数	=1	無し			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
素地調整区分または塗料区分	=7	有機ゾンクリッヂペイント(1層)スプレー			

SWB821550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	100.000	m2	1,834.16	183,416	TQJ1513007 1 1834.16*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		84	#80 0 省略
計	100	m2		183,500	
小計	1	m2		1,835	
作業区分	=3	下塗り			
構造物別の補正係数	=1	無し			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
素地調整区分または塗料区分	=10	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー			

SWB821550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無 弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	100.000	m2	1,012.02	101,202	TQJ1515013 1 1012.02*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		98	#80 0 省略
計	100	m2		101,300	
小計	1	m2		1,013	
作業区分	=4	中塗り			
構造物別の補正係数	=1	無し			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
素地調整区分または塗料区分	=15	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー			
色彩	=1	赤系			

SWB821550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	100.000	m2	2,054.34	205,434	TQJ1517013 1 2054.34*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		66	#80 0 省略
計	100	m2		205,500	
小計	1	m2		2,055	
作業区分	=5	上塗り			
構造物別の補正係数	=1	無し			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
素地調整区分または塗料区分	=17	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー			
色彩	=1	赤系			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう特殊工	1.3	人	38,557	50,124	RR0122 1 0 省略
発動発電機運転	0.33	日	4,466	1,473	V40001 施工 第0-0046号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	1	%	50,124	493	#71 労務費の1% 0 省略
計	100	m		52,090	
小計	1	m		520	

V40001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

見積歩掛

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	15	1	142	2,130	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA	1.18	日	1,980	2,336	MMJ1510025 0 省略
小計	1	日		4,466	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプA3 損料係数	0.4	月	485	194	F2002
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.169	人	38,557	6,516	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		6,710	
足場を共用している日数（月）＝0.4 現場環境条件による補正＝一般用地内・河川高水敷部等 足場設置面積＝50㎡未満 橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床面シート張防護設置時 損料係数	0.4	月	79	31	F2003
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.009	人	38,557	347	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		378	
足場を共用している日数（月）＝0.4 現場環境条件による補正＝一般用地内・河川高水敷部等 足場設置面積＝50㎡未満 橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプB 朝顔 損料係数	0.4	月	50	20	F2004
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.029	人	38,557	1,118	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		1,138	
足場を共用している日数（月）＝0.4 現場環境条件による補正＝一般用地内・河川高水敷部等 足場設置面積＝50㎡未満 橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプB 板張防護工 損料係数	0.4	月	110	44	F2005
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.023	人	38,557	886	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		930	
足場を共用している日数（月）＝0.4 現場環境条件による補正＝一般用地内・河川高水敷部等 足場設置面積＝50㎡未満 橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
タイプB シート張防護工 損料係数	0.4	月	42	16	F2006
橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12					0 省略
橋りょう特殊工	0.005	人	38,557	192	RR0122
					0 省略
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	m2		208	
足場を共用している日数（月）＝0.4 現場環境条件による補正＝一般用地内・河川高水敷部等 足場設置面積＝50㎡未満 橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ブラスト用養生シート 損料係数 中段足場養生無し 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-154	1	m ²	739	739	F2008 0 省略
橋りょう特殊工	0.020	人	38,557	771	RR0122 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		1,510	
現場環境条件による補正＝一般用地内・河川高水敷部等 足場設置面積＝50m ² 未満 橋りょう特殊工＝歩掛（小数点4位を四捨五入し、小数点3位まで）					

V1010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
負圧除塵装置賃料 MDFU-7Z(S)同等品 週休2日補正後単価 見積214,000円	1	台・月	214,000	214,000	FNK01 0 省略
負圧除塵装置基本管理料 MDFU-7Z(S)同等品 見積40,000円	1	台	40,000	40,000	FNK02 0 省略
負圧除塵装置用1次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ MDFU-7Z(S)同等品 見積1,300円	1	枚	1,300	1,300	FNK03 0 省略
負圧除塵装置用2次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ MDFU-7Z(S)同等品 見積2,600円	1	枚	2,600	2,600	FNK04 0 省略
負圧除塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ MDFU-7Z(S)同等品 見積77,000円	1	個	77,000	77,000	FNK05 0 省略
真空掃除機賃料 週休2日補正後単価 見積86,700円	1	台・月	86,700	86,700	FNK06 0 省略
真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ 見積3,600円	1	枚	3,600	3,600	FNK07 0 省略
真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ 見積60,000円	1	枚	60,000	60,000	FNK08 0 省略
エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ 同等品 週休2日補正後単価 見積204,000円	1	台・月	204,000	204,000	FNK09 0 省略
エアシャワー基本管理料 SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ 同等品 見積30,000円	1	式	30,000	30,000	FNK10 0 省略
エアシャワー用ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ SS-AS-10T(S)用同等品 見積2,400円	1	枚	2,400	2,400	FNK11 0 省略
エアシャワー用HEPAﾌｨﾙﾀｰ SS-AS-10T(S)用同等品 見積60,000円	1	個	60,000	60,000	FNK12 0 省略

V1010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セキュリティールーム L4500*W1500*H2000mm ラクダ セキュリティー同等品 見積330,000円	1	式	330,000	330,000	FNK13 0 省略
小計	1	式		1,111,600	

V0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

見積歩掛

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電動ファン付き呼吸用保護具 BKL-700HA-03同等品	4	個	113,000	452,000	F0026 見積113,000円 0 省略
呼吸用保護具用フィルター アルファリング`フィルタ BRD-7型同等品	72	個	2,300	165,600	F0027 見積2,300円 0 省略
使い捨て化学防護服 タイベ`ックソフトウェアⅢ同等品 JIS T 8115	72	着	1,870	134,640	F0028 見積1,870円 0 省略
防護手袋 ニトリルラテックス手袋 同等品 JIS T 8116	72	双	850	61,200	F0029 見積850円 0 省略
シューズカバータイベ`ックシューズ カバーロング` 同等品 10足/梱包	72	足	560	40,320	F0030 見積560円 0 省略
小計	1	式		853,760	

V1020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電動ファン付全面マスク 呼吸連動スイッチレス, コードレス, フィルター交換インジゲータ付 電声機付, フィルター別途 見積115,000円	6	個	115,000	690,000	FNA01 0 省略
電動ファン付全面マスク用フィルター BRD-82同等品 見積2,380円	24	個	2,380	57,120	FNA02 0 省略
全身化学防護服 耐水圧2000mm以上, 使い捨て式 JIS T 8115適合品 見積1,890円	24	着	1,890	45,360	FNA03 0 省略
防護手袋 ニトリラテックス手袋同等品 JIS T 8116 見積860円	24	双	860	20,640	FNA04 0 省略
シューズカバー タイベックシューズカバーロング 同等品 見積570円	24	足	570	13,680	FNA05 0 省略
小計	1	式		826,800	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.5	人	59,600	29,800	RR0403 1 0 省略
技師(B)	1	人	48,500	48,500	RR0404 1 0 省略
技師(C)	1	人	40,300	40,300	RR0405 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5	%	118,600	5,900	#71 0 省略
計	2	m2		124,500	
小計	1	m2		62,250	

登録単価一覧表

頁0-0082

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 床版下面 時間的制約無 作業車無 週休2日(現場閉所) 土木工事標準単価×1.02=小数第3位を切捨て	m	1,216.86				571
F0002	橋梁用水切り材 接着剤固定式 ウォーターカッター同等品 (下面用)20×25×1000mmエポキシ樹脂 取付台含む	m	1,470				571
F0003	樹脂カプセル ケミカルアンカー PG-13N同等品 外径13×長98 たたき込み式	本	213				571
F0004	NK100E 相当品 0.08kg/m2×2回塗り 荷姿6kgセット	kg	17,500				571
F0005	シーラコート007M 相当品 0.10kg/m2×2回塗り 荷姿5kgセット	kg	16,900				571
F0006	ケレンかす及び研掃材処理費 混錬処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上	t	100,000				571
F0010	負圧除塵装置賃料 週休2日補正 補正後単価295,000円	台・月	295,000				571
F0011	負圧除塵装置 基本管理料	台	30,000				571
F0012	負圧除塵装置用1次プレフィルター	枚	1,200				571
F0013	負圧除塵装置用2次プレフィルター	枚	2,400				571
F0014	負圧除塵装置用HEPAフィルター	枚	75,000				571
F0015	吸引用ダクト	m	2,110				571

07-実施-一般-0028-当初

登録単価一覧表

頁0-0083

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0016	排気用ダクト	m	140				571
F0017	真空掃除機用賃料 週休2日補正 補正後単価79,300円	台/月	79,300				571
F0018	真空掃除機用1次フィルター	枚	3,600				571
F0019	真空掃除機用2次フィルター	枚	4,200				571
F0020	真空掃除機用HEPAフィルター	枚	84,000				571
F0021	簡易セキュリティールーム L4500×W1500×H2000 ラクダセキュリティー同等品	式	260,000				571
F0022	エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S) フラミンゴ 同等品 週休2日補正 補正後単価204,000円	台・月	204,000				571
F0023	エアシャワー基本管理費 SS-AS-10T(S) フラミンゴ 同等品	式	60,000				571
F0024	エアシャワー1次フィルター SS-AS-10T(S) 用 同等品	枚	4,000				571
F0025	エアシャワー機用HEPAフィルター SS-AS-10T(S) 用 同等品	個	80,000				571
F0026	電動ファン付き呼吸用保護具 BKL-700HA-03同等品	個	113,000				571
F0027	呼吸用保護具用フィルター アルファリング フィルタ BRD-7型同等品	個	2,300				571

07-実施-一般-0028-当初

登録単価一覧表

頁0-0084

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0028	使い捨て化学防護服 タイベックファクトリアⅢ同等品 JIS T 8115	着	1,870				571
F0029	防護手袋 ニトリラテックス手袋 同等品 JIS T 8116	双	850				571
F0030	シューズカバータイベックシューズ カバーロング 同等品 10足/梱包	足	560				571
F0031	小遊間用止水材 メジエイトMA30 同等品	m	13,300				571
F0100	当て板鋼材 各種	式	438,300				571
F0210	エポキシ樹脂系パテ レジンパッチ10kg/セット 相当品	セット	37,000				571
F0320	プライマー FCコート 相当品 2.5L/缶	缶	3,500				571
F0310	ファルコンHR 同等品 高弾性用	kg	390				571
F0330	小遊間用止水材 メジエイトMA20 同等品	m	11,400				571
F1150	ケレンかす及び研掃材 混錬処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上	t	100,000				571
FROUSUI1	専用溶融機 FCクッカー 見積198,400円	式	198,400				571
FNK01	負圧除塵装置賃料 MDFU-7Z(S)同等品 週休2日補正後単価 見積214,000円	台・月	214,000				571

07-実施-一般-0028-当初

登録単価一覧表

頁0-0085

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FNK02	負圧除塵装置基本管理料 MDFU-7Z(S)同等品 見積40,000円	台	40,000				571
FNK03	負圧除塵装置用1次プレフィルター MDFU-7Z(S)同等品 見積1,300円	枚	1,300				571
FNK04	負圧除塵装置用2次プレフィルター MDFU-7Z(S)同等品 見積2,600円	枚	2,600				571
FNK05	負圧除塵装置用HEPAフィルター MDFU-7Z(S)同等品 見積77,000円	個	77,000				571
FNK06	真空掃除機賃料 週休2日補正後単価 見積86,700円	台・月	86,700				571
FNK07	真空掃除機用1次フィルター 見積3,600円	枚	3,600				571
FNK08	真空掃除機用HEPAフィルター 見積60,000円	枚	60,000				571
FNK09	エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S) フラミンゴ 同等品 週休2日補正後単価 見積204,000円	台・月	204,000				571
FNK10	エアシャワー基本管理料 SS-AS-10T(S) フラミンゴ 同等品 見積30,000円	式	30,000				571
FNK11	エアシャワー用プレフィルター SS-AS-10T(S) 用同等品 見積2,400円	枚	2,400				571
FNK12	エアシャワー用HEPAフィルター SS-AS-10T(S) 用同等品 見積60,000円	個	60,000				571
FNK13	セキュリティールーム L4500*W1500*H2000mm ラクダ セキュリティー同等品 見積330,000円	式	330,000				571

07-実施-一般-0028-当初

登録単価一覧表

頁0-0086

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FNA01	電動ファン付全面マスク 呼吸連動スイッチレス, コートレス, フィルター交換インジゲータ付 電声機付, フィルター別途 見積115,000円	個	115,000				571
FNA02	電動ファン付全面マスク用フィルター BRD-82同等品 見積2,380円	個	2,380				571
FNA03	全身化学防護服 耐水圧2000mm以上, 使い捨て式 JIS T 8115適合品 見積1,890円	着	1,890				571
FNA04	防護手袋 ニトリラテックス手袋同等品 JIS T 8116 見積860円	双	860				571
FNA05	シューズカバー タイベックシューズカバーロング 同等品 見積570円	足	570				571
F2001	タイプA1 損料係数	月	425				571
F2002	橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12 タイプA3 損料係数	月	485				571
F2003	橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12 床面シート張防護設置時 損料係数	月	79				571
F2004	橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12 タイプB 朝顔 損料係数	月	50				571
F2005	橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12 タイプB 板張防護工 損料係数	月	110				571
F2006	橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12 タイプB シート張防護工 損料係数	月	42				571
F2008	橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-154 ブラスト用養生シート 損料係数 中段足場養生無し	m ²	739				571

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0087

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000027191	左官工法		F0001	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 床版下面 時間的制約無 作業車無 週休2日(現場閉所) 土木工事標準単価×1.02=小数第3位を切捨て 土木コスト情報	m	1,216.86
Y4000027191	左官工法		F0002	橋梁用水切り材 接着剤固定式 ウォーターカッター同等品 (下面用)20×25×1000mmエポ`ボ`ント`取付台含む 建設物価	m	1,470
Y4000028420	支承モルタル補修工		F0003	樹脂カフ`セル ケミカルアンカー PG-13N同等品 外径13×長98 たたき込み式 物価資料	本	213
Y4000028420	伸縮装置取替工		F0031	小遊間用止水材 マジ`エイト`MA30 同等品 建設物価	m	13,300
Y4000027201	素地調整		F0004	NK100E 相当品 0.08kg/m2×2回塗り 荷姿6kg`セット 見積17,500円	kg	17,500
Y4000027201	素地調整		F0005	シールコート007M 相当品 0.10kg/m2×2回塗り 荷姿5kg`セット 見積16,900円	kg	16,900
Y4000027201	素地調整		F0006	ケレンかす及び研掃材処理費 混錬処理 鉛溶出基準0.3m g /L以上	t	100,000
Y4000028420	桁端部補修工		F0210	エポ`キシ樹脂系ハ`テ レジ`ンパ`ッチ10kg/`セット 相当品 見積37,000円	`セット	37,000
Y4000028420	漏水対策工		F0330	小遊間用止水材 マジ`エイト`MA20 同等品 建設物価	m	11,400

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0088

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000027201	塗替塗装工		F1150	ケレンかす及び研掃材 混錬処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上	t	100,000
V2001	鋼橋補修用足場工	第0-0019号	F2001	タイプA1 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	425
V2003	鋼橋補修用足場工	第0-0020号	F2003	床面シート張防護設置時 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	79
V2004	鋼橋補修用足場工	第0-0021号	F2004	タイプB 朝顔 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	50
V2005	鋼橋補修用足場工	第0-0022号	F2005	タイプB 板張防護工 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	110
V2006	鋼橋補修用足場工	第0-0023号	F2006	タイプB シート張防護工 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	42
V2014	ブラスト用養生シート工	第0-0024号	F2008	ブラスト用養生シート 損料係数 中段足場養生無し 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-154	m ²	739
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0010	負圧除塵装置賃料 週休2日補正 補正後単価295,000円	台・月	295,000
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0011	負圧除塵装置 基本管理料 見積30,000円	台	30,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0089

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0012	負圧除塵装置用1次プレフィルター 見積1,200円	枚	1,200
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0013	負圧除塵装置用2次プレフィルター 見積2,400円	枚	2,400
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0014	負圧除塵装置用HEPAフィルター 見積75,000円	枚	75,000
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0015	吸引用ダクト 見積2,110円	m	2,110
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0016	排気用ダクト 見積140円	m	140
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0017	真空掃除機用賃料 週休2日補正 補正後単価79,300円	台/月	79,300
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0018	真空掃除機用1次フィルター 見積3,600円	枚	3,600
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0019	真空掃除機用2次フィルター 見積4,200円	枚	4,200
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0020	真空掃除機用HEPAフィルター 見積84,000円	枚	84,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0090

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0021	簡易セキュリティールーム L4500×W1500×H2000 ラクダセキュリティー同等品 見積260,000円	式	260,000
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0022	エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S)フラミンゴ 同等品 週休2日補正 補正後単価204,000円	台・月	204,000
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0023	エアシャワー基本管理費 SS-AS-10T(S)フラミンゴ 同等品 見積60,000円	式	60,000
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0024	エアシャワー1次フィルター SS-AS-10T(S)用 同等品 見積4,000円	枚	4,000
V0004	鉛対応環境対策資機材	第0-0025号	F0025	エアシャワー機用HEPAフィルター SS-AS-10T(S)用 同等品 見積80,000円	個	80,000
V0100	当て板材料	第0-0026号	F0100	当て板鋼材 各種 見積438,300円	式	438,300
V2008	鋼橋補修用足場工	第0-0047号	F2002	タイプA3 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	485
V2010	鋼橋補修用足場工	第0-0048号	F2003	床面シート張防護設置時 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	79
V2011	鋼橋補修用足場工	第0-0049号	F2004	タイプB 朝顔 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	50

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0091

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V2012	鋼橋補修用足場工	第0-0050号	F2005	タイプB 板張防護工 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	110
V2013	鋼橋補修用足場工	第0-0051号	F2006	タイプB シート張防護工 損料係数 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-12	月	42
V2015	ブラスト用養生シート工	第0-0052号	F2008	ブラスト用養生シート 損料係数 中段足場養生無し 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-154	m ²	739
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK01	負圧除塵装置賃料 MDFU-7Z(S)同等品 週休2日補正後単価 見積214,000円	台・月	214,000
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK02	負圧除塵装置基本管理料 MDFU-7Z(S)同等品 見積40,000円	台	40,000
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK03	負圧除塵装置用1次プレフィルター MDFU-7Z(S)同等品 見積1,300円	枚	1,300
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK04	負圧除塵装置用2次プレフィルター MDFU-7Z(S)同等品 見積2,600円	枚	2,600
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK05	負圧除塵装置用HEPAフィルター MDFU-7Z(S)同等品 見積77,000円	個	77,000
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK06	真空掃除機賃料 週休2日補正後単価 見積86,700円	台・月	86,700

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0092

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK07	真空掃除機用1次フィルター 見積3,600円	枚	3,600
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK08	真空掃除機用HEPAフィルター 見積60,000円	枚	60,000
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK09	エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S)フランコ`同等品 週休2日補正後単価 見積204,000円	台・月	204,000
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK10	エアシャワー基本管理料 SS-AS-10T(S)フランコ`同等品 見積30,000円	式	30,000
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK11	エアシャワー用プレフィルター SS-AS-10T(S)用同等品 見積2,400円	枚	2,400
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK12	エアシャワー用HEPAフィルター SS-AS-10T(S)用同等品 見積60,000円	個	60,000
V1010	鉛等対応環境対策資機材	第0-0053号	FNK13	セキュリティールーム L4500*W1500*H2000mm ラクダ`セキュリティールーム同等品 見積330,000円	式	330,000
V0005	鉛等対応安全衛生保護具【遠藤8号橋】	第0-0054号	F0026	電動ファン付き呼吸用保護具 BKL-700HA-03同等品 見積113,000円	個	113,000
V0005	鉛等対応安全衛生保護具【遠藤8号橋】	第0-0054号	F0027	呼吸用保護具用フィルター アルファリング`フィルタ BRD-7型同等品 見積2,300円	個	2,300

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0093

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0005	鉛等対応安全衛生保護具【遠藤8号橋】	第0-0054号	F0028	使い捨て化学防護服 タイベックソフトウェアⅢ同等品 JIS T 8115 見積1,870円	着	1,870
V0005	鉛等対応安全衛生保護具【遠藤8号橋】	第0-0054号	F0029	防護手袋 ニトリラテックス手袋 同等品 JIS T 8116 見積850円	双	850
V0005	鉛等対応安全衛生保護具【遠藤8号橋】	第0-0054号	F0030	シューズカバータイベックシューズ カバーロンク 同等品 10足/梱包 見積560円	足	560
V1020	鉛等対応安全衛生保護具【無名橋(1667)】	第0-0055号	FNA01	電動ファン付全面マスク 呼吸連動スイッチレス,コートレス,フィルター交換インジゲータ付 電声機付,フィルター別途 見積115,000円	個	115,000
V1020	鉛等対応安全衛生保護具【無名橋(1667)】	第0-0055号	FNA02	電動ファン付全面マスク用フィルター BRD-82同等品 見積2,380円	個	2,380
V1020	鉛等対応安全衛生保護具【無名橋(1667)】	第0-0055号	FNA03	全身化学防護服 耐水圧2000mm以上,使い捨て式 JIS T 8115適合品 見積1,890円	着	1,890
V1020	鉛等対応安全衛生保護具【無名橋(1667)】	第0-0055号	FNA04	防護手袋 ニトリラテックス手袋同等品 JIS T 8116 見積860円	双	860
V1020	鉛等対応安全衛生保護具【無名橋(1667)】	第0-0055号	FNA05	シューズカバー タイベックシューズカバーロンク 同等品 見積570円	足	570

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0094

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB229210	断面修復工(左官工法)	第0-0001号	TFJA0704393	材料費 ポリマーセメントモルタル 建設物価	m3	380,000
S0930	廃材処理費	第0-0004号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,000
S0930	廃材処理費	第0-0004号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,000
S0930	廃材処理費	第0-0015号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,200
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0035号	T9999003	スクラップ 単価	t	27,000
S0930	廃材処理費	第0-0004号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,000

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0095

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		144, 500	35 諸経費等の対象としない		-108