

令和 7 年度 工事名 万代排水区枝線107～252下水道管更生工事 (-----) 設 計 書			実 施		審 査	
					設 計	
工 事 番 号 下管第 41 号		工 事 日 数 令和8年3月31日 まで			検 算	
設 計 額 一 金 100,848,000 ----- 円也 請 負 額 一 金 ----- 円也		施 工 場 所 新潟市 中央区沼垂東 2 丁目他 地内				
		工 事 概 要				
		施工延長 φ 300mm～φ 1800mm L= 211.40 m				
		本管更生工 φ 300mm L= 0.84 m				
支 給 品 費 設計額一金 ----- 円也 請負額一金 ----- 円也		本管更生工 φ 400mm L= 12.36 m				
		本管更生工 φ 700mm L= 4.65 m				
		本管更生工 φ 900mm L= 59.60 m				
		本管更生工 φ 1100mm L= 64.05 m				
		本管更生工 φ 1200mm L= 60.80 m				
		本管更生工 φ 1800mm L= 9.10 m				

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		式			
管きょ更生工(自立管)		式			
管きょ内面被覆工		式			
更生材料(アルファライナー工法)		一式			
更生材 φ 300		m		1.74	
更生材 φ 400		m		13.96	
更生材 φ 700		m		5.85	
保護ジャケット φ 300		枚		2	
保護ジャケット φ 400		枚		2	
保護ジャケット φ 700		枚		2	
スリップシート		m		15.70	
スリップシート		m		5.85	
反転・形成		一式			
反転・引込工		m		0.84	
反転・引込工		m		12.36	
反転・引込工		m		4.65	
硬化・形成工		m		0.84	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
硬化・形成工		m		12.36	
硬化・形成工		m		4.65	
仕上		一式			
本管口切断工		箇所		2	
本管口切断工		箇所		2	
本管口切断工		箇所		2	
本管口仕上工		箇所		2	
本管口仕上工		箇所		2	
本管口仕上工		箇所		2	
仮設備		一式			
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		1	
換気工		式			
換気設備工		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
換気設備工		日		3	
管きょ更生水替工		式			
反転・形成用水替		一式			
潜水ポンプ運転工		日		1	
潜水ポンプ運転工		日		1	
潜水ポンプ運転工		日		1	
止水プラグ損料		日		1	
止水プラグ損料		日		1	
止水プラグ損料		日		1	
管きょ更生工(複合管)		式			
管きょ更生工 φ 900mm		式			
標準スリップ管		一式			
ダンパー工法 スリップ		m		553. 01	
ダンパー工法 SFジョイナー		m		553. 01	
製管工		一式			
鉄筋補強工 既設管径 φ 900mm		m		59. 60	
端部製管工（人力）		m		1. 5	
製管工		m		58. 10	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
端部緊張工		箇所		2	
充てん材注入工		一式			
充てん材注入工		m		59.60	
充てん材スッパ－工		箇所		2	
管内注入口工		箇所		49	
管口仕上工		一式			
管口仕上工（本管）		箇所		2	
換気工		一式			
換気設備工		日		13	
管きよ更生工 φ1100mm		式			
標準スリップ管		一式			
ダンペ－工法 スリップ		m		735.98	
ダンペ－工法 SFｼﾞｮｲﾝﾄ		m		735.98	
製管工		一式			
ｽﾎﾟｰｻｰ取付工（M型ｽﾎﾟｰｻｰ）		m		64.05	
端部製管工（人力）		m		1.5	
製管工		m		62.55	
端部緊張工		箇所		2	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
充てん材注入工		一式			
充てん材注入工		m		64.05	
充てん材スッパ－工		箇所		2	
管口仕上工		一式			
管口仕上工（本管）		箇所		2	
換気工		一式			
換気設備工		日		8	
管きよ更生工 φ1200mm		式			
標準スリップ管		一式			
ダンパー工法 スリップ		m		747.98	
ダンパー工法 SFジョイナー		m		747.98	
製管工		一式			
スペーサー取付工（M型スペーサー）		m		60.80	
鉄筋補強工 既設管径 φ1200mm		m		60.80	
端部製管工（人力）		m		1.5	
製管工		m		59.30	
端部緊張工		箇所		2	
充てん材注入工		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
充てん材注入工		m		60.80	
充てん材スッパ－工		箇所		2	
管内注入口工		箇所		51	
管口仕上工		一式			
管口仕上工（本管） 上流		箇所		1	
管口仕上工（本管） 下流		箇所		1	
換気工		一式			
換気設備工		日		17	
管きょ更生工 φ1800mm		式			
標準スリップ管		一式			
ダンペ－工法 スリップ		m		187.20	
ダンペ－工法 SFｼﾞｮｲﾝﾄ		m		187.20	
製管工		一式			
ｽﾎﾟｰﾅｰ取付工（L型ｽﾎﾟｰﾅｰ）		m		9.10	
端部製管工（人力）		m		9.10	
端部緊張工		箇所		2	
充てん材注入工		一式			
充てん材注入工		m		9.10	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
充てん材スッパ－工		箇所		2	
管口仕上工		一式			
管口仕上工（本管）		箇所		2	
換気工		一式			
換気設備工		日		3	
取付管工		式			
管口仕上工		一式			
管口仕上工（取付管）		箇所		22	
止水工		式			
止水工		式			
本管目地		一式			
止水工（Y字管工法）		m		16.98	
止水工（Y字管工法）		m		3.46	
止水工（Y字管工法）		m		26.39	
止水工（Y字管工法）		m		22.60	
本管管口		一式			
止水工（Y字管工法）		m		2.20	
取付管口		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
取付管口止水工（Y字管工法）		m		2.35	
換気工		一式			
換気設備工		日		5	
仮設工		式			
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員A		人日		2	
交通誘導警備員B		人日		248	
直接工事費					
準備費		式			
既設管洗浄工		式			
既設管洗浄工		m		68.70	
既設管洗浄工		m		124.85	
換気工		式			
換気設備工		日		2	
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

07-実施-下水-0001-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 11. 20 (0) 7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥056下水道管理センター維持管理課¥01当初¥0507-下管第41号-当初-万代排水区枝線107～252下水道管更生工事.E		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	04 下水道工事(4) 02 大都市(2) 01 大都市・市街地 40 40 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	91,680,000	9,168,000	100,848,000
工事価格計	91,680,000	9,168,000	100,848,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
管路							YG0000000001
							05=解除する
管きよ更生工(自立管)				式		46,875,539	YG0000000002
				式		3,582,560	
管きよ内而被覆工				式		3,528,790	YG0000000003
				式		2,812,696	YG0000000004
更生材料(アルファライナー工法)							
更生材 φ300 t=6.0mm No.1-No.2 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略		1.74	m		60,300	104,922	F00001 0
更生材 φ400 t=8.0mm No.3-No.4 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略		13.96	m		86,700	1,210,332	F00002 0
更生材 φ700 t=14.0mm No.5-No.6 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略		5.85	m		247,000	1,444,950	F00003 0
保護ジャケット φ300							F00020 0
特別単価調査 0 省略		2	枚		3,200	6,400	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護ジャケット φ400					F00021 0
特別単価調査 0 省略	2	枚	4,200	8,400	
保護ジャケット φ700					F00022 0
特別単価調査 0 省略	2	枚	13,100	26,200	
スリップシート t=0.3mm 管径700mm未満用					F00030 0
特別単価調査 0 省略	15.70	m	460	7,222	
スリップシート t=0.3mm 管径700mm以上用					F00031 0
特別単価調査 0 省略	5.85	m	730	4,270	
反転・形成					YG000000005
		一式		468,322	
反転・引込工 φ300					SWG513050 0 01=4, 02=0.84, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	0.84	m	31,540	26,493	施工 第0-0001号内訳表
反転・引込工 φ400					SWG513050 0 01=6, 02=12.36, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	12.36	m	2,867	35,436	施工 第0-0005号内訳表
反転・引込工 φ700					SWG513050 0 01=10, 02=4.65, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	4.65	m	7,621	35,437	施工 第0-0006号内訳表
硬化・形成工 φ300					SWG513100 0 01=4, 02=0.84, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	0.84	m	117,261	98,499	施工 第0-0007号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬化・形成工 φ 400						SWG513100 0 01=6, 02=12. 36, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	12. 36	m		10, 306	127, 382	施工 第0-0010号内訳表
硬化・形成工 φ 700						SWG513100 0 01=10, 02=4. 65, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	4. 65	m		31, 199	145, 075	施工 第0-0011号内訳表
仕上						YG000000006
			一式		133, 212	
本管口切断工 φ 300						SWG513150 0 01=4, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		6, 400	12, 800	施工 第0-0012号内訳表
本管口切断工 φ 400						SWG513150 0 01=6, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		9, 600	19, 200	施工 第0-0014号内訳表
本管口切断工 φ 700						SWG513150 0 01=10, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		9, 600	19, 200	施工 第0-0015号内訳表
本管口仕上工 φ 300						SWG513200 0 01=4
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		10, 579	21, 158	施工 第0-0016号内訳表
本管口仕上工 φ 400						SWG513200 0 01=6
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		14, 749	29, 498	施工 第0-0019号内訳表
本管口仕上工 φ 700						SWG513200 0 01=10
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		15, 678	31, 356	施工 第0-0021号内訳表

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備						YG0000000006
			一式		114,560	
仮設備設置・撤去工 φ 300						SWG513350 0 01=1, 02=4
(反転・形成工法 0 省略	1		回	21,102	21,102	施工 第0-0023号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ 400						SWG513350 0 01=1, 02=6
(反転・形成工法 0 省略	1		回	21,102	21,102	施工 第0-0027号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ 700						SWG513350 0 01=1, 02=10
(反転・形成工法 0 省略	1		回	24,334	24,334	施工 第0-0029号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ 300						SWG513350 0 01=2, 02=4
(反転・形成工法 0 省略	1		回	15,230	15,230	施工 第0-0031号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ 400						SWG513350 0 01=2, 02=6
(反転・形成工法 0 省略	1		回	15,230	15,230	施工 第0-0033号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ 700						SWG513350 0 01=2, 02=10
(反転・形成工法 0 省略	1		回	17,562	17,562	施工 第0-0035号内訳表
換気工						YG0000000007
			式		15,165	
換気設備工						YG0000000008
			一式		15,165	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工						SWG515050 0
0 省略	3		口	5,055	15,165	施工 第0-0037号内訳表
管きよ更生水替工						YG000000024
			式		38,605	
反転・形成用水替						YG000000025
			一式		38,605	
潜水ポンプ運転工 φ300						SWG517050 0 01-4
0 省略	1		H	10,540	10,540	施工 第0-0039号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ400						SWG517050 0 01-6
0 省略	1		H	10,830	10,830	施工 第0-0041号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ700						SWG517050 0 01=10
0 省略	1		H	12,510	12,510	施工 第0-0042号内訳表
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用						FK4114 0
単価歩掛明細書 0 省略	1		口	460	460	
止水プラグ損料 円形管 φ400mm用						FK4116 0
単価歩掛明細書 0 省略	1		H	685	685	
止水プラグ損料 円形管 φ600mm超 φ1000mm以下						FK4120 0
見積3,580円 0 省略	1		H	3,580	3,580	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きよ更生工(複合管)						YG0000000002
			式		40,169,865	
管きよ更生工 φ900mm						YG0000000003
			式		9,480,243	
標準ストリップ 管						YG0000000004
			一式		5,707,062	
ダンペー工法 ストリップ S形 幅255mm 厚12.5mm						FDB001 0
市調査単価 0 省略	553.01	m	8,390	4,639,753		
ダンペー工法 SFジョイナー S形 幅35mm						FDB002 0
市調査単価 0 省略	553.01	m	1,930	1,067,309		
製管工						YG0000000005
			一式		1,915,579	
鉄筋補強工 既設管径φ900mm 主筋D10×4本/m 配力筋D10:12本						VC100 0
歩掛見積 0 省略	59.60	m	24,500	1,460,200		施工 第0-0043号内訳表
端部製管工(人力) 既設管径φ800mm以上φ1000mm未満						VDBC0202 0
ダンペー工法積算 0 省略	1.5	m	14,550	21,825		施工 第0-0045号内訳表
製管工 既設管径φ800mm以上φ1000mm未満						VDBC0203 0
ダンペー工法積算 0 省略	58.10	m	6,182	359,174		施工 第0-0048号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端部緊張工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 φ900mm ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所	37,190	74,380	VDBC02061 0 施工 第0-0049号内訳表
充てん材注入工		一式		1,740,835	YG0000000006
充てん材注入工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 管内注入方式 補強断面φ900mm ダンパー工法積算 0 省略	59.60	m	25,396	1,513,601	VDBC03010 0 施工 第0-0050号内訳表
充てん材スッパ－工 既設管径φ900mm 補強断面 ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所	4,935	9,870	VDBC03020 0 施工 第0-0055号内訳表
管内注入口工 既設管径φ900mm ダンパー工法積算 0 省略	49	箇所	4,436	217,364	VDBC0303 0 施工 第0-0057号内訳表
管口仕上工		一式		38,260	YG0000000006
管口仕上工（本管） 既設管径φ900mm 補強断面 ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所	19,130	38,260	VDBC0402 0 施工 第0-0058号内訳表
換気工		一式		78,507	YG0000000006
換気設備工					VDBC0501 0
ダンパー工法積算 0 省略	13	日	6,039	78,507	施工 第0-0060号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ更生工 φ1100mm						YG0000000003
			式		11,135,244	
標準ストリップ管						YG0000000004
			一式		7,595,313	
ダンパー工法 ストリップ S形 幅255mm 厚12.5mm						FDB001 0
市調査単価 0 省略	735.98	m		8,390	6,174,872	
ダンパー工法 SFジョイナー S形 幅35mm						FDB002 0
市調査単価 0 省略	735.98	m		1,930	1,420,441	
製管工						YG0000000005
			一式		1,845,451	
スパーサー取付工 (M型スパーサー) 既設管径 φ1000mm以上 φ1500mm以下 頂部スパーサー φ1100mm ダンパー工法積算 0 省略	64.05	m		20,558	1,316,739	施工 第0-0062号内訳表
端部製管工 (人力) 既設管径 φ1000mm以上 φ1500mm以下						VDBC02021 0
ダンパー工法積算 0 省略	1.5	m		16,361	24,541	施工 第0-0063号内訳表
製管工 既設管径 φ1000mm以上 φ1500mm以下						VDBC02031 0
ダンパー工法積算 0 省略	62.55	m		6,836	427,591	施工 第0-0064号内訳表
端部緊張工 既設管径 φ800mm以上 φ2000mm以下 φ1100mm						VDBC02062 0
ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所		38,290	76,580	施工 第0-0065号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
充てん材注入工						YG0000000006
			一式		1,622,008	
充てん材注入工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 ホース牽引方式 標準断面φ1100mm ダンパー工法積算 0 省略	64.05	m		25,170	1,612,138	VDBC030100 0 施工 第0-0066号内訳表
充てん材ストップ工 既設管径φ1100mm 標準断面 ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所		4,935	9,870	VDBC030200 0 施工 第0-0067号内訳表
管口仕上工						YG0000000006
			一式		24,160	
管口仕上工（本管） 既設管径φ1100mm 標準断面 ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所		12,080	24,160	VDBC0403 0 施工 第0-0068号内訳表
換気工						YG0000000006
			一式		48,312	
換気設備工						VDBC0501 0
ダンパー工法積算 0 省略	8	口		6,039	48,312	施工 第0-0060号内訳表
管きよ更生工 φ1200mm						YG0000000003
			式		15,694,811	
標準スリッパ管						YG0000000004
			一式		7,719,153	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト工法 ストリップ S形 幅255mm 厚12.5mm						FDB001 0
市調査単価 0 省略	747.98	m		8,390	6,275,552	
ダクト工法 SFジョイナー S形 幅35mm						FDB002 0
市調査単価 0 省略	747.98	m		1,930	1,443,601	
製管工						YG000000005
			一式		4,698,052	
スペーサー取付工 (M型スペーサー) 既設管径φ1000mm以上φ1500mm以下 側部スペーサー φ1200mm ダクト工法積算 0 省略	60.80	m		38,562	2,344,569	施工 第0-0069号内訳表
鉄筋補強工 既設管径φ1200mm 主筋D13×4本/m 配力筋D13:16本						VC103 0
歩掛見積 0 省略	60.80	m		30,360	1,845,888	施工 第0-0070号内訳表
端部製管工 (人力) 既設管径φ1000mm以上φ1500mm以下						VDBC02021 0
ダクト工法積算 0 省略	1.5	m		16,361	24,541	施工 第0-0063号内訳表
製管工 既設管径φ1000mm以上φ1500mm以下						VDBC02031 0
ダクト工法積算 0 省略	59.30	m		6,836	405,374	施工 第0-0064号内訳表
端部緊張工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 φ1200mm ダクト工法積算 0 省略	2	箇所		38,840	77,680	施工 第0-0072号内訳表
充填材注入工						YG000000006
			一式		3,086,353	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充てん材注入工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 管内注入方式 補強断面φ1200mm ダンパー工法積算 0 省略	60.80	m	47,103	2,863,862	VDBC03012 0 施工 第0-0073号内訳表
充てん材スッパ－工 既設管径φ1200mm 補強断面 ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所	8,812	17,624	VDBC03021 0 施工 第0-0074号内訳表
管内注入口工 既設管径φ1200mm ダンパー工法積算 0 省略	51	箇所	4,017	204,867	VDBC03031 0 施工 第0-0075号内訳表
管口仕上工		一式		88,590	YG000000006
管口仕上工（本管） 上流 既設管径φ1200mm 補強断面 ダンパー工法積算 0 省略	1	箇所	34,230	34,230	VDBC0404 0 施工 第0-0076号内訳表
管口仕上工（本管） 下流 既設管径φ1200mm 補強断面 ダンパー工法積算 0 省略	1	箇所	54,360	54,360	VDBC04041 0 施工 第0-0077号内訳表
換気工		一式		102,663	YG000000006
換気設備工 ダンパー工法積算 0 省略	17	日	6,039	102,663	VDBC0501 0 施工 第0-0060号内訳表
管きよ更生工 φ1800mm		式		3,418,687	YG000000003

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準ストリップ 管						YG0000000004
			一式		2,289,456	
ダンパー工法 ストリップ L形 幅250mm 厚17.5mm						FDB0010 0
市調査単価 0 省略	187.20	m	10,100	1,890,720		
ダンパー工法 SFジョイナー L形 幅30mm						FDB0020 0
市調査単価 0 省略	187.20	m	2,130	398,736		
製管工						YG0000000005
			一式		527,467	
スペーサー取付工 (L型スペーサー) 既設管径φ1500mm超φ2000mm以下 頂部スペーサー φ1800mm ダンパー工法積算 0 省略	9.10	m	21,444	195,140		VDBC02013 0 施工 第0-0078号内訳表
端部製管工 (人力) 既設管径φ1500mm超φ2000mm以下 φ1800mm ダンパー工法積算 0 省略	9.10	m	27,258	248,047		VDBC02022 0 施工 第0-0079号内訳表
端部緊張工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 φ1800mm ダンパー工法積算 0 省略	2	箇所	42,140	84,280		VDBC02067 0 施工 第0-0080号内訳表
充てん材注入工						YG0000000006
			一式		527,267	
充てん材注入工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 ホース牽引方式 標準断面φ1800mm ダンパー工法積算 0 省略	9.10	m	55,772	507,525		VDBC03013 0 施工 第0-0081号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
充てん材ストップ工 既設管径φ1800mm 標準断面 ダンパー工法積算 0 省略						VDBC03022 0
管口仕上工	2		箇所	9,871	19,742	施工 第0-0082号内訳表 YG0000000006
			一式		56,380	
管口仕上工（本管） 既設管径φ1800mm 標準断面 ダンパー工法積算 0 省略	2		箇所	28,190	56,380	施工 第0-0083号内訳表
換気工						YG0000000006
			一式		18,117	
換気設備工 ダンパー工法積算 0 省略	3		日	6,039	18,117	施工 第0-0060号内訳表
取付管工						YG0000000003
			式		440,880	
管口仕上工						YG0000000004
			一式		440,880	
管口仕上工（取付管） φ200mm以下 ダンパー工法積算 0 省略	22		箇所	20,040	440,880	施工 第0-0084号内訳表
止水工						YG0000000121
			式		3,123,114	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水工						YG000000122
			式		3,123,114	
本管日地						YG000000123
			一式		2,926,269	
止水工 (Y字管工法) 本管径 φ 800mm～1350mm 本管 φ 900mm (本管日地) 日本下水道協会 0 省略	16.98	m		44,606	757,409	VK40111 0 施工 第0-0085号内訳表
止水工 (Y字管工法) 本管径 φ 800mm～1350mm 本管 φ 1100mm (本管日地) 日本下水道協会 0 省略	3.46	m		43,853	151,731	VK40112 0 施工 第0-0090号内訳表
止水工 (Y字管工法) 本管径 φ 800mm～1350mm 本管 φ 1200mm (本管日地) 日本下水道協会 0 省略	26.39	m		43,593	1,150,419	VK40113 0 施工 第0-0091号内訳表
止水工 (Y字管工法) 本管径 φ 1500mm以上 本管 φ 1800mm (本管日地) 日本下水道協会 0 省略	22.60	m		38,350	866,710	VK40114 0 施工 第0-0092号内訳表
本管管口						YG000000123
			一式		68,919	
止水工 (Y字管工法) 本管 φ 700mm (管口部) 日本下水道協会 0 省略	2.20	m		31,327	68,919	VK40700 0 施工 第0-0093号内訳表
取付管口						YG000000125
			一式		97,731	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
取付管口止水工 (Y字管工法)									VK4012150	0
取付管φ150mm (管口部)										
日本下水道協会 0 省略	2.35		m		41,588		97,731		施工 第0-0094号内訳表	
換気工									YG000000006	
				一式			30,195			
換気設備工									VDBC0501	0
ダンパー工法積算 0 省略	5		日		6,039		30,195		施工 第0-0060号内訳表	
仮設工									YG000000443	
									05-解除する	
				式			4,161,580			
仮設工									YG000000444	
				式			4,161,580			
交通管理工									YG000002001	
0 省略				式			4,161,580			
交通誘導警備員									YG000002002	
0 省略				一式			4,161,580			
交通誘導警備員A									SWB010211	0
0 省略	2		人日		18,670		37,340		施工 第0-0095号内訳表	
交通誘導警備員B									SWB010212	0
0 省略	248		人日		16,630		4,124,240		施工 第0-0096号内訳表	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
準備費						51,037,119	Z0003
既設管洗浄工				式		213,763	YZ000000009 05=解除する
	0 省略			式		201,685	
既設管洗浄工 既設管径 φ 900mm, φ 1800mm							VDBC0207 0
	ダンパー工法積算 0 省略	68.70	m		1,242	85,325	施工 第0-0097号内訳表
既設管洗浄工 既設管径 φ 1100mm, φ 1200mm							VDBC02071 0
	ダンパー工法積算 0 省略	124.85	m		932	116,360	施工 第0-0098号内訳表
換気工							YZ000000009 05=解除する
	0 省略			式		12,078	
換気設備工							VDBC0501 0
	ダンパー工法積算 0 省略	2	口		6,039	12,078	施工 第0-0060号内訳表
現場環境改善費							Z0014
				式		1,316,000	
	A*B						
	対象額---A=51,037,119						
	率-----B=0.0258						
						1,316,757	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（ 率分） A*(B*F*L) 対象額---A=51,037,119 率-----B=0.0636			地域補正率F=1.5000			
			休日補正率L=1.0200		4,965,000	
共通仮設費計						
					6,494,763	
純工事費						
					57,531,882	
現場管理費（ 率分） A*(B*F*L) 対象額---A=57,531,882 率-----B=0.2866			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0300		20,377,000	
現場管理費計						
					20,377,000	
工事原価						
					77,908,882	
工事原価計						
					77,908,882	
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=77,908,882 率-----B=0.1764			前払補正率H=1.0000			
					13,740,118	
契約保証費 A*B 対象額---A=77,908,882 率-----B=0.0004						
					31,000	

07-実施-下水-0001-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等 計						
					13,771,118	
工事価格						
					91,680,000	
消費税相当額 A*B 対象額---A=91,680,000 率-----B=0.1000						
					9,168,000	
工事費						
					100,848,000	

反転・引込工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
1 m 当り
頁0-0029

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,348	#71 0 省略
			282,600	31,540	+00 282600/8.96
小計	1	m		31,540	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=0.84 =1	既設管径 φ 300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

トラック運転(クレーン装置付)

07年11月20日適用

頁0-0030

SWM513450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	142	4,402	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		43,980	

SWM513050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	56.000	l	142	7,952	TZJ6702002 1 0 省略
反転・引込車損料 4t 154kW 給水車(4t 154kW 210PS)相当	1.300	供用日	37,000	48,100	TY009500051 1 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		80,840	

SWM513400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.000	1	142	4,828	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,520	3,024	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,852	

反転・引込工
φ 400

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0005号内訳表
1 m 当り
頁0-0033

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0 省略
			309,300	2,867	+00 309300/107.869
小計	1	m		2,867	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=6 [m]=12.36 =1	既設管径 φ 400mm 更生延長 昼間作業		[m]	

反転・引込工
φ 700

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0006号内訳表
1 m 当り
頁0-0034

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0 省略
			309,300	7,621	+00 309300/40.582
小計	1	m		7,621	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=10 [m]=4.65 =1	既設管径 φ 700mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0007号内訳表
1 m 当り
頁0-0035

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100 施工 第0-0008号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,564	#71 0 省略
			315,200	117,261	+00 315200/2.688
小計	1	m		117,261	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=0.84 =1	既設管径 φ 300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWM513100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	56.000	l	142	7,952	TZJ6702002 1 0 省略
硬化・形成車損料 4t 154kW 超高压洗浄車(4t 154kW 210PS)相当	1.300	供用日	64,500	83,850	TY009500061 1 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		12	#80 0 省略
小計	1	日		116,600	

SWM513150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	35.000	1	142	4,970	TZJ6702002 1 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.800	日	2,030	3,654	TLC1090004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		8,624	

硬化・形成工
φ 400

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0010号内訳表
1 m 当り
頁0-0038

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100 施工 第0-0008号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0 省略
			339,700	10,306	+00 339700/32.96
小計	1	m		10,306	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=6 [m]=12.36 =1	既設管径 φ 400mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 700

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用

頁0-0039

施工 第0-0011号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100 施工 第0-0008号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0 省略
			339,700	31,199	+00 339700/10.888
小計	1	m		31,199	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=10 [m]=4.65 =1	既設管径 φ 700mm 更生延長 昼間作業		[m]	

本管口切断工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513150 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0040
施工 第0-0012号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0 省略
			153,600	6,400	+00 153600/24
小計	1	箇所		6,400	
既設管径 諸雑費区分	=4 =1	既設管径 φ 300mm 昼間作業			

トラック運転(クレーン装置付)

07年11月20日適用

頁0-0041

SWM513200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	142	4,402	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		43,980	

本管口切断工
φ 400

(反転・形成工法)

SWG513150 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0014号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0 省略
			153,600	9,600	+00 153600/16
小計	1	箇所		9,600	
既設管径 諸雑費区分	=6 =1	既設管径 φ 400mm 昼間作業			

本管口切断工
φ 700

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0 省略
			153,600	9,600	+00 153600/16
小計	1	箇所		9,600	
既設管径 諸雑費区分	=10 =1	既設管径 φ 700mm 昼間作業			

本管口仕上工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513200 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0016号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0044

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1. 000	箇所	9, 650	9, 650	SWG513201 施工 第0-0017号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	1. 770	kg	525	929	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		10, 579	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250 1 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0 省略
			135,100	9,650	+00 135100/14
小計	1	箇所		9,650	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			

SWM513250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	18.000	l	142	2,556	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[普通型] 2t積	1.10	供用日	3,850	4,235	MMJ0302002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		31,580	

本管口仕上工
φ 400

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	13,510	13,510	SWG513201 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	2.360	kg	525	1,239	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		14,749	
既設管径	=6	既設管径 φ 400mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250 1 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0 省略
			135,100	13,510	+00 135100/10
小計	1	箇所		13,510	
既設管径	=6	既設管径 φ 400mm			

本管口仕上工
φ 700

(反転・形成工法)

SWG513200 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0049
施工 第0-0021号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	13,510	13,510	SWG513201 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	4.130	kg	525	2,168	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		15,678	
既設管径	=10	既設管径 φ 700mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250 1 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0 省略
			135,100	13,510	+00 135100/10
小計	1	箇所		13,510	
既設管径	=10	既設管径 φ 700mm			

仮設備設置・撤去工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0023号内訳表
1 回 当り
頁0-0051

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	183,500	21,102	SWG513351 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
小計	1	回		21,102	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径 φ 300mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352 1 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351 1 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0 省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径φ300mm			

トラック運転(クレーン装置付)

07年11月20日適用

頁0-0053

SWM513352 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	142	4,402	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		43,980	

SWM513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.000	1	142	4,828	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,520	3,024	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,852	

仮設備設置・撤去工
φ 400

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0027号内訳表
1 回 当り
頁0-0055

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	183,500	21,102	SWG513351 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
小計	1	回		21,102	
作業区分 既設管径	=1 =6	設置 既設管径 φ 400mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352 1 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351 1 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0 省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=1 =6	設置 既設管径φ400mm			

仮設備設置・撤去工
φ 700

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0029号内訳表
1 回 当り
頁0-0057

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	211,600	24,334	SWG513351 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
小計	1	回		24,334	
作業区分 既設管径	=1 =10	設置 既設管径 φ 700mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	3.000	人	28,152	84,456	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352 1 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351 1 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		36	#80 0 省略
小計	1	日		211,600	
作業区分 既設管径	=1 =10	設置 既設管径φ700mm			

仮設備設置・撤去工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0031号内訳表
1 回 当り
頁0-0059

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	183,500	15,230	SWG513351 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
小計	1	回		15,230	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径 φ 300mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352 1 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351 1 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0 省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径φ300mm			

仮設備設置・撤去工
φ 400

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0033号内訳表
1 回 当り
頁0-0061

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	183,500	15,230	SWG513351 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
小計	1	回		15,230	
作業区分 既設管径	=2 =6	撤去 既設管径 φ 400mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352 1 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351 1 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0 省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=2 =6	撤去 既設管径φ400mm			

仮設備設置・撤去工
φ 700

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	211,600	17,562	SWG513351 施工 第0-0036号内訳表 0 省略
小計	1	回		17,562	
作業区分 既設管径	=2 =10	撤去 既設管径 φ 700mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	3.000	人	28,152	84,456	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352 1 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351 1 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		36	#80 0 省略
小計	1	日		211,600	
作業区分 既設管径	=2 =10	撤去 既設管径φ700mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1.00	日	140	140	MMJ1204001 1 0 省略
発動発電機運転 25kVA	1.000	日	4,374	4,374	SWM515050 1 施工 第0-0038号内訳表 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	12.0	%	4,514	541	#71 0 省略
小計	1	日		5,055	

SWM515050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	15.000	1	142	2,130	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1.200	日	1,870	2,244	TLC1110008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,374	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.290	人	28,152	8,164	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050 1 施工 第0-0040号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		10,540	
既設管径	=4	既設管径φ300mm			

SWM517050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	4.200	1	142	596	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5KVA	1.200	日	1,220	1,464	TLC1110003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,060	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員	0.300	人	28,152	8,445	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050 1 施工 第0-0040号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		10,830	
既設管径	=6	既設管径φ400mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.360	人	28,152	10,134	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050 1 施工 第0-0040号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		12,510	
既設管径	=10	既設管径φ700mm			

鉄筋補強工 既設管径 φ 900mm
主筋D10×4本/m 配力筋D10:12本

07年11月20日適用

頁0-0071

歩掛見積

VC100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補強鉄筋 主筋D10 配力筋D10	10	m	3,811	38,110	VC100HT 施工 第0-0044号内訳表 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費(労務費の10%+まるめ)	10	%	188,088	18,802	#71 0 省略
計	10	m		245,000	
小計	1	m		24,500	

補強鉄筋
主筋D10 配力筋D10

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	0.008	t	108,500	868	TZJ1102008 0 省略
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	0.007	t	108,500	759	TZJ1102008 0 省略
鉄筋加工費	14.560	kg	150	2,184	FD103HT 見積150円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		3,811	

端部製管工（人力）
既設管径 φ 800mm以上 φ 1000mm未満

07年11月20日適用

頁0-0073

VDBC0202 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

ダンビ-工法積算資料令和6年度版 I-29

18 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
ストリップファイター損料 縦型回転方式	1	日	19,100	19,100	FDB005 見積19,100円 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		92	#80 0 省略
計	18	m		261,900	
小計	1	m		14,550	

発動発電機運転工
60kVA

07年11月20日適用

頁0-0074

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-31

VDBC020301 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	49	1	142	6,958	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60KVA	1.2	日	2,720	3,264	TLC1110011 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		10,230	

クレーン付トラック運転工
4t級 2.9t吊り

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-31

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	31	1	142	4,402	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	5.8	時間	2,180	12,644	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		44,390	

製管工
既設管径 φ 800mm以上 φ 1000mm未満

07年11月20日適用
頁0-0076

ダンペ-工法積算資料令和6年度版 I-30

VDBC0203 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表
50 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
製管機損料 エアー駆動 円形管用 φ 1350mm以下	1	日	45,500	45,500	FDB006 見積45,500円 0 省略
ストリップフィーダー損料 縦型回転方式	1	日	19,100	19,100	FDB005 見積19,100円 0 省略
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクレ〕 排出ガス対策型(第1次基準)1.4m3/min 運転日当たり換算値（無積雪地（c1））	1	日	1,760	1,760	FDB007 建設機械損料表 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンペ-工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンペ-工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		32	#80 0 省略
計	50	m		309,100	
小計	1	m		6,182	

端部緊張工
既設管径 φ 800mm以上 φ 2000mm以下
φ 900mm
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-34

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル特殊工	0.2	人	47,532	9,506	RR0119 0 省略
トンネル作業員	0.4	人	32,640	13,056	RR0120 0 省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 0 省略
緊張リング 損料 φ 900mm用 注入口金物共	1	式	9,950	9,950	FDB0081 見積9,950円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	箇所		37,190	

充てん材注入工
 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下
 管内注入方式 補強断面φ900mm
 ダンビーク工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
充てん材1 2号 DB2-1	3.15	m3	191,200	602,280	VDBC030101 施工 第0-0051号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
充てん材2 2号 DB2-2	1.05	m3	108,000	113,400	VDBC030102 施工 第0-0052号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
充てん材注入プラント損料 高速ミキサー・アジテーター・注入ポンプ・給水ポンプ ①	1	日	123,000	123,000	FDB013 1 見積123,000円 0 省略
注入ホース巻取り機損料 3/4B×2本×120m巻 巻取速度:0.5～26m/min、1.5kW ②	1	日	35,800	35,800	FDB014 1 見積35,800円 0 省略
注入ホース引込ウインチ損料 φ3～5 ワイヤ×120m巻 巻取速度:5～20m/min、0.75kW ③	1	日	763	763	FDB015 1 見積763円 0 省略
注入ホース損料 先端混合ノズル共	50	%	159,563	79,781	#01 ①～③の50% 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略

充てん材注入工
 既設管径 φ800mm以上 φ2000mm以下
 管内注入方式 補強断面 φ900mm
 ダンビ-工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701 施工 第0-0053号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
トラック運転工 4~4.5t積	1	日	17,080	17,080	VDBC030103 施工 第0-0054号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		204	#80 0 省略
計	53	m		1,346,000	
小計	1	m		25,396	

充てん材1
2号 DB2-1

07年11月20日適用

頁0-0080

VDBC030101 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1

m3 当り

ダンバー工法積算資料令和6年度版 I-38

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	1.2	t	26,000	31,200	TZJ2002006 0 省略
ダンパー工法 添加剤 DB2 添加剤	40	kg	1,920	76,800	FDB012 市調査単価 0 省略
水(無代)	595	kg		0	FDB011 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		108,000	

VDBC020701 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-36

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	26	1	142	3,692	TZJ6702002 0 省略
運転手(一般)	1	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
散水車[トラック架装型] 3800L	6	時間	2,260	13,560	MMJ1108007 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		42,040	

トラック運転工
4〜4.5t積

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	11	1	142	1,562	TZJ6702002 0 省略
運転手(一般)	0.5	人	24,786	12,393	RR0115 0 省略
トラック[普通型] 4〜4.5t積	2	時間	1,560	3,120	MMJ0302004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	日		17,080	

充てん材ストップ工
既設管径φ900mm
補強断面
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員 1箇所当り急結モルタル(m3)×38(人/m3) 小数第3位を四捨五入 小数第2位止	0.15	人	23,358	3,503	RR0102 0 省略
急結モルタル工（配合1:2）	0.004	m3	358,100	1,432	VDBC030201 施工 第0-0056号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		4,935	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水セメント	620	kg	525	325,500	TZJ2005001 0 省略
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	0.48	m3	4,600	2,208	TZJ2104001 0 省略
水（無代）	310	kg		0	FDB011 0 省略
普通作業員	1.3	人	23,358	30,365	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		27	#80 0 省略
小計	1	m3		358,100	

管内注入口工
既設管径 φ 900mm

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-40

VDBC0303 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表
30 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 1 0 省略
管内注入口プラグ φ 36	30	個	1,500	45,000	FDB019 見積1,500円 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10	%	80,172	7,928	#71 穿孔機・工具等 0 省略
計	30	箇所		133,100	
小計	1	箇所		4,436	

管口仕上工（本管）
既設管径 φ 900mm
補強断面
ダンビ工法積算資料令和6年度版 I-41

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口処理工	1.9	リットル	10,066	19,125	VDBC040101 施工 第0-0059号内訳表 ダンビ工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	箇所		19,130	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口仕上材 エポキシコーキング材	6.0	リツ トル	3,696	22,176	FDB016 見積3,696円 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
計	5	リツ トル		50,330	
小計	1	リツ トル		10,066	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	2	日	140	280	MMJ1204001 1 0 省略
発動発電機運転工 3kVA	2	日	2,556	5,112	VDBC0203011 1 施工 第0-0061号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	12	%	5,392	647	#71 ガス検知器損料 0 省略
小計	1	日		6,039	

発動発電機運転工
3kVA

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-42

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガソリン レギュラー	12	1	152	1,824	TZJ6704001 0 省略
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA	1.2	日	610	732	TLC1110002 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,556	

スぺーサー取付工 (M型スぺーサー)
既設管径 φ 1000mm以上 φ 1500mm以下
頂部スぺーサー φ 1100mm
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-27

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スぺーサー M型 (頂部) 既設管径 φ 1100mm	48	m	15,500	744,000	FDB004 見積15,500円 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	10	%	220,728	22,072	#71 運搬台車・工具 0 省略
計	48	m		986,800	
小計	1	m		20,558	

端部製管工（人力）
既設管径 φ 1000mm以上 φ 1500mm以下

07年11月20日適用
頁0-0092

ダンビ-工法積算資料令和6年度版 I-29

VDBC02021 施 工 内 訳 表 施工 第0-0063号内訳表

18 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
ストリップフィーダー損料 縦型回転方式	1	日	19,100	19,100	FDB005 見積19,100円 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		52	#80 0 省略
計	18	m		294,500	
小計	1	m		16,361	

製管工
既設管径 φ 1000mm以上 φ 1500mm以下

07年11月20日適用
頁0-0093

ダンペ-工法積算資料令和6年度版 I-30

VDBC02031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表
50 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
製管機損料 エア-駆動 円形管用 φ 1350mm以下	1	日	45,500	45,500	FDB006 見積45,500円 0 省略
ストリップフィーダー損料 縦型回転方式	1	日	19,100	19,100	FDB005 見積19,100円 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス対策型(第1次基準)1.4m3/min 運転日当たり換算値(無積雪地(c1))	1	日	1,760	1,760	FDB007 建設機械損料表 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンペ-工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンペ-工法積算 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		92	#80 0 省略
計	50	m		341,800	
小計	1	m		6,836	

端部緊張工
既設管径 φ 800mm以上 φ 2000mm以下
φ 1100mm
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-34

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル特殊工	0.2	人	47,532	9,506	RR0119 0 省略
トンネル作業員	0.4	人	32,640	13,056	RR0120 0 省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 0 省略
緊張リング 損料 φ 1100mm用 注入口金物共	1	式	11,050	11,050	FDB0082 見積11,050円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	箇所		38,290	

充てん材注入工
 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下
 ホース牽引方式 標準断面φ1100mm
 ダンビーク工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
充てん材1 2号 DB2-1	1.58	m3	191,200	302,096	VDBC030101 施工 第0-0051号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
充てん材2 2号 DB2-2	2.62	m3	108,000	282,960	VDBC030102 施工 第0-0052号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
充てん材注入プラント損料 高速ミキサー・アシテーター・注入ポンプ・給水ポンプ ①	1	日	123,000	123,000	FDB013 1 見積123,000円 0 省略
注入ホース巻取り機損料 3/4B×2本×120m巻 巻取速度:0.5～26m/min、1.5kW ②	1	日	35,800	35,800	FDB014 1 見積35,800円 0 省略
注入ホース引込ウインチ損料 φ3～5 ワイヤ×120m巻 巻取速度:5～20m/min、0.75kW ③	1	日	763	763	FDB015 1 見積763円 0 省略
注入ホース損料 先端混合ノズル共	50	%	159,563	79,781	#01 ①～③の50% 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略

充てん材注入工
 既設管径 φ800mm以上 φ2000mm以下
 ホース牽引方式 標準断面 φ1100mm
 ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701 施工 第0-0053号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
トラック運転工 4~4.5t積	1	日	17,080	17,080	VDBC030103 施工 第0-0054号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		468	#80 0 省略
計	47	m		1,183,000	
小計	1	m		25,170	

充てん材スッパ-工
既設管径φ1100mm
標準断面
ダンビ-工法積算資料令和6年度版 I-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員 1箇所当り急結モルタル(m3)×38(人/m3) 小数第3位を四捨五入 小数第2位止	0.15	人	23,358	3,503	RR0102 0 省略
急結モルタル工（配合1:2）	0.004	m3	358,100	1,432	VDBC030201 施工 第0-0056号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		4,935	

管口仕上工（本管）
既設管径 φ 1100mm
標準断面
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-41

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口処理工	1.2	リットル	10,066	12,079	VDBC040101 施工 第0-0059号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		1	#80 0 省略
小計	1	箇所		12,080	

スぺーサー取付工 (M型スぺーサー)
既設管径 φ 1000mm以上 φ 1500mm以下
側部スぺーサー φ 1200mm
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-27

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スぺーサー M型 (側部) 既設管径 φ 1200mm	64	m	15,500	992,000	FDB0041 見積15,500円 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	10	%	220,728	21,272	#71 運搬台車・工具 0 省略
計	32	m		1,234,000	
小計	1	m		38,562	

鉄筋補強工 既設管径 φ 1200mm
主筋D13×4本/m 配力筋D13:16本

07年11月20日適用

頁0-0100

歩掛見積

VC103 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補強鉄筋 主筋D13 配力筋D13	10	m	9,672	96,720	VC103HT 施工 第0-0071号内訳表 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費(労務費の10%+まるめ)	10	%	188,088	18,792	#71 0 省略
計	10	m		303,600	
小計	1	m		30,360	

補強鉄筋
主筋D13 配力筋D13

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.021	t	111,500	2,341	TZJ1102019 0 省略
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.016	t	111,500	1,784	TZJ1102019 0 省略
鉄筋加工費	36.980	kg	150	5,547	FD103HT 見積150円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		9,672	

端部緊張工
既設管径 φ 800mm以上 φ 2000mm以下
φ 1200mm
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-34

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル特殊工	0.2	人	47,532	9,506	RR0119 0 省略
トンネル作業員	0.4	人	32,640	13,056	RR0120 0 省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 0 省略
緊張リング 損料 φ 1200mm用 注入口金物共	1	式	11,600	11,600	FDB0088 見積11,600円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	箇所		38,840	

充てん材注入工
 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下
 管内注入方式 補強断面φ1200mm
 ダンビーク工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
充てん材1 2号 DB2-1	3.39	m3	191,200	648,168	VDBC030101 施工 第0-0051号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
充てん材2 2号 DB2-2	0.81	m3	108,000	87,480	VDBC030102 施工 第0-0052号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
充てん材注入プラント損料 高速ミキサー・アジテーター・注入ポンプ・給水ポンプ ①	1	日	123,000	123,000	FDB013 1 見積123,000円 0 省略
注入ホース巻取り機損料 3/4B×2本×120m巻 巻取速度:0.5〜26m/min、1.5kW ②	1	日	35,800	35,800	FDB014 1 見積35,800円 0 省略
注入ホース引込ウインチ損料 φ3〜5 ワイヤ×120m巻 巻取速度:5〜20m/min、0.75kW ③	1	日	763	763	FDB015 1 見積763円 0 省略
注入ホース損料 先端混合ノズル共	50	%	159,563	79,781	#01 ①〜③の50% 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略

充てん材注入工
 既設管径 φ800mm以上 φ2000mm以下
 管内注入方式 補強断面 φ1200mm
 ダンビ-工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701 施工 第0-0053号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
トラック運転工 4~4.5t積	1	日	17,080	17,080	VDBC030103 施工 第0-0054号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		236	#80 0 省略
計	29	m		1,366,000	
小計	1	m		47,103	

充てん材ストップ工
既設管径φ1200mm
補強断面
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員 1箇所当り急結モルタル(m3)×38(人/m3) 小数第3位を四捨五入 小数第2位止	0.27	人	23,358	6,306	RR0102 0 省略
急結モルタル工（配合1:2）	0.007	m3	358,100	2,506	VDBC030201 施工 第0-0056号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		8,812	

管内注入口工
既設管径 φ 1200mm

07年11月20日適用
頁0-0106

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-40

VDBC03031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

35 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 1 0 省略
管内注入口プラグ φ 36	35	個	1,500	52,500	FDB019 見積1,500円 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10	%	80,172	7,928	#71 穿孔機・工具等 0 省略
計	35	箇所		140,600	
小計	1	箇所		4,017	

管口仕上工（本管） 上流
既設管径 φ 1200mm
補強断面
ダンビ工法積算資料令和6年度版 I-41

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口処理工	3.4	リットル	10,066	34,224	VDBC040101 施工 第0-0059号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		6	ダンビ工法積算 0 省略 #80 0 省略
小計	1	箇所		34,230	

ダンビ工法積算資料令和6年度版 I-41

頁0-0108

VDBC04041

施工内訳表

施工 第0-0077号内訳表

1

箇所 当り

07-实施-下水-0001-当初

スパーサー取付工 (L型スパーサー)
既設管径 φ 1500mm超 φ 2000mm以下
頂部スパーサー φ 1800mm
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-27

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スパーサー L型 (頂部) 既設管径 φ 1800mm	54	m	16,300	880,200	FDB0042 見積16,300円 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	4	人	32,640	130,560	RR0120 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	10	%	253,368	24,432	#71 運搬台車・工具 0 省略
計	54	m		1,158,000	
小計	1	m		21,444	

端部製管工（人力）
既設管径 φ 1500mm超 φ 2000mm以下
φ 1800mm
ダンビ-工法積算資料令和6年度版 I-29

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	4	人	32,640	130,560	RR0120 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
ストリップファイター損料 縦型回転方式	1	日	19,100	19,100	FDB005 見積19,100円 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンビ-工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		12	#80 0 省略
計	12	m		327,100	
小計	1	m		27,258	

端部緊張工
既設管径 φ 800mm以上 φ 2000mm以下
φ 1800mm
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-34

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル特殊工	0.2	人	47,532	9,506	RR0119 0 省略
トンネル作業員	0.4	人	32,640	13,056	RR0120 0 省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 0 省略
緊張リング 損料 φ 1800mm用 注入口金物共	1	式	14,900	14,900	FDB0089 見積14,900円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	箇所		42,140	

充てん材注入工
 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下
 ホース牽引方式 標準断面φ1800mm
 ダンビーク工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
充てん材1 2号 DB2-1	2.11	m3	191,200	403,432	VDBC030101 施工 第0-0051号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
充てん材2 2号 DB2-2	2.09	m3	108,000	225,720	VDBC030102 施工 第0-0052号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
充てん材注入プラント損料 高速ミキサー・アシテーター・注入ポンプ・給水ポンプ ①	1	日	123,000	123,000	FDB013 1 見積123,000円 0 省略
注入ホース巻取り機損料 3/4B×2本×120m巻 巻取速度:0.5〜26m/min、1.5kW ②	1	日	35,800	35,800	FDB014 1 見積35,800円 0 省略
注入ホース引込ウインチ損料 φ3〜5 ワイヤ×120m巻 巻取速度:5〜20m/min、0.75kW ③	1	日	763	763	FDB015 1 見積763円 0 省略
注入ホース損料 先端混合ノズル共	50	%	159,563	79,781	#01 ①〜③の50% 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ダンビーク工法積算 0 省略

充てん材注入工
 既設管径 φ800mm以上 φ2000mm以下
 ホース牽引方式 標準断面 φ1800mm
 ダンビ－工法積算資料令和6年度版 I-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701 施工 第0-0053号内訳表 ダンビ－工法積算 0 省略
クレーン付トラック運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302 施工 第0-0047号内訳表 ダンビ－工法積算 0 省略
トラック運転工 4~4.5t積	1	日	17,080	17,080	VDBC030103 施工 第0-0054号内訳表 ダンビ－工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		372	#80 0 省略
計	22	m		1,227,000	
小計	1	m		55,772	

充てん材ストップ工
既設管径φ1800mm
標準断面
ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員 1箇所当り急結モルタル(m3)×38(人/m3) 小数第3位を四捨五入 小数第2位止	0.30	人	23,358	7,007	RR0102 0 省略
急結モルタル工 (配合1:2)	0.008	m3	358,100	2,864	VDBC030201 施工 第0-0056号内訳表 ダンパー工法積算 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		9,871	

管口仕上工（本管）
既設管径 φ 1800mm
標準断面
ダンビ工法積算資料令和6年度版 I-41

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口処理工	2.8	リットル	10,066	28,184	VDBC040101 施工 第0-0059号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		6	ダンビ工法積算 0 省略 #80 0 省略
小計	1	箇所		28,190	

管口仕上工（取付管）
φ200mm以下

ダンパー工法積算資料令和6年度版 I-51

VDBC01001 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
頁0-0116
施工 第0-0084号内訳表
5 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口仕上材 エポキシコーキング材	2	リットル	3,696	7,392	FDB016 見積3,696円 0 省略
特殊作業員	3	人	28,152	84,456	RR0101 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10	%	84,456	8,352	#71 穿孔機・工具等 0 省略
計	5	箇所		100,200	
小計	1	箇所		20,040	

止水工（Y字管工法）
本管径 φ 800mm～1350mm
本管 φ 900mm（本管目地）
日本下水道協会 P135 D-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010 施工 第0-0086号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水セメント 5.23kg/m×15m	78.45	kg	525	41,186	TZJ2005001 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 201 ¹ / ₂ "/2.83m×15m	1,065	¹ / ₂ "	223	237,495	FK4002 1 見積223円 0 省略
消耗品（率＋まるめ）	10	%	237,495	23,719	#71 注入ホース他 0 省略
計	15	m		669,100	
小計	1	m		44,606	

VK4010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

日本下水道協会 P135 D-40

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
はつり工	1	人	30,192	30,192	RR0137 0 省略
左官	1	人	30,294	30,294	RR0135 0 省略
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102 施工 第0-0087号内訳表 日本下水道協会 0 省略
給水車運転工 4t 132kW(180PS)	1	日	65,790	65,790	VK1026 施工 第0-0088号内訳表 日本下水道協会 0 省略
トラック運転工 2t 98kW	1	日	4,594	4,594	VK4006 施工 第0-0089号内訳表 日本下水道協会 0 省略
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	1	日	416	416	MMJ2083002 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		46	#80 0 省略
小計	1	日		366,700	

補修プラント車運転工
3t 100kW(135PS)

日本下水道協会 P129 E-29

VK4102

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

07年11月20日適用

頁0-0119

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	25.8	1	142	3,663	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
補修プラント車損料 3t 100kW	6	h	8,090	48,540	FK4001 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		75	#80 0 省略
小計	1	日		160,500	

給水車運転工
4t 132kW(180PS)

日本下水道協会 P114 E-5

VK1026 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0088号内訳表
頁0-0120
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.8	l	142	4,941	TZJ6702002 0 省略
運転手(一般)	1	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
給水車損料 4t 132kW	6	h	6,010	36,060	FK1006 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		65,790	

トラック運転工
2t 98kW

日本下水道協会 P108 E-27

VK4006 施 工 内 訳 表

07年11月20日適用
施工 第0-0089号内訳表
頁0-0121
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	12.6	1	142	1,789	TZJ6702002 0 省略
トラック[普通型] 2t積	3	時間	935	2,805	MMJ0302002 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,594	

止水工（Y字管工法）
本管径 φ 800mm～1350mm
本管 φ 1100mm（本管目地）
日本下水道協会 P135 D-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010 施工 第0-0086号内訳表
止水セメント 5.23kg/m×15m	78.45	kg	525	41,186	日本下水道協会 0 省略 TZJ2005001
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 235 ^{リットル} /3.46m×15m	1,019	^{リットル} トル	223	227,237	FK4002 1 見積223円 0 省略
消耗品（率＋まるめ）	10	%	227,237	22,677	#71 注入ホース他 0 省略
計	15	m		657,800	
小計	1	m		43,853	

止水工（Y字管工法）
本管径 φ 800mm～1350mm
本管 φ 1200mm（本管目地）
日本下水道協会 P135 D-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010 施工 第0-0086号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水セメント 5.23kg/m×15m	78.45	kg	525	41,186	TZJ2005001 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 252 ^{リットル} /3.77m×15m	1,003	^{リットル} トル	223	223,669	FK4002 1 見積223円 0 省略
消耗品（率＋まるめ）	10	%	223,669	22,345	#71 注入ホース他 0 省略
計	15	m		653,900	
小計	1	m		43,593	

止水工（Y字管工法）
本管径 φ 1500mm以上
本管 φ 1800mm（本管目地）
日本下水道協会 P135 D-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010 施工 第0-0086号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水セメント 5.23kg/m×18m	94.14	kg	525	49,423	TZJ2005001 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 351 ¹ / ₂ kg/5.65m×18m	1,118	¹ / ₂ kg	223	249,314	FK4002 1 見積223円 0 省略
消耗品（率＋まるめ）	10	%	249,314	24,863	#71 注入ホース他 0 省略
計	18	m		690,300	
小計	1	m		38,350	

止水工（Y字管工法）

07年11月20日適用

頁0-0125

本管 φ 700mm（管口部）
日本下水道協会 P135 D-40

VK40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

18 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010 施工 第0-0086号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水セメント 3.14kg/m×18m	56.52	kg	525	29,673	TZJ2005001 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 83.5% 2.20m×18m	683	リットル	223	152,309	FK4002 1 見積223円 0 省略
消耗品（率＋まるめ）	10	%	152,309	15,218	#71 注入ホース他 0 省略
計	18	m		563,900	
小計	1	m		31,327	

取付管口止水工（Y字管工法）

07年11月20日適用

頁0-0126

取付管φ150mm（管口部）
日本下水道協会 P135 D-40

VK4012150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

18 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010 施工 第0-0086号内訳表
止水セメント 3.14kg/m×18m	56.52	kg	525	29,673	日本下水道協会 0 省略 TZJ2005001
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 37.5% 0.47m×18m	1,436	リットル	223	320,228	FK4002 1 見積223円 0 省略
消耗品（率＋まるめ）	10	%	320,228	31,999	#71 注入ホース他 0 省略
計	18	m		748,600	
小計	1	m		41,588	

SWB010211 施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員A	1.000	人	18,666	18,666	RR0803 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		18,670	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

既設管洗浄工
既設管径 φ 900mm, φ 1800mm

07年11月20日適用
頁0-0129

ポンプ工法積算資料令和6年度版 I-35

VDBC0207 施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表
150 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
高压洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.8ℓ/min 圧力7.8MPa 運転日当たり換算値（無積雪地（c1））	1	日	1,960	1,960	FDB017 建設機械損料表 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ポンプ工法積算 0 省略
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701 施工 第0-0053号内訳表 ポンプ工法積算 0 省略
洗浄水（無代）	5	m3		0	FDB018 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		80	#80 0 省略
計	150	m		186,400	
小計	1	m		1,242	

既設管洗浄工
既設管径 φ 1100mm, φ 1200mm

07年11月20日適用
頁0-0130

ポンプ工法積算資料令和6年度版 I-35
VDBC02071 施 工 内 訳 表 施工 第0-0098号内訳表 200 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
トンネル作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
高压洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.8ℓ/min 圧力7.8MPa 運転日当たり換算値（無積雪地（c1））	1	日	1,960	1,960	FDB017 建設機械損料表 0 省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301 施工 第0-0046号内訳表 ポンプ工法積算 0 省略
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701 施工 第0-0053号内訳表 ポンプ工法積算 0 省略
洗浄水（無代）	5	m3		0	FDB018 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		80	#80 0 省略
計	200	m		186,400	
小計	1	m		932	