

数量集計表

全体集計表

既設管内径		φ250mm	φ300mm	φ350mm	φ400mm	φ450mm	φ600mm	φ1100mm	合計
《前処理・止水工》									
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所		2						2
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所			3	11				14
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所					3			3
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所						1		1
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所		2			1			3
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所								
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m								
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m								
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所								
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所								
取付管突出除去工	箇所	1	10	9		7		2	29
ハッキン除去工	箇所								
本管目地止水工	箇所	1	3	1	4		2		11
本管目地止水工(Y字管工)	箇所							6	6
本管管口止水工	m				1			20.76	20.76
取付管口止水工	m				1.26				1.26
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所		2	9		1			12
取付管口止水工(Y字管工) 取付φ 150mm	箇所							11	11
取付管口止水工 取付φ 200mm	m							5.17	5.17
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所		4	5		1		2	12
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所		1						1
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所		1						1
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所								
《管きよ更生工》	箇所								
更生管材延長	m	7.87	93.42	74.03	24.54	74.60	21.30	109.67	405.43
反転・引込工	m	6.82	88.47	72.23	22.14	72.30	17.00	107.67	386.63
硬化・形成工	m	6.82	88.47	72.23	22.14	72.30	17.00		278.96
本管口切断工	箇所	2	10	4	4	4	4		
本管口仕上工	箇所	2	10	4	4	4	4		
取付管せん孔仕上（分割）	箇所		11	20		11			42
取付管せん孔仕上（一日）	箇所	1	1			1			3
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	5	2	2	2	2		
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	5	2	2	2	2		
換気工（自立管）	日	1	6	5	3	4	3		22
換気工（複合管）	日							27	27
換気工（取付管更生工）	日							1	1
換気工（止水工）	日							2	2
換気工（前処理・洗浄工）	日							1	1
管きよ更生水替工	日	1	6	5	3	4	3		
φ250mm L=7.0 m									
《取付管更生工》 FRP光硬化リニテ工法									
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所								
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所								
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所		2	2				1	5
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所		1	1				1	3
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所			1					1
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所								
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所		1			1			2
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所								
取付管更生工 φ250mm L=6.0 m	箇所				1				1
取付管更生工 φ250mm L=7.0 m	箇所				1				1
《修繕工》 FRP（光硬化）工法									
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所		3	4		1			8
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所								

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

既設管内径		φ 400 mm												
路線番号		70	105-1											
人孔番号		12-13	19-20											
更生延長 L=		12. 92m	9. 22m										合計	
《前処理工・止水工》														
モルタル除去工 HP 400 mm	箇所	4	7										11	
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所													
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所													
油脂除去工	m													
閉塞率 50%未満														
侵入根除去工	箇所													
閉塞率 50%未満														
取付管突出除去工	箇所													
パッキン除去工	箇所													
本管目地止水工 φ 400mm	箇所	2	2										4	
本管管口止水工 φ 400 mm	箇所 m		1 1. 26										1 1. 26	
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所													
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所													
《管きょ更生工》														
更生管材延長	m	14. 27	10. 27										24. 54	
反転・引込工	m	12. 92	9. 22										22. 14	
硬化・形成工	m	12. 92	9. 22										22. 14	
本管口切断工	箇所	2	2										4	
本管口仕上工	箇所	2	2										4	
取付管せん孔仕上（分割）	箇所													
取付管せん孔仕上（一日）	箇所													
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	1										2	
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	1										2	
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング工法														
取付管更生工 φ150mm L=2. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=3. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=4. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=5. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=6. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=7. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=8. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ200mm L=5. 0 m	箇所													
取付管更生工 φ250mm L=6. 0 m	箇所		1										1	
取付管更生工 φ250mm L=7. 0 m	箇所		1										1	
《修繕工》 FRP（光硬化）工法														
取付一体型修繕工 φ400 -150mm	箇所													
取付一体型修繕工 φ400 -200mm	箇所													

数量集計表

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 600 mm

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 1100 mm

[illegible]

複 合 管 数 量 集 計 表

既設管内径 ϕ 1100mm

ϕ 1100

		69路線				合 計
区間延長	m	109.67				109.67
ストリップ管	m	1200.80				1200.80
スペーサー取付工	m					0.00
鉄筋補強工	m	107.67				107.67
端部製管工	m	1.50				1.50
製管工	m	106.17				106.17
端部緊張工	箇所	2				2
充てん材注入工	m	107.67				107.67
充てん材ストッパー工	箇所	2				2
充てん材ストッパー量 (1箇所当り)	m ³	0.006				0.01
管内注入口工	箇所	88				88
管口仕上工 (本管)	箇所	2				2
管口コーキング量 (1箇所当り)	ℓ	3.1				3.1
取付管口仕上工 ϕ 200mm以下	箇所	30				30
取付管口仕上工 ϕ 300mm	箇所					
既設管洗淨工	m	107.67				107.67