令和　7　年度 工事名　早川堀排水区枝線69～334下水道管更生工事　実　施 (----------) 設 計 書	審　査	
	設　計	
工　事 番　号　下管第　42　号	工　事 日　数　令和8年3月31日　まで	検　算

設 計 額 一 金　144,727,000 ---------- 円也

請 負 額 一 金 ---------- 円也

支 給 品 費

設計額一金 ---------- 円也

請負額一金 ---------- 円也

施 工 場 所　新潟市 中央区西堀通6番町他　地内

工 事 概 要

施工延長	φ250mm～φ1100mm	L=	386.63 m
本管更生工	φ250mm	L=	6.82 m
本管更生工	φ300mm	L=	88.47 m
本管更生工	φ350mm	L=	72.23 m
本管更生工	φ400mm	L=	22.14 m
本管更生工	φ450mm	L=	72.30 m
本管更生工	φ600mm	L=	17.00 m
本管更生工	φ1100mm	L=	107.67 m
取付管更生工		N=	13 箇所

新　　潟　　市

内　　訳　　書

費目	工　種	種　別	細　別	形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費	工事価格						円	円 131,570,000	
	消費税相当額							13,157,000	
	工事費							144,727,000	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊					
管路		式			
管きょ更生工(自立管)		式			
管きょ内面被覆工		式			
更生材料(FFT-S工法)		一式			
更生材　φ250		m		7.87	
更生材　φ300		m		15.72	
更生材　φ300		m		35.07	
更生材　φ300		m		23.14	
更生材　φ300		m		10.85	
更生材　φ300		m		8.64	
更生材　φ350		m		34.66	
更生材　φ350		m		39.37	
更生材　φ400		m		14.27	
更生材　φ400		m		10.27	
更生材　φ450		m		4.94	
更生材　φ450		m		69.66	
更生材　φ600		m		10.65	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
更生材　φ600		m		10.65	
反転・形成		一式			
反転･引込工		m		6.82	
反転･引込工		m		14.67	
反転･引込工		m		34.17	
反転･引込工		m		22.24	
反転･引込工		m		9.65	
反転･引込工		m		7.74	
反転･引込工		m		33.76	
反転･引込工		m		38.47	
反転･引込工		m		12.92	
反転･引込工		m		9.22	
反転･引込工		m		3.74	
反転･引込工		m		68.56	
反転･引込工		m		8.50	
反転･引込工		m		8.50	
硬化･形成工		m		6.82	
硬化･形成工		m		14.67	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
硬化･形成工		m		34.17	
硬化･形成工		m		22.24	
硬化･形成工		m		9.65	
硬化･形成工		m		7.74	
硬化･形成工		m		33.76	
硬化･形成工		m		38.47	
硬化･形成工		m		12.92	
硬化･形成工		m		9.22	
硬化･形成工		m		3.74	
硬化･形成工		m		68.56	
硬化･形成工		m		8.50	
硬化･形成工		m		8.50	
仕上		一式			
本管口切断工		箇所		2	
本管口切断工		箇所		10	
本管口切断工		箇所		4	
本管口切断工		箇所		4	
本管口切断工		箇所		4	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
本管口切断工		箇所		4	
本管口仕上工		箇所		2	
本管口仕上工		箇所		10	
本管口仕上工		箇所		4	
本管口仕上工		箇所		4	
本管口仕上工		箇所		4	
本管口仕上工		箇所		4	
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所		42	
取付管口せん孔仕上工(1日施工)		箇所		3	
仮設備		一式			
仮設備設置･撤去工		回		1	
仮設備設置･撤去工		回		5	
仮設備設置･撤去工		回		2	
仮設備設置･撤去工		回		2	
仮設備設置･撤去工		回		2	
仮設備設置･撤去工		回		2	
仮設備設置･撤去工		回		1	
仮設備設置･撤去工		回		5	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
仮設備設置･撤去工		回		2	
仮設備設置･撤去工		回		2	
仮設備設置･撤去工		回		2	
仮設備設置･撤去工		回		2	
換気工		式			
換気設備工		一式			
換気設備工		日		22	
管きょ更生水替工		式			
反転・形成用水替		一式			
潜水ポンプ運転工		日		1	
潜水ポンプ運転工		日		6	
潜水ポンプ運転工		日		5	
潜水ポンプ運転工		日		3	
潜水ポンプ運転工		日		4	
潜水ポンプ運転工		日		3	
止水プラグ損料		日		1	
止水プラグ損料		日		6	
止水プラグ損料		日		5	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
止水プラグ損料		日		3	
止水プラグ損料		日		4	
止水プラグ損料		日		3	
管きょ更生工(複合管)		式			
管きょ更生工　φ1100mm		式			
標準ｽﾄﾘｯﾌﾟ管		一式			
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法　ｽﾄﾘｯﾌﾟ		m		1,200.80	
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法　SFｼﾞｮｲﾅｰ		m		1,200.80	
製管工		一式			
鉄筋補強工　既設管径φ1100mm		m		107.67	
端部製管工（人力）		m		1.5	
製管工		m		106.17	
端部緊張工		箇所		2	
充てん材注入工		一式			
充てん材注入工		m		107.67	
充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工		箇所		2	
管内注入口工		箇所		88	
管口仕上工		一式			

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
管口仕上工（本管）		箇所		2	
換気工		一式			
換気設備工		日		27	
取付管工		式			
管口仕上工		一式			
管口仕上工（取付管）		箇所		30	
取付管更生工		式			
取付管		式			
取付管更生		一式			
取付管更生工		箇所		4	
取付管更生工		箇所		2	
取付管更生工		箇所		1	
取付管更生工		箇所		2	
取付管更生工		箇所		1	
取付管更生工		箇所		1	
取付管更生工		箇所		1	
取付管更生工		箇所		1	
取付管更生材運搬		一式			

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
運搬費		本		11	
運搬費		本		2	
換気工		一式			
換気設備工		日		1	
部分修繕工		式			
本管		式			
取付一体型修繕		一式			
取付一体型修繕工		箇所		3	
取付一体型修繕工		箇所		4	
取付一体型修繕工		箇所		1	
止水工		式			
止水工		式			
本管目地		一式			
本管目地止水工		箇所		1	
本管目地止水工		箇所		3	
本管目地止水工		箇所		1	
本管目地止水工		箇所		4	
本管目地止水工		箇所		2	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
止水工（Y字管工法）		m		20.76	
本管管口		一式			
止水工（Y字管工法）		m		1.26	
取付管口		一式			
取付管口止水工		箇所		2	
取付管口止水工		箇所		9	
取付管口止水工		箇所		1	
取付管口止水工（Y字管工法）		m		5.17	
取付管内		一式			
取付管内止水工		箇所		4	
取付管内止水工		箇所		1	
取付管内止水工		箇所		5	
取付管内止水工		箇所		1	
取付管内止水工		箇所		2	
取付管内管口		一式			
取付管内管口止水工		箇所		1	
換気工		一式			
換気設備工		日		2	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
仮設工		式			
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		355	
直接工事費					
準備費		式			
前処理工		式			
モルタル除去工		箇所		5	
モルタル除去工		箇所		18	
取付管突出除去工		箇所		27	
ﾓﾙﾀﾙ・木根・ﾊﾟｯｷﾝ・取付管突き出し処理工		箇所		2	
既設管洗浄工		式			
既設管洗浄工		m		107.67	
換気工		式			
換気設備工		日		1	
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

総 括 情 報 表

事務所	4A 100 新潟市
設計書名	実施設計書
変更回数	0　当初
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	29 新潟①
単価適用日/適用基準日	0-07.11.20(0)
諸経費体系	7　下水道
ファイル名	R:¥設計書¥2025_令和07年度¥056下水道管理センター維持管理課¥01当初¥0507-下管第42号-当初-早川堀排水区枝線69～334下水道管更生工事.

	当　世　代	前　世　代
工種区分	04　下水道工事(4)	
施工地域区分	02　大都市(2)	
現場環境改善費	01　大都市・市街地	
前払率	40　４０％	
契約保証に係る保証	01　金銭的保証	
消費税率	04　10％	
労務単価の補正率	21　0%:補正なし	
週休２日補正の有無	14　通期(現場閉所)R6.10	
小型車補正の有無	00　小型車補正なし	

	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	131,570,000	13,157,000	144,727,000			
工事価格計	131,570,000	13,157,000	144,727,000			

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊ 本工事費 ＊＊					X1000
管路					YG000000001 05=解除する
		式		65,471,782	
管きょ更生工(自立管)					YG000000002
		式		31,920,372	
管きょ内面被覆工					YG000000003
		式		31,550,442	
更生材料(FFT-S工法)					YG000000004
		式		26,011,009	
更生材 φ250 t=6.0mm No.14-No.13 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略					F00001 0
	7.87	m	54,700	430,489	
更生材 φ300 t=8.0mm No.1-No.2 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略					F00002 0
	15.72	m	65,300	1,026,516	
更生材 φ300 t=8.0mm No.10-No.9 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略					F00003 0
	35.07	m	65,300	2,290,071	
更生材 φ300 t=8.0mm No.10-No.11 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略					F00004 0
	23.14	m	65,300	1,511,042	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
更生材 φ300 t=8.0mm No.11-No.12 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	10.85	m	65,300	708,505	F00005 0
更生材 φ300 t=8.0mm No.17-No.18 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	8.64	m	65,300	564,192	F00006 0
更生材 φ350 t=8.0mm No.9-No.8 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	34.66	m	66,000	2,287,560	F00007 0
更生材 φ350 t=8.0mm No.21-No.22 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	39.37	m	66,000	2,598,420	F00008 0
更生材 φ400 t=10.0mm No.12-No.13 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	14.27	m	94,100	1,342,807	F00009 0
更生材 φ400 t=10.0mm No.19-No.20 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	10.27	m	94,100	966,407	F00010 0
更生材 φ450 t=12.0mm No.5-No.6 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	4.94	m	111,000	548,340	F00011 0
更生材 φ450 t=12.0mm No.15-No.16 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	69.66	m	111,000	7,732,260	F00012 0
更生材 φ600 t=14.0mm No.3-No.4 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	10.65	m	188,000	2,002,200	F00013 0

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
更生材 φ600 t=14.0mm No.3-No.4 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	10.65	m	188,000	2,002,200	F00014 0
反転・形成		一式		2,239,645	YG000000005
反転・引込工 φ250 (反転・形成工法 0 省略	6.82	m	3,453	23,549	SWG513050 0 01=3,02=6.82,03=1 施工 第0-0001号内訳表
反転・引込工 φ300 (反転・形成工法 0 省略	14.67	m	2,006	29,428	SWG513050 0 01=4,02=14.67,03=1 施工 第0-0005号内訳表
反転・引込工 φ300 (反転・形成工法 0 省略	34.17	m	1,119	38,236	SWG513050 0 01=4,02=34.17,03=1 施工 第0-0006号内訳表
反転・引込工 φ300 (反転・形成工法 0 省略	22.24	m	1,588	35,317	SWG513050 0 01=4,02=22.24,03=1 施工 第0-0007号内訳表
反転・引込工 φ300 (反転・形成工法 0 省略	9.65	m	2,745	26,489	SWG513050 0 01=4,02=9.65,03=1 施工 第0-0008号内訳表
反転・引込工 φ300 (反転・形成工法 0 省略	7.74	m	3,422	26,486	SWG513050 0 01=4,02=7.74,03=1 施工 第0-0009号内訳表
反転・引込工 φ350 (反転・形成工法 0 省略	33.76	m	1,336	45,103	SWG513050 0 01=5,02=33.76,03=1 施工 第0-0010号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
反転・引込工 φ350					SWG513050　0 01=5,02=38.47,03=1
(反転・形成工法 0　省略	38.47	m	1,172	45,086	施工　第0-0011号内訳表
反転・引込工 φ400					SWG513050　0 01=6,02=12.92,03=1
(反転・形成工法 0　省略	12.92	m	2,743	35,439	施工　第0-0012号内訳表
反転・引込工 φ400					SWG513050　0 01=6,02=9.22,03=1
(反転・形成工法 0　省略	9.22	m	3,144	28,987	施工　第0-0013号内訳表
反転・引込工 φ150					SWG513050　0 01=7,02=3.74,03=1
(反転・形成工法 0　省略	3.74	m	7,753	28,996	施工　第0-0014号内訳表
反転・引込工 φ150					SWG513050　0 01=7,02=68.56,03=1
(反転・形成工法 0　省略	68.56	m	892	61,155	施工　第0-0015号内訳表
反転・引込工 φ600					SWG513050　0 01=9,02=8.50,03=1
(反転・形成工法 0　省略	8.50	m	3,790	32,215	施工　第0-0016号内訳表
反転・引込工 φ600					SWG513050　0 01=9,02=8.50,03=1
(反転・形成工法 0　省略	8.50	m	3,790	32,215	施工　第0-0016号内訳表
硬化・形成工 φ250					SWG513100　0 01=3,02=6.82,03=1
(反転・形成工法 0　省略	6.82	m	13,961	95,214	施工　第0-0017号内訳表
硬化・形成工 φ300					SWG513100　0 01=4,02=14.67,03=1
(反転・形成工法 0　省略	14.67	m	7,385	108,337	施工　第0-0020号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
硬化・形成工 φ300					SWG513100　0 01=4,02=34.17,03=1
(反転・形成工法 0　省略	34.17	m	3,651	124,754	施工　第0-0021号内訳表
硬化・形成工 φ300					SWG513100　0 01=4,02=22.24,03=1
(反転・形成工法 0　省略	22.24	m	5,314	118,183	施工　第0-0022号内訳表
硬化・形成工 φ300					SWG513100　0 01=4,02=9.65,03=1
(反転・形成工法 0　省略	9.65	m	10,207	98,497	施工　第0-0023号内訳表
硬化・形成工 φ300					SWG513100　0 01=4,02=7.74,03=1
(反転・形成工法 0　省略	7.74	m	12,726	98,499	施工　第0-0024号内訳表
硬化・形成工 φ350					SWG513100　0 01=5,02=33.76,03=1
(反転・形成工法 0　省略	33.76	m	4,192	141,521	施工　第0-0025号内訳表
硬化・形成工 φ350					SWG513100　0 01=5,02=38.47,03=1
(反転・形成工法 0　省略	38.47	m	3,679	141,531	施工　第0-0026号内訳表
硬化・形成工 φ400					SWG513100　0 01=6,02=12.92,03=1
(反転・形成工法 0　省略	12.92	m	9,859	127,378	施工　第0-0027号内訳表
硬化・形成工 φ400					SWG513100　0 01=6,02=9.22,03=1
(反転・形成工法 0　省略	9.22	m	13,048	120,302	施工　第0-0028号内訳表
硬化・形成工 φ450					SWG513100　0 01=7,02=3.74,03=1
(反転・形成工法 0　省略	3.74	m	33,115	123,850	施工　第0-0029号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
硬化・形成工 φ450					SWG513100 0 01=7, 02=68.56, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	68.56	m	2,580	176,884	施工 第0-0030号内訳表
硬化・形成工 φ600					SWG513100 0 01=9, 02=8.50, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	8.50	m	16,235	137,997	施工 第0-0031号内訳表
硬化・形成工 φ600					SWG513100 0 01=9, 02=8.50, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	8.50	m	16,235	137,997	施工 第0-0031号内訳表
仕[illegible]					YG000000006
		一式		2,780,012	
本管口切断工 φ250					SWG513150 0 01=3, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所	6,400	12,800	施工 第0-0032号内訳表
本管口切断工 φ300					SWG513150 0 01=4, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	10	箇所	6,400	64,000	施工 第0-0034号内訳表
本管口切断工 φ350					SWG513150 0 01=5, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	4	箇所	6,400	25,600	施工 第0-0035号内訳表
本管口切断工 φ400					SWG513150 0 01=6, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	4	箇所	9,600	38,400	施工 第0-0036号内訳表
本管口切断工 φ450					SWG513150 0 01=7, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	4	箇所	9,600	38,400	施工 第0-0037号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
本管口切断工 φ600					SWG513150 0 01=9, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	1	箇所	9,600	38,400	施工 第0-0038号内訳表
本管口仕上工 φ250					SWG513200 0 01=3
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所	10,424	20,848	施工 第0-0039号内訳表
本管口仕上工 φ300					SWG513200 0 01=4
(反転・形成工法 0 省略	10	箇所	10,579	105,790	施工 第0-0042号内訳表
本管口仕上工 φ350					SWG513200 0 01=5
(反転・形成工法 0 省略	4	箇所	10,734	42,936	施工 第0-0044号内訳表
本管口仕上工 φ400					SWG513200 0 01=6
(反転・形成工法 0 省略	4	箇所	14,749	58,996	施工 第0-0046号内訳表
本管口仕上工 φ450					SWG513200 0 01=7
(反転・形成工法 0 省略	1	箇所	14,903	59,612	施工 第0-0048号内訳表
本管口仕上工 φ600					SWG513200 0 01=9
(反転・形成工法 0 省略	1	箇所	15,368	61,472	施工 第0-0050号内訳表
取付管口せん孔仕上工(分割施工)					SWG513300 0 01=1, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	42	箇所	49,380	2,073,960	施工 第0-0052号内訳表
取付管口せん孔仕上工(1日施工)					SWG513250 0 01=1, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	3	箇所	46,266	138,798	施工 第0-0058号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
仮設備					YG000000006
		一式		519,776	
仮設備設置・撤去工 φ250					SWG513350 0 01=1,02=3
(反転・形成工法 0 省略	1	回	21,102	21,102	施工 第0-0059号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ300					SWG513350 0 01=1,02=4
(反転・形成工法 0 省略	5	回	21,102	105,510	施工 第0-0063号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ350					SWG513350 0 01=1,02=5
(反転・形成工法 0 省略	2	回	21,102	42,204	施工 第0-0065号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ100					SWG513350 0 01=1,02=6
(反転・形成工法 0 省略	2	回	21,102	42,204	施工 第0-0067号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ450					SWG513350 0 01=1,02=7
(反転・形成工法 0 省略	2	回	21,102	42,204	施工 第0-0069号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ600					SWG513350 0 01=1,02=9
(反転・形成工法 0 省略	2	回	24,334	48,668	施工 第0-0071号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ250					SWG513350 0 01=2,02=3
(反転・形成工法 0 省略	1	回	15,230	15,230	施工 第0-0073号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ300					SWG513350 0 01=2,02=4
(反転・形成工法 0 省略	5	回	15,230	76,150	施工 第0-0075号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設備設置・撤去工 φ350					SWG513350　0 01=2,02=5
(反転・形成工法 0　省略	2	回	15,230	30,460	施工　第0-0077号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ400					SWG513350　0 01=2,02=6
(反転・形成工法 0　省略	2	回	15,230	30,460	施工　第0-0079号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ450					SWG513350　0 01=2,02=7
(反転・形成工法 0　省略	2	回	15,230	30,460	施工　第0-0081号内訳表
仮設備設置・撤去工 φ600					SWG513350　0 01-2,02-9
(反転・形成工法 0　省略	2	回	17,562	35,124	施工　第0-0083号内訳表
換気工					YG000000007
		式		111,210	
換気設備工					YG000000008
		一式		111,210	
換気設備工					SWG515050　0
0　省略	22	日	5,055	111,210	施工　第0-0085号内訳表
管きょ更生水替工					YG000000024
		式		258,720	
反転・形成用水替					YG000000025
		一式		258,720	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
潜水ポンプ運転工 φ250					SWG517050 0 01=3
0 省略	1	口	10,260	10,260	施工 第0-0087号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ300					SWG517050 0 01=4
0 省略	6	口	10,540	63,240	施工 第0 0089号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ350					SWG517050 0 01=5
0 省略	5	日	10,830	54,150	施工 第0-0090号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ400					SWG517050 0 01=6
0 省略	3	日	10,830	32,490	施工 第0-0091号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ450					SWG517050 0 01=7
0 省略	4	日	11,110	44,440	施工 第0-0092号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ600					SWG517050 0 01=9
0 省略	3	日	11,950	35,850	施工 第0-0093号内訳表
止水プラグ損料 円形管 φ250mm用					FK4113 0
単価歩掛明細書 0 省略	1	口	345	345	
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用					FK4114 0
単価歩掛明細書 0 省略	6	日	460	2,760	
止水プラグ損料 円形管 φ350mm用					FK4115 0
単価歩掛明細書 0 省略	5	日	608	3,040	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
止水プラグ損料 円形管 φ400mm用					FK4116 0
単価歩掛明細書 0 省略	3	口	685	2,055	
止水プラグ損料 円形管 φ300～φ450mm用 本管径φ450mm					FK4117 0
単価歩掛明細書 0 省略	1	口	1,390	5,560	
止水プラグ損料 円形管 φ300～φ600mm用 本管径φ600mm					FK4119 0
単価歩掛明細書 0 省略	3	口	1,510	4,530	
管きょ更生工(複合管)					YG000000002
		式		23,907,520	
管きょ更生工 φ1100mm					YG000000003
		式		23,306,320	
標準ｽﾄﾘｯﾌﾟ管					YG000000004
		一式		12,392,256	
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法 ｽﾄﾘｯﾌﾟ S形 幅255mm 厚12.5mm					FDB001 0
市調査単価 0 省略	1,200.80	m	8,390	10,074,712	
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法 SFｼﾞｮｲﾅｰ S形 幅35mm					FDB002 0
市調査単価 0 省略	1,200.80	m	1,930	2,317,544	
製管工					YG000000005
		一式		4,860,217	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋補強工 既設管径φ1100mm 主筋D16×4本/m 配力筋D16:14本					VC103 0
歩掛見積 0 省略	107.67	m	37,460	4,033,318	施工 第0-0094号内訳表
端部製管工（人力） 既設管径φ1000mm以上φ1500mm以下 φ1100mm					VDBC02021 0
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	1.5	m	16,361	24,541	施工 第0-0096号内訳表
製管工 既設管径φ1000mm以上φ1500mm以下					VDBC02031 0
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	106.17	m	6,836	725,778	施工 第0-0099号内訳表
端部緊張工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 φ1100mm					VDBC02062 0
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	2	箇所	38,290	76,580	施工 第0-0100号内訳表
充てん材注入工					YG000000006
		式		5,828,374	
充てん材注入工 既設管径φ800mm以上φ2000mm以下 管内注入方式 補強断面φ1100mm					VDBC030100 0
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	107.67	m	50,709	5,459,838	施工 第0-0101号内訳表
充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 既設管径φ1100mm 補強断面					VDBC030200 0
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	2	箇所	7,520	15,040	施工 第0-0106号内訳表
管内注入口工 既設管径φ1100mm					VDBC0303 0
ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	88	箇所	4,017	353,496	施工 第0-0108号内訳表
管口仕上工					YG000000006
		一式		62,420	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
管口仕上工（本管） 既設管径φ1100mm 補強断面 ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	2	箇所	31,210	62,420	VDBC0403 0 施工 第0-0109号内訳表
換気工		一式		163,053	YG000000006
換気設備工 ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	27	日	6,039	163,053	VDBC0501 0 施工 第0-0111号内訳表
取付管工		式		601,200	YG000000003
管口仕上工		式		601,200	YG000000004
管口仕上工（取付管） φ200mm以下 ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	30	箇所	20,040	601,200	VDBC01001 0 施工 第0-0113号内訳表
取付管更生工		式		4,690,239	YG000000057
取付管		式		4,690,239	YG000000058
取付管更生 FRP光硬化取付管ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		一式		4,597,200	YG000000059

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=4.0m t=4.0mm FRP積算資料 光 0 省略	1	箇所	215,500	862,000	VK811504 0 施工 第0-0114号内訳表
取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=5.0m t=4.0mm FRP積算資料 光 0 省略	2	箇所	250,300	500,600	VK811505 0 施工 第0 0124号内訳表
取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=6.0m t=4.0mm FRP積算資料 光 0 省略	1	箇所	302,400	302,400	VK811506 0 施工 第0-0125号内訳表
取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=8.0m t=4.0mm FRP積算資料 光 0 省略	2	箇所	372,000	744,000	VK811508 0 施工 第0-0127号内訳表
取付管更生工 φ250mm 本管φ800mm以上 L=6.0m t=7.0mm 見積歩掛 0 省略	1	箇所	851,400	851,400	VK812506 0 施工 第0-0128号内訳表
取付管更生工 φ250mm 本管φ800mm以上 L=7.0m t=7.0mm 見積歩掛 0 省略	1	箇所	902,400	902,400	VK812507 0 施工 第0-0136号内訳表
取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm以上 L=4.0m t=4.0mm FRP積算資料 光 0 省略	1	箇所	199,800	199,800	VK8115041 0 施工 第0-0137号内訳表
取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm以上 L=5.0m t=4.0mm FRP積算資料 光 0 省略	1	箇所	234,600	234,600	VK8115051 0 施工 第0-0140号内訳表
取付管更生材運搬		一式		87,000	YG000000060

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費 φ150mm L=10mまで φ200mm L=5mまで 見積3,000円 0 省略	11	本	3,000	33,000	FK8118 0
運搬費 φ250mm L=6m～10mまで 見積27,000円 0 省略	2	本	27,000	54,000	FK8117 0
換気工		一式		6,039	YG000000006
換気設備工 ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	1	H	6,039	6,039	VDBC0501 0 施工 第0-0111号内訳表
部分修繕工 0 省略		式		1,066,566	YG000000075
本管 0 省略		式		1,066,566	YG000000076
取付一体型修繕 0 省略		一式		1,066,566	YG000000077
取付一体型修繕工 φ300mm－φ150mm 光硬化(標準Ⅱ)準用 日本下水道管路 0 省略	3	箇所	123,300	369,900	VK7113 0 施工 第0-0141号内訳表
取付一体型修繕工 φ350mm－φ150mm 光硬化(標準Ⅱ)準用 日本下水道管路 0 省略	4	箇所	128,000	512,000	VK7114 0 施工 第0-0144号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
取付 -体型修繕工 φ450mm－φ150mm 光硬化(標準II)準用 日本下水道管路 0 省略	1	箇所	184,666	184,666	VK7116 0 施工 第0-0146号内訳表
止水工		式		3,887,085	YG000000121
止水工		式		3,887,085	YG000000122
本管口地		一式		1,654,175	YG000000123
本管口地止水工 本管径φ250mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	1	箇所	51,384	51,384	VK41009 0 施工 第0-0148号内訳表
本管口地止水工 本管径φ300mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	3	箇所	58,927	176,781	VK41010 0 施工 第0-0152号内訳表
本管口地止水工 本管径φ350mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	1	箇所	60,972	60,972	VK41011 0 施工 第0-0153号内訳表
本管口地止水工 本管径φ400mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	4	箇所	71,200	284,800	VK41012 0 施工 第0-0154号内訳表
本管口地止水工 本管径φ600mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	2	箇所	84,925	169,850	VK41015 0 施工 第0-0155号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
止水工（Y字管工法） 本管径φ800mm～1350mm 本管φ1100mm（本管日地） 日本下水道協会 0 省略	20.76	m	43,853	910,388	VK40112 0 施工 第0-0156号内訳表
本管管口					YG000000124
		一式		41,838	
止水工（Y字管工法） 本管φ400mm（管口部） 日本下水道協会 0 省略	1.26	m	33,205	41,838	VK40400 0 施工 第0-0160号内訳表
取付管口					YG000000125
		一式		1,113,373	
取付管口止水工 本管径φ300mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	2	箇所	66,657	133,314	VK43010 0 施工 第0-0161号内訳表
取付管口止水工 本管径φ350mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	9	箇所	76,450	688,050	VK43011 0 施工 第0-0162号内訳表
取付管口止水工 本管径φ450mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	1	箇所	77,000	77,000	VK43013 0 施工 第0-0163号内訳表
取付管口止水工（Y字管工法） 取付管φ150mm（管口部） 日本下水道協会 0 省略	5.17	m	41,588	215,009	VK4012150 0 施工 第0-0164号内訳表
取付管内					YG000000124
		一式		982,236	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
取付管内止水工 本管径φ300mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	1	箇所	75,014	300,056	VK42010 0 施工 第0-0165号内訳表
取付管内止水工 本管径φ300mm 取付管径φ200mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	1	箇所	76,800	76,800	VK420101 0 施工 第0 0166号内訳表
取付管内止水工 本管径φ350mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	5	箇所	84,800	424,000	VK42011 0 施工 第0-0167号内訳表
取付管内止水工 本管径φ150mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	1	箇所	85,366	85,366	VK42013 0 施工 第0-0168号内訳表
取付管内止水工 本管径φ800mm以上 取付管径φ150mm パッカー工法（本管口地φ200mm準用） 日本下水道協会 0 省略	2	箇所	48,007	96,014	VK42003 0 施工 第0-0169号内訳表
取付管内管口		一式		83,385	YG000000124
取付管内管口止水工 本管径φ300mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	1	箇所	83,385	83,385	VK44010 0 施工 第0-0170号内訳表
換気工		一式		12,078	YG000000006
換気設備工 ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	2	日	6,039	12,078	VDBC0501 0 施工 第0-0111号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					YG000000443 05=解除する
		式		5,903,650	
仮設工					YG000000444
		式		5,903,650	
交通管理工					YG000002001
0 省略		式		5,903,650	
交通誘導警備員					YG000002002
0 省略		一式		5,903,650	
交通誘導警備員B					SWB010212 0
0 省略	355	人日	16,630	5,903,650	施工 第0-0171号内訳表
直接工事費					
				71,375,432	
準備費					Z0003
		式		4,414,367	
前処理工					YZ000000009 05=解除する
0 省略		式		4,307,980	
モルタル除去工 超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1) 管径HP150mm～300mm 日本下水道管路 0 省略	5	箇所	49,600	248,000	VK3111 0 施工 第0-0172号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル除去工 超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1) 管径HP350mm～700mm 日本下水道管路 0 省略	18	箇所	62,000	1,116,000	VK3112 0 施工 第0-0178号内訳表
取付管突出除去工 穿孔機車 (A/V=1) 管径150mm～800mm未満 日本下水道管路 0 省略	27	箇所	107,780	2,910,060	VK3401 0 施工 第0-0179号内訳表
ﾓﾙﾀﾙ・木根・ﾊﾟｯｷﾝ・取付管突き出し処理工 既設管径φ800mm以上φ1500mm未満 ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	2	箇所	16,960	33,920	VDBC090345 0 施工 第0-0183号内訳表
既設管洗浄工 0 省略		式		100,348	YZ000000009 05=解除する
既設管洗浄工 既設管径φ1100mm ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	107.67	m	932	100,348	VDBC02071 0 施工 第0-0184号内訳表
換気工 0 省略		式		6,039	YZ000000009 05=解除する
換気設備工 ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法積算 0 省略	1	日	6,039	6,039	VDBC0501 0 施工 第0-0111号内訳表
現場環境改善費		式		1,734,000	Z0014
A*B 対象額---A=71,375,432 率-------B=0.0243				1,734,422	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分）　A*(B*F*L) 対象額---A=71,375,432 率-------B=0.0590		地域補正率F=1.5000 休日補正率L=1.0200		6,445,000	
共通仮設費計				12,593,367	
純工事費				83,968,799	
現場管理費（率分）　A*(B*F*L) 対象額---A=83,968,799 率-------B=0.2757		地域補正率F=1.2000 休日補正率L=1.0300		28,608,000	
現場管理費計				28,608,000	
工事原価				112,576,799	
工事原価計				112,576,799	
一般管理費等　A*(B*H) 対象額---A=112,576,799 率-------B=0.1684		前払補正率H=1.0000		18,948,201	
契約保証費　A*B 対象額---A=112,576,799 率-------B=0.0004				45,000	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等 計				18,993,201	
工事価格				131,570,000	
消費税相当額　A*B 対象額---A=131,570,000 率-------B=0.1000				13,157,000	
工事費				144,727,000	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,348	#71 0　省略
			282,600	3,453	+00 282600/81.84
小計	1	m		3,453	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=6.82 =1	既設管径φ250mm 更生延長 昼間作業	[m]		

SWM513450 施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114　1 0　省略
軽油	31.000	l	142	4,402	TZJ6702002　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		43,980	

SWM513050

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115　1 0　省略
軽油	56.000	l	142	7,952	TZJ6702002　1 0　省略
反転･引込車損料 4t 154kW 給水車(4t 154kW 210PS)相当	1.300	供用日	37,000	48,100	TY009500051　1 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		80,840	

SWM513400

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.000	1	142	4,828	TZJ6702002　1 0　省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45KVA	1.200	日	2,520	3,024	TLC1110010　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		7,852	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,348	#71 0　省略
			282,600	2,006	+00 282600/140.832
小計	1	m		2,006	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=14.67 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,348	#71 0　省略
			282,600	1,119	+00 282600/252.332
小計	1	m		1,119	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=34.17 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,348	#71 0　省略
			282,600	1,588	+00 282600/177.92
小計	1	m		1,588	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=22.24 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,348	#71 0　省略
			282,600	2,745	+00 282600/102.933
小計	1	m		2,745	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=9.65 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,348	#71 0　省略
			282,600	3,422	+00 282600/82.56
小計	1	m		3,422	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=7.74 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0　省略
			309,300	1,336	+00 309300/231.497
小計	1	m		1,336	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=5 [m]=33.76 =1	既設管径φ350mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0　省略
			309,300	1,172	+00 309300/263.794
小計	1	m		1,172	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=5 [m]=38.47 =1	既設管径φ350mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0　省略
			309,300	2,743	+00 309300/112.756
小計	1	m		2,743	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=6 [m]=12.92 =1	既設管径φ400mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0　省略
			309,300	3,144	+00 309300/98.347
小計	1	m		3,144	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=6 [m]=9.22 =1	既設管径φ400mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0　省略
			309,300	7,753	+00 309300/39.893
小計	1	m		7,753	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=7 [m]=3.74 =1	既設管径φ450mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0　省略
			309,300	892	+00 309300/346.408
小計	1	m		892	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=7 [m]=68.56 =1	既設管径φ450mm 更生延長 昼間作業	[m]		

SWG513050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
反転･引込車運転	1.000	日	80,840	80,840	SWM513050　施工　第0-0003号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,690	#71 0　省略
			309,300	3,790	+00 309300/81.6
小計	1	m		3,790	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=8.5 =1	既設管径φ600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,564	#71 0　省略
			315,200	13,961	+00 315200/22.577
小計	1	m		13,961	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=6.82 =1	既設管径φ250mm 更生延長 昼間作業		[m]	

07年11月20日適用

SWM513100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115　1 0　省略
軽油	56.000	l	142	7,952	TZJ6702002　1 0　省略
硬化･形成車損料 4t 154kW 超高圧洗浄車(4t 154kW 210PS)相当	1.300	供用日	64,500	83,850	TY009500061　1 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		12	#80 0　省略
小計	1	日		116,600	

空気圧縮機運転

07年11月20日適用

SWM513150 # 施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	35.000	1	142	4,970	TZJ6702002　1 0　省略
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.800	日	2,030	3,654	TLC1090004　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		8,624	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,564	#71 0　省略
			315,200	7,385	+00 315200/42.676
小計	1	m		7,385	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=14.67 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,564	#71 0　省略
			315,200	3,651	+00 315200/86.324
小計	1	m		3,651	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=34.17 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化･形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,564	#71 0　省略
			315,200	5,314	+00 315200/59.307
小計	1	m		5,314	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=22.24 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,564	#71 0　省略
			315,200	10,207	+00 315200/30.88
小計	1	m		10,207	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=9.65 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,564	#71 0　省略
			315,200	12,726	+00 315200/24.768
小計	1	m		12,726	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=7.74 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0　省略
			339,700	4,192	+00 339700/81.024
小計	1	m		4,192	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=5 [m]=33.76 =1	既設管径φ350mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0　省略
			339,700	3,679	+00 339700/92.328
小計	1	m		3,679	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=5 [m]=38.47 =1	既設管径φ350mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0　省略
			339,700	9,859	+00 339700/34.453
小計	1	m		9,859	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=6 [m]=12.92 =1	既設管径φ400mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0　省略
			339,700	13,048	+00 339700/26.033
小計	1	m		13,048	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=6 [m]=9.22 =1	既設管径φ400mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

(反転･形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化･形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0　省略
			339,700	33,115	+00 339700/10.258
小計	1	m		33,115	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=7 [m]=3.74 =1	既設管径φ450mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0　省略
			339,700	2,580	+00 339700/131.635
小計	1	m		2,580	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=7 [m]=68.56 =1	既設管径φ450mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

(反転・形成工法)

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513450　施工　第0-0002号内訳表 0　省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,600	116,600	SWM513100　施工　第0-0018号内訳表 0　省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,624	8,624	SWM513150　施工　第0-0019号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513400　施工　第0-0004号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,706	#71 0　省略
			339,700	16,235	+00 339700/20.923
小計	1	m		16,235	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=8.5 =1	既設管径φ600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

本管口切断工
φ250

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513150 施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200　施工　第0-0033号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0　省略
			153,600	6,400	+00 153600/24
小計	1	箇所		6,400	
既設管径 諸雑費区分	=3 =1	既設管径φ250mm 昼間作業			

07年11月20日適用

SWM513200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114　1 0　省略
軽油	31.000	l	142	4,402	TZJ6702002　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		43,980	

本管口切断工
φ300

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513150

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200　施工　第0-0033号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0　省略
			153,600	6,400	+00 153600/24
小計	1	箇所		6,400	
既設管径 諸雑費区分	=4 =1	既設管径φ300mm 昼間作業			

本管口切断工
φ350

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513150

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200　施工　第0-0033号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0　省略
			153,600	6,400	+00 153600/24
小計	1	箇所		6,400	
既設管径 諸雑費区分	=5 =1	既設管径φ350mm 昼間作業			

本管口切断工
φ400

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513150 施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200　施工　第0-0033号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0　省略
			153,600	9,600	+00 153600/16
小計	1	箇所		9,600	
既設管径 諸雑費区分	=6 =1	既設管径φ400mm 昼間作業			

本管口切断工
φ450

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513150 施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200　施工　第0-0033号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0　省略
			153,600	9,600	+00 153600/16
小計	1	箇所		9,600	
既設管径 諸雑費区分	=7 =1	既設管径φ450mm 昼間作業			

本管口切断工
φ600

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513150 施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513200　施工　第0-0033号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,192	#71 0　省略
			153,600	9,600	+00 153600/16
小計	1	箇所		9,600	
既設管径 諸雑費区分	=9 =1	既設管径φ600mm 昼間作業			

本管口仕上工
φ250

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	9,650	9,650	SWG513201　施工　第0-0040号内訳表 0　省略
管口仕上材 止水セメント	1.475	kg	525	774	TY009300007 市単価　0　省略
小計	1	箇所		10,424	
既設管径	=3	既設管径φ250mm			

SWG513201

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　1　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0　省略
			135,100	9,650	+00 135100/14
小計	1	箇所		9,650	
既設管径	=3	既設管径φ250mm			

SWM513250 施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115　1 0　省略
軽油	18.000	l	142	2,556	TZJ6702002　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ[普通型] 2t積	1.10	供用日	3,850	4,235	MMJ0302002　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0　省略
小計	1	日		31,580	

本管口仕上工
φ300

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513200 施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	9,650	9,650	SWG513201　施工　第0-0043号内訳表 0　省略
管口仕上材 止水セメント	1.770	kg	525	929	TY009300007 市単価　0　省略
小計	1	箇所		10,579	
既設管径	=4	既設管径φ300mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　1　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0　省略
			135,100	9,650	+00 135100/14
小計	1	箇所		9,650	
既設管径	=4	既設管径φ300mm			

本管口仕上工
φ350

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513200 施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	9,650	9,650	SWG513201　施工　第0-0045号内訳表 0　省略
管口仕上材 止水セメント	2.065	kg	525	1,084	TY009300007 市単価　0　省略
小計	1	箇所		10,734	
既設管径	=5	既設管径φ350mm			

本管口仕上工

07年11月20日適用

SWG513201 # 施 工 内 訳 表

施工　第0-0045号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　1　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0　省略
			135,100	9,650	+00 135100/14
小計	1	箇所		9,650	
既設管径	=5	既設管径φ350mm			

本管口仕上工
φ400

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513200 施 工 内 訳 表

施工　第0-0046号内訳表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	13,510	13,510	SWG513201　施工　第0-0047号内訳表 0　省略
管口仕上材 止水セメント	2.360	kg	525	1,239	TY009300007 市単価　0　省略
小計	1	箇所		14,749	
既設管径	=6	既設管径φ400mm			

SWG513201

施 工 内 訳 表

施工　第0-0047号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　1　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0　省略
			135,100	13,510	+00 135100/10
小計	1	箇所		13,510	
既設管径	=6	既設管径φ400mm			

本管口仕上工
φ450

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	13,510	13,510	SWG513201　施工　第0-0049号内訳表 0　省略
管口仕上材 止水セメント	2.655	kg	525	1,393	TY009300007 市単価　0　省略
小計	1	箇所		14,903	
既設管径	=7	既設管径φ450mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　1　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0　省略
			135,100	13,510	+00 135100/10
小計	1	箇所		13,510	
既設管径	=7	既設管径φ450mm			

本管口仕上工
φ600

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	13,510	13,510	SWG513201　施工　第0-0051号内訳表 0　省略
管口仕上材 止水セメント	3.540	kg	525	1,858	TY009300007 市単価　0　省略
小計	1	箇所		15,368	
既設管径	=9	既設管径φ600mm			

SWG513201

施 工 内 訳 表

施工　第0-0051号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　1　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0　省略
			135,100	13,510	+00 135100/10
小計	1	箇所		13,510	
既設管径	=9	既設管径φ600mm			

SWG513300

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

(反転･形成工法)　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	17,350	17,350	SWG513301　施工　第0-0053号内訳表 0　省略
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	32,030	32,030	SWG513302　施工　第0-0057号内訳表 0　省略
小計	1	箇所		49,380	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWG513301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

(分割施工･仮)

24　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR0102　1 0　省略
本管用TVｶﾒﾗ車運転	1.000	日	70,990	70,990	SWM513301　施工　第0-0054号内訳表 0　省略
高圧洗浄車運転	1.000	日	69,100	69,100	SWM513300　施工　第0-0055号内訳表 0　省略
せん孔機車運転	1.000	日	132,200	132,200	SWM513350　施工　第0-0056号内訳表 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	108,222	4,308	#71 0　省略
計	24	箇所		416,400	
小計	1	箇所		17,350	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWM513301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0054号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115　1 0　省略
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	26.000	l	152	3,952	TZJ6704001　1 0　省略
本管用TVｶﾒﾗ車損料 2t 95.5kw (本管用TVｶﾒﾗ搭載車損料 2t 95.5kw 準用)	1.300	供用日	32,500	42,250	TY009500042　1 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		70,990	

SWM513300

施 工 内 訳 表

施工　第0-0055号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115　1 0　省略
軽油	31.000	l	142	4,402	TZJ6702002　1 0　省略
高圧洗浄車損料 4t 154kW	1.300	供用日	30,700	39,910	TY009500071　1 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		69,100	

07年11月20日適用

SWM513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0056号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115　1 0　省略
軽油	21.000	l	142	2,982	TZJ6702002　1 0　省略
せん孔機車損料 2t 84kW	1.200	供用日	87,000	104,400	TY009500081　1 見積87,000円　0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0　省略
小計	1	日		132,200	

SWG513302 # 施 工 内 訳 表

施工　第0-0057号内訳表

(分割施工･本)

13　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR0102　1 0　省略
本管用TVｶﾒﾗ車運転	1.000	日	70,990	70,990	SWM513301　施工　第0-0054号内訳表 0　省略
高圧洗浄車運転	1.000	日	69,100	69,100	SWM513300　施工　第0-0055号内訳表 0　省略
せん孔機車運転	1.000	日	132,200	132,200	SWM513350　施工　第0-0056号内訳表 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	108,222	4,308	#71 0　省略
計	13	箇所		416,400	
小計	1	箇所		32,030	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWG513250

施 工 内 訳 表

施工　第0-0058号内訳表

(反転･形成工法)　　9　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR0102　1 0　省略
本管用TVｶﾒﾗ車運転	1.000	日	70,990	70,990	SWM513301　施工　第0-0054号内訳表 0　省略
高圧洗浄車運転	1.000	日	69,100	69,100	SWM513300　施工　第0-0055号内訳表 0　省略
せん孔機車運転	1.000	日	132,200	132,200	SWM513350　施工　第0-0056号内訳表 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転	1.000	日	31,580	31,580	SWM513250　施工　第0-0041号内訳表 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	108,222	4,308	#71 0　省略
計	9	箇所		416,400	
小計	1	箇所		46,266	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

仮設備設置･撤去工
φ250

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0059号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.115	日	183,500	21,102	SWG513351　施工　第0-0060号内訳表 0　省略
小計	1	回		21,102	
作業区分 既設管径	=1 =3	設置 既設管径φ250mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0060号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=1 =3	設置 既設管径φ250mm			

SWM513352 施 工 内 訳 表

施工　第0-0061号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114　1 0　省略
軽油	31.000	l	142	4,402	TZJ6702002　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		43,980	

SWM513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0062号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.000	1	142	4,828	TZJ6702002　1 0　省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45KVA	1.200	日	2,520	3,024	TLC1110010　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		7,852	

仮設備設置･撤去工
φ300

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0063号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.115	日	183,500	21,102	SWG513351　施工　第0-0064号内訳表 0　省略
小計	1	回		21,102	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径φ300mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0064号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径φ300mm			

仮設備設置･撤去工
φ350

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0065号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.115	日	183,500	21,102	SWG513351　施工　第0-0066号内訳表 0　省略
小計	1	回		21,102	
作業区分 既設管径	=1 =5	設置 既設管径φ350mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0066号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=1 =5	設置 既設管径φ350mm			

仮設備設置･撤去工
φ400

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0067号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.115	日	183,500	21,102	SWG513351　施工　第0-0068号内訳表 0　省略
小計	1	回		21,102	
作業区分 既設管径	=1 =6	設置 既設管径φ400mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0068号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=1 =6	設置 既設管径φ400mm			

仮設備設置･撤去工
φ450

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0069号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.115	日	183,500	21,102	SWG513351　施工　第0-0070号内訳表 0　省略
小計	1	回		21,102	
作業区分 既設管径	=1 =7	設置 既設管径φ450mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工　第0-0070号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=1 =7	設置 既設管径φ450mm			

仮設備設置･撤去工
φ600

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0071号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.115	日	211,600	24,334	SWG513351　施工　第0-0072号内訳表 0　省略
小計	1	回		24,334	
作業区分 既設管径	=1 =9	設置 既設管径φ600mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0072号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	3.000	人	28,152	84,456	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		36	#80 0　省略
小計	1	日		211,600	
作業区分 既設管径	=1 =9	設置 既設管径φ600mm			

仮設備設置･撤去工
φ250

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0073号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.083	日	183,500	15,230	SWG513351　施工　第0-0074号内訳表 0　省略
小計	1	回		15,230	
作業区分 既設管径	=2 =3	撤去 既設管径φ250mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0074号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=2 =3	撤去 既設管径φ250mm			

仮設備設置･撤去工
φ300

(反転･形成工法)

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0075号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.083	日	183,500	15,230	SWG513351　施工　第0-0076号内訳表 0　省略
小計	1	回		15,230	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径φ300mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0076号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径φ300mm			

仮設備設置･撤去工
φ350

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0077号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.083	日	183,500	15,230	SWG513351　施工　第0-0078号内訳表 0　省略
小計	1	回		15,230	
作業区分 既設管径	=2 =5	撤去 既設管径φ350mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0078号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=2 =5	撤去 既設管径φ350mm			

仮設備設置･撤去工
φ400

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0079号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.083	日	183,500	15,230	SWG513351　施工　第0-0080号内訳表 0　省略
小計	1	回		15,230	
作業区分 既設管径	=2 =6	撤去 既設管径φ400mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0080号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=2 =6	撤去 既設管径φ400mm			

仮設備設置･撤去工
φ450

(反転･形成工法)

07年11月20日適用

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0081号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.083	日	183,500	15,230	SWG513351　施工　第0-0082号内訳表 0　省略
小計	1	回		15,230	
作業区分 既設管径	=2 =7	撤去 既設管径φ450mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0082号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0　省略
小計	1	日		183,500	
作業区分 既設管径	=2 =7	撤去 既設管径φ450mm			

仮設備設置･撤去工
φ600

(反転･形成工法)

SWG513350

施 工 内 訳 表

施工　第0-0083号内訳表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置･撤去工	0.083	日	211,600	17,562	SWG513351　施工　第0-0084号内訳表 0　省略
小計	1	回		17,562	
作業区分 既設管径	=2 =9	撤去 既設管径φ600mm			

SWG513351

施 工 内 訳 表

施工　第0-0084号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
特殊作業員	3.000	人	28,152	84,456	RR0101　1 0　省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)	1.000	日	43,980	43,980	SWM513352　1　施工　第0-0061号内訳表 0　省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,852	7,852	SWM513351　1　施工　第0-0062号内訳表 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		36	#80 0　省略
小計	1	日		211,600	
作業区分 既設管径	=2 =9	撤去 既設管径φ600mm			

SWG515050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0085号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型] 50/60m3/min	1.00	日	140	140	MMJ1204001　1 0　省略
発動発電機運転 25kVA	1.000	日	4,374	4,374	SWM515050　1　施工　第0-0086号内訳表 0　省略
諸雑費（率＋まるめ）	12.0	%	4,514	541	#71 0　省略
小計	1	日		5,055	

SWM515050

施 工 内 訳 表

施工　第0-0086号内訳表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	15.000	1	142	2,130	TZJ6702002　1 0　省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25KVA	1.200	日	1,870	2,244	TLC1110008　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		4,374	

SWG517050

施 工 内 訳 表

施工　第0-0087号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.280	人	28,152	7,882	RR0101　1 0　省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003　1 0　省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050　1　施工　第0-0088号内訳表 0　省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		10,260	
既設管径	=3	既設管径φ250mm			

SWM517050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0088号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	4.200	1	142	596	TZJ6702002　1 0　省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5KVA	1.200	日	1,220	1,464	TLC1110003　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		2,060	

潜水ポンプ運転工
φ300

07年11月20日適用

SWG517050 # 施 工 内 訳 表

施工　第0-0089号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.290	人	28,152	8,164	RR0101　1 0　省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003　1 0　省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050　1　施工　第0-0088号内訳表 0　省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		10,540	
既設管径	=4	既設管径φ300mm			

潜水ポンプ運転工
φ350

07年11月20日適用

SWG517050 # 施 工 内 訳 表

施工　第0-0090号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.300	人	28,152	8,445	RR0101　1 0　省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003　1 0　省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050　1　施工　第0-0088号内訳表 0　省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		9	#80 0　省略
小計	1	日		10,830	
既設管径	=5	既設管径φ350mm			

潜水ポンプ運転工
φ400

07年11月20日適用

SWG517050 # 施 工 内 訳 表

施工　第0-0091号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.300	人	28,152	8,445	RR0101　1 0　省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003　1 0　省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050　1　施工　第0-0088号内訳表 0　省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		9	#80 0　省略
小計	1	日		10,830	
既設管径	=6	既設管径φ400mm			

潜水ポンプ運転工
φ450

07年11月20日適用

SWG517050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0092号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.310	人	28,152	8,727	RR0101　1 0　省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003　1 0　省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050　1　施工　第0-0088号内訳表 0　省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		7	#80 0　省略
小計	1	日		11,110	
既設管径	=7	既設管径φ450mm			

SWG517050 施 工 内 訳 表

施工　第0-0093号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.340	人	28,152	9,571	RR0101　1 0　省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003　1 0　省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,060	2,060	SWM517050　1　施工　第0-0088号内訳表 0　省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		3	#80 0　省略
小計	1	日		11,950	
既設管径	=9	既設管径φ600mm			

鉄筋補強工　既設管径φ1100mm
主筋D16×4本/m　配力筋D16:14本

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VC103

施工　第0-0094号内訳表

歩掛見積

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補強鉄筋 主筋D16　配力筋D16	10	m	13,180	131,800	VC103HT　施工　第0-0095号内訳表 0　省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119　1 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120　1 0　省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102　1 0　省略
諸雑費(労務費の10%＋まるめ)	10	%	220,728	22,072	#71 0　省略
計	10	m		374,600	
小計	1	m		37,460	

補強鉄筋
主筋D16　配力筋D16

07年11月20日適用

VC103HT

施 工 内 訳 表

施工　第0-0095号内訳表

1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16~25	0.029	t	109,500	3,175	TZJ1102020 0　省略
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16~25	0.022	t	109,500	2,409	TZJ1102020 0　省略
鉄筋加工費	50.59	kg	150	7,588	FD103HT 見積150円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0　省略
小計	1	m		13,180	

端部製管工（人力）
既設管径φ1000mm以上φ1500mm以下
φ1100mm
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-29

VDBC02021

施 工 内 訳 表

施工　第0-0096号内訳表

18　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 0　省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0　省略
ｽﾄﾘｯﾌﾟﾌｨｰﾀﾞｰ損料 縦型回転方式	1	日	19,100	19,100	FDB005 見積19,100円　0　省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301　施工　第0-0097号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302　施工　第0-0098号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		52	#80 0　省略
計	18	m		294,500	
小計	1	m		16,361	

発動発電機運転工
60kVA

07年11月20日適用

VDBC020301 施 工 内 訳 表

施工　第0-0097号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-31

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	49	1	142	6,958	TZJ6702002 0　省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60KVA	1.2	日	2,720	3,264	TLC1110011 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0　省略
小計	1	日		10,230	

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工
4t級 2.9t吊り

VDBC020302 施 工 内 訳 表

施工　第0-0098号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-31

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	31	1	142	4,402	TZJ6702002 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t	5.8	時間	2,180	12,644	MMJ0302013 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0　省略
小計	1	日		44,390	

製管工
既設管径φ1000mm以上φ1500mm以下

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-30

VDBC02031 施 工 内 訳 表

施工　第0-0099号内訳表

50　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 0　省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0　省略
製管機損料 ｴｱｰ駆動 円形管用 φ1350mm以下	1	日	45,500	45,500	FDB006 見積45,500円　0　省略
ｽﾄﾘｯﾌﾟﾌｨｰﾀﾞｰ損料 縦型回転方式	1	日	19,100	19,100	FDB005 見積19,100円　0　省略
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)1.4m3/min 運転日当たり換算値（無積雪地（c1））	1	日	1,760	1,760	FDB007 建設機械損料表　0　省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301　施工　第0-0097号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302　施工　第0-0098号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		92	#80 0　省略
計	50	m		341,800	
小計	1	m		6,836	

VDBC02062 施 工 内 訳 表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	0.2	人	47,532	9,506	RR0119 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	0.4	人	32,640	13,056	RR0120 0　省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 0　省略
緊張ﾘﾝｸﾞ損料 φ1100㎜用 注入口金物共	1	式	11,050	11,050	FDB0082 見積11,050円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0　省略
小計	1	箇所		38,290	

充てん材注入工
既設管径φ800mm以上φ2000mm以下
管内注入方式 補強断面φ1100mm
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-36

07年11月20日適用

VDBC030100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0101号内訳表

31　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
充てん材1 3号 DB3-1	3.22	m3	246,000	792,120	VDBC0301011　施工　第0-0102号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
充てん材2 3号 DB3-2	0.98	m3	152,800	149,744	VDBC0301021　施工　第0-0103号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	3	人	32,640	97,920	RR0120 0　省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0　省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0　省略
充てん材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ損料 高速ﾐｷｻｰ・ｱｼﾞﾃｰﾀｰ・注入ﾎﾟﾝﾌﾟ・給水ﾎﾟﾝﾌﾟ ①	1	日	123,000	123,000	FDB013　1 見積123,000円　0　省略
注入ﾎｰｽ巻取り機損料 3/4B×2本×120m巻 巻取速度:0.5～26m/min、1.5kW ②	1	日	35,800	35,800	FDB014　1 見積35,800円　0　省略
注入ﾎｰｽ引込ｳｲﾝﾁ損料 φ3～5 ﾜｲﾔｰ×120m巻 巻取速度:5～20m/min、0.75kW ③	1	日	763	763	FDB015　1 見積763円　0　省略
注入ﾎｰｽ損料 先端混合ﾉｽﾞﾙ共	50	%	159,563	79,781	#01 ①～③の50%　0　省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301　施工　第0-0097号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略

充てん材注入工
既設管径φ800mm以上φ2000mm以下
管内注入方式 補強断面φ1100mm
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-36

VDBC030100 施 工 内 訳 表

施工　第0-0101号内訳表

31　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701　施工　第0-0104号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t級 2.9t吊り	1	日	44,390	44,390	VDBC020302　施工　第0-0098号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
ﾄﾗｯｸ運転工 4~4.5t積	1	日	17,080	17,080	VDBC030103　施工　第0-0105号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		20	#80 0　省略
計	31	m		1,572,000	
小計	1	m		50,709	

VDBC0301011施 工 内 訳 表

施工　第0-0102号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-38

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	0.8	t	26,000	20,800	TZJ2002006 0　省略
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法　混和剤 DB3 混和剤	200	kg	220	44,000	FDB0091 見積220円　0　省略
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法　硬化材 DB3 硬化材	262.5	kg	690	181,125	FDB0101 見積690円　0　省略
水（無代）	567	kg		0	FDB011 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		75	#80 0　省略
小計	1	m3		246,000	

VDBC0301021 施 工 内 訳 表

施工　第0-0103号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-38

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	1.2	t	26,000	31,200	TZJ2002006 0　省略
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法　添加剤 DB3 添加剤	128	kg	950	121,600	FDB0121 見積950円　0　省略
水（無代）	565	kg		0	FDB011 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	m3		152,800	

VDBC020701

施 工 内 訳 表

施工　第0-0104号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-36

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	26	1	142	3,692	TZJ6702002 0　省略
運転手(一般)	1	人	24,786	24,786	RR0115 0　省略
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 3800L	6	時間	2,260	13,560	MMJ1108007 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		42,040	

VDBC030103

施 工 内 訳 表

施工　第0-0105号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-39

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	11	1	142	1,562	TZJ6702002 0　省略
運転手(一般)	0.5	人	24,786	12,393	RR0115 0　省略
ﾄﾗｯｸ[普通型] 4~4.5t積	2	時間	1,560	3,120	MMJ0302004 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0　省略
小計	1	日		17,080	

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工
既設管径φ1100mm
補強断面
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-39

VDBC030200 施 工 内 訳 表

施工　第0-0106号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員 1箇所当り急結ﾓﾙﾀﾙ(m3)×38(人/m3) 小数第3位を四捨五入　小数第2位止	0.23	人	23,358	5,372	RR0102 0　省略
急結ﾓﾙﾀﾙ工（配合1:2）	0.006	m3	358,100	2,148	VDBC030201　施工　第0-0107号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	箇所		7,520	

VDBC030201 施 工 内 訳 表

施工　第0-0107号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-40

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水ｾﾒﾝﾄ	620	kg	525	325,500	TZJ2005001 0　省略
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目	0.48	m3	4,600	2,208	TZJ2104001 0　省略
水（無代）	310	kg		0	FDB011 0　省略
普通作業員	1.3	人	23,358	30,365	RR0102 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		27	#80 0　省略
小計	1	m3		358,100	

施 工 内 訳 表

VDBC0303

施工　第0-0108号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-40

35　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119　1 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120　1 0　省略
管内注入口ﾌﾟﾗｸﾞ φ36	35	個	1,500	52,500	FDB019 見積1,500円　0　省略
諸雑費（率＋まるめ）	10	%	80,172	7,928	#71 穿孔機・工具等　0　省略
計	35	箇所		140,600	
小計	1	箇所		4,017	

管口仕上工（本管）
既設管径φ1100mm
補強断面
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-41

VDBC0403

施 工 内 訳 表

施工　第0-0109号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口処理工	3.1	ﾘｯﾄﾙ	10,066	31,204	VDBC040101　施工　第0-0110号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0　省略
小計	1	箇所		31,210	

VDBC040101 施 工 内 訳 表

施工　第0-0110号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-41

5　リットル　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口仕上材 　エポキシコーキング材	6.0	リットル	3,696	22,176	FDB016 見積3,696円　0　省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0　省略
計	5	リットル		50,330	
小計	1	リットル		10,066	

VDBC0501

施 工 内 訳 表

施工　第0-0111号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-42

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型] 50/60m3/min	2	日	140	280	MMJ1204001　1 0　省略
発動発電機運転工 3kVA	2	日	2,556	5,112	VDBC0203011　1　施工　第0-0112号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
諸雑費（率＋まるめ）	12	%	5,392	647	#71 ガス検知器損料　0　省略
小計	1	日		6,039	

VDBC0203011施 工 内 訳 表

施工　第0-0112号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-42

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｶﾞｿﾘﾝ 　ﾚｷﾞｭﾗｰ	12	1	152	1,824	TZJ6704001 0　省略
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 　3KVA	1.2	日	610	732	TLC1110002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		2,556	

管口仕上工（取付管）
φ200mm以下

VDBC01001 施 工 内 訳 表

施工　第0-0113号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-51

5　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
管口仕上材 エポキシコーキング材	2	ﾘｯﾄﾙ	3,696	7,392	FDB016 見積3,696円　0　省略
特殊作業員	3	人	28,152	84,456	RR0101　1 0　省略
諸雑費（率＋まるめ）	10	%	84,456	8,352	#71 穿孔機・工具等　0　省略
計	5	箇所		100,200	
小計	1	箇所		20,040	

取付管更生工
φ150mm　本管φ800mm未満
L=4.0m　t=4.0mm
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK811504

施 工 内 訳 表

施工　第0-0114号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ150mm t=4.0mm（自立管）	4	m	34,800	139,200	FK8110 見積34,800円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m以下 本管φ800未満	1	箇所	52,000	52,000	VK81411　施工　第0-0115号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
本管管口処理工 φ800mm未満	1	箇所	23,110	23,110	VK8150　施工　第0-0122号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81071501　施工　第0-0123号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		65	#80 0　省略
小計	1	箇所		215,500	

取付管更生工
施工延長5.0m以下
本管φ800未満
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

07年11月20日適用

VK81411

施 工 内 訳 表

施工　第0-0115号内訳表

4　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
ＴＶカメラ車運転工	1	日	23,950	23,950	VK8102　施工　第0-0116号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
施工機運転工	1	日	46,180	46,180	VK8101　施工　第0-0117号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
取付管用ＴＶカメラ損料	2	時間	994	1,988	FK8104 見積994円　0　省略
発電機運転工 4kW 5.4PS	1	日	2,378	2,378	VK8103　施工　第0-0118号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,733	5,733	VK8104　施工　第0-0119号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,040	20,040	VK8105　施工　第0-0120号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
水替工（取付管側）	1	日	249	249	VK8106　施工　第0-0121号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		76	#80 0　省略

取付管更生工
施工延長5.0m以下
本管φ800未満
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

07年11月20日適用

VK81411

施 工 内 訳 表

施工　第0-0115号内訳表

4　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
計	4	箇所		208,000	
小計	1	箇所		52,000	

VK8102

施 工 内 訳 表

施工　第0-0116号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管ＴＶカメラ搭載車損料 2t	2	h	11,200	22,400	FK00083 単価歩掛明細書　0　省略
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	10.2	l	152	1,550	TZJ6704001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		23,950	

VK8101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0117号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修機損料 ライニング用(光硬化)機器	1	日	35,620	35,620	FK8101　1 見積35,620円　0　省略
消耗機材費（UVランプ類他）	20	%	35,620	7,124	#01　2 0　省略
油脂類	2	%	7,124	142	#02 0　省略
ﾄﾗｯｸ[普通型] 2t積	2	時間	935	1,870	MMJ0302002 0　省略
軽油	10	l	142	1,420	TZJ6702002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0　省略
小計	1	日		46,180	

発電機運転工
4kW 5.4PS

VK8103

施 工 内 訳 表

施工　第0-0118号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA	1	日	737	737	MMJ1510003 0　省略
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	10.8	1	152	1,641	TZJ6704001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		2,378	

空気圧縮機運転工
19kW 26PS

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK8104

施工　第0-0119号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)2.5m3/min	1	日	2,240	2,240	MMJ1201049 0　省略
軽油	24.6	l	142	3,493	TZJ6702002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		5,733	

高圧洗浄車運転工
4t 154kW 210PS

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK8105

施工　第0-0120号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
高圧洗浄車損料 4t 154kW	2	h	9,140	18,280	FK00011 単価歩掛明細書　0　省略
軽油	12.4	l	142	1,760	TZJ6702002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		20,040	

VK8106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0121号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		249	

本管管口処理工
φ800mm未満

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK8150

施工　第0-0122号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
切削機損料 本管口切削用	1	日	70,600	70,600	FK81030 見積70,600円　0　省略
ＴＶカメラ車運転工	1	日	23,950	23,950	VK8102　施工　第0-0116号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,040	20,040	VK8105　施工　第0-0120号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,733	5,733	VK8104　施工　第0-0119号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
ﾄﾗｯｸ[普通型] 2t積	2	時間	935	1,870	MMJ0302002 0　省略
軽油	10	l	142	1,420	TZJ6702002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		81	#80 0　省略
計	10	箇所		231,100	

本管管口処理工
φ800mm未満

07年11月20日適用

VK8150

施 工 内 訳 表

施工　第0-0122号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	箇所		23,110	

VK81071501 施 工 内 訳 表

施工　第0-0123号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
切断機損料 　グラインダー	1	箇所	500	500	FK8102　1 見積500円　0　省略
消耗材料費	20	%	500	100	#01 0　省略
止水ｾﾒﾝﾄ 　管口仕上げ	1	kg	525	525	TZJ2005001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	箇所		1,125	

取付管更生工
φ150mm　本管φ800mm未満
L=5.0m　t=4.0mm
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

07年11月20日適用

VK811505

施 工 内 訳 表

施工　第0-0124号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ150mm t=4.0mm（自立管）	5	m	34,800	174,000	FK8110 見積34,800円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m以下 本管φ800未満	1	箇所	52,000	52,000	VK81411　施工　第0-0115号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
本管管口処理工 φ800mm未満	1	箇所	23,110	23,110	VK8150　施工　第0-0122号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81071501　施工　第0-0123号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		65	#80 0　省略
小計	1	箇所		250,300	

取付管更生工
φ150mm　本管φ800mm未満
L=6.0m　t=4.0mm
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK811506

施 工 内 訳 表

施工　第0-0125号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ150mm t=4.0mm（自立管）	6	m	34,800	208,800	FK8110 見積34,800円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m超10.0m以下 本管φ800未満	1	箇所	69,333	69,333	VK81412　施工　第0-0126号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
本管管口処理工 φ800mm未満	1	箇所	23,110	23,110	VK8150　施工　第0-0122号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81071501　施工　第0-0123号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		32	#80 0　省略
小計	1	箇所		302,400	

取付管更生工
施工延長5.0m超10.0m以下
本管φ800未満
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK81412

施 工 内 訳 表

施工　第0-0126号内訳表

3　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
ＴＶカメラ車運転工	1	日	23,950	23,950	VK8102　施工　第0-0116号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
施工機運転工	1	日	46,180	46,180	VK8101　施工　第0-0117号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
取付管用ＴＶカメラ損料	2	時間	994	1,988	FK8104 見積994円　0　省略
発電機運転工 4kW 5.4PS	1	日	2,378	2,378	VK8103　施工　第0-0118号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,733	5,733	VK8104　施工　第0-0119号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,040	20,040	VK8105　施工　第0-0120号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
水替工（取付管側）	1	日	249	249	VK8106　施工　第0-0121号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		76	#80 0　省略

取付管更生工
施工延長5.0m超10.0m以下
本管φ800未満
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

07年11月20日適用

VK81412

施 工 内 訳 表

施工　第0-0126号内訳表

3　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
計	3	箇所		208,000	
小計	1	箇所		69,333	

取付管更生工
φ150mm　本管φ800mm未満
L=8.0m　t=4.0mm
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK811508

施 工 内 訳 表

施工　第0-0127号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ150mm t=4.0mm（自立管）	8	m	34,800	278,400	FK8110 見積34,800円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m超10.0m以下 本管φ800未満	1	箇所	69,333	69,333	VK81412　施工　第0-0126号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
本管管口処理工 φ800mm未満	1	箇所	23,110	23,110	VK8150　施工　第0-0122号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81071501　施工　第0-0123号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		32	#80 0　省略
小計	1	箇所		372,000	

取付管更生工
φ250mm　本管φ800mm以上
L=6.0m　t=7.0mm
見積歩掛

VK812506

施 工 内 訳 表

施工　第0-0128号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ250mm t=7.0mm（自立管）	6	m	51,000	306,000	FK8112 見積51,000円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m超10.0m以下 本管φ800以上	1	日	530,800	530,800	VK8142501　施工　第0-0129号内訳表 見積歩掛　0　省略
本管管口処理工 φ800mm以上	1	箇所	13,400	13,400	VK81511　施工　第0-0134号内訳表 見積歩掛　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81072501　施工　第0-0135号内訳表 見積歩掛　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		75	#80 0　省略
小計	1	箇所		851,400	

取付管更生工
施工延長5.0m超10.0m以下
本管φ800以上
見積歩掛

07年11月20日適用

VK8142501 施 工 内 訳 表

施工　第0-0129号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
施工機運転工	1	日	393,200	393,200	VK81011　施工　第0-0130号内訳表 見積歩掛　0　省略
取付管用ＴＶカメラ損料	2	時間	994	1,988	FK8104 見積994円　0　省略
発電機運転工 4kW 5.4PS	1	日	2,378	2,378	VK81031　施工　第0-0131号内訳表 見積歩掛　0　省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,733	5,733	VK810411　施工　第0-0132号内訳表 見積歩掛　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,040	20,040	VK810511　施工　第0-0133号内訳表 見積歩掛　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		55	#80 0　省略
小計	1	日		530,800	

施工機運転工

07年11月20日適用

VK81011

施 工 内 訳 表

施工　第0-0130号内訳表

見積歩掛

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修機損料 　ライニング用(光硬化)機器	1	日	35,620	35,620	FK8101　　1 見積35,620円　　0　省略
消耗機材費　※補修機損料の20%	20	%	35,620	7,124	#01　　2 UVランプ類他　　0　省略
油脂類　※消耗機材費の2%	2	%	7,124	142	#02 0　省略
施工機賃料	1	日	347,000	347,000	FK8105 見積347,000円　　0　省略
ﾄﾗｯｸ[普通型] 　2t積	2	時間	935	1,870	MMJ0302002 0　省略
軽油	10	l	142	1,420	TZJ6702002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		24	#80 0　省略
小計	1	日		393,200	

発電機運転工
4kW 5.4PS

07年11月20日適用

VK81031

施 工 内 訳 表

施工　第0-0131号内訳表

見積歩掛

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA	1	日	737	737	MMJ1510003 0　省略
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	10.8	1	152	1,641	TZJ6704001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		2,378	

空気圧縮機運転工
19kW 26PS

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK810411

施工　第0-0132号内訳表

見積歩掛

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)2.5m3/min	1	日	2,240	2,240	MMJ1201049 0　省略
軽油	24.6	l	142	3,493	TZJ6702002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		5,733	

高圧洗浄車運転工
4t 154kW 210PS

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK810511

施工　第0-0133号内訳表

見積歩掛

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
高圧洗浄車損料 4t 154kW	2	h	9,140	18,280	FK00011 単価歩掛明細書　0　省略
軽油	12.4	l	142	1,760	TZJ6702002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		20,040	

本管管口処理工
φ800mm以上

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK81511

施工　第0-0134号内訳表

見積歩掛

10　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,040	20,040	VK810511　　施工　第0-0133号内訳表 見積歩掛　　0　省略
本管口切断機損料 グラインダー	10	箇所	500	5,000	FK81031　　1 見積500円　　0　省略
消耗材料費　※切断機損料の20%	20	%	5,000	1,000	#01 0　省略
止水ｾﾒﾝﾄ 仕上げ材料費	1	kg	525	525	TZJ2005001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		29	#80 0　省略
計	10	箇所		134,000	
小計	1	箇所		13,400	

ます管口処理工

07年11月20日適用

VK81072501 施 工 内 訳 表

施工　第0-0135号内訳表

見積歩掛

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
切断機損料 グラインダー	1	箇所	500	500	FK8102　1 見積500円　0　省略
消耗材料費　※切断機損料の20%	20	%	500	100	#01 0　省略
止水ｾﾒﾝﾄ	1	kg	525	525	TZJ2005001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	箇所		1,125	

取付管更生工
φ250mm　本管φ800mm以上
L=7.0m　t=7.0mm
見積歩掛

07年11月20日適用

VK812507

施 工 内 訳 表

施工　第0-0136号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ250mm t=7.0mm（自立管）	7	m	51,000	357,000	FK8112 見積51,000円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m超10.0m以下 本管φ800以上	1	日	530,800	530,800	VK8142501　施工　第0-0129号内訳表 見積歩掛　0　省略
本管管口処理工 φ800mm以上	1	箇所	13,400	13,400	VK81511　施工　第0-0134号内訳表 見積歩掛　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81072501　施工　第0-0135号内訳表 見積歩掛　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		75	#80 0　省略
小計	1	箇所		902,400	

取付管更生工
φ150mm　本管φ800mm以上
L=4.0m　t=4.0mm
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK8115041

施 工 内 訳 表

施工　第0-0137号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ150mm t=4.0mm（自立管）	4	m	34,800	139,200	FK8110 見積34,800円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m以下 本管φ800以上	1	箇所	46,000	46,000	VK814111　施工　第0-0138号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
本管管口処理工 φ800mm以上	1	箇所	13,400	13,400	VK8151　施工　第0-0139号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81071501　施工　第0-0123号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		75	#80 0　省略
小計	1	箇所		199,800	

取付管更生工
施工延長5.0m以下
本管φ800以上
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

07年11月20日適用

VK814111

施 工 内 訳 表

施工　第0-0138号内訳表

4　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
施工機運転工	1	日	46,180	46,180	VK8101　施工　第0-0117号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
取付管用ＴＶカメラ損料	2	時間	994	1,988	FK8104 見積994円　0　省略
発電機運転工 4kW 5.4PS	1	日	2,378	2,378	VK8103　施工　第0-0118号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,733	5,733	VK8104　施工　第0-0119号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,040	20,040	VK8105　施工　第0-0120号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
水替工（取付管側）	1	日	249	249	VK8106　施工　第0-0121号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		26	#80 0　省略
計	4	箇所		184,000	

取付管更生工
施工延長5.0m以下
本管φ800以上
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

07年11月20日適用

VK814111

施 工 内 訳 表

施工　第0-0138号内訳表

4　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	箇所		46,000	

本管管口処理工
φ800mm以上

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK8151

施工　第0-0139号内訳表

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
本管口切断機損料 グラインダー	10	箇所	500	5,000	FK81031　1 見積500円　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,040	20,040	VK8105　施工　第0-0120号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
消耗材料費　※切断機損料の20%	20	%	5,000	1,000	#01 0　省略
止水ｾﾒﾝﾄ 仕上げ材料費	1	kg	525	525	TZJ2005001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		29	#80 0　省略
計	10	箇所		134,000	
小計	1	箇所		13,400	

取付管更生工
φ150mm　本管φ800mm以上
L=5.0m　t=4.0mm
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK8115051

施 工 内 訳 表

施工　第0-0140号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ150mm t=4.0mm（自立管）	5	m	34,800	174,000	FK8110 見積34,800円　0　省略
取付管更生工 施工延長5.0m以下 本管φ800以上	1	箇所	46,000	46,000	VK814111　施工　第0-0138号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
本管管口処理工 φ800mm以上	1	箇所	13,400	13,400	VK8151　施工　第0-0139号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
ます管口処理工	1	箇所	1,125	1,125	VK81071501　施工　第0-0123号内訳表 FRP積算資料 光　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		75	#80 0　省略
小計	1	箇所		234,600	

取付一体型修繕工
φ300mm－φ150mm
光硬化(標準Ⅱ)準用
日本下水道管路管理業協会 FRP内面補強工法

VK7113

施 工 内 訳 表

施工　第0-0141号内訳表

5　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
材料費 φ300mm－φ150mm	5	箇所	39,520	197,600	VK7133　施工　第0-0142号内訳表 0　省略
取付一体型修繕工 本管φ150mm～φ450mm 光硬化(標準Ⅱ)準用	1	日	335,200	335,200	VK7110　施工　第0-0143号内訳表 日本下水道管路　0　省略
一体型補修機損料 本管φ250～700mm　取付管φ150～200mm 接合部・光硬化用	1	日	26,140	26,140	FK7103 見積26,140円　0　省略
補修機替ゴム損料 φ300mm－φ150mm 接合部・光硬化用	5	箇所	11,365	56,825	FK7106 見積11,365円　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300mm用	1	日	460	460	FK4114 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		26	#80 0　省略
計	5	箇所		616,500	
小計	1	箇所		123,300	

材料費
φ300mm－φ150mm

07年11月20日適用

VK7133

施 工 内 訳 表

施工　第0-0142号内訳表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ソフトスリーブ φ300mm－φ150mm 補修幅40cm 接合部・光硬化用（更生管対応型）	1	式	38,800	38,800	FK7121 見積38,800円　　0　省略
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	1	l	717	717	TZJ6170017 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0　省略
小計	1	箇所		39,520	

取付一体型修繕工
本管φ150mm～φ450mm
光硬化(標準Ⅱ)準用
日本下水道管路管理業協会 FRP内面補強工法

VK7110

施 工 内 訳 表

施工　第0-0143号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 補修技師	2	人	28,152	56,304	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
本管ＴＶカメラ搭載車損料 2t	6	h	11,200	67,200	FK00083 単価歩掛明細書　0　省略
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	30.6	l	152	4,651	TZJ6704001 0　省略
高圧洗浄車損料 4t 154kW	6	h	9,140	54,840	FK00011 単価歩掛明細書　0　省略
軽油	37.2	l	142	5,282	TZJ6702002 0　省略
内面施工車損料 3t 接合部・光硬化用	6	h	10,030	60,180	FK7101 見積10,030円　0　省略
軽油	30.0	l	142	4,260	TZJ6702002 0　省略
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	16.8	l	152	2,553	TZJ6704001 0　省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 02,HC,H2S,CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	1	日	528	528	FK7104 建設機械損料表　0　省略

取付一体型修繕工
本管φ150mm～φ450mm
光硬化(標準Ⅱ)準用
日本下水道管路管理業協会 FRP内面補強工法

07年11月20日適用

VK7110

施 工 内 訳 表

施工　第0-0143号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型] 50/60m3/min	1	日	140	140	MMJ1204001 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0　省略
小計	1	日		335,200	

取付一体型修繕工
φ350mm－φ150mm
光硬化(標準Ⅱ)準用
日本下水道管路管理業協会 FRP内面補強工法

VK7114

施 工 内 訳 表

施工　第0-0144号内訳表

5　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
材料費 φ350mm－φ150mm	5	箇所	42,820	214,100	VK7134　施工　第0-0145号内訳表 0　省略
取付一体型修繕工 本管φ150mm～φ450mm 光硬化(標準Ⅱ)準用	1	日	335,200	335,200	VK7110　施工　第0-0143号内訳表 日本下水道管路　0　省略
一体型補修機損料 本管φ250～700mm　取付管φ150～200mm 接合部・光硬化用	1	日	26,140	26,140	FK7103 見積26,140円　0　省略
補修機替ゴム損料 φ350mm－φ150mm 接合部・光硬化用	5	箇所	12,740	63,700	FK7107 見積12,740円　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ350mm用	1	日	608	608	FK4115 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0　省略
計	5	箇所		640,000	
小計	1	箇所		128,000	

材料費
φ350mm－φ150mm

07年11月20日適用

VK7134

施 工 内 訳 表

施工　第0-0145号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ソフトスリーブ φ350mm－φ150mm 補修幅40cm 接合部・光硬化用（更生管対応型）	1	式	42,100	42,100	FK7122 見積42,100円　0　省略
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	1	1	717	717	TZJ6170017 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0　省略
小計	1	箇所		42,820	

取付一体型修繕工
φ450mm－φ150mm
光硬化(標準Ⅱ)準用
日本下水道管路管理業協会 FRP内面補強工法

VK7116

施 工 内 訳 表

施工　第0-0146号内訳表

3　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
材料費 φ450mm－φ150mm	3	箇所	47,620	142,860	VK7136　施工　第0-0147号内訳表 0　省略
取付一体型修繕工 本管φ150mm～φ450mm 光硬化(標準Ⅱ)準用	1	日	335,200	335,200	VK7110　施工　第0-0143号内訳表 日本下水道管路　0　省略
一体型補修機損料 本管φ250～700mm　取付管φ150～200mm 接合部・光硬化用	1	日	26,140	26,140	FK7103 見積26,140円　0　省略
補修機替ゴム損料 φ450mm－φ150mm 接合部・光硬化用	3	箇所	16,045	48,135	FK7109 見積16,045円　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300～φ450mm用 本管径φ450mm	1	日	1,390	1,390	FK4117 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		26	#80 0　省略
計	3	箇所		554,000	
小計	1	箇所		184,666	

材料費
φ450mm－φ150mm

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK7136

施工　第0-0147号内訳表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ソフトスリーブ φ450mm－φ150mm 補修幅40cm 接合部・光硬化用（更生管対応型）	1	式	46,900	46,900	FK7124 見積46,900円　　0　省略
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	1	1	717	717	TZJ6170017 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0　省略
小計	1	箇所		47,620	

本管目地止水工
本管径φ250mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK41009

施 工 内 訳 表

施工　第0-0148号内訳表

13　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　90ﾘｯﾄﾙ/箇所	1,170	ﾘｯﾄﾙ	223	260,910	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ250mm用	1	日	2,310	2,310	FK4103 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ250mm用	1	日	345	345	FK4113 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		55	#80 0　省略
計	13	箇所		668,000	
小計	1	箇所		51,384	

補修プラント車運転工
3t 100kW(135PS)

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK4102

施工　第0-0149号内訳表

日本下水道協会　P129 E-29

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	25.8	l	142	3,663	TZJ6702002 0　省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
補修プラント車損料 3t 100kW	6	h	8,090	48,540	FK4001 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		75	#80 0　省略
小計	1	日		160,500	

本管用ＴＶカメラ搭載車運転工
2t 95.5kW

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00081

施工　第0-0150号内訳表

日本下水道協会　P129 E-30

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｶﾞｿﾘﾝ 　ﾚｷﾞｭﾗｰ	36.6	l	152	5,563	TZJ6704001 0　省略
測量技師 　(管路調査技師)週休２日補正有 　市単価×1.02　小数点以下なし	1	人	53,346	53,346	FRR0603A 市単価　0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車損料 　2t 95.5kW	6	h	12,400	74,400	FK00080 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		33	#80 0　省略
小計	1	日		156,700	

高圧洗浄車運転工
4t 147kW(200PS)

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00012

施工　第0-0151号内訳表

日本下水道協会　P130 E-31

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	39	l	142	5,538	TZJ6702002 0　省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
高圧洗浄車損料 4t 147kW	6	h	9,050	54,300	FK00010 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0　省略
小計	1	日		87,180	

本管目地止水工
本管径φ300mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK41010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0152号内訳表

11　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　98ﾘｯﾄﾙ/箇所	1,078	ﾘｯﾄﾙ	223	240,394	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ300mm用	1	日	2,920	2,920	FK4104 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300mm用	1	日	460	460	FK4114 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		46	#80 0　省略
計	11	箇所		648,200	
小計	1	箇所		58,927	

本管目地止水工
本管径φ350mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK41011

施 工 内 訳 表

施工　第0-0153号内訳表

11　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　107ﾘｯﾄﾙ/箇所	1,177	ﾘｯﾄﾙ	223	262,471	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ350mm用	1	日	3,190	3,190	FK4105 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ350mm用	1	日	608	608	FK4115 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		51	#80 0　省略
計	11	箇所		670,700	
小計	1	箇所		60,972	

本管目地止水工
本管径φ400mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK41012

施 工 内 訳 表

施工　第0-0154号内訳表

9　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　115ﾘｯﾄﾙ/箇所	1,035	ﾘｯﾄﾙ	223	230,805	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ400mm用	1	日	4,880	4,880	FK4106 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ400mm用	1	日	685	685	FK4116 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		50	#80 0　省略
計	9	箇所		640,800	
小計	1	箇所		71,200	

本管目地止水工
本管径φ600mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK41015

施 工 内 訳 表

施工　第0-0155号内訳表

8　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　149ﾘｯﾄﾙ/箇所	1,192	ﾘｯﾄﾙ	223	265,816	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ600mm用	1	日	7,680	7,680	FK4109 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300～φ600mm用 本管径φ600mm	1	日	1,510	1,510	FK4119 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		14	#80 0　省略
計	8	箇所		679,400	
小計	1	箇所		84,925	

止水工（Y字管工法）
本管径φ800mm～1350mm
本管φ1100mm（本管目地）
日本下水道協会　P135 D-40

VK40112

施 工 内 訳 表

施工　第0-0156号内訳表

15　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010　施工　第0-0157号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水ｾﾒﾝﾄ 5.23kg/m×15m	78.45	kg	525	41,186	TZJ2005001 0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　235ﾘｯﾄﾙ/3.46m×15m	1,019	ﾘｯﾄﾙ	223	227,237	FK4002　1 見積223円　0　省略
消耗品(率＋まるめ)	10	%	227,237	22,677	#71 注入ホース他　0　省略
計	15	m		657,800	
小計	1	m		43,853	

VK4010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0157号内訳表

日本下水道協会　P135 D-40　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0　省略
はつり工	1	人	30,192	30,192	RR0137 0　省略
左官	1	人	30,294	30,294	RR0135 0　省略
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
給水車運転工 4t 132kW(180PS)	1	日	65,790	65,790	VK1026　施工　第0-0158号内訳表 日本下水道協会　0　省略
トラック運転工 2t 98kW	1	日	4,594	4,594	VK4006　施工　第0-0159号内訳表 日本下水道協会　0　省略
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力　φ38~40mm	1	日	416	416	MMJ2083002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		46	#80 0　省略
小計	1	日		366,700	

給水車運転工
4t 132kW(180PS)

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK1026

施工　第0-0158号内訳表

日本下水道協会　P114 E-5

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.8	l	142	4,941	TZJ6702002 0　省略
運転手(一般)	1	人	24,786	24,786	RR0115 0　省略
給水車損料 4t 132kW	6	h	6,010	36,060	FK1006 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0　省略
小計	1	日		65,790	

トラック運転工
2t 98kW

07年11月20日適用

VK4006

施 工 内 訳 表

施工　第0-0159号内訳表

日本下水道協会　P108 E-27

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	12.6	1	142	1,789	TZJ6702002 0　省略
ﾄﾗｯｸ[普通型] 2t積	3	時間	935	2,805	MMJ0302002 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
小計	1	日		4,594	

止水工（Y字管工法）

本管φ400mm（管口部）
日本下水道協会　P135 D-40

VK40400

施 工 内 訳 表

施工　第0-0160号内訳表

18　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010　施工　第0-0157号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水ｾﾒﾝﾄ 3.14kg/m×18m	56.52	kg	525	29,673	TZJ2005001 0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　57.5ﾘｯﾄﾙ/1.26m×18m	821	ﾘｯﾄﾙ	223	183,083	FK4002　1 見積223円　0　省略
消耗品(率＋まるめ)	10	%	183,083	18,244	#71 注入ホース他　0　省略
計	18	m		597,700	
小計	1	m		33,205	

取付管口止水工
本管径φ300mm　取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK43010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0161号内訳表

7　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　37.5ﾘｯﾄﾙ/箇所	262.5	ﾘｯﾄﾙ	223	58,537	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ300mm用	1	日	2,920	2,920	FK4104 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300mm用	1	日	460	460	FK4114 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		54	#80 0　省略
計	7	箇所		466,600	
小計	1	箇所		66,657	

取付管口止水工
本管径φ350mm　取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK43011

施 工 内 訳 表

施工　第0-0162号内訳表

6　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　37.5ﾘｯﾄﾙ/箇所	225	ﾘｯﾄﾙ	223	50,175	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ350mm用	1	日	3,190	3,190	FK4105 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ350mm用	1	日	608	608	FK4115 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		98	#80 0　省略
計	6	箇所		458,700	
小計	1	箇所		76,450	

取付管口止水工
本管径φ450mm　取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK43013

施 工 内 訳 表

施工　第0-0163号内訳表

6　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　37.5ﾘｯﾄﾙ/箇所	225	ﾘｯﾄﾙ	223	50,175	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ450mm用	1	日	5,750	5,750	FK4107 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300～φ450mm用 本管径φ450mm	1	日	1,390	1,390	FK4117 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		56	#80 0　省略
計	6	箇所		462,000	
小計	1	箇所		77,000	

取付管口止水工（Y字管工法）

07年11月20日適用

取付管φ150mm（管口部）
日本下水道協会　P135 D-40

VK4012150 施 工 内 訳 表

施工　第0-0164号内訳表

18　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水工（Y字管工法）	1	日	366,700	366,700	VK4010　施工　第0-0157号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水ｾﾒﾝﾄ 3.14kg/m×18m	56.52	kg	525	29,673	TZJ2005001 0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　37.5ﾘｯﾄﾙ/0.47m×18m	1,436	ﾘｯﾄﾙ	223	320,228	FK4002　1 見積223円　0　省略
消耗品(率＋まるめ)	10	%	320,228	31,999	#71 注入ホース他　0　省略
計	18	m		748,600	
小計	1	m		41,588	

取付管内止水工
本管径φ300mm　取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK42010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0165号内訳表

7　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　75ﾘｯﾄﾙ/箇所	525	ﾘｯﾄﾙ	223	117,075	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ300mm用	1	日	2,920	2,920	FK4104 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300mm用	1	日	460	460	FK4114 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		16	#80 0　省略
計	7	箇所		525,100	
小計	1	箇所		75,014	

取付管内止水工
本管径φ300mm　取付管径φ200mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK420101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0166号内訳表

7　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　83ﾘｯﾄﾙ/箇所	581	ﾘｯﾄﾙ	223	129,563	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ300mm用	1	日	2,920	2,920	FK4104 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300mm用	1	日	460	460	FK4114 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		28	#80 0　省略
計	7	箇所		537,600	
小計	1	箇所		76,800	

取付管内止水工
本管径φ350mm　取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

VK42011

施 工 内 訳 表

施工　第0-0167号内訳表

6　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　75ﾘｯﾄﾙ/箇所	450	ﾘｯﾄﾙ	223	100,350	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ350mm用	1	日	3,190	3,190	FK4105 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ350mm用	1	日	608	608	FK4115 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		23	#80 0　省略
計	6	箇所		508,800	
小計	1	箇所		84,800	

取付管内止水工
本管径φ450mm　取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK42013

施 工 内 訳 表

施工　第0-0168号内訳表

6　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　75ﾘｯﾄﾙ/箇所	450	ﾘｯﾄﾙ	223	100,350	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ450mm用	1	日	5,750	5,750	FK4107 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300～φ450mm用 本管径φ450mm	1	日	1,390	1,390	FK4117 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		81	#80 0　省略
計	6	箇所		512,200	
小計	1	箇所		85,366	

取付管内止水工
本管径φ800mm以上　取付管径φ150mm
パッカー工法（本管目地φ200mm準用）
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK42003

施 工 内 訳 表

施工　第0-0169号内訳表

13　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　75ﾘｯﾄﾙ/箇所	975	ﾘｯﾄﾙ	223	217,425	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ150mm用	1	日	2,040	2,040	FK4101 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0　省略
計	13	箇所		624,100	
小計	1	箇所		48,007	

取付管内管口止水工
本管径φ300mm　取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会　P128 D-39

07年11月20日適用

VK44010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0170号内訳表

7　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,500	160,500	VK4102　施工　第0-0149号内訳表 日本下水道協会　0　省略
本管用ＴＶカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,700	156,700	VK00081　施工　第0-0150号内訳表 日本下水道協会　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,180	87,180	VK00012　施工　第0-0151号内訳表 日本下水道協会　0　省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 ｾﾒﾝﾄ系　112.5ﾘｯﾄﾙ/箇所	787.5	ﾘｯﾄﾙ	223	175,612	FK4002 見積223円　0　省略
注入パッカー損料 円形管　φ300mm用	1	日	2,920	2,920	FK4104 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 円形管　φ300mm用	1	日	460	460	FK4114 単価歩掛明細書　0　省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		79	#80 0　省略
計	7	箇所		583,700	
小計	1	箇所		83,385	

SWB010212

施 工 内 訳 表

施工　第0-0171号内訳表

1　　人日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804　　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0　省略
小計	1	人日		16,630	

モルタル除去工
超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1)
管径HP150mm～300mm
日本下水道管路管理業協会　P182 A-6

07年11月20日適用

VK3111

施 工 内 訳 表

施工　第0-0172号内訳表

10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
障害物等除去工 超高圧洗浄車 A/V=1	1	日	496,000	496,000	VK3002　施工　第0-0173号内訳表 日本下水道管路　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
計	10	箇所		496,000	
小計	1	箇所		49,600	

VK3002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0173号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
超高圧洗浄車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	154,100	154,100	VK00020　施工　第0-0174号内訳表 日本下水道管路　0　省略
強力吸引車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	79,780	79,780	VK00052　施工　第0-0175号内訳表 日本下水道管路　0　省略
給水車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	68,290	68,290	VK00031　施工　第0-0176号内訳表 日本下水道管路　0　省略
本管テレビカメラ搭載車運転工 小中口径管 100kW	1	日	193,800	193,800	VK00082　施工　第0-0177号内訳表 日本下水道管路　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		30	#80 0　省略
小計	1	日		496,000	

超高圧洗浄車運転工
4t 154kW(210PS)

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00020

施工　第0-0174号内訳表

日本下水道管路管理業協会　P183 B-4

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 A/V=1	41	l	142	5,822	TZJ6702002 0　省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
超高圧洗浄車損料 4t 154kW	6	h	10,700	64,200	FK00020 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		30	#80 0　省略
小計	1	日		154,100	

強力吸引車運転工
4t 154kW(210PS)

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00052

施工　第0-0175号内訳表

日本下水道管路管理業協会　P184 B-8

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 A/V=1	49	l	142	6,958	TZJ6702002 0　省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
強力吸引車損料 4t 154kW	6	h	7,580	45,480	FK00052 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0　省略
小計	1	日		79,780	

給水車運転工
4t 154kW(210PS)

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00031

施工　第0-0176号内訳表

日本下水道管路管理業協会　P185 B-11

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 A/V=1	41	l	142	5,822	TZJ6702002 0　省略
運転手(一般) A/V=1	1	人	24,786	24,786	RR0115 0　省略
給水車損料 4t 154kW	6	h	6,280	37,680	FK00031 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		68,290	

本管テレビカメラ搭載車運転工
小中口径管 100kW

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00082

施工　第0-0177号内訳表

日本下水道管路管理業協会　P186 B-16

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ A/V=1	43	1	152	6,536	TZJ6704001 0　省略
測量技師 (調査技師)　週休２日補正有 A/V=1　市単価×1.02　小数点以下なし	1	人	53,346	53,346	FRR0603B 市単価　0　省略
測量技師補 (調査技師補)週休２日補正有 A/V=1　市単価×1.02　小数点以下なし	1	人	41,922	41,922	FRR0604B 市単価　0　省略
運転手(一般) A/V=1	1	人	24,786	24,786	RR0115 0　省略
本管ＴＶカメラ搭載車損料 2t	6	h	11,200	67,200	FK00083 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		10	#80 0　省略
小計	1	日		193,800	

モルタル除去工
超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1)
管径HP350mm～700mm
日本下水道管路管理業協会　P182 A-6

07年11月20日適用

VK3112

施 工 内 訳 表

施工　第0-0178号内訳表

8　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
障害物等除去工 超高圧洗浄車 A/V=1	1	日	496,000	496,000	VK3002　施工　第0-0173号内訳表 日本下水道管路　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
計	8	箇所		496,000	
小計	1	箇所		62,000	

取付管突出除去工
穿孔機車（A/V=1）
管径150㎜～800㎜未満
日本下水道管路管理業協会　P182 A-5

07年11月20日適用

VK3401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0179号内訳表

5　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
障害物等除去工 穿孔機車 A/V=1	1	日	538,900	538,900	VK3001　施工　第0-0180号内訳表 日本下水道管路　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0　省略
計	5	箇所		538,900	
小計	1	箇所		107,780	

VK3001

施 工 内 訳 表

施工　第0-0180号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
穿孔機車運転工 2t 96kW	1	日	177,300	177,300	VK00100　施工　第0-0181号内訳表 日本下水道管路　0　省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	88,000	88,000	VK00013　施工　第0-0182号内訳表 日本下水道管路　0　省略
強力吸引車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	79,780	79,780	VK00052　施工　第0-0175号内訳表 日本下水道管路　0　省略
本管テレビカメラ搭載車運転工 小中口径管 100kW	1	日	193,800	193,800	VK00082　施工　第0-0177号内訳表 日本下水道管路　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		20	#80 0　省略
小計	1	日		538,900	

穿孔機車運転工
2t 96kW

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00100

施工　第0-0181号内訳表

日本下水道管路管理業協会　P186 B-15

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ A/V=1	41	l	152	6,232	TZJ6704001 0　省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	28,152	28,152	RR0101 0　省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
穿孔機車損料 2t 96kW	6	h	14,500	87,000	FK00100 見積14,500円　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		20	#80 0　省略
小計	1	日		177,300	

高圧洗浄車運転工
4t 154kW(210PS)

07年11月20日適用

施 工 内 訳 表

VK00013

施工　第0-0182号内訳表

日本下水道管路管理業協会　P183 B-2

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 A/V=1	41	l	142	5,822	TZJ6702002 0　省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	27,336	27,336	RR0114 0　省略
高圧洗浄車損料 4t 154kW	6	h	9,140	54,840	FK00011 単価歩掛明細書　0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0　省略
小計	1	日		88,000	

VDBC090345 施 工 内 訳 表

10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125　1 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119　1 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120　1 0　省略
諸雑費（率＋まるめ）	20	%	141,372	28,228	#71 作業工具他　0　省略
計	10	箇所		169,600	
小計	1	箇所		16,960	

既設管洗浄工
既設管径φ1100mm

VDBC02071 施 工 内 訳 表

施工　第0-0184号内訳表

ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算資料令和6年度版　I-35

200　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0　省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 0　省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0　省略
高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.8ﾘｯﾄﾙ/min 圧力7.8MPa 運転日当たり換算値（無積雪地（c1））	1	日	1,960	1,960	FDB017 建設機械損料表　0　省略
発動発電機運転工 60kVA	1	日	10,230	10,230	VDBC020301　施工　第0-0097号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
給水車運転工	1	日	42,040	42,040	VDBC020701　施工　第0-0104号内訳表 ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法積算　0　省略
洗浄水（無代）	5	m3		0	FDB018 0　省略
諸雑費（まるめ）	1	式		80	#80 0　省略
計	200	m		186,400	
小計	1	m		932	