

令和 07 年度				調 査			
6災第86号【災復】中部処理区(西①)下水道災害復旧（その2）工事				設 計 書			
工 事 番 号				施 工 地			
6災第86号				西区寺尾前通 2 丁目他 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		29,348,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事・履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	復旧延長 L=73.0m 管渠開削工 φ 300 L=73.0m 舗装本復旧工 A=590m2			変 更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	26,680,000							
本 工 事 費	22,740,000							
附帯 工事費	3,940,000							
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	2,668,000							
本 工 事 費	2,274,000							
附帯 工事費	394,000							
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	29,348,000							
本 工 事 費	25,014,000							
附帯 工事費	4,334,000							
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
 「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
 詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m		66.50	
簡易ウエルポイント 削井工事		m		104.50	
簡易ウエルポイントトレー加工		本		19	
簡易ウエル運転工		日		16	
据付・撤去工		現場		1	
排水管敷設工		m		49.6	
配管材撤去工		m		49.6	
硬質ポリ塩化ビニル管		m		36.97	
排水管敷設工		m		17.2	
簡易水替工		式			
簡易水替工		一式			
エアートラップ 設置工		回		15	
特殊止水栓設置工		回		15	
配管材 (サクションホース) 設置工		m		73.0	
配管材 (サクションホース)		m		50.6	
エアートラップ 撤去工		回		15	
特殊止水栓撤去工		回		15	
配管材撤去工		m		73.0	

07-実施-下水-0204-当初

#

#

#

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
不陸整正		m2		452	
表層 (市道C断面)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		498	
表層(車道・路肩部)		m2		92	
目地		一式			
成型目地工 (材工とも)		m		36	
仮設工		式			
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		78	
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬		t		12.7	
仮設材等の運搬		t		12.7	
仮設材等の積込み取卸し費		t		12.7	
共通仮設費 (率分)					

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
管路			式			
管きょ工(開削)			式			
管布設工			式			
取付管布設工(硬質塩化ビニル管)			m		5.1	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)			m		5.1	
取付管用継手15° 30° 自在曲管			個		34	
接着受口カー			個		17	
ます・管口補修工			箇所		9	
開削水替工			式			
開削水替			一式			
簡易ウェルポイント運転工(1セット)			日		16	
簡易ウェルポイント設置・撤去工			本		160	
ウェルポイント基本料(本/現場当り)			本		10	
管路清掃工			式			
管路清掃			一式			
管路清掃工			日		1	
仮設工			式			

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		60	
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-実施-下水-0204-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-07. 12. 20 (0) 7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥052東部地域下水道事務所¥03作業用¥牧野¥07-実施-20260113下水-西1-その2-（別発注）-当初. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 小型車補正の有無	02 下水道工事(2) 02 大都市(2) 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 附帯工事価格 工事価格計	22, 740, 000 3, 940, 000 26, 680, 000	2, 274, 000 394, 000 2, 668, 000	25, 014, 000 4, 334, 000 29, 348, 000

07-実施-下水-0204-当初

諸経費計算表

頁0-0019

諸経費調整結果	固定設計書 06-実施-20260113 下水-7001-（変 費目名： 1	固定設計書 06-実施-20260113 下水-7001-（変更 費目名： 2	対象設計書 07-実施-20260113 下水-西1-その2更 費目名： 1	対象設計書 07-実施-20260113 下水-西1-その2- 費目名： 2	合 計		備 考
直接工事費	32,758,809	9,932,763	13,192,268	2,305,938	58,189,778		
支給品	0	0	0	0	0		
運搬費	208,184	0	124,714	0	332,898		
準備費	0	0	0	0	0		
事業損失防止施設費	11,199,711	552,270	0	0	11,751,981		
安全費	0	0	0	0	0		
役務費	208,576	1,300,000	0	0	1,508,576		
技術管理費	0	0	0	0	0		
営繕費	0	0	0	0	0		
現場環境改善費	0	0	0	0	0		
（対象額）	0	0	0	0	0		
（率）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
（率参照額）	0	0	0	0	0		
（先取額・補正額）	0	0	0	0	0		
（対象額合計）	0	0	0	0	0		
（積み上げ分金額）	0	0	0	0	0		
共通仮設費〔率分〕	6,255,000	1,492,000	1,389,000	243,000	9,379,000		
（対象額）	43,958,520	10,485,033	13,192,268	2,305,938	69,941,759		
（率）	0.0912	0.0912	0.0863	0.0863	0.0863		
（率参照額）	54,443,553	54,443,553	69,941,759	69,941,759	69,941,759		
（先取額・補正額）	0	0	7,747,000	7,747,000	7,747,000		
（対象額合計）	0	0	15,498,206	15,498,206	15,498,206		
（補正率）	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000		
（休日補正率）	1.0400	1.0400	1.0200	1.0200	1.0356		
共通仮設費計	17,871,471	3,344,270	1,513,714	243,000	22,972,455		
純工事費	50,630,280	13,277,033	14,705,982	2,548,938	81,162,233		
現場管理費（積み上げ）	0	0	0	0	0		
現場管理費〔率分〕	20,485,000	4,845,000	5,066,000	878,000	31,274,000		
（対象額）	50,630,280	11,977,033	14,705,982	2,548,938	79,862,233		
（率）	0.3161	0.3161	0.3082	0.3082	0.3082		
（率参照額）	62,607,313	62,607,313	79,862,233	79,862,233	79,862,233		
（先取額・補正額）	0	0	25,170,726	25,170,726	25,170,726		
（対象額合計）	0	0	17,254,920	17,254,920	17,254,920		

07-実施-下水-0204-当初

諸経費計算表

頁0-0020

諸経費調整結果	固定設計書 06-実施-20260113 下水-7001-（変- 費目名： 1	固定設計書 06-実施-20260113 下水-7001-（変更 費目名： 2	対象設計書 07-実施-20260113 下水-西1-その2更 費目名： 1	対象設計書 07-実施-20260113 下水-西1-その2- 費目名： 2	合 計		備 考
(施工地域補正率)	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000		
(現場時期補正率)	0.0024	0.0024	0.0000	0.0000	0.0019		
(休日補正率)	1.0600	1.0600	1.0300	1.0300	1.0535		
現場管理費計	20,485,000	4,845,000	5,066,000	878,000	31,274,000		
工事中止現場維持費	0	0	0	0	0		
工事原価	71,115,280	18,122,033	19,771,982	3,426,938	112,436,233		
直接工事費（工場製作）	0	0	0	0	0		
間接労務費	0	0	0	0	0		
（対象額）	0	0	0	0	0		
（率）	0.4080	0.4080	0.4080	0.4080	0.4080		
純工事費（工場製作）	0	0	0	0	0		
工場管理費	0	0	0	0	0		
（対象額）	0	0	0	0	0		
（率）	0.3350	0.3350	0.3350	0.3350	0.3350		
工場製作原価	0	0	0	0	0		
工事原価計	71,115,280	18,122,033	19,771,982	3,426,938	112,436,233		
一般管理費等	12,350,720	2,917,967	2,961,018	511,062	18,740,767		
（対象額）	71,115,280	16,822,033	19,771,982	3,426,938	111,136,233		
（率）	0.1737	0.1737	0.1687	0.1687	0.1687		
（率参照額）	87,937,313	87,937,313	111,136,233	111,136,233	111,136,233		
（先取額・補正額）	-353,573	-80,091	15,268,687	15,268,687	15,268,687		
（対象額合計）	0	0	23,198,920	23,198,920	23,198,920		
（前払補正率）	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		
契約保証費	34,000	0	7,000	2,000	43,000		
（対象額）	71,115,280	0	19,771,982	3,426,938	94,314,200		
（率）	0.0004	0.0000	0.0004	0.0004	0.0004		
（前世代契約保証費）	34,000	0	0	0	34,000		
一般管理費等計	12,384,720	2,917,967	2,968,018	513,062	18,783,767		
工事価格	83,500,000	21,040,000	22,740,000	3,940,000	131,220,000		

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
管路						YG000000001
管きょ工(開削)			式		11,895,128	YG000000002
管路土工			式		8,551,947	YG000000003
管路掘削			一式		1,870,206	YG000000004
機械掘削工(バックホ)						SWG111050 0 01=1, 02=2
0 省略	130	m3		2,547	331,110	施工 第0-0001号内訳表
管路埋戻 (碎石)			一式		684,710	YG000000005
碎石基礎工						SWG411130 0 01=2, 02=3, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	40	m 3		6,515	260,600	施工 第0-0003号内訳表
機械投入埋戻工(バックホ)						SWG111300 0 01=1, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
材料別途計上						
0 省略	70	m3		3,773	264,110	施工 第0-0004号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40						TZJ2122003 0
0 省略	80	m3		2,000	160,000	
発生土処理(現場～仮置場)						YG000000006
			一式		133,510	
発生土運搬工						SWG111400 0 01=2, 02=3, 03=2, 11=1, 14=2
(4t積級、2t積級 0 省略	130	m3		1,027	133,510	施工 第0-0007号内訳表
発生土処理(仮置場～処分地)						YG000000006
			一式		720,876	
積込(ルーズ)						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	130	m3		243.2	31,616	施工 第0-0009号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	130	m3		3,862	502,060	施工 第0-0010号内訳表
建設発生土受入費						V0002ZD 0
T 処分費等	130	m3		1,440	187,200	施工 第0-0011号内訳表
管布設工						YG000000007
			式		773,829	
リブ付硬質塩化ビニル管						YG000000012
			一式		736,368	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工									SWG411030 0	
									01=4, 02=1, 03=1, 04=1	
0 省略	71.22		m		9,261		659,568		施工	第0-0012号内訳表
マンホール用可とう継手									FKT0002A 0	
塩ビ（リブ）管本管径300用										
貼付タイプ										
建設物価 0 省略	4		個		19,200		76,800			
埋設標識テープ									YG000000023	
				一式			37,461			
管明示シート工									VX06009M10 0	
埋設標識シート										
幅150mm×長50m 2倍 上下水道用										
R7水道事業実務 0 省略	142.44		m		263		37,461		施工	第0-0013号内訳表
管路土留工									YG000000039	
				式			702,896			
軽量鋼矢板土留									YG000000041	
				一式			702,896			
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)									SWG117150 0	
掘削深2.0m以下									01=1, 02=2, 03=4, 04=2	
0 省略	73.02		m		3,410		248,998		施工	第0-0014号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)									SWG117150 0	
掘削深2.0m以下									01=2, 02=2, 03=1, 05=1	
0 省略	73.02		m		1,534		112,012		施工	第0-0015号内訳表
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)									TLC2030002 0	
90日以内										
0 省略	203.90		t・日		132		26,914			

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 積算基準建設機 0 省略						VKSEIBI 0
	14.02	t	11,385	159,617	施工 第0-0016号内訳表	
土留支保工(軽量金属支保工) 0 省略						SWG117350 0 01=1, 02=1, 03=1
	73.02	m	760	55,495	施工 第0-0017号内訳表	
土留支保工(軽量金属支保工) 0 省略						SWG117350 0 01=2, 02=1, 03=1
	73.02	m	634	46,294	施工 第0-0018号内訳表	
金属支保工賃料（1段） 水压式切梁 0 省略						VKS0001 0 01=210, 02=210, 03=14
	1	式	38,066	38,066	施工 第0-0019号内訳表	
金属支保工基本料 水压式切梁 0 省略						VKS0003 0 01=15, 02=15, 03=1
	1	式	15,500	15,500	施工 第0-0020号内訳表	
地下水低下工						YG000000055
		式		1,882,352		
ウェルポイント						YG000000056
		一式		1,882,352		
簡易ウェル配管材料費 4mピッチ 0 省略						VKWHZ 0 01=4
	10	セット	832	8,320	施工 第0-0021号内訳表	
簡易ウェル配管工 0 省略						VGMEN0005 0 01=8.5, 02=16
	10	セット	21,918	219,180	施工 第0-0022号内訳表	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50						TZJ5002013 0
0 省略	66.50	m	237	15,760		
簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価 0 省略	104.50	m	9,420	984,390		FKWP50K 0
簡易ウェルポイントストレーナー加工 φ50mm 2m材工共						FKWPP50S 0
新潟市設計単価 0 省略	19	本	11,400	216,600		
簡易ウェル運転工 常時排水 商用電源						VKWHUN 0
令和7年度下 0 省略	16	日	4,560	72,960		施工 第0-0025号内訳表
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1	現場	1,868	1,868		施工 第0-0026号内訳表
排水管敷設工						VANKY0001 0
	49.6	m	4,829	239,518		施工 第0-0027号内訳表
配管材撤去工						VAH01D2 0
水道事業実務	49.6	m	465	23,064		施工 第0-0036号内訳表
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m 本をm換算(少数点以下切り捨て) 新潟市設計単価	36.97	m	477	17,634		FKWHZ0010 0
排水管敷設工						VANKY0001 0
0 省略	17.2	m	4,829	83,058		施工 第0-0027号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易水替工						YG000000055
			式		3,322,664	
簡易水替工						YG000000056
			一式		3,322,664	
エアハートポンプ設置工 φ300～350mm,ポンプ使用台数2台						VAH00D12 0
エアハート工法技術・0 省略	15	回		11,670	175,050	施工 第0-0037号内訳表
特殊止水栓設置工						VAH00D2 0
エアハート工法技術・0 省略	15	回		3,304	49,560	施工 第0-0039号内訳表
配管材（サクションホース）設置工 手間のみ						VAH00D3 0
エアハート工法技術・0 省略	73.0	m		104	7,592	施工 第0-0040号内訳表
配管材（サクションホース）						VAH00D3A 0
エアハート工法技術・0 省略	50.6	m		3,793	191,925	施工 第0-0041号内訳表
エアハートポンプ撤去工 φ300～350mm,ポンプ使用台数2台						VAH00D4 0
エアハート工法技術・0 省略	15	回		5,517	82,755	施工 第0-0042号内訳表
特殊止水栓撤去工						VAH00D5 0
エアハート工法技術・0 省略	15	回		1,570	23,550	施工 第0-0043号内訳表
配管材撤去工						VAH00D6 0
エアハート工法技術・0 省略	73.0	m		104	7,592	施工 第0-0044号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアハートポンプ 運転工 φ 300～350mm						VAH00D7C 0
エアハート工法技術・ 0 省略	15		日	176,700	2,650,500	施工 第0-0045号内訳表
洗浄工						VAH00D8 0
エアハート工法技術・ 0 省略	2		回	25,220	50,440	施工 第0-0047号内訳表
取付管対応機材損料						VAH000T 0
0 省略	15		日	5,580	83,700	施工 第0-0048号内訳表
マンホール工 (開削)						YG000000057
			式		315,625	
組立マンホール工						YG000000067
			式		315,625	
鉄蓋						YG000000068
			一式		5,225	
調整無収縮モルタル φ 600mm t=26～49mm						FMH0080B 0
新潟市設計単価 0 省略	1		箇所	4,560	4,560	
調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用						FMH0081 0
新潟市設計単価 0 省略	1		箇所	665	665	
組立1号マンホール						YG000000069
			一式		310,400	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5) 1号, 3m以下 0 省略	1		箇所	15,530	15,530	V1G0U3 0 施工 第0-0049号内訳表
組立マンホール設置工 0 省略	1		箇所	35,720	35,720	SWG411150 0 01=4, 02=2, 04=1 施工 第0-0051号内訳表
底部工(組立式) 令和7年度下水 0 省略	1		箇所	20,640	20,640	VX06010M10 0 01=0.23, 02=0.17, 03=0.79 施工 第0-0052号内訳表
下水道用鋳鉄蓋 受枠込み 呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用 受枠変形防止高さ調整部材含まず 新潟市設計単価 0 省略	1		組	118,000	118,000	FMF600T30 0
全ねじボルトM16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価	3		本	850	2,550	FBORUT016 0
ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価	3		個	150	450	FNATT016 0
受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価	3		個	770	2,310	FTYOUSEI16 0
調整リング φ600 H=100 0 省略	1		個	7,970	7,970	T1111 0
鉄筋コンクリート組立1号マンホール I 種 斜壁 600×900×600 0 省略	1		個	38,000	38,000	T1002 0

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 管取付け壁 900×900						T1014 0
0 省略	1		個	44,100	44,100	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 底版 H=130						T1021 0
0 省略	1		個	23,450	23,450	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	1.4		t	1,200	1,680	施工 第0-0055号内訳表
取付管およびます工						YG000000121
			式		334,236	
取付管布設工						YG000000128
			式		334,236	
取付管(本管リブ)						YG000000129
			一式		334,236	
可とう支管取付工(本管:リブ管) 本管φ200～350(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 一管路施設(開削 0 省略)	12		箇所	3,893	46,716	施工 第0-0056号内訳表
下水道用可とう支管継手 本管:塩ビ(リブ)管 本管径300×取付管径150 見積23,960円	12		個	23,960	287,520	FKT0002B 0
既設撤去						YG000000121
			式		328,246	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工						YG000000128
			式		328,246	
管路						YG000000129
			一式		245,977	
硬質塩化ビニル管撤去工						SWG171100 0 01=5
0 省略	71.22	m		1,818	129,477	施工 第0-0057号内訳表
産業廃棄物収集運搬費 4t車（廃プラスチック） 20km以内回収物はある程度集積していること 新潟市設計単価 0 省略	1	台		25,000	25,000	FSANPAI 0
産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない 新潟市設計単価 T 処分費等	1	t		91,500	91,500	FSANPAIS 0
マンホール						YG000000129
0 省略			一式		82,269	
マンホール高さ調整工(私道断面) 舗装本復旧 本復旧：2.6m×2.6m 舗装本復旧 No.60 0 省略	1	箇所		40,077	40,077	VTAKASAH2 0 施工 第0-0059号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等	1.41	t		1,500	2,115	S0930 0 01=4 施工 第0-0061号内訳表
マンホール高さ調整工(私道断面) 舗装本復旧 本復旧：2.6m×2.6m 舗装本復旧 No.102 0 省略	1	箇所		40,077	40,077	VTAKASAH2 0 施工 第0-0059号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						YG000000140
			式		2,365,074	
舗装撤去工						YG000000141
			式		685,312	
舗装版切断						YG000000142
			一式		132,126	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	190	m	695.4	132,126		施工 第0-0028号内訳表
舗装版破碎						YG000000143
			一式		353,882	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	590	m2	599.8	353,882		施工 第0-0062号内訳表
殻運搬処理						YG000000145
			一式		199,304	
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=9, 13=1
0 省略	32	m3	2,504	80,128		施工 第0-0063号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	75	t	1,500	112,500		施工 第0-0061号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬処理工						S0960 0
舗装版切断工濁水用						01=9.5, 02=0.2, 03=19000
舗装版切断濁水PH12.5未満						
新潟市設計単価 0 省略	1		式	6,676	6,676	施工 第0-0064号内訳表
道路復旧工（仮復旧）						YG000000150
			式		343,882	
下層路盤（市道C断面）						YG000000152
			一式		157,465	
下層路盤（歩道部）						SCB410031 0
						01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	77		m2	2,045	157,465	施工 第0-0066号内訳表
表層（市道C断面）						YG000000155
			一式		186,417	
表層（車道・路肩部）						SCB410260 0
						01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	77		m2	2,421	186,417	施工 第0-0067号内訳表
道路復旧工（本復旧）						YG000000150
			式		1,335,880	
不陸整正（市道C断面）						YG000000151
			一式		179,962	
0 省略						
不陸整正						SCB410010 0
						01=1, 04=1
0 省略	138		m2	170.8	23,570	施工 第0-0068号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	不陸整正									SCB410010 0	
										01=2, 02=6, 03=2, 04=1	
	0 省略	452		m2		346		156,392		施工	第0-0069号内訳表
表層(市道C断面)										YG000000155	
					一式			1,122,438			
表層(車道・路肩部)										SCB410260 0	
										01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1	
	0 省略	498		m2		1,887		939,726		施工	第0-0070号内訳表
表層(車道・路肩部)										SCB410260 0	
										01=3, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1	
	0 省略	92		m2		1,986		182,712		施工	第0-0071号内訳表
目地										YG000000158	
					一式			33,480			
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価 0 省略										FMEJI000T5 0	
		36		m		930		33,480			
仮設工										YG000000443	
					式			1,297,140			
仮設工										YG000000444	
					式			1,297,140			
交通管理工										YG000002001	
					式			1,297,140			

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員										YG000002002	
					一式				1, 297, 140		
交通誘導警備員B	0 省略									SWB010212 0	
		78			人日	16, 630			1, 297, 140		
直接工事費										施工 第0-0072号内訳表	
									13, 192, 268		
運搬費										Z0002	
					式				124, 714		
仮設材運搬費										YZ000000003	
					式				124, 714		
仮設材等の運搬 往路	(鋼矢板、H形鋼、0 省略									SWB010020 0 01=2, 02=1. 6, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2	
		12. 7			t	3, 410			43, 307		
仮設材等の運搬 復路	(鋼矢板、H形鋼、0 省略									SWB010020 0 01=2, 02=1. 6, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2	
		12. 7			t	3, 410			43, 307		
仮設材等の積込み取卸し費	0 省略									SWB010030 0 01=4	
		12. 7			t	3, 000			38, 100		
共通仮設費 (率分)	(C*(B*F*L)-D)*(A/E)									施工 第0-0075号内訳表	
	対象額---A=13, 192, 268				先取額----D=7, 747, 000	地域補正率F=1. 5000					
	率-----B=0. 0863				対象額合計E=15, 498, 206						
	率参照額-C=69, 941, 759				休日補正率L=1. 0200				1, 389, 000		

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
					1, 513, 714	
純工事費						
					14, 705, 982	
現場管理費（率分）	$(C*(B*F*L)-D)*(A/E)$					
	対象額---A=14, 705, 982	先取額----D=25, 170, 726	地域補正率F=1. 2000			
	率-----B=0. 3082	対象額合計E=17, 254, 920				
	率参照額-C=79, 862, 233		休日補正率L=1. 0300		5, 066, 000	
現場管理費計						
					5, 066, 000	
工事原価						
					19, 771, 982	
工事原価計						
					19, 771, 982	
一般管理費等	$(C*(B*H)-D)*(A/E)$					
	対象額---A=19, 771, 982	先取額----D=15, 268, 687	前払補正率H=1. 0000			
	率-----B=0. 1687	対象額合計E=23, 198, 920				
	率参照額-C=111, 136, 233				2, 961, 018	
契約保証費	A*B					
	対象額---A=19, 771, 982					
	率-----B=0. 0004				7, 000	
一般管理費等計						
					2, 968, 018	

07-実施-下水-0204-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格											
消費税相当額	A*B 対象額---A=22,740,000 率-----B=0.1000								22,740,000		
工事費									2,274,000		
									25,014,000		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊							X2000
管路	0 省略						YG000000001
				式		1,308,138	
管きょ工(開削)	0 省略						YG000000002
				式		1,308,138	
管布設工	0 省略						YG000000007
				式		219,568	
取付管布設工(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm 接着受口 下水道用設計積算要領 一管路施設(開削) 0 省略	0 省略						VX06008M10 0
		5.1	m		1,597	8,144	施工 第0-0076号内訳表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	0 省略						TZJ5002018 0
		5.1	m		1,650	8,415	
取付管用継手15° 30° 自在曲管 S R F φ150mm	0 省略						T1166 0
		34	個		4,685	159,290	
接着受口カー W T B φ150mm	0 省略						T1168 0
		17	個		1,335	22,695	
ます・管口補修工 見積歩掛	0 省略						V0020 0
		9	箇所		2,336	21,024	施工 第0-0077号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替工						YG000000053
			式		816,370	
開削水替						YG000000054
			一式		816,370	
簡易ウェルボ°イント運転工(1セット) 200V、10本/セット						VHKW2001 0
見積歩掛 0 省略	16		日	32,870	525,920	施工 第0-0078号内訳表
簡易ウェルボ°イント設置・撤去工 5本あたり						VHKWST 0
見積歩掛 0 省略	160		本	1,560	249,600	施工 第0-0079号内訳表
ウェルボ°イント基本料(本/現場当り) 1現場の最大使用本数						VWELSG 0
	10		本	4,085	40,850	施工 第0-0082号内訳表
管路清掃工						YG000000055
			式		272,200	
管路清掃						YG000000056
			一式		272,200	
管路清掃工 見積歩掛						V0011 0
	1		日	272,200	272,200	施工 第0-0083号内訳表
仮設工						YG000000443
			式		997,800	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							YG000000444
				式		997,800	
交通管理工							YG000002001
	0 省略			式		997,800	
交通誘導警備員							YG000002002
	0 省略			一式		997,800	
交通誘導警備員B							SWB010212 0
	0 省略	60		人日	16,630	997,800	
直接工事費							施工 第0-0072号内訳表
						2,305,938	
共通仮設費 (率分)	(C*(B*F*L)-D)*(A/E)						
	対象額---A=2,305,938 先取額----D=7,747,000 地域補正率F=1.5000						
共通仮設費計	率-----B=0.0863 対象額合計E=15,498,206						
	率参照額-C=69,941,759 休日補正率L=1.0200					243,000	
純工事費							
						243,000	
現場管理費 (率分)	(C*(B*F*L)-D)*(A/E)						
	対象額---A=2,548,938 先取額----D=25,170,726 地域補正率F=1.2000						
現場管理費計	率-----B=0.3082 対象額合計E=17,254,920						
	率参照額-C=79,862,233 休日補正率L=1.0300					878,000	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計						
					878,000	
工事原価						
					3,426,938	
工事原価計						
					3,426,938	
一般管理費等	$(C * (B * H) - D) * (A / E)$					
	対象額---A=3,426,938	先取額----D=15,268,687	前払補正率H=1.0000			
	率-----B=0.1687	対象額合計E=23,198,920				
契約保証費	率参照額-C=111,136,233				511,062	
	A*B					
	対象額---A=3,426,938					
	率-----B=0.0004				2,000	
一般管理費等計						
					513,062	
工事価格						
					3,940,000	
消費税相当額	A*B					
	対象額---A=3,940,000					
	率-----B=0.1000				394,000	
工事費						
					4,334,000	

07-実施-下水-0204-当初

SWG111050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.900	人	28,560	54,264	RR0125 1 0 省略
普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	11.100	時間	7,533	83,616	SWM111300 1 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		30	#80 0 省略
計	100	m3		254,700	
小計	1	m3		2,547	
バックホ機種 バックホ規格	=1 =2	クローラ型山積 排出ガス対策型(第2次基準値)	0.28m3		

SWM111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	l	140	826	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,533	
バックホー機種 バックホー規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG411130 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
再生クラッシャー RC-40	1.200	m3	2,000	2,400	TZJ2122003 1 0 省略
砕石基礎工[手間のみ] 機械施工	1.000	m3	4,115.7	4,115	TQJ2008002 1 4115.7*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m 3		6,515	
規格・仕様 砕石規格 施工規模	=2 =3 =1	機械施工 再生クラッシャーRC-40~0 10m3以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業の補正	=1 =1	無 無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	2.500	人	28,560	71,400	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.800	人	23,358	88,760	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	7.600	時間	7,533	57,250	SWM111350 1 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
タンパ 締固め	100.000	m3	1,598	159,800	SCB210450 1 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
計	100	m3		377,300	
小計	1	m3		3,773	
バックホウ機種 埋戻土種別 100m3当りタンパ 締固め数量	=1 =2 [m3]=100	クローラ型山積 発生土 100m3当りタンパ 締固め数量	0.28m3		[m3]
バックホウ規格 タンパ 締固め 費用の内訳	=2 =1	排出ガス対策型(第2次基準値) 全ての費用			

SWM111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	1	140	826	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,533	
バックホー機種 バックホー規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

タンパ 締固め

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0046

SCB210450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,658.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	1.17%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	特殊作業員	51.21%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	45.95%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.67%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,598	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,598 = 1,658.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.17}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{1.17}{1.17} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{51.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{45.95}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{97.16}{51.21 + 45.95}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.67}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{1.67}{1.67}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 1.17 - 97.16 - 1.67}{100}$						

SWG1111400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

(4t積級、2t積級、機械積込み)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	0.250	日	41,060	10,265	SWM111250 1 施工 第0-0008号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
計	10	m3		10,270	
小計	1	m3		1,027	
ダンプトラック規格 積込機種 DID区間の有無	=2 =3 =2	4t積級 バックホウ 山積 有	0.28m3		
運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有) タイヤ損耗費	=1 =2	0.5km以下 良好			

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	32.000	1	140	4,480	TZJ6702002 1 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日	8,880	11,455	MMJ0301002 1 0 省略
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日	1.290	供用日	261	336	TZU0020045 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		41,060	
ダンプトラック規格 タイヤ損耗費	=2 =2	オンロード・ディーゼル 4t積級 良好			

積込(ルース)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0049

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	22,900 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			243.2	積算単価	0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
【補正式】 243.2 = 240.9						
[機械補正] 42.39 22,900 × { [————— × —————] × 100 21,500		42.39				
[労務補正] 38.74 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		38.74				
[材料補正] 18.87 140 + [————— × —————] × 100 138		18.87				
[全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87 + ————— } 100						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)		40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		14.89%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			3,862	積算単価			0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =1 =1		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =15		有り 31.5km以下					
	【補正式】 3,862 = 3,676.2								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$	44.67 44.67							
	[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{140}$	40.44 40.44							
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{14.89}$	14.89 14.89							
	[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$								

V0002ZD 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入管理費 (ほぐし土単価) 見積1,200円/m3	1.2	m3	1,200	1,440	F0002 T 処分費等
小計	1	m3		1,440	

SWG411030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共] 呼び径300mm	1.000	m	9,261.7	9,261	TQJ2006004 1 9261.7*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		9,261	
規格・仕様	=4	呼び径 300mm			
施工規模	=1	20m以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

管明示シート工
埋設標識シート
幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
R7水道事業実務必携 P64

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用	100	m	170	17,000	T0407 0 省略
普通作業員	0.4	人	23,358	9,343	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
計	100	m		26,350	
小計	1	m		263	

軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
掘削深2.0m以下

07年12月20日適用

頁0-0054

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.000	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	6.000	人	23,358	140,148	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	11.600	時間	7,533	87,382	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		46	#80 0 省略
計	100	m		341,000	
小計	1	m		3,410	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =2 =4 =2	建込み 2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

軽量鋼矢板建込・引抜き工(両側分)
掘削深2.0m以下

07年12月20日適用

頁0-0055

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =2 =1	引抜き 2.0m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

1現場当たり修理費及び損耗費
軽量鋼矢板
補助工法有（打込み作業無）
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽量鋼矢板 [整備費]	1.98	t	5,750	11,385	TNK10060 0 省略
小計	1	t		11,385	

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.600	人	28,152	16,891	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ 賃料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
計	100	m		76,080	
小計	1	m		760	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =1 =1	設置 1段(2.0m以下) 水圧式パイプサポート			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.500	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.500	人	23,358	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
計	100	m		63,400	
小計	1	m		634	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =1 =1	撤去 1段(2.0m以下) 水圧式ハ工機			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	210	本・日	68	14,280	K6052 0 省略
水圧サポート賃料 アルミ製 調整長590～900mm	210	本・日	103	21,630	K6053 0 省略
水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15～19リットル	14	台・日	154	2,156	K6054 0 省略
小計	1	式		38,066	
01=210 アルミ腹起こし 賃料数量(本・日)					
02=210 アルミ水圧サポート 賃料数量(本・日)					
03=14 水圧手動ポンプ 賃料数量(台・日)					

VKS0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	15	本	500	7,500	K6056 0 省略
水圧サポート基本料 アルミ製 調整長590～900mm	15	本	500	7,500	K6057 0 省略
水圧手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	台	500	500	K6058 0 省略
小計	1	式		15,500	
01=15 アルミ腹起こし 持ち込み数量(本)					
02=15 アルミ水圧サポート 持ち込み数量(本)					
03=1 水圧手動ポンプ 持ち込み数量(台)					

VKWHZ 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

5

セット 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	4	m	237	948	TZJ5002013 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL50	2	個	91	182	TNF233 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° YDT50	1	個	141	141	TNF262 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算	4.5	m	360	1,620	FKWHZ0003 新潟市設計単価 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL65	4	個	156	624	TNF234 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) φ 65mm バルブソケット	2	個	270	540	FKWHZ0005 物価資料 (小数 0 省略
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) インクリーザー φ 65mm×50mm	1	個	107	107	FKWHZ0006 物価資料 (小数 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
計	5	セット		4,162	
小計	1	セット		832	
01=4 ピッチ (m)					

VG MEN0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 セット 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管布設工（据付工） 呼び径50mm	8.5	m	685	5,822	VG MEN0005S 施工 第0-0023号内訳表 R7水道事業実 0 省略
硬質塩化ビニル管布設工（継手工） 呼び径50mm	16	口	1,006	16,096	VG MEN0005T 施工 第0-0024号内訳表 R7水道事業実 0 省略
小計	1	セット		21,918	
01=8.5 布設数量（m） 02=16 継手数（口）					

硬質塩化ビニル管布設工（据付工）
呼び径50mm

07年12月20日適用

頁0-0063

VGMEN0005S 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

R7水道事業実務必携

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.10	人	26,520	2,652	RR0136 0 省略
普通作業員	0.18	人	23,358	4,204	RR0102 0 省略
計	10	m		6,856	
小計	1	m		685	

硬質塩化ビニル管布設工（継手工）
呼び径50mm

07年12月20日適用

頁0-0064

VG MEN0005T 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

R7水道事業実務必携

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 1 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
諸雑費（労務費の1%）	1	%	1,994	19	#71 0 省略
計	2	口		2,013	
小計	1	口		1,006	

VKWHUN 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.07	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.05	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
小型渦巻ポンプ（呼水・片吸込・モータ駆動型） 口径65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	2	台・日	624	1,248	FV240602 1 0 省略
諸雑費（上記合計金額の4%）	4	%	4,385	175	#71 0 省略
小計	1	日		4,560	

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

(開削水替)

1

現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

VANKY0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	1	m	695.4	695	SCB430510 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	0.5	m2	1,705	852	SCB210720 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
殻運搬	0.03	m3	6,807	204	SCB227010 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
掘削	0.2	m3	1,223	244	SCB210100 施工 第0-0031号内訳表 0 省略
埋戻し	0.04	m3	3,882	155	SCB210410 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
下層路盤(歩道部)	0.5	m2	2,012	1,006	SCB410031 施工 第0-0033号内訳表 0 省略
表層(歩道部)	0.5	m2	1,776	888	SCB410261 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
配管材布設工	1	m	785	785	VAH01D1 施工 第0-0035号内訳表 水道事業実務 0 省略
小計	1	m		4,829	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.4 = 700.44							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$							

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,705	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,705 = 1,747						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right] \times \frac{6,080}{100} \right\}$		20.13				
[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{28,900}{100}$		71.97				
[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		7.90				
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,479.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,807	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=10 =1	8.0km以下 全ての費用			
【補正式】 6,807 = 6,479.1						
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{6,082} \right\}$		20.25 20.25				
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$		71.03 71.03				
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{140}$		8.72 8.72				
[全体調整] $100 - 20.25 - 71.03 - 8.72 + \frac{20.25 \times 71.03 \times 8.72}{100}$						

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0072

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,223	積算単価		0	EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)				
【補正式】 1,223 = 1,241							
[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × 100 7,520		26.01					
[労務補正] 62.89 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		62.89					
[材料補正] 11.10 140 + [————— × —————] × 100 138		11.10					
[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100							

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0073

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0074

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	8.87%	勞務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	TZJ2122003 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,012	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=260	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=6	再生クラッシャーラン RC-40			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,012 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.78%	勞務構成比：	71.95%	材料構成比：	23.27%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,790.8
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95%	16,200 円/供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	0.38%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	9.24%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.19%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.24%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	63.63%	514,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 m m	384,000	TZJ4100008 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.39%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,776	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=3 =40 =3	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 勞務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

[illegible]

VAH01D1 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

水道事業実務必携（令和5年4月）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.12	人	26,520	3,182	RR0136 0 省略
普通作業員	0.20	人	23,358	4,671	RR0102 0 省略
計	10	m		7,853	
小計	1	m		785	

VAH01D2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

水道事業実務必携（令和5年4月）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.07	人	26,520	1,856	RR0136 0 省略
普通作業員	0.12	人	23,358	2,802	RR0102 0 省略
計	10	m		4,658	
小計	1	m		465	

エアハートポンプ設置工
φ300～350mm,ポンプ使用台数2台

VAH00D12 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.08	人	28,560	2,284	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.08	人	28,152	2,252	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.08	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.6	時間	7,719	4,631	VAH00K1 施工 第0-0038号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の10%	10	%	6,404	635	#71 0 省略
小計	1	回		11,670	
諸雑費：労務費の10%(クレーン装置付トラック運転対象外)					

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t
積算基準県版
機－ 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.3	1	140	742	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,330	2,330	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,719	

VAH00D2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.02	人	28,560	571	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.02	人	28,152	563	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.02	人	23,358	467	RR0102 1 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベ－ストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.2	時間	7,719	1,543	VAH00K1 施工 第0-0038号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の10%	10	%	1,601	160	#71 0 省略
小計	1	回		3,304	

配管材（サクションホース）設置工
手間のみ

07年12月20日適用

頁0-0084

VAH00D3 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 0 省略
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
計	30	m		3,136	
小計	1	m		104	

VAH00D3A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
サクションホース φ 75mm カムロック付き 見積3,450円/m	30	m	3,450	103,500	FAH00D3A 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）水替えホースの10%	10	%	103,500	10,300	#71 0 省略
計	30	m		113,800	
小計	1	m		3,793	

エアハートポンプ 撤去工
φ 300～350mm, ポンプ 使用台数2台

VAH00D4 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.04	人	28,152	1,126	RR0101 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.3	時間	7,719	2,315	VAH00K1 施工 第0-0038号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		5,517	

VAH00D5 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.01	人	28,560	285	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.01	人	28,152	281	RR0101 0 省略
普通作業員	0.01	人	23,358	233	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベ－ストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.1	時間	7,719	771	VAH00K1 施工 第0-0038号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		1,570	

VAH00D6 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 0 省略
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	30	m		3,136	
小計	1	m		104	

エアハートポンプ 運転工
φ 300～350mm

07年12月20日適用

頁0-0089

VAH00D7C 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.30	人	28,560	8,568	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
エアハートポンプ 損料 0.34m3/min 見積38,650円/日	2.0	日	38,650	77,300	FAH00D7A 0 省略
エアハートポンプ 損料（24時間） 0.34m3/min 見積43,020円/日	1.0	日	43,020	43,020	FAH00D7B 0 省略
空気圧縮機運転費 5.0m3/min	1.0	日	12,520	12,520	VAH00K2 施工 第0-0046号内訳表 エアハート工法技術・ 0 省略
特殊止水栓損料 φ 200～250mm 見積3,910円/日	1.0	日	3,910	3,910	FAH00D7D 0 省略
エアハートプラグ A損料 φ 100 見積3,170円/日	1.0	日	3,170	3,170	FAH00D7H 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		60	#80 0 省略
小計	1	日		176,700	

空気圧縮機運転費
5.0m3/min

07年12月20日適用

頁0-0090

VAH00K2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	59.2	1	140	8,288	TZJ6702002 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス対策型(第1次基準) 5.0m3/min	1.0	日	4,230	4,230	MMJ1201051 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		12,520	

VAH00D8 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.30	人	28,560	8,568	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.30	人	28,152	8,445	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.30	人	23,358	7,007	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	24,020	1,200	#71 0 省略
小計	1	回		25,220	

VAH000T 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
エアハートジヤクソン損料 取付管対応 見積5,580円/日	1.0	日	5,580	5,580	FAH000TA 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,580	

組立マンホール撤去(1号)
再利用分(設置工×0.5)
1号, 3m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工	1	箇所	31,060	31,060	SWG411150 1 施工 第0-0050号内訳表 0 省略
全体割増			31,060	15,530	+00 31060*0.5 上記の50%
小計	1	箇所		15,530	

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m以下	1.000	箇所	31,059	31,059	TQJ2003004 1 31059*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	箇所		31,060	
規格・仕様	=4	1号 深さ3m以下			
施工規模	=1	4箇所以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m以下	1.000	箇所	35,717.85	35,717	TQJ2003004 1 31059*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	箇所		35,720	
規格・仕様 施工規模 夜間作業の補正	=4 =2 =1	1号 深さ3m以下 4箇所未満 無			

VX06010M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
再生クラッシャーラン RC-40	0.23	m3	2,000	460	TZJ2122003
					0 省略
コンクリート	0.17	m3	33,870	5,757	SCB240010 施工 第0-0053号内訳表
					0 省略
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2 厚さ2cm	0.79	m2	18,250	14,417	VX06MU200 施工 第0-0054号内訳表
					令和7年度下水 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80
					0 省略
小計	1	箇所		20,640	
01=0.23 再生クラッシャーラン RC-40 (m3)					
02=0.17 コンクリート (m3)					
03=0.79 モルタル上塗り (m2)					

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0097

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	11,500 円/日	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	57.74%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			33,870	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =3 =29	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 33,870 = 37,478						
[機械補正] 3.23 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.42 3.23				

施工 第0-0053号内訳表

[illegible]

モルタル上塗り工(マンホール用)
配合1:2
厚さ2cm
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-6

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
左官	0.33	人	30,294	9,997	RR0135 0 省略
普通作業員	0.33	人	23,358	7,708	RR0102 0 省略
モルタル 1:2 高炉	0.02	m3	26,800	536	TZJ2022005 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	m2		18,250	

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0100

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

可とう支管取付工(本管：リブ管)
本管φ200～350（特殊接合剤）
下水道用設計積算要領
-管路施設(開削工法)編-2015年版

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.07	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.07	人	23,358	1,635	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	8	%	3,605	288	#71 0 省略
小計	1	箇所		3,893	

SWG1711100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.200	人	28,560	5,712	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.400	人	23,358	9,343	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.060	日	42,060	2,523	SWM171050 施工 第0-0058号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	4.0	%	15,055	602	#71 0 省略
計	10	m		18,180	
小計	1	m		1,818	
呼び径	=5	φ 300mm			

SWM171050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	34.000	l	140	4,760	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.500	日	6,640	9,960	TLC1010008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		42,060	

マンホール高さ調整工(私道断面) 舗装本復旧
本復旧：2.6m×2.6m
舗装本復旧
No.60

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	10.4	m	695.4	7,232	SCB430510 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	6.8	m2	1,705	11,594	SCB210720 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
殻運搬	0.2	m3	6,807	1,361	SCB227010 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
表層(車道・路肩部)	6.8	m2	2,925	19,890	SCB410260 施工 第0-0060号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		40,077	

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,891.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.57%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.05%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.28%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	50.52%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,925	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料	=1 =50 =2	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.43%	勞務構成比：	44.34%	材料構成比：	55.23%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,891.1
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0107

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,385 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,504	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=9 =1	9.0km以下 全ての費用				
【補正式】 2,504 = 2,385							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$		44.05 44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{140}$		39.87 39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		16.08 16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0111

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.081	日	35,510	2,876	SK0301001 施工 第0-0065号内訳表 0 省略
濁水処分費(m3)	0.20	m3	19,000	3,800	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		6,676	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=9.5 =0.2 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級

07年12月20日適用

頁0-0112

SK0301001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115
軽油	21.000	l	140	2,940	TZJ6702002
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.28	供用日	5,900	7,552	MMJ0301001
タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日	1.280	供用日	182	232	TZU0020025
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80
		日	35,510	35,510	+00 35510/1
小計	1	日		35,510	
機械使用条件コード 岩石割増しコード 機械損耗部品補正	=20 =1 =1	機械使用条件コード 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正			
供用日当り運転時間 交替制による割増し 異常補正	[時間]=0 =1 =0	供用日当り運転時間 交替制を適用しない 異常補正		[時間]	
基礎価格補正 輸送補正 運転日当り運転時間	=1 =1 [時間]=0	しない しない 運転日当り運転時間		[時間]	

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	1.70%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ～ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	546,000 円／式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,045	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm) 施工区分 材料	=260 =2 =8	全仕上り厚(実数入力) (mm) 2層施工 アスファルト再生クラッシャーラン	ARC-40 (RC混合)		
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 2,045 =					

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78		
	× { [————— × ————— + —————] × —————						
	100	5,680	100	3,540	2.86 + 1.70		
[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	15.03	23,358	12.46
	+ [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] × —————						
	100	28,900	100	28,300	100	25,400	31,000
[材料補正]	21.27	546,000	1.91	140	23.27		
	+ [————— × ————— + ————— × —————] × —————						
	100	300,000	100	138	21.27 + 1.91		
[全体調整]	100 - 4.78 - 71.95 - 23.27						
	+ ————— }						
	100						

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,421	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,421 = 2,638.8							

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 1 2 当り
標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考	
[機械補正]	0.26	1,530	0.15	374	0.43							
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,430} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,152} \}$			$\times \frac{\quad}{356}$	$\times \frac{\quad}{0.26}$	$+ \frac{\quad}{28,560} \times \frac{\quad}{44.02}$						
[労務補正]	21.44	28,152	15.40	23,358	4.69							
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} \}$			$+ \frac{\quad}{100}$	$\times \frac{\quad}{31,000}$	$+ \frac{\quad}{21.44} + \frac{\quad}{15.40} + \frac{\quad}{4.69}$						
[材料補正]	55.32	514,000	0.18	149	0.04							
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154} \}$			$+ \frac{\quad}{100}$	$\times \frac{\quad}{138}$	$+ \frac{\quad}{55.32} + \frac{\quad}{0.18} + \frac{\quad}{0.04}$						
[全体調整]			100- 0.43- 44.02- 55.55									
			$+ \frac{\quad}{100}$									

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	6.56%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		170.8	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 170.8 = 174.53					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$					

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	13.60%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.70%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.68%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	27.80%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	11.45%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	8.93%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	8.38%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシャーラン 25mm	21.30%	4,450 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40		1,200	TZJ2120002 TZ092122003
Z2t'	軽油	5.16%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		346	積算単価		0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =2	有り 28mm以上34mm未満 クラッシャーラン C-25				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	16.98%	勞務構成比：	56.56%	材料構成比：	26.46%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	221.77
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,887	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)		備 考
瀝青材料種類 費用の内訳			=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用					
【補正式】 1,887 = 1,808.7									
[機械補正] 0.88 32,500 × { [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 29,500 100 4,480 100 4,950 1.38			0.14	5,020 0.13		4,480 0.88 + 0.14 + 0.13			
[労務補正] 3.66 23,358 + [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 25,400 100 28,900 100 28,300 100 31,000			2.06	27,336 2.03		28,152 0.73 28,560		10.17	
[材料補正] 80.70 610,000 + [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 582,000 100 103 100 140 88.45			7.17	115 0.49		80.70 + 7.17 + 0.49		3.66 + 2.06 + 2.03 + 0.73	
[全体調整] 100- 1.38- 10.17- 88.45 + ————— } 100									

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	1.04%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.21%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.19%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.11%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	3.49%	27,336 円/人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	3.41%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	1.24%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	76.32%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.28%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,986	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=3 =50 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0071号内訳表

標準単価： 1,912.7

07-实施-下水-0204-当初

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

仮設材等の運搬
往路

07年12月20日適用

頁0-0126

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=1.6 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

仮設材等の運搬
復路

07年12月20日適用

頁0-0127

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=1.6 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	2.000	t	1,500	3,000	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		3,000	
作業区分	=4	積込み、取卸し(往復分)			

取付管布設工(硬質塩化ビニル管)
呼び径150mm 接着受口
下水道用設計積算要領
-管路施設(開削工法) 編-2015年版 P357

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.017	人	28,560	485	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.018	人	28,152	506	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.024	人	23,358	560	RR0102 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	3	%	1,551	46	#71 0 省略
小計	1	m		1,597	

V0020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
計	10	箇所		23,360	
小計	1	箇所		2,336	

簡易ウェルボンプ運転工(1セット)
200V、10本/セット

07年12月20日適用

頁0-0131

VHKW2001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

見積歩掛 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	40	1	140	5,600	TZJ6702002 0 省略
特殊作業員	0.6	人	28,152	16,891	RR0101 0 省略
簡易ウェルボンプ 200V	1	台・日	8,500	8,500	W0001 見積8,500円 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1	日	1,870	1,870	TLC1110008 0 省略
諸雑費	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		32,870	

簡易ウェルホ°イント設置・撤去工
5本あたり
見積歩掛

VHKWST 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0132
施工 第0-0079号内訳表
5 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ウェルホ°イント設置・撤去	5	本	1,509	7,545	VSETTI 施工 第0-0080号内訳表 見積歩掛 0 省略
ウェルホ°イント損料(本/日当り)	5	本	51	255	VWELS 施工 第0-0081号内訳表 0 省略
計	5	本		7,800	
小計	1	本		1,560	

VSETTI 施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

見積歩掛

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.1	人	28,560	31,416	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.5	人	28,152	70,380	RR0101 0 省略
普通作業員	2.1	人	23,358	49,051	RR0102 0 省略
諸雑費	1	式		53	#80 0 省略
計	100	本		150,900	
小計	1	本		1,509	

VWELS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

30 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ウェルポイント φ 50×0.7m	1	本供用月	738	738	KNC626 0 省略
ライザーパイプ φ 40×1.0m	1	本供用月	234	234	KNC634 0 省略
ライザーソケット φ 40	1	個供用月	24	24	KNC641 0 省略
スイングジョイント φ 40	1	個供用月	554	554	KNC646 0 省略
計	30	本		1,550	
小計	1	本		51	

ウェルポイント基本料(本/現場当り)
1現場の最大使用本数

07年12月20日適用

頁0-0135

VWELSG 施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ウェルポイント φ 50×0.7m	1	本・現場	2,310	2,310	KNA626 0 省略
ライザーパイプ φ 40×1.0m	1	本・現場	205	205	KNA634 0 省略
スイングジョイント φ 40	1	個・現場	1,570	1,570	KNA646 0 省略
小計	1	本		4,085	

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.00	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
高压洗浄車運転工	1	日	95,670	95,670	V0012 施工 第0-0084号内訳表 0 省略
強力吸引車運転工	1	日	91,620	91,620	V0013 施工 第0-0085号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		46	#80 0 省略
小計	1	日		272,200	

V0012 施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
軽油 6.8./h×6h	40.8	l	140	5,712	TZJ6702002 0 省略
高压洗浄車損料 4t車	6.0	h	10,300	61,800	F000011 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	日		95,670	

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
軽油 8.2L/h×6h	49.2	l	140	6,888	TZJ6702002 0 省略
強力吸引車損料 4t車	6.0	h	9,430	56,580	F000012 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		91,620	

登録単価一覧表

頁0-0139

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F999999990	-----共通-----						571
FSANPAI	産業廃棄物収集運搬費 4t車 (廃プラスチック) 20km以内回収物はある程度集積していること	台	25,000				571
FSANPAIS	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない	t	91,500				571
F0002	建設発生土受入管理費 (ほぐし土単価) 見積1,200円/m3	m3	1,200				571
F999999995	-----本管-----						571
FKT0001A	マンホール用可とう継手 塩ビ (リブ) 管本管径200用 貼付タイプ	個	14,700				571
FKT0001B	下水道用可とう支管継手 本管：塩ビ (リブ) 管 本管径200×取付管径150	個	17,100				571
FKT0002A	マンホール用可とう継手 塩ビ (リブ) 管本管径300用 貼付タイプ	個	19,200				571
FKT0002B	下水道用可とう支管継手 本管：塩ビ (リブ) 管 本管径300×取付管径150	個	23,960				571
F999999996	-----ジョイント-----						571
FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	m	9,420				571
FKWPP50S	簡易ウェルポイントストレーナー加工 φ 50mm 2m材工共	本	11,400				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0140

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FKWHZ0003	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算	m	360				571
FKWHZ0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) φ 65mm バルブソケット	個	270				571
FKWHZ0006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) インクリザー φ 65mm×50mm	個	107				571
FV240602	小型渦巻ポンプ (呼水・片吸込・モータ駆動型) 口径65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	台・日	624				571
F999999997	-----エアハート-----						571
FAH00D3A	サクションホース φ 75mm カムロック付き 見積3,450円/m	m	3,450				571
FAH00D7A	エアハートポンプ 損料 0.34m3/min 見積38,650円/日	日	38,650				571
FAH00D7B	エアハートポンプ 損料 (24時間) 0.34m3/min 見積43,020円/日	日	43,020				571
FAH00D7D	特殊止水栓損料 φ 200～250mm 見積3,910円/日	日	3,910				571
FAH00D7H	エアハートブラクA損料 φ 100 見積3,170円/日	日	3,170				571
FAH000TA	エアハートジャンクション損料 取付管対応 見積5,580円/日	日	5,580				571
F999999999	-----付帯工-----						571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0141

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FMEJI000T5	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930				571
F9999999991	-----推進-----						571
FS0028	小口径推進マンホール可とう継ぎ手 組立人孔用 φ200mm 新潟市設計単価	個	31,400				571
FSKT200	小口径推進管用マンホール可とう継手 ケーシング立坑用 塩ビ管用 φ200mm 積算資料	組	29,500				571
F9999999900	-----簡易推進-----						571
FURI0001A	ネジ切鋼管 300A 318.5×7.9t×450L	本	29,800				571
FURI0001B	中込用塩ビ管 VU200 1.3m/本 見積7,800円/本	本	7,800				571
FURI0001C	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 呼び径200mm 接着受口カラー (ST) (WTA)	個	3,365				571
FURI0001D	中込スパーサー 呼び径200 見積9,400円/個	個	9,400				571
FURI0001E	推進機本体 (ユニット含む) UB-90LL 1日当り損料	日	84,500				571
FURI0001F	鋼管アダプタ 300 m当り損料	m	1,550				571
FURI0001G	メタルクラウン300USH チップ +内外周コンボシットUSH m当り損料	m	18,402				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0142

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FURI0001H	油圧ホース m当り損料 見積163円/m	m	163				571
FURI0001I	高压洗浄機 [工事用・モータ駆動] 吐出量30.8 L/min 標準運転1日当たり損料 (c1)	日	1,960				571
FURI0001J	水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽 3.0m3 標準供用1日当たり換算値 (d1)	日	476				571
FURI0001K	止水坑口 呼び径300 止水坑口金物、ゴム板含む 見積93,800円/組	組	93,800				571
F999999994	-----管閉塞-----						571
FKH0001C	セメント (高炉B) 25kg 袋入り 新潟市設計単価 (kg当り換算)	kg	27				571
FKH0001D	起泡剤 スミルトン A (S-1) 建設物価	kg	2,200				571
F9999999988	-----内面補修-----						571
FNMO001A	管理技師 見積28,000円/人	人	28,000				571
FNMO001B	補修技師 見積27,600円/人	人	27,600				571
FNMO001C	高压洗浄車損料 4 t 154kW 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	8,930				571
FNMO001D	内面補強車損料 2 t (135ps) 見積10,030円/時間	時間	10,030				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0143

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FNM0001E	本管用TVカメラ搭載車損料 2 t 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	12,400				571
FNM0001F	施工機損料 見積3,690円/日	日	3,690				571
FNM0001G	施工機替えゴム損料 見積3,600円/箇所	箇所	3,600				571
FNM0001H	ガス検知器 携帯式 検知対象O2、HC、H2S、CO 標準供用1日当たり換算値 (d1)	日	528				571
FNM0001I	送風機 見積160円/日	日	160				571
FNM0001J	止水プラグ 見積606円/日	日	606				571
FNM0001K	ソフスリーブ THH-200-40-8P 本管200mm 補修幅40cm	式	31,100				571
FNM0001L	シナー 見積700円/リットル	リットル	700				571
F999999992	-----立坑-----						571
FTA0001A	小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径1500 外刃 物価資料 (小数点以下なし)	個	45,000				571
FTA0001B	ケーシング 鋼製方式 呼び径1500 厚12mm 物価資料 (小数点以下なし)	m	237,000				571
FTA0001C	仮設ケーシング 損料 呼び径1500 L=2.5m タイプ I 2025年度推進工事用物価資料	回	24,800				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0144

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FTA0002A	小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径2000 外刃 物価資料 (小数点以下なし)	個	58,500				571
FTA0002B	ケーシング 鋼製方式 呼び径2000 厚12mm 物価資料 (小数点以下なし)	m	290,000				571
FTA0002C	仮設ケーシング 損料 呼び径2000 L=2.5m タイプ I 2025年度推進工事用物価資料	回	30,900				571
FODEI003S	汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	16,000				571
F9999999993	-----マンホール-----						571
FMH0001A	塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年10月)	個	-34,200				571
FMF600T25	下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用	組	130,000				571
FMH0080	調整無収縮モルタル φ600mm t=0～25mm	箇所	2,560				571
FMH0080B	調整無収縮モルタル φ600mm t=26～49mm	箇所	4,560				571
FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ600用	箇所	665				571
FZBM16350	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用	本	1,000				571
FNTM16	ナット SUS品 M16 呼び600・900用	個	180				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0145

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FUHBTM16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	個	880				571
F2023023	注入材 無機型懸濁型材料 セメント系 見積223円/リットル	リットル	223				571
F2023012	補修プラント車損料 3t 100kw 135PS 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	8,090				571
F2023006	給水車損料 4t 132kw 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	6,010				571
F999999910	-----役務費-----						571
FTEIATU6	低圧受電設備 4KW 6ヶ月未満 (1,220,000円) 積算基準(1 一般土木)仮設工	式	1,220,000				571
FKWHZ0010	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m 本をm換算 (少数点以下切り捨て)	m	477				571
F000011	高圧洗浄車損料 4t車	h	10,300				571
F000012	強力吸引車損料 4t車	h	9,430				571
FMF600T30	下水道用铸铁蓋 受枠込み 呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用 受枠変形防止高さ調整部材含まず	組	118,000				571
FBORUT016	全ねじボルトM16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用	本	850				571
FNATT016	ナット SUS品 M16 呼び600・900用	個	150				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0146

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0001	簡易ウェルポンプ 200V	見積8,500円	台・日	8,500		572	特単

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0148

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000012	リブ付硬質塩化ビニル管		FKT0002A	マンホール用可とう継手 塩ビ(リブ)管本管径300用 貼付タイプ 建設物価	個	19,200
YG000000056	ウェルポイント		FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価	m	9,420
YG000000056	ウェルポイント		FKWPP50S	簡易ウェルポイントストレナー加工 φ50mm 2m材工共 新潟市設計単価	本	11,400
YG000000056	ウェルポイント		FKWHZ0010	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m 本をm換算(少数点以下切り捨て) 新潟市設計単価表 P.164	m	477
YG000000068	鉄蓋		FMH0080B	調整無収縮モルタル φ600mm t=26～49mm 新潟市設計単価	箇所	4,560
YG000000068	鉄蓋		FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ600用 新潟市設計単価	箇所	665
YG000000069	組立1号マンホール		FMF600T30	下水道用鑄鉄蓋 受枠込み 呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用 受枠変形防止高さ調整部材含まず 新潟市設計単価表(別冊)P.5	組	118,000
YG000000069	組立1号マンホール		FBORUT016	全ねじボルトM16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価表(別冊)P.5	本	850
YG000000069	組立1号マンホール		FNATT016	ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価表(別冊)P.5	個	150

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0149

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000069	組立1号マンホール		FTY0USEI16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価表 (別冊)P.5	個	770
YG000000129	取付管 (本管リブ)		FKT0002B	下水道用可とう支管継手 本管: 塩ビ (リブ) 管 本管径300×取付管径150 見積23,960円	個	23,960
YG000000129	管路		FSANPAI	産業廃棄物収集運搬費 4t車 (廃プラスチック) 20km以内回収物はある程度集積していること 新潟市設計単価	台	25,000
YG000000129	管路		FSANPAIS	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない 新潟市設計単価	t	91,500
YG000000158	目地		FMEJI000T5	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価表	m	930
V0002ZD	建設発生土受入費	第0-0011号	F0002	建設発生土受入管理費 (ほぐし土単価) 見積1,200円/m3	m3	1,200
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0021号	FKWHZ0003	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算 新潟市設計単価	m	360
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0021号	FKWHZ0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) φ65mm パールソケット	個	270
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0021号	FKWHZ0006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) インクリザー φ65mm×50mm 物価資料 (小数点以下なし)	個	107

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0150

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKWHUN	簡易ウェル運転工	第0-0025号	FV240602	小型渦巻ポンプ(呼水・片吸込・モータ駆動型) 口径65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	台・日	624
VAH00D3A	配管材 (サクシヨンホース)	第0-0041号	FAH00D3A	サクシヨンホース φ75mm カムロック付き 見積3,450円/m	m	3,450
VAH00D7C	エアハートポンプ 運転工	第0-0045号	FAH00D7A	エアハートポンプ 損料 0.34m3/min 見積38,650円/日	日	38,650
VAH00D7C	エアハートポンプ 運転工	第0-0045号	FAH00D7B	エアハートポンプ 損料 (24時間) 0.34m3/min 見積43,020円/日	日	43,020
VAH00D7C	エアハートポンプ 運転工	第0-0045号	FAH00D7D	特殊止水栓損料 φ200～250mm 見積3,910円/日	日	3,910
VAH00D7C	エアハートポンプ 運転工	第0-0045号	FAH00D7H	エアハートプラグA損料 φ100 見積3,170円/日	日	3,170
VAH000T	取付管対応機材損料	第0-0048号	FAH000TA	エアハートシヤクシヨン損料 取付管対応 見積5,580円/日	日	5,580
S0960	濁水運搬処理工	第0-0064号	T9999006	濁水処分費 (m3)	m3	19,000
VHKW2001	簡易ウェルポント運転工(1セット)	第0-0078号	W0001	簡易ウェルポントポンプ 200V 見積8,500円	台・日	8,500

単価入力データ一覧表①

頁0-0151

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0152

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0017号	TY009500221	腹起し材質料 (別途計上0円)	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0017号	TY009500231	切梁材質料 (別途計上0円)	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0017号	TY009500241	水圧ポンプ 賃料 (別途計上0円)	式	0
S0930	廃材処理費	第0-0055号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0061号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 新潟市設計単価	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0061号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0061号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料) 新潟市設計単価	t	1,500

