

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機—〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		式			
道路土工		式			
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		100	
床掘り		m3		8	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		110	
残土等処分		m3		110	
舗装工 C断面		式			
舗装工 C断面		式			
不陸整正		一式			
不陸整正		m2		406	
下層路盤		一式			
下層路盤(車道・路肩部)		m2		406	
表層		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		406	

07-実施- 一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		31.5	
排水構造物工			式			
側溝工			式			
L形側溝			一式			
歩車道境界ブロック			m		101	
コンクリート			m3		8	
基礎碎石			m2		78	
型枠			m2		20	
構造物撤去工			式			
舗装打換え工			式			
舗装版切断			一式			
舗装版切断			m		36	
成型目地工事 (材工とも)			m		36	
舗装版破碎			一式			
舗装版破碎			m2		410	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
殻運搬			一式			
殻運搬			m3		20	
廃材処理費			t		48	
構造物取壊し工			式			
コンクリート構造物取壊			一式			
構造物とりこわし			m3		8	
殻運搬			m3		8	
廃材処理費			t		18	
区画線工			式			
区画線工			式			
溶融式区画線			一式			
区画線設置			m		97	
区画線設置			m		9	
区画線設置			m		20	
雑工 (すり付工)			式			
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		10	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
土砂等運搬		m3		10	
残土等処分		m3		10	
不陸整正		一式			
不陸整正		m2		23	
舗装工 C断面		式			
下層路盤		一式			
下層路盤(車道・路肩部)		m2		23	
表層		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		23	
舗装打換え工		式			
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		23	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		1	
廃材処理費		t		3	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
区画線設置		m		6	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

頁0-0013

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-08.01.20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥302中央区建設課¥01当初¥07_最新6災第213号-当初完成-【災害2】市道中央3-102号線道路災害復旧工事その2.1					
	当 世 代			前 世 代		
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 02 大都市(2) 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし					
	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	9,360,000	936,000	10,296,000			
工事価格計	9,360,000	936,000	10,296,000			

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
			式		4,096,348	
道路土工						Y2000000294
			式		604,260	
掘削工						Y3000001862
			式		604,260	
掘削						Y4000023282
			一式		50,520	
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3
0 省略	100	m3	332.4	33,240		施工 第0-0001号内訳表
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	8	m3	2,160	17,280		施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬 土質:						Y4000023283
			一式		553,740	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	110	m3	3,834	421,740		施工 第0-0003号内訳表

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	残土等処分									SCB210560	0
	0 省略	110		m3		1,200		132,000		施工	第0-0004号内訳表
舗装工	C断面									Y2000000295	
					式			1,357,339			
舗装工	C断面									Y3000001868	
					式			1,357,339			
不陸整正										Y4000023301	
					一式			69,101			
不陸整正										SCB410010	0
										01=1,04=1	
	0 省略	406		m2		170.2		69,101		施工	第0-0005号内訳表
下層路盤										Y4000023321	
					一式			522,116			
下層路盤(車道・路肩部)										SCB410030	0
										01=250,02=2,03=8,04=1	
	0 省略	406		m2		1,286		522,116		施工	第0-0006号内訳表
表層										Y4000023325	
					一式			766,122			
表層(車道・路肩部)										SCB410260	0
										01=4,04=50,05=2,06=2,07=1	
	0 省略	406		m2		1,887		766,122		施工	第0-0007号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						Y2000000318
			式		523,845	
交通管理工						Y3000003678
			式		523,845	
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		523,845	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	31.5	人日	16,630	523,845		施工 第0-0008号内訳表
排水構造物工						Y2000000296
			式		831,706	
側溝工						Y3000001874
			式		831,706	
L形側溝						Y4000023355
			一式		831,706	
歩車道境界ブロック						SCB422510 0 01=2, 02=4, 04=4, 05=6
0 省略	101	m	2,964	299,364		施工 第0-0009号内訳表
コンクリート						SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	8	m3	32,700	261,600		施工 第0-0010号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基礎碎石									SCB221110 0	
0 省略	78	m2	1,299		101,322				01=2, 02=8, 03=1	施工 第0-0011号内訳表
型枠									SCB240210 0	
0 省略	20	m2	8,471		169,420				01=1, 02=2	施工 第0-0012号内訳表
構造物撤去工									Y2000000317	
				式		564,172				
舗装打換え工									Y3000001868	
				式		434,988				
舗装版切断									Y4000023315	
				一式		58,467				
舗装版切断									SCB430510 0	
0 省略	36	m	694.1		24,987				01=1, 02=1, 05=1	施工 第0-0013号内訳表
成型目地工事（材工とも） 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む									F0002 0	
0 省略	36	m	930		33,480					
舗装版破碎									Y4000023316	
				一式		245,221				
舗装版破碎									SCB430310 0	
0 省略	410	m2	598.1		245,221				01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1	施工 第0-0014号内訳表

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						Y4000023319
			一式		131,300	
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=9, 13=1
0 省略	20	m3		2,485	49,700	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	48	t		1,700	81,600	施工 第0-0016号内訳表
構造物取壊し工						Y3000001953
			式		129,184	
コンクリート構造物取壊						Y4000008222
			一式		129,184	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	8	m3		11,180	89,440	施工 第0-0017号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	8	m3		1,593	12,744	施工 第0-0018号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	18	t		1,500	27,000	施工 第0-0019号内訳表
区画線工						Y2000000300
			式		60,908	

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y3000001890
			式		60,908	
溶融式区画線						Y4000007980
			一式		60,908	
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0020号内訳表
0 省略	97	m	370	35,890		
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0021号内訳表
0 省略	9	m	942	8,478		
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0022号内訳表
0 省略	20	m	827	16,540		
雑工（すり付工）						Y2000000295
			式		151,898	
掘削工						Y3000001862
			式		57,578	
掘削						Y4000023282
			一式		53,664	
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3
0 省略	10	m3	332.4	3,324		施工 第0-0001号内訳表

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 0 省略						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
	10	m3		3,834	38,340	施工 第0-0003号内訳表
残土等処分 0 省略						SCB210560 0
	10	m3		1,200	12,000	施工 第0-0004号内訳表
不陸整正						Y4000023301
			一式		3,914	
不陸整正 0 省略						SCB410010 0 01=1, 04=1
	23	m2		170.2	3,914	施工 第0-0005号内訳表
舗装工 C断面						Y3000001868
			式		72,979	
下層路盤						Y4000023321
			一式		29,578	
下層路盤(車道・路肩部) 0 省略						SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
	23	m2		1,286	29,578	施工 第0-0006号内訳表
表層						Y4000023325
			一式		43,401	
表層(車道・路肩部) 0 省略						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
	23	m2		1,887	43,401	施工 第0-0007号内訳表

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装打換え工						Y3000001868
			式		21,341	
舗装版破碎						Y4000023316
			一式		13,756	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	23	m2		598.1	13,756	施工 第0-0014号内訳表
殻運搬						Y4000023319
			一式		7,585	
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=9, 13=1
0 省略	1	m3		2,485	2,485	施工 第0-0015号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	3	t		1,700	5,100	施工 第0-0016号内訳表
区画線工						Y2000000300
			式		2,220	
区画線工						Y3000001890
			式		2,220	
溶融式区画線						Y4000007980
			一式		2,220	

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置									SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0020号内訳表	
	0 省略	6		m		370		2, 220			
直接工事費											
								4, 096, 348			
共通仮設費 (率分)	$A*((B*F)*L)$ 対象額——A=3, 961, 538 率——B=0. 1709				地域補正率F=1. 5000						
					休日補正率L=1. 0200			1, 035, 000			
共通仮設費計											
								1, 035, 000			
純工事費											
								5, 131, 348			
現場管理費 (率分)	$A*((B*F)*L)$ 対象額——A=4, 996, 538 率——B=0. 4083				地域補正率F=1. 2000						
					休日補正率L=1. 0300			2, 521, 000			
現場管理費計											
								2, 521, 000			
工事原価											
								7, 652, 348			
工事原価計											
								7, 652, 348			

07-実施-一般-0213-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等 A*(B*H) 対象額—A=7,517,538 率———B=0.2269			前払補正率H=1.0000			
					1,704,652	
契約保証費 A*B 対象額—A=7,517,538 率———B=0.0004						
					3,000	
一般管理費等 計						
					1,707,652	
工事価格						
					9,360,000	
消費税相当額 A*B 対象額—A=9,360,000 率———B=0.1000						
					936,000	
工事費						
					10,296,000	

掘削

SCB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比：42.72%

労務構成比：37.91%

材料構成比：19.37%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m3 331.59 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	21,500 円/供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	20,100	MMJ0202090 MMO90202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	19.37%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		332.4	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 押土の有無	=1 =1 =2	土砂 オープンカット 無し			
	障害の有無 施工数量	=1 =3	無し 5,000m3未満			
	【補正式】 332.4 = 331.59					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{42.72}{100} \times \frac{21,500}{20,100} \right] \times \frac{42.72}{42.72} \right.$	42.72				
	[労務補正] $\left. + \left[\frac{37.91}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{37.91}{37.91} \right.$	37.91				
	[材料補正] $\left. + \left[\frac{19.37}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{19.37}{19.37} \right.$	19.37				
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - 42.72 - 37.91 - 19.37}{100} \right\}$	19.37				

床掘り

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0025

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MMO90202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,160	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
	【補正式】 2,160 = 2,247.4					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$					

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0026

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・デ・イエール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・デ・イエール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手(一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		3,834	積算単価	0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =1 =1	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =15	有り 31.5km以下			
	【補正式】 3,834 = 3,676.2					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$					

07-実施-一般-0213-当初

残土等処分

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0027

SCB210560

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 1

[illegible]

07-实施-一般-0213-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'モータレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	17.28%	40,400 円/供用日	モータレーダ[土工用]	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	2.16%	4,950 円/日	ロードローラ[マカダム]	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	2.14%	5,020 円/日	タイヤローラ[普通型]	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'運転手(特殊)		35.31%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'普通作業員		14.55%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'特殊作業員		11.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'土木一般世話役		10.65%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'軽油		6.56%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		170.2	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 170.2 = 174.53					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right\} \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14}$					

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0213-当初

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比: 6.54% 労務構成比: 20.94% 材料構成比: 72.52% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 2,261.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		4.52%	40,400 円/供用日	モータレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.56%	4,960 円/日	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t		0.56%	5,020 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		9.23%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		3.36%	23,368 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		3.00%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		2.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)		70.53%	500,000 円/式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm	1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油		1.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,286	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=250		全仕上り厚(実数入力)(mm)			
	施工区分	=2		2層施工			
	材料	=8		アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)			
	費用の内訳	=1		全ての費用			

下層路盤(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表 頁0-0031

機械構成比: 6.54% 労務構成比: 20.94% 材料構成比: 72.52% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比		単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)		備 考	
【補正式】														
1,286 = 2,261.7														
[機械補正]			4.52 40,400		0.56 4,950		0.56 5,020		6.54					
× { [			100 37,600		100 4,480		100 4,550		4.52+ 0.56+ 0.56					
[労務補正]			9.23 27,336		3.36 23,358		3.00 28,152		2.46 28,560		20.94			
+ [			100 28,900		100 25,400		100 28,300		100 31,000		9.23+ 3.36+ 3.00+ 2.46			
[材料補正]			70.53 500,000		1.72 133		72.52							
+ [			100 1,250,000		100 138		70.53+ 1.72							
[全体調整]			100- 6.54- 20.94- 72.52											
+ }			100											

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比: 1.38% 労務構成比: 10.17% 材料構成比: 88.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,808.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,960 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,887	積算単価	0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.38% 勞務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 1,808.7

[illegible]

SWB010212

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,154.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	43.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	26.56%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	24.25%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		2,964	積算単価	0	EP001
	作業区分	=2	再利用設置			
	ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)			
	基礎碎石規格	=4	無し			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
	【補正式】					
	2,964 = 3,154.3					
	[労務補正]					
	$\times \left\{ \left[\frac{43.53}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{26.56}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{24.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{100.00}{43.53 + 26.56 + 24.25} \right.$					
	[全体調整]					
	$+ \left. \frac{100 - 100.00}{100} \right\}$					

機械構成比：0.00%

労務構成比：41.15%

材料構成比：58.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m3 36,756 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価		32,700	積算単価	0	EP001
	構造物種別	=2	小型構造物			
	打設工法	=4	人力打設			
	コンクリート規格	=41	18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
	養生工の種類	=2	一般養生			
	現場内小運搬の有無	=2	無し			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 32,700 = 36,756					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100} \}$					

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6 m2 当り

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,299	積算単価	0	EP001
砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,299 = 1,263.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.30}{5.30} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times 78.32$						

施工内訳表

頁0-0038

SCB221110

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33% 勞務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 1,263.6

[illegible]

07-实施-一般-0213-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0039

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		8,471	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =2	一般型枠 小型構造物			
	【補正式】 8,471 = 9,147.6					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$					
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - 100.00}{100} \right\}$					

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MMO91161013
R1t'	特殊作業員	19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.81%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			694.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 694.1 = 700.44						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$						

鋪裝版切斷

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0041

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 勞務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

[illegible]

07-实施-一般-0213-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比: 30.65% 労務構成比: 63.79% 材料構成比: 5.56% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MMO90907002
K2t'	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			598.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 598.1 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

鋪裝版破碎

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0043

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 勞務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 612.24

[illegible]

07-实施-一般-0213-当初

代表機労材規格		構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手(一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,485	積算単価	0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り			
	運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=9 =1	9.0km以下 全ての費用			
	【補正式】 2,485 = 2,385					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$	44.05				
	[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$	39.87				
	[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$	16.08				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$					

施工内訳表

[illegible]

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001 1 8595.54*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

機械構成比：40.77%

労務構成比：44.82%

材料構成比：14.41%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,527.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,593	積算単価	0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
	運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳	=3 =1	5.7km以下 全ての費用			
	【補正式】 1,593 = 1,527.2					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$	40.77				
	[労務補正] $\left. + \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82} \right.$	44.82				
	[材料補正] $\left. + \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41} \right.$	14.41				
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100} \right\}$					

施工内訳表

[illegible]

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	133	5,320	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	155,895	7,745	#71 0 省略
計	1,000	m		370,700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有ゼブラ45cm制約無	1,000.000	m	457.98	457,980	TQJ1036070 2 457.98*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	235	399,500	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	180	13,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	485	36,375	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	89.000	l	133	11,837	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	461,212	23,008	#71 0 省略
計	1,000	m		942,200	
小計	1	m		942	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有矢印・記号・文字制約無	1,200.000	m	517.65	621,180	TQJ1036076 2 517.65*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	235	160,740	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	180	5,400	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	485	14,550	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	120.000	l	133	15,960	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	196,650	9,770	#71 0 省略
計	1,000	m		827,600	
小計	1	m		827	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

登録単価一覧表

頁0-0052

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0053

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0054

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
SCB210560	残土等処分	第0-0004号	TY007600000	処分費 見積1200円/m3	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料) プラント地域：新潟	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0019号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 プラント地域：新潟	t	1,500
SCB210560	残土等処分	第0-0004号	TY007600000	処分費 見積1200円/m3	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料) プラント地域：新潟	t	1,700

