令和 7 年度 工事名	【災復】一級市道柾谷小路青山線1号(中央-14)道路災害復旧工事	実施(----------)設計書	審査	
			設計	

工事番号	6災第 279 号	工事日数	令和8年3月31日 まで	検算	

設計額一金	22,396,000 ---------- 円也	施工場所	新潟市 中央区関屋新町通1丁目他 地内
請負額一金	---------- 円也	工事概要	
支給品費		施工延長	L=60.5m
設計額一金	---------- 円也	L型側溝工	L=78m
請負額一金	---------- 円也	アスファルト舗装工	A=734m2
		区画線工	一式

新　　潟　　市

内　　訳　　書

費目	工種	種別	細別	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費	工事価格						円	円 20,360,000	
	消費税相当額							2,036,000	
	工事費							22,396,000	

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の″ x″は任意の半角英数字（ xの数も任意）、″ n″は任意の半角数値です。

1　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxxx	RRxxxxxxxxx	TRxxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxxx	Txxxxxxxxxx	TTxxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx	KExxxxxxxxx	TMxxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxxx	MMxxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxxx	TBxxxxxxxxx	TCxxxxxxxxx	TDxxxxxxxxx	TGxxxxxxxxx	TQxxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxx ※	TYxxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxx	TZP9xxxxxxx	TLO9xxxxxxx	MMO9xxxxxxx	TQ09xxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5　単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6　パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t’）に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

7　業務委託の管理費区分

「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8　業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目　＼　業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	－
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	－	－	－

9　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊					
道路修繕		式			
道路土工		式			
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		130	
床掘り		m3		5	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		130	
残土処理工		式			
残土等処分		一式			
残土等処分		m3		130	
排水構造物工		式			
側溝工		式			
L形側溝		一式			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m		78	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m		78	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		6	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
基礎砕石		m2		60	
型枠		m2		16	
構造物撤去工		式			
舗装打換え工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		190	
成型目地工（材工とも）		m		84	
舗装版破砕		一式			
舗装版破砕		m2		698	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		80	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		187	
構造物取壊し工		式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		6	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		6	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
殻処分		一式			
廃材処理費		t		15	
舗装工		式			
舗装工　仮復旧工		式			
下層路盤		一式			
下層路盤(車道･路肩部)		m2		25	
表層		一式			
表層(車道･路肩部)		m2		25	
舗装工　A断面		式			
整地		一式			
不陸整正		m2		442	
下層路盤		一式			
下層路盤(車道･路肩部)		m2		442	
上層路盤		一式			
上層路盤(車道･路肩部)		m2		467	
基層		一式			
基層(車道･路肩部)		m2		467	
表層		一式			

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
表層(車道･路肩部)		m2		467	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(標準部)		式			
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		163	
下層路盤(歩道部)		m2		163	
表層		一式			
表層(歩道部)		m2		163	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(乗入部)		式			
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		42	
下層路盤(歩道部)		m2		42	
表層		一式			
表層(歩道部)		m2		42	
特殊ブロック工		式			
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		28	
視覚障害者誘導ブロック		一式			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		m2		28	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		m2		28	
縁石工		式			
縁石工		式			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		一式			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m		38	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m		38	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		56	
区画線設置		m		100	
直進矢印自転車マーク(材工とも)		箇所		3	
矢羽根【標準型】(材工とも)		箇所		5	
雑工（すり付工）		式			
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		10	
土砂等運搬		m3		10	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
残土等処分		m3		10	
整地		一式			
不陸整正		m2		41	
舗装工　A断面		式			
下層路盤		一式			
下層路盤(車道･路肩部)		m2		41	
上層路盤		一式			
上層路盤(車道･路肩部)		m2		41	
基層		一式			
基層(車道･路肩部)		m2		41	
表層		一式			
表層(車道･路肩部)		m2		41	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(標準部)		式			
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		12	
下層路盤(歩道部)		m2		12	
表層		一式			
表層(歩道部)		m2		12	

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(乗入部)		式			
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		9	
下層路盤(歩道部)		m2		9	
表層		一式			
表層(歩道部)		m2		9	
舗装打換え工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		2	
成型目地工（材工とも）		m		2	
舗装版破砕		一式			
舗装版破砕		m2		61	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		7	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		16	
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
区画線設置		m		6	
区画線設置		m		9	
直進矢印自転車マーク(材工とも)		箇所		1	
矢羽根【標準型】(材工とも)		箇所		1	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		58.5	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

総 括 情 報 表

事務所	40 201 新潟市
設計書名	実施設計書
変更回数	0　当初
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	29 新潟①
単価適用日/適用基準日	0-08.01.20(0)
諸経費体系	1　一般土木
ファイル名	R:¥設計書¥2025_令和07年度¥302中央区建設課¥03作業用¥木村¥07-実施--一般-0279-当初(重変協議).ES5

	当　世　代	前　世　代
工種区分	07　舗装工事	
施工地域区分	02　大都市(2)	
現場環境改善費	00　なし	
前払率	40　４０％	
契約保証に係る保証	01　金銭的保証	
消費税率	04　10％	
労務単価の補正率	21　0%:補正なし	
週休２日補正の有無	14　通期(現場閉所)R6.10	
ICT3D出来形・納品補正	00　なし(R02.10.20～)	
小型車補正	00　小型車補正なし	

	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	20,360,000	2,036,000	22,396,000			
工事価格計	20,360,000	2,036,000	22,396,000			

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊ 本工事費 ＊＊					X1000
道路修繕		式		9,404,852	Y1000000032
道路土工		式		1,515,810	Y2000000294
掘削工		式		1,359,810	Y3000001862
掘削		一式		168,880	Y4000023282
掘削 0　省略	130	m3	1,216	158,080	SCB210100　0 01=1, 02=5, 05=7 施工　第0-0001号内訳表
床掘り 0　省略	5	m3	2,160	10,800	SCB210030　0 01=1, 02=5, 05=1 施工　第0-0002号内訳表
土砂等運搬 土質:		一式		1,190,930	Y4000023283
土砂等運搬 0　省略	130	m3	9,161	1,190,930	SCB210110　0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=14 施工　第0-0003号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工					Y3000001866
		式		156,000	
残土等処分					Y4000023310
		一式		156,000	
残土等処分					SCB210560　0
T　処分費等	130	m3	1,200	156,000	施工　第0-0004号内訳表
排水構造物工					Y2000000296
		式		750,458	
側溝工					Y3000001874
		式		750,458	
L形側溝					Y4000023355
		一式		750,458	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去					SCB422540　0 01=2
0　省略	78	m	1,405	109,590	施工　第0-0005号内訳表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					SCB422510　0 01=2, 02=4, 04=4, 05=6
0　省略	78	m	2,964	231,192	施工　第0-0006号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ					SCB240010　0 01=2, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1
0　省略	6	m3	32,700	196,200	施工　第0-0007号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石					SCB221110　0 01=2, 02=8, 03=1
0　省略	60	m2	1,299	77,940	施工　第0-0008号内訳表
型枠					SCB240210　0 01=1, 02=2
0　省略	16	m2	8,471	135,536	施工　第0-0009号内訳表
構造物撤去工					Y2000000317
		式		1,178,388	
舗装打換え工					Y3000001868
		式		1,080,012	
舗装版切断					Y4000023315
		一式		209,999	
舗装版切断					SCB430510　0 01=1, 02=1, 05=1
0　省略	190	m	694.1	131,879	施工　第0-0010号内訳表
成型目地工（材工とも） 高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅 材料・施工費含む					F0002　0
0　省略	84	m	930	78,120	
舗装版破砕					Y4000023316
		一式		417,473	
舗装版破砕					SCB430310　0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0　省略	698	m2	598.1	417,473	施工　第0-0011号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬					Y4000023319
		一式		134,640	
殻運搬					SCB227010　0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1
0　省略	80	m3	1,683	134,640	施工　第0-0012号内訳表
殻処分					Y4000023320
0　省略		一式		317,900	
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材					S0930　0 01=4
T　処分費等	187	t	1,700	317,900	施工　第0-0013号内訳表
構造物取壊し工					Y3000001953
		式		98,376	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊					Y4000008222
		一式		67,080	
構造物とりこわし					SWB824010　0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0　省略	6	m3	11,180	67,080	施工　第0-0014号内訳表
殻運搬					Y4000023319
0　省略		一式		17,796	
殻運搬					SCB227010　0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0　省略	6	m3	2,966	17,796	施工　第0-0015号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分					Y4000023320
0　省略		一式		13,500	
廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)					S0930　0 01=1
T　処分費等	15	t	900	13,500	施工　第0-0016号内訳表
舗装工					Y2000000295
		式		3,870,349	
舗装工　仮復旧工					Y3000001868
		式		96,525	
下層路盤					Y4000023321
		一式		36,000	
下層路盤(車道･路肩部)					SCB410030　0 01=310, 02=2, 03=8, 04=1
0　省略	25	m2	1,440	36,000	施工　第0-0017号内訳表
表層					Y4000023325
0　省略		一式		60,525	
表層(車道･路肩部)					SCB410260　0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0　省略	25	m2	2,421	60,525	施工　第0-0018号内訳表
舗装工　A断面					Y3000001868
		式		2,889,963	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地					Y4000023301
		一式		75,228	
不陸整正					SCB410010　0 01=1,04=1
0　省略	442	m2	170.2	75,228	施工　第0-0019号内訳表
下層路盤					Y4000023321
		一式		367,655	
下層路盤(車道･路肩部)					SCB410030　0 01=200,02=1,03=8,04=1
0　省略	442	m2	831.8	367,655	施工　第0-0020号内訳表
上層路盤					Y4000023322
		一式		794,834	
上層路盤(車道･路肩部)					SCB410040　0 01=1,02=4,05=50,08=2,09=1
0　省略	467	m2	1,702	794,834	施工　第0-0021号内訳表
基層					Y4000023325
		一式		815,849	
基層(車道･路肩部)					SCB410240　0 01=4,04=50,05=9,06=1,07=1
0　省略	467	m2	1,747	815,849	施工　第0-0022号内訳表
表層					Y4000023325
		一式		836,397	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層(車道･路肩部)					SCB410260　0 01=4, 04=50, 05=2, 06=1, 07=1
0　省略	467	m2	1,791	836,397	施工　第0-0023号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(標準部) 歩道					Y3000001128
		式		554,770	
下層路盤(歩)					Y4000021065
		一式		281,908	
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	163	m2	1,056	172,128	施工　第0-0024号内訳表
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	163	m2	673.5	109,780	施工　第0-0025号内訳表
表層					Y4000023325
		一式		272,862	
表層(歩道部)					SCB410261　0 01=3, 04=40, 05=4, 06=5, 07=1
0　省略	163	m2	1,674	272,862	施工　第0-0026号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(乗入部) 歩道					Y3000001128
		式		195,741	
下層路盤(歩)					Y4000021065
		一式		111,615	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0　省略	42	m2	1,984	83,328	施工　第0-0027号内訳表
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	42	m2	673.5	28,287	施工　第0-0025号内訳表
表層					Y4000023325
		一式		84,126	
表層(歩道部)					SCB410261　0 01=3, 04=50, 05=4, 06=5, 07=1
0　省略	42	m2	2,003	84,126	施工　第0-0028号内訳表
特殊ブロック工 歩道					Y3000001128
		式		133,350	
下層路盤(歩)					Y4000021065
		一式		25,998	
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=100, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	28	m2	928.5	25,998	施工　第0-0029号内訳表
視覚障害者誘導ブロック					Y4000021065
		一式		107,352	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装					SCB422530　0 01=2
0　省略	28	m2	1,278	35,784	施工　第0-0030号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装					SCB422530　0 01=3
0　省略	28	m2	2,556	71,568	施工　第0-0031号内訳表
縁石工					Y2000000297
		式		185,554	
縁石工					Y3000001881
		式		185,554	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					Y4000023399
		一式		185,554	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去					SCB422550　0 01=2
0　省略	38	m	1,405	53,390	施工　第0-0032号内訳表
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					SCB422520　0 01=2, 02=6, 04=2, 05=6
0　省略	38	m	3,478	132,164	施工　第0-0033号内訳表
区画線工					Y2000000300
		式		328,454	
区画線工					Y3000001890
		式		328,454	
溶融式区画線					Y4000007980
		一式		328,454	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置					SWB821210　0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0　省略	56	m	370	20,720	施工　第0-0034号内訳表
区画線設置					SWB821210　0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0　省略	100	m	942	94,200	施工　第0-0035号内訳表
直進矢印自転車マーク(材工とも) 見積40,973円/箇所					F0012　0
0　省略	3	箇所	40,973	122,919	
矢羽根【標準型】(材工とも) 750㎜×1500㎜ 溶融式カラー舗装 見積18,123円/箇所					F0013　0
0　省略	5	箇所	18,123	90,615	
雑工（すり付工）					Y2000000295
		式		602,984	
掘削工					Y3000001862
		式		122,748	
掘削					Y4000023282
		一式		115,770	
掘削					SCB210100　0 01=1, 02=5, 05=7
0　省略	10	m3	1,216	12,160	施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬					SCB210110　0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=14
0　省略	10	m3	9,161	91,610	施工　第0-0003号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分					SCB210560　0
T　処分費等	10	m3	1,200	12,000	施工　第0-0004号内訳表
整地					Y4000023301
0　省略		一式		6,978	
不陸整正					SCB410010　0 01=1, 04=1
0　省略	41	m2	170.2	6,978	施工　第0-0019号内訳表
舗装工　A断面					Y3000001868
		式		248,943	
下層路盤					Y4000023321
		一式		34,103	
下層路盤(車道･路肩部)					SCB410030　0 01=200, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	41	m2	831.8	34,103	施工　第0-0020号内訳表
上層路盤					Y4000023322
		一式		69,782	
上層路盤(車道･路肩部)					SCB410040　0 01=1, 02=4, 05=50, 08=2, 09=1
0　省略	41	m2	1,702	69,782	施工　第0-0021号内訳表
基層					Y4000023325
		一式		71,627	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層(車道･路肩部)					SCB410240　0 01=4, 04=50, 05=9, 06=1, 07=1
0　省略	41	m2	1,747	71,627	施工　第0-0022号内訳表
表層					Y4000023325
		一式		73,431	
表層(車道･路肩部)					SCB410260　0 01=4, 04=50, 05=2, 06=1, 07=1
0　省略	41	m2	1,791	73,431	施工　第0-0023号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(標準部) 歩道					Y3000001128
		式		40,842	
下層路盤(歩)					Y4000021065
		一式		20,754	
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	12	m2	1,056	12,672	施工　第0-0024号内訳表
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	12	m2	673.5	8,082	施工　第0-0025号内訳表
表層					Y4000023325
		一式		20,088	
表層(歩道部)					SCB410261　0 01=3, 04=40, 05=4, 06=5, 07=1
0　省略	12	m2	1,674	20,088	施工　第0-0026号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部(乗入部) 歩道					Y3000001128
		式		41,944	
下層路盤(歩)					Y4000021065
		一式		23,917	
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0　省略	9	m2	1,984	17,856	施工　第0-0027号内訳表
下層路盤(歩道部)					SCB410031　0 01=0, 02=1, 03=8, 04=1
0　省略	9	m2	673.5	6,061	施工　第0-0025号内訳表
表層					Y4000023325
		一式		18,027	
表層(歩道部)					SCB410261　0 01=3, 04=50, 05=4, 06=5, 07=1
0　省略	9	m2	2,003	18,027	施工　第0-0028号内訳表
舗装打換え工					Y3000001868
		式		78,713	
舗装版切断					Y4000023315
		一式		3,248	
舗装版切断					SCB430510　0 01=1, 02=1, 05=1
0　省略	2	m	694.1	1,388	施工　第0-0010号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
成型目地工（材工とも） 高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅 材料・施工費含む 0　省略	2	m	930	1,860	F0002　0
舗装版破砕		一式		36,484	Y4000023316
舗装版破砕 0　省略	61	m2	598.1	36,484	SCB430310　0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1 施工　第0-0011号内訳表
殻運搬		一式		11,781	Y4000023319
殻運搬 0　省略	7	m3	1,683	11,781	SCB227010　0 01=3, 02=2, 03=2, 06=6, 13=1 施工　第0-0012号内訳表
殻処分 0　省略		一式		27,200	Y4000023320
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材 T　処分費等	16	t	1,700	27,200	S0930　0 01=4 施工　第0-0013号内訳表
区画線工 0　省略		式		69,794	Y3000001890
溶融式区画線		一式		69,794	Y4000007980

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置					SWB821210　0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0　省略	6	m	370	2,220	施工　第0-0034号内訳表
区画線設置					SWB821210　0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0　省略	9	m	942	8,478	施工　第0-0035号内訳表
直進矢印自転車マーク（材工とも） 見積40,973円/箇所					F0012　0
0　省略	1	箇所	40,973	40,973	
矢羽根【標準型】（材工とも） 750㎜×1500㎜ 溶融式カラー舗装 見積18,123円/箇所					F0013　0
0　省略	1	箇所	18,123	18,123	
仮設工					Y2000000318
0　省略		式		972,855	
交通管理工					Y3000003678
0　省略		式		972,855	
交通誘導警備員					Y4000026665
0　省略		一式		972,855	
交通誘導警備員B					SWB010212　0
0　省略	58.5	人日	16,630	972,855	施工　第0-0036号内訳表
直接工事費					
				9,404,852	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） A*((B*F)*L) 対象額---A=9,160,397 率-------B=0.1566		地域補正率F=1.5000 休日補正率L=1.0200		2,194,000	
共通仮設費計				2,194,000	
純工事費				11,598,852	
現場管理費（率分） A*((B*F)*L) 対象額---A=11,354,397 率-------B=0.3760		地域補正率F=1.2000 休日補正率L=1.0300		5,276,000	
現場管理費計				5,276,000	
工事原価				16,874,852	
工事原価計				16,874,852	
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=16,630,397 率-------B=0.2098		前払補正率H=1.0000		3,479,148	
契約保証費 A*B 対象額---A=16,630,397 率-------B=0.0004				6,000	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等 計				3,485,148	
工事価格				20,360,000	
消費税相当額　A*B 対象額---A=20,360,000 率-------B=0.1000				2,036,000	
工事費				22,396,000	

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB210100 施工内訳表

施工　第0-0001号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　26.01%　労務構成比：　62.89%　材料構成比：　11.10%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,241

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円／供用日	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,216	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
	【補正式】 $1,216 = 1,241$					
	[機械補正] $\times \{[\frac{26.01}{100} \times \frac{8,020}{7,520}] \times \frac{26.01}{26.01}$					
	[労務補正] $+[\frac{62.89}{100} \times \frac{27,336}{28,900}] \times \frac{62.89}{62.89}$					
	[材料補正] $+[\frac{11.10}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{11.10}{11.10}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 26.01 - 62.89 - 11.10}{100}\}$					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB210030 施工内訳表

施工　第0-0002号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　18.73%　労務構成比：　74.16%　材料構成比：　7.11%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,247.4

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円／供用日	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,160	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
	【補正式】 2,160 = 2,247.4					
	[機械補正] $\times \{[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460}] \times \frac{18.73}{18.73}$					
	[労務補正] $+[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400}] \times \frac{74.16}{40.26+33.90}$					
	[材料補正] $+[\frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{7.11}{7.11}$					
	[全体調整] $+\frac{100-18.73-74.16-7.11}{100}\}$					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB210110 施工内訳表

施工　第0-0003号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　26.52%　労務構成比：　61.90%　材料構成比：　11.58%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　8,769.8

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円／供用日	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円／人	運転手（一般）	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		9,161	積算単価	0	EP001
	土砂等発生現場	=2	小規模			
	積込機種・規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無	=2	有り			
	運搬距離(km)(DID区間有)	=14	60.0km以下			
	【補正式】 9,161 = 8,769.8					
	[機械補正] $\times \{[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571}] \times \frac{26.52}{26.52}$					
	[労務補正] $+[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600}] \times \frac{61.90}{61.90}$					
	[材料補正] $+[\frac{11.58}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{11.58}{11.58}$					
	[全体調整] $+ \frac{100-26.52-61.90-11.58}{100}\}$					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB210560 施工内訳表

施工　第0-0004号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　0.00%　材料構成比：　100.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
Z1t'	処分費			材料費		TY007600000
修正	見積1,200円/m3	100.00%	1,200 円／式		1	TZP98000000
	積算単価		1,200	積算単価	0	EP001
	T　処分費等					
	【補正式】 1,200 = 1					
	[材料補正] $\times \{[\frac{100.00}{100} \times \frac{1,200}{1}] \times \frac{100.00}{100.00}$					
	[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}\}$					

07-実施--一般-0279-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB422540 施工内訳表

施工　第0-0005号内訳表

1 m 当り

機械構成比：3.96%　労務構成比：94.58%　材料構成比：1.46%　市場単価構成比：0.00%　標準単価：1,470.9

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,410 円／日	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］ 山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員	30.07%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.33%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.09%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	16.73%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	1.46%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,405	積算単価	0	EP001
	再利用区分	=2	再利用			
	【補正式】 1,405 = 1,470.9					
	［機械補正］ $\times \{[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000}] \times \frac{3.96}{3.96}$					
	［労務補正］ $+[\frac{30.07}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{17.09}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{28,152}{28,300}] \times \frac{94.58}{30.07+18.33+17.09+16.73}$					
	［材料補正］ $+[\frac{1.46}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{1.46}{1.46}$					

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB422540

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　m　当り

機械構成比：　3.96%　労務構成比：　94.58%　材料構成比：　1.46%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,470.9

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①　)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
［全体調整］　100- 3.96- 94.58- 1.46 ＋ ―――――――――――― } 100					

SCB422510 施工内訳表

施工　第0-0006号内訳表

1 m 当り

機械構成比：0.00%　労務構成比：100.00%　材料構成比：0.00%　市場単価構成比：0.00%　標準単価：3,154.3

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t'	普通作業員	43.53%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	26.56%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	24.25%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		2,964	積算単価	0	EP001
	作業区分	=2	再利用設置			
	ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)			
	基礎砕石規格	=4	無し			
	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=6	無し			
	【補正式】 2,964 = 3,154.3					
	[労務補正] $\times \{[\frac{43.53}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{26.56}{100}\times\frac{28,560}{31,000}+\frac{24.25}{100}\times\frac{28,152}{28,300}]\times\frac{100.00}{43.53+26.56+24.25}$					
	[全体調整] $+\frac{100-100.00}{100}\}$					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB240010 施工内訳表

施工　第0-0007号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　41.15%　材料構成比：　58.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,756

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート ２４－１２－２５（２０） 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価		32,700	積算単価	0	EP001
	構造物種別	=2	小型構造物			
	打設工法	=4	人力打設			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=41	18-8-25(20)(高炉)	W/C≦60%		
	養生工の種類	=2	一般養生			
	現場内小運搬の有無	=2	無し			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 32,700 = 36,756					
	[労務補正] $\times \{[\frac{22.25}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{9.19}{100}\times\frac{28,560}{31,000}+\frac{7.69}{100}\times\frac{28,152}{28,300}]\times\frac{41.15}{22.25+9.19+7.69}$					
	[材料補正] $+[\frac{58.85}{100}\times\frac{17,500}{20,400}]\times\frac{58.85}{58.85}$					
	[全体調整] $+\frac{100-41.15-58.85}{100}\}$					

基礎砕石

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB221110 施工内訳表

施工　第0-0008号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.33%　労務構成比：　78.32%　材料構成比：　16.35%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,263.6

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円／日	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	11.39%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,299	積算単価	0	EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 全ての費用			
	【補正式】 1,299 = 1,263.6					
	［機械補正］ $\times \{[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800}] \times \frac{5.33}{5.30}$					
	［労務補正］ $+[\frac{37.64}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{28,560}{31,000}] \times \frac{78.32}{37.64+15.90+14.75+9.49}$					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB221110 施工内訳表

施工　第0-0008号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.33%　労務構成比：　78.32%　材料構成比：　16.35%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,263.6

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[材料補正] $11.39 + [\frac{11.39}{100} \times \frac{1,900}{1,200} + \frac{4.93}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{16.35}{11.39 + 4.93}$					
[全体調整] $100 - 5.33 - 78.32 - 16.35 + \{\frac{100 - 5.33 - 78.32 - 16.35}{100}\}$					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB240210 施工内訳表

施工　第0-0009号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　9,147.6

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		8,471	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =2	一般型枠 小型構造物			
	【補正式】 8,471 = 9,147.6					
	[労務補正] $\times \{[\frac{44.28}{100}\times\frac{27,948}{30,000}+\frac{30.82}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{11.86}{100}]\times\frac{28,560}{31,000}\times\frac{100.00}{44.28+30.82+11.86}$					
	[全体調整] $+\frac{100-100.00}{100}\}$					

舗装版切断

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB430510 施工内訳表

施工　第0-0010号内訳表

1　m　当り

機械構成比：　15.05%　労務構成比：　58.43%　材料構成比：　26.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　700.44

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	10.24%	13,600 円／供用日	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.96%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.88%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.92%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39%	71,500 円／枚	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１８インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.81%	139.5 円／L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		694.1	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			
	【補正式】 694.1 = 700.44					
	[機械補正] $\times \{[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000}] \times \frac{15.05}{10.24}$					
	[労務補正] $+[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400}] \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92}$					
	[材料補正] $+[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{139.5}{154}] \times \frac{26.52}{22.39+2.81}$					

07-実施--一般-0279-当初

舗装版切断

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　m　当り

機械構成比：　15.05%　労務構成比：　58.43%　材料構成比：　26.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　700.44

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
	［全体調整］　100- 15.05- 58.43- 26.52 ＋ ―――――――――――― } 100					

舗装版破砕

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB430310 施工内訳表

施工　第0-0011号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　30.65%　労務構成比：　63.79%　材料構成比：　5.56%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　612.24

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	21.16%	18,900 円／供用日	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円／日	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		598.1	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要			
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
	【補正式】 598.1 = 612.24					
	[機械補正] $\times \{[\frac{21.16}{100}\times\frac{18,900}{17,900}+\frac{9.49}{100}\times\frac{7,190}{6,460}]\times\frac{30.65}{21.16+9.49}$					
	[労務補正] $+[\frac{28.25}{100}\times\frac{27,336}{28,900}+\frac{24.76}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{10.78}{100}\times\frac{28,560}{31,000}]\times\frac{63.79}{28.25+24.76+10.78}$					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　30.65%　労務構成比：　63.79%　材料構成比：　5.56%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　612.24

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	[材料補正] $5.56 + [\frac{5.56}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{5.56}{5.56}$					
	[全体調整] $100 - 30.65 - 63.79 - 5.56 + \frac{100}{100}\}$					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB227010 施工内訳表

施工　第0-0012号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　44.05%　労務構成比：　39.87%　材料構成比：　16.08%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,615.6

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円／供用日	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円／人	運転手（一般）	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,683	積算単価	0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =2 =2	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り			
	運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=6 =1	4.0km以下 全ての費用			
	【補正式】 1,683 = 1,615.6					
	[機械補正] $\times \{[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847}] \times \frac{44.05}{44.05}$					
	[労務補正] $+[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600}] \times \frac{39.87}{39.87}$					
	[材料補正] $+[\frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{16.08}{16.08}$					
	[全体調整] $+ \frac{100-44.05-39.87-16.08}{100}\}$					

廃材処理費
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

08年01月20日適用

S0930

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 （投棄料） ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟	1.00	t	1,700	1,700	T5695 T　処分費等
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 T　処分費等
小計	1	t		1,700	
廃材区分	=4	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材			

08年01月20日適用

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001　1 8595.54*1.3 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0　省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分 工法区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
夜間作業の有無 低騒音･低振動対策	=1 =1	無し 必要			

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB227010 施工内訳表

施工　第0-0015号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　40.77%　労務構成比：　44.82%　材料構成比：　14.41%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,843.8

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円／供用日	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円／人	運転手（一般）	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,966	積算単価	0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り			
	運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳	=7 =1	18.5km以下 全ての費用			
	【補正式】 2,966 = 2,843.8					
	[機械補正] $\times \{[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847}] \times \frac{40.77}{40.77}$					
	[労務補正] $+[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600}] \times \frac{44.82}{44.82}$					
	[材料補正] $+[\frac{14.41}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{14.41}{14.41}$					
	[全体調整] $+ \frac{100-40.77-44.82-14.41}{100}\}$					

廃材処理費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)

08年01月20日適用

施 工 内 訳 表

S0930

施工　第0-0016号内訳表

頁0-0054

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟	1.00	t	900	900	T9999004 T　処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 T　処分費等
小計	1	t		900	
廃材区分	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）			

07-実施--一般-0279-当初

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　6.54%　労務構成比：　20.94%　材料構成比：　72.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,261.7

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10~12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)	70.53%	620,000 円／式	クラッシャーラン Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ	1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,440	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=310 =2 =8	全仕上り厚(実数入力)(mm) 2層施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　6.54%　労務構成比：　20.94%　材料構成比：　72.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,261.7

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
【補正式】 1,440 = 2,261.7					
[機械補正] $\times \{[\frac{4.52}{100}\times\frac{40,400}{37,600}+\frac{0.56}{100}\times\frac{4,950}{4,480}+\frac{0.56}{100}\times\frac{5,020}{4,550}]\times\frac{6.54}{4.52+0.56+0.56}$					
[労務補正] $+[\frac{9.23}{100}\times\frac{27,336}{28,900}+\frac{3.36}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{3.00}{100}\times\frac{28,152}{28,300}+\frac{2.46}{100}\times\frac{28,560}{31,000}]\times\frac{20.94}{9.23+3.36+3.00+2.46}$					
[材料補正] $+[\frac{70.53}{100}\times\frac{620,000}{1,250,000}+\frac{1.72}{100}\times\frac{133}{138}]\times\frac{72.52}{70.53+1.72}$					
[全体調整] $+\frac{100-6.54-20.94-72.52}{100}\}$					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410260 施工内訳表

施工　第0-0018号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　0.43%　労務構成比：　44.02%　材料構成比：　55.55%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,638.8

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円／供用日	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円／供用日	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)	55.32%	514,000 円／式	アスファルト混合物 密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ	582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.18%	139.5 円／L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,421	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 2,421 = 2,638.8					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　0.43%　労務構成比：　44.02%　材料構成比：　55.55%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,638.8

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 0.26/100 × 1,530/1,430 + 0.15/100 × 374/356] × 0.43/(0.26+0.15)					
[労務補正] 21.44/100 × 28,152/28,300 + 15.40/100 × 23,358/25,400 + 4.69/100 × 28,560/31,000] × 44.02/(21.44+15.40+4.69)					
[材料補正] 55.32/100 × 514,000/582,000 + 0.18/100 × 139.5/154 + 0.04/100 × 133/138] × 55.55/(55.32+0.18+0.04)					
[全体調整] 100 + { 100 − 0.43 − 44.02 − 55.55 }					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　21.58%　労務構成比：　71.86%　材料構成比：　6.56%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　174.53

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
K1t'	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	17.28%	40,400 円／供用日	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10~12t	2.16%	4,950 円／日	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t	2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	35.31%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	6.56%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		170.2	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 170.2 = 174.53					
	［機械補正］ $\times\{[\frac{17.28}{100}\times\frac{40,400}{37,600}+\frac{2.16}{100}\times\frac{4,950}{4,480}+\frac{2.14}{100}\times\frac{5,020}{4,550}]\times\frac{21.58}{17.28+2.16+2.14}$					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410010 施工内訳表

施工　第0-0019号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　21.58%　労務構成比：　71.86%　材料構成比：　6.56%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　174.53

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[労務補正] 35.31 + [100 × 27,336 / 28,900 + 14.55 / 100 × 23,358 / 25,400 + 11.35 / 100] × 28,152 / 28,300 + 10.65 / 100 × 28,560 / 31,000				71.86 / 35.31＋ 14.55＋ 11.35＋ 10.65	
[材料補正] 6.56 + [100 × 133 / 138] × 6.56 / 6.56					
[全体調整] 100- 21.58- 71.86- 6.56 + { / 100					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.72%　労務構成比：　18.33%　材料構成比：　75.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,289.3

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	3.95%	40,400 円／供用日	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10~12t	0.49%	4,950 円／日	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t	0.49%	5,020 円／日	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	8.06%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	2.95%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	2.63%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.16%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)	74.21%	400,000 円／式	クラッシャーラン Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ	753,000	T2012 TZP91200030
Z2t'	軽油	1.50%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		831.8	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=200 =1 =8	全仕上り厚(実数入力)(mm) 1層施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.72%　労務構成比：　18.33%　材料構成比：　75.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,289.3

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
【補正式】 831.8 = 1,289.3					
[機械補正] 3.95/100 × 40,400/37,600 + 0.49/100 × 4,950/4,480 + 0.49/100 × 5,020/4,550] × 5.72/(3.95+0.49+0.49)	0.49	4,950 0.49	5,020 5.72		
[労務補正] 8.06/100 × 27,336/28,900 + 2.95/100 × 23,358/25,400 + 2.63/100 × 28,152/28,300 + 2.16/100 × 28,560/31,000] × 18.33/(8.06+2.95+2.63+2.16)	2.95	23,358 2.63	28,152 2.16 28,560	18.33	
[材料補正] 74.21/100 × 400,000/753,000 + 1.50/100 × 133/138] × 75.95/(74.21+1.50)	1.50	133 75.95			
[全体調整] 100- 5.72- 18.33- 75.95 + ——————— } 100					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　0.95%　労務構成比：　7.07%　材料構成比：　91.98%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,603.2

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m	0.61%	32,500 円／日	アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t	0.09%	5,020 円／日	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10~12t	0.09%	4,950 円／日	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	2.54%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	1.43%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	1.41%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	86.60%	537,500 円／式	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚８０ｍｍ	900,000	TZJ4106004 TZP91060021
Z2t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	4.98%	115 円／L	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.34%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,702	積算単価	0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)	=1 =4 =50	①瀝青安定処理(25) 3.0m超 1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)			

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410040 施工内訳表

施工　第0-0021号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　0.95%　労務構成比：　7.07%　材料構成比：　91.98%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,603.2

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】					
1,702 = 2,603.2					
[機械補正] $\times\{[\frac{0.61}{100}\times\frac{32,500}{29,500}+\frac{0.09}{100}\times\frac{5,020}{4,480}+\frac{0.09}{100}]\times\frac{4,950}{4,480}\times\frac{0.95}{0.61+0.09+0.09}$					
[労務補正] $+[\frac{2.54}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{1.43}{100}\times\frac{27,336}{28,900}+\frac{1.41}{100}]\times\frac{28,152}{28,300}+\frac{0.51}{100}\times\frac{28,560}{31,000}]\times\frac{7.07}{2.54+1.43+1.41+0.51}$					
[材料補正] $+[\frac{86.60}{100}\times\frac{537,500}{900,000}+\frac{4.98}{100}\times\frac{115}{103}+\frac{0.34}{100}]\times\frac{133}{138}\times\frac{91.98}{86.60+4.98+0.34}$					
[全体調整] $+\frac{100-0.95-7.07-91.98}{100}\}$					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410240 施工内訳表

施工　第0-0022号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　1.73%　労務構成比：　12.73%　材料構成比：　85.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,446.6

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m	1.10%	32,500 円／日	アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t	0.17%	5,020 円／日	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10~12t	0.17%	4,950 円／日	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	4.58%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.57%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.54%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.92%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	81.75%	590,000 円／式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ	470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	3.06%	115 円／L	アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.61%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,747	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =9	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)			

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410240 施工内訳表

施工　第0-0022号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　1.73%　労務構成比：　12.73%　材料構成比：　85.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,446.6

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】					
1,747 = 1,446.6					
[機械補正] 1.10/100 × 32,500/29,500 + 0.17/100 × 5,020/4,480 + 0.17/100			4,950/4,480 × 1.73/(1.10+0.17+0.17)		
[労務補正] 4.58/100 × 23,358/25,400 + 2.57/100 × 27,336/28,900 + 2.54/100			28,152/28,300 × 0.92/100 + 28,560/31,000 × 12.73/(4.58+2.57+2.54+0.92)		
[材料補正] 81.75/100 × 590,000/470,000 + 3.06/100 × 115/103 + 0.61/100			133/138 × 85.54/(81.75+3.06+0.61)		
[全体調整] 100 + (100 − 1.73 − 12.73 − 85.54)/100					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410260 施工内訳表

施工　第0-0023号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　1.44%　労務構成比：　10.68%　材料構成比：　87.88%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,723.2

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m	0.92%	32,500 円／日	アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円／日	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10~12t	0.14%	4,950 円／日	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.84%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.16%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.13%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.77%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)	84.70%	610,000 円／式	アスファルト混合物 密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.57%	115 円／L	アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.51%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,791	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)			

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410260 施工内訳表

施工　第0-0023号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　1.44%　労務構成比：　10.68%　材料構成比：　87.88%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,723.2

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】 1,791 = 1,723.2					
[機械補正] 0.92/100 × 32,500/29,500 + 0.14/100 × 5,020/4,480 + 0.14/100 × 4,950/4,480] × 1.44/(0.92+0.14+0.14)					
[労務補正] 3.84/100 × 23,358/25,400 + 2.16/100 × 27,336/28,900 + 2.13/100 × 28,152/28,300 + 0.77/100 × 28,560/31,000] × 10.68/(3.84+2.16+2.13+0.77)					
[材料補正] 84.70/100 × 610,000/582,000 + 2.57/100 × 115/103 + 0.51/100 × 133/138] × 87.88/(84.70+2.57+0.51)					
[全体調整] 100 + (100 − 1.44 − 10.68 − 87.88)/100 }					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.00%　労務構成比：　75.15%　材料構成比：　19.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.31

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量３～４ｔ	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)	17.77%	300,000 円／式	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,056	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=150 =1 =8	全仕上り厚(実数入力)(mm) 1層施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 1,056 = 857.31					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施工内訳表

施工　第0-0024号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.00%　労務構成比：　75.15%　材料構成比：　19.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.31

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 2.99/100 × {[6,070/5,680 × 1.78/100 + 4,070/3,540 × 5.00/2.99] + 1.78					
[労務補正] 27.03/100 + [27,336/28,900 × 15.84/100 + 28,152/28,300 × 15.70/100 + 23,358/25,400 × 13.01/100 + 28,560/31,000] × 75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)					
[材料補正] 17.77/100 + [300,000/120,000 × 1.99/100 + 133/138 × 19.85/17.77] + 1.99					
[全体調整] 100 + {100 − 5.00 − 75.15 − 19.85}/100					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.00%　労務構成比：　75.15%　材料構成比：　19.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.31

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円／日	振動ローラ（舗装用）[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量３～４ｔ	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)	17.77%	0 円／式	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		673.5	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=0 =1 =8	全仕上り厚(実数入力)(mm) 1層施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 673.5 = 857.31					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施工内訳表

施工　第0-0025号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.00%　労務構成比：　75.15%　材料構成比：　19.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.31

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 2.99/100 × {[6,070/5,680 × 1.78/100 + 4,070/3,540 × 5.00/2.99] + 1.78					
[労務補正] 27.03/100 + [27,336/28,900 × 15.84/100 + 28,152/28,300 × 15.70/100 + 23,358/25,400 × 13.01/100 + 28,560/31,000] × 75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)					
[材料補正] 17.77/100 + [0/120,000 × 1.99/100 + 133/138 × 19.85/17.77] + 1.99					
[全体調整] 100 + {100 − 5.00 − 75.15 − 19.85}/100					

07-実施--一般-0279-当初

表層(歩道部)

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410261 施工内訳表

施工　第0-0026号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　2.74%　労務構成比：　25.65%　材料構成比：　71.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,306.6

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4~3.0m	2.18%	16,200 円／供用日	ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	0.43%	4,070 円／日	振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］ 運転質量３～４ｔ	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	10.34%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.90%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.68%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)	71.16%	542,000 円／式	再生アスファルト混合物 再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	軽油	0.43%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,674	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =4	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 1,674 = 1,306.6					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410261 施工内訳表

施工　第0-0026号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　2.74%　労務構成比：　25.65%　材料構成比：　71.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,306.6

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 2.18/100 × 16,200/15,200 + 0.43/100 × 4,070/3,540] × 2.74/(2.18+0.43)					
[労務補正] 10.34/100 × 23,358/25,400 + 6.90/100 × 28,152/28,300 + 4.68/100 × 27,336/28,900 + 2.51/100 × 28,560/31,000] × 25.65/(10.34+6.90+4.68+2.51)					
[材料補正] 71.16/100 × 542,000/384,000 + 0.43/100 × 133/138] × 71.61/(71.16+0.43)					
[全体調整] 100 + { 100 − 2.74 − 25.65 − 71.61 }					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　4.78%　労務構成比：　71.95%　材料構成比：　23.27%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,790.8

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量３～４ｔ	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)	21.27%	500,000 円／式	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,984	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=250 =2 =8	全仕上り厚(実数入力)(mm) 2層施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 1,984 = 1,790.8					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施工内訳表

施工　第0-0027号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　4.78%　労務構成比：　71.95%　材料構成比：　23.27%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,790.8

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 2.86/100 × 6,070/5,680 + 1.70/100 × 4,070/3,540] × 4.78/(2.86+1.70)					
[労務補正] 25.87/100 × 27,336/28,900 + 15.17/100 × 28,152/28,300 + 15.03/100 × 23,358/25,400 + 12.46/100 × 28,560/31,000] × 71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)					
[材料補正] 21.27/100 × 500,000/300,000 + 1.91/100 × 133/138] × 23.27/(21.27+1.91)					
[全体調整] 100 + { 100 − 4.78 − 71.95 − 23.27 / 100 }					

表層(歩道部)

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　2.74%　労務構成比：　25.65%　材料構成比：　71.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,306.6

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4~3.0m	2.18%	16,200 円／供用日	ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	0.43%	4,070 円／日	振動ローラ （舗装用） [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量３～４ｔ	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	10.34%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.90%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.68%	27,336 円／人	運転手 （特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)	71.16%	677,500 円／式	再生アスファルト混合物 再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	軽油	0.43%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,003	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =50 =4	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)			
	遡青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 2,003 = 1,306.6					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410261 施工内訳表

施工　第0-0028号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　2.74%　労務構成比：　25.65%　材料構成比：　71.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,306.6

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 2.18/100 × 16,200/15,200 + 0.43/100 × 4,070/3,540] × 2.74/(2.18+0.43)					
[労務補正] 10.34/100 × 23,358/25,400 + 6.90/100 × 28,152/28,300 + 4.68/100 × 27,336/28,900 + 2.51/100 × 28,560/31,000] × 25.65/(10.34+6.90+4.68+2.51)					
[材料補正] 71.16/100 × 677,500/384,000 + 0.43/100 × 133/138] × 71.61/(71.16+0.43)					
[全体調整] 100 + { 100 − 2.74 − 25.65 − 71.61 }					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.00%　労務構成比：　75.15%　材料構成比：　19.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.31

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①　)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量３～４ｔ	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)	17.77%	200,000 円／式	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		928.5	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=100 =1 =8	全仕上り厚(実数入力)(mm) 1層施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 928.5 = 857.31					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB410031 施工内訳表

施工　第0-0029号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.00%　労務構成比：　75.15%　材料構成比：　19.85%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.31

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 2.99/100 × 6,070/5,680 + 1.78/100 × 4,070/3,540] × 5.00/(2.99+1.78)	1.78	4,070	5.00		
[労務補正] 27.03/100 × 27,336/28,900 + 15.84/100 × 28,152/28,300 + 15.70/100 × 23,358/25,400 + 13.01/100 × 28,560/31,000] × 75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)	15.84 15.70 13.01	28,152 23,358 28,560	75.15		
[材料補正] 17.77/100 × 200,000/120,000 + 1.99/100 × 133/138] × 19.85/(17.77+1.99)	1.99	133	19.85		
[全体調整] 100- 5.00- 75.15- 19.85 + ———— } 100					

07-実施--一般-0279-当初

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB422530 施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,321.3

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t'	普通作業員	29.81%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	ﾌﾞﾛｯｸ工	26.52%	30,396 円／人	ブロック工	29,200	RR0108 RR9108
R3t'	土木一般世話役	15.25%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	5.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		1,278	積算単価	0	EP001
	作業区分	=2	撤去			
	【補正式】 1,278 = 1,321.3					
	[労務補正] $\times \{[\frac{29.81}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{26.52}{100}\times\frac{30,396}{29,200}+\frac{15.25}{100}\times\frac{28,560}{31,000}+\frac{5.35}{100}\times\frac{28,152}{28,300}]\times\frac{100.00}{29.81+26.52+15.25+5.35}$					
	[全体調整] $+\frac{100-100.00}{100}\}$					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB422530 施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,642.5

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t'	普通作業員	29.81%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	ﾌﾞﾛｯｸ工	26.52%	30,396 円／人	ブロック工	29,200	RR0108 RR9108
R3t'	土木一般世話役	15.25%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	5.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		2,556	積算単価	0	EP001
	作業区分	=3	再利用設置			
	【補正式】 2,556 = 2,642.5					
	[労務補正] $\times \{[\frac{29.81}{100}\times\frac{23,358}{25,400}+\frac{26.52}{100}\times\frac{30,396}{29,200}+\frac{15.25}{100}\times\frac{28,560}{31,000}+\frac{5.35}{100}\times\frac{28,152}{28,300}]\times\frac{100.00}{29.81+26.52+15.25+5.35}$					
	[全体調整] $+\frac{100-100.00}{100}\}$					

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB422550 施工内訳表

施工　第0-0032号内訳表

1 m 当り

機械構成比：3.96%　労務構成比：94.58%　材料構成比：1.46%　市場単価構成比：0.00%　標準単価：1,470.9

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,410 円／日	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］ 山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員	30.07%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.33%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.09%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	16.73%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	1.46%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,405	積算単価	0	EP001
	再利用区分	=2	再利用			
	【補正式】 1,405 = 1,470.9					
	［機械補正］ $\times \{[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000}] \times \frac{3.96}{3.96}$					
	［労務補正］ $+[\frac{30.07}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{17.09}{100}] \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{28,152}{28,300}] \times \frac{94.58}{30.07+18.33+17.09+16.73}$					
	［材料補正］ $+[\frac{1.46}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{1.46}{1.46}$					

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB422550 施工内訳表

施工　第0-0032号内訳表

1　m　当り

機械構成比：　3.96%　労務構成比：　94.58%　材料構成比：　1.46%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,470.9

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
	[全体調整] 100- 3.96- 94.58- 1.46 ＋ ―――――――――― } 100					

単価適用日/適用基準日　08年01月20日適用

SCB422520 施工内訳表

施工　第0-0033号内訳表

1　m　当り

機械構成比：　3.88%　労務構成比：　93.10%　材料構成比：　3.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　3,599.8

	代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	3.23%	4,470 円／日	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.09ｍ３（平積０．０７ｍ３）0.9ｔ吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.65%	10,400 円／日	バックホウ（クローラ）[標準] 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	34.07%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	33.42%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	18.74%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	1.81%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	1.62%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.40%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
	積算単価		3,478	積算単価	0	EP001
	作業区分 ﾌﾞﾛｯｸ規格 基礎砕石規格	=2 =6 =2	再利用設置 各種600-1000mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	50-150kg未満		
	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=6	無し			
	【補正式】 3,478 = 3,599.8					

SCB422520 施工内訳表

施工　第0-0033号内訳表

1 m 当り

機械構成比：3.88%　労務構成比：93.10%　材料構成比：3.02%　市場単価構成比：0.00%　標準単価：3,599.8

代表機労材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[機械補正] 3.23/100 × 4,470/3,960 + 0.65/100 × 10,400/8,800] × 3.88/(3.23+0.65)					
[労務補正] 34.07/100 × 28,152/28,300 + 33.42/100 × 23,358/25,400 + 18.74/100 × 28,560/31,000 + 1.81/100 × 27,336/28,900] × 93.10/(34.07+33.42+18.74+1.81)					
[材料補正] 1.62/100 × 133/138 + 1.40/100 × 1,900/1,200] × 3.02/(1.62+1.40)					
[全体調整] 100 + {100 − 3.88 − 93.10 − 3.02}/100					

07-実施--一般-0279-当初

08年01月20日適用

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

1000　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013　2 207.06*1 0　省略
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001　1 0　省略
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001　1 0　省略
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001　1 0　省略
軽油	40.000	l	133	5,320	TZJ6702002　1 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	155,895	7,745	#71 0　省略
計	1,000	m		370,700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無	=1 =1 =2	無し 溶融式手動 有り			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 塗布厚	=1 =1 =1	実線 15cm 無し 1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正 未供用区間の場合の補正 溶融式塗料規格	=1 =1 =1	無し 無し 含有量15~18%			
塗料区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 費用の内訳	=1 =1 =1	白 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

1000　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ45cm制約無	1,000.000	m	457.98	457,980	TQJ1036070　2 457.98*1 0　省略
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白	1,700.000	kg	235	399,500	TZJ4350001　1 0　省略
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106~0.850mm	75.000	kg	180	13,500	TZJ4352001　1 0　省略
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	75.000	kg	485	36,375	TZJ4354001　1 0　省略
軽油	89.000	l	133	11,837	TZJ6702002　1 0　省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	461,212	23,008	#71 0　省略
計	1,000	m		942,200	
小計	1	m		942	
夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無	=1 =1 =2	無し 溶融式手動 有り			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 塗布厚	=12 =1 =1	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 無し 1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正 未供用区間の場合の補正 溶融式塗料規格	=1 =1 =1	無し 無し 含有量15~18%			
塗料区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 費用の内訳	=1 =1 =1	白 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 全ての費用			

SWB010212

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

1　人日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0　省略
小計	1	人日		16,630	

登録単価一覧表

コード	名称・規格１・規格２	単位	単価 世代（0. 4. 8）	単価 世代（1. 5. 9）	単価 世代（2. 6）	単価 世代（3. 7）	特殊集計	集計区分
F0001	材料運搬車 ダブルキャブ2t 見積15,000円/日	日	15,000					571
F0002	成型目地工（材工とも） 高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅 材料・施工費含む	m	930					571
F0003	ハンドガスバーナー 見積600円/日	日	600					571
F0004	直進矢印自転車マーク(材料費) 見積20,595円/箇所	箇所	20,595					571
F0005	ニーダー運転費 タンク300kg×2基 見積3,558円/h	h	3,558					571
F0006	専用機械運転費 ハンドガイド式 見積339円/h	h	339					571
F0007	材料運搬車運転費 ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ4tPG付き 見積2,118円/h	h	2,118					571
F0008	人員輸送車運転費 ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ2t 見積2,894円/h	h	2,894					571
F0009	矢羽根[標準](材料費) 750㎜×1500㎜ 溶融式カラー舗装	式	115,745					571
F0010	諸雑費 見積613円/式	式	613					571
F0011	諸雑費 見積104,547円/式	式	104,547					571
F0012	直進矢印自転車マーク(材工とも) 見積40,973円/箇所	箇所	40,973					571

登録単価一覧表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 世代（0. 4. 8）	単　価 世代（1. 5. 9）	単　価 世代（2. 6）	単　価 世代（3. 7）	特殊集計	集計区分
F0013	矢羽根【標準型】（材工とも） 750㎜×1500㎜ 溶融式カラー舗装 見積18,123円/箇所	箇所	18,123					571

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

上 位 コード	上 位 名 称	第番号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000023315	舗装版切断		F0002	成型目地工（材工とも） 高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅 材料・施工費含む	m	930
Y4000007980	溶融式区画線		F0012	直進矢印自転車マーク(材工とも) 見積40,973円/箇所	箇所	40,973
Y4000007980	溶融式区画線		F0013	矢羽根【標準型】(材工とも) 750㎜×1500㎜ 溶融式カラー舗装 見積18,123円/箇所	箇所	18,123
Y4000023315	舗装版切断		F0002	成型目地工（材工とも） 高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅 材料・施工費含む	m	930
Y4000007980	溶融式区画線		F0012	直進矢印自転車マーク(材工とも) 見積40,973円/箇所	箇所	40,973
Y4000007980	溶融式区画線		F0013	矢羽根【標準型】(材工とも) 750㎜×1500㎜ 溶融式カラー舗装 見積18,123円/箇所	箇所	18,123

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

上 位 コード	上 位 名 称	第番号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB210560	残土等処分	第0-0004号	TY007600000	処分費 見積1,200円/m3	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0013号	T5695	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 (投棄料) ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟	t	900
SCB210560	残土等処分	第0-0004号	TY007600000	処分費 見積1,200円/m3	m3	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0013号	T5695	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 (投棄料) ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟	t	1,700

管理費区分集計表

管理費区分	位置	金額	管理費区分	位置	金額
T　処分費等		526,600			