

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x ”は任意の半角英数字（ x の数も任意）、” n ”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準 [1 県版]	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準 [2 調査関係]	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準 [3 港湾]	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準 [4 下水道]	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準 [1 一般土木] 全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準 [4 公園緑地]	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準 [6 機械・電気通信]	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準 [5 建設機械損料表]	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良			式			
道路土工			式			
掘削			m3		10	
床掘り			m3		10	
埋戻し			m3		60	
山砂			m3		50	
土砂等運搬			m3		50	
排水構造物工			式			
自由勾配側溝			m		35	
自由勾配側溝			m		68	
自由勾配側溝			m		11	
蓋版			枚		90	
自由勾配側溝 コンクリート蓋			枚		90	
蓋版			枚		11	
鋼製グレーチング 300型嵩上げ			枚		11	
鉄筋コンクリート台付管			m		8	
集水桝(グレーチング 蓋) (2)			基		1	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
集水桝(グレーチング 蓋) (2)		基		2	
雨水桝(上部改良)		箇所		1	
雨水桝(上部改良)		箇所		1	
雨水桝(上部改良)		箇所		1	
縁石工		式			
歩車道境界ブロック		m		6	
構造物撤去工		式			
防護柵撤去工		式			
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m		58	
防護柵撤去工		m		56	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m		2	
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		m		131	
舗装版破碎		m2		120	
殻運搬		m3		5	
廃材処理費		t		13	
構造物とりこわし		m3		11	
殻運搬		m3		11	

07-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
廃材処理費		t		27	
構造物とりこわし		m3		4	
殻運搬		m3		4	
廃材処理費		t		9	
濁水運搬処理工		式		1	
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工		式			
下層路盤(車道・路肩部)		m2		66	
表層(車道・路肩部)		m2		66	
掘削		m3		7	
土砂等運搬		m3		7	
建設発生土受入費		m3		7	
不陸整正		m2		105	
上層路盤(車道・路肩部)		m2		105	
基層(車道・路肩部)		m2		105	
表層(車道・路肩部)		m2		105	
成型目地工(材工とも)		m		130	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
間詰コンクリート		式			
基礎碎石		m2		17	
コンクリート打設工		m2		17	
仮設工		式			
交通誘導警備員B		人日		48	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					

07-実施-一般-0014-当初

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-08. 01. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥302中央区建設課¥01当初¥07-中建第14号-市道網川原鍔線(南笹口1丁目地内)側溝改良工事-当初. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	13, 170, 000 13, 170, 000	1, 317, 000 1, 317, 000	14, 487, 000 14, 487, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									X1000	
道路改良									Y1000000017	
道路土工				式			4,556,670		Y2000000161	
掘削									SCB210100 0	
0 省略	10	m3	1,216		12,160				01=1, 02=5, 05=7	
床掘り									SCB210030 0	
0 省略	10	m3	2,160		21,600				01=1, 02=5, 05=1	
埋戻し									SCB210410 0	
0 省略	60	m3	3,873		232,380				01=5, 02=1, 04=1	
山砂									W0001	
金津門玉										
0 省略	50	m3	1,080		54,000					572
土砂等運搬									SCB210110 0	
0 省略	50	m3	2,860		143,000				01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=14	
排水構造物工									Y2000000168	
				式			3,301,169			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝									SWB821420 0	
0 省略	35		m		12,670		443,450		01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.26, 06=1, 07=5, 08=0.61, 09=3, 10=0.188	施工 第0-0005号内訳表
自由勾配側溝									SWB821420 0	
0 省略	68		m		15,010		1,020,680		01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.27, 06=1, 07=5, 08=0.63, 09=3, 10=0.25	施工 第0-0006号内訳表
自由勾配側溝									SWB821420 0	
0 省略	11		m		15,670		172,370		01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.27, 06=1, 07=5, 08=0.63, 09=3, 10=0.172	施工 第0-0007号内訳表
蓋版 Co蓋									SWB821430 0	
0 省略	90		枚		920		82,800		01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1	施工 第0-0008号内訳表
自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用									T3101 0	
0 省略	90		枚		1,590		143,100			
蓋版 Gr蓋									SWB821430 0	
0 省略	11		枚		379		4,169		01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	施工 第0-0009号内訳表
鋼製グレーチング300型嵩上げ 白山勾配側溝用1m長 車道用 T-25									T7126 0	
0 省略	11		枚		18,200		200,200			
鉄筋コンクリート台付管									SCR222850 0	
0 省略	8		m		20,950		167,600		01=1, 02=3, 06=1	施工 第0-0010号内訳表
集水桝(グレーチング蓋)(2) B800×L800×H1000 グレーチング T-25t									S8081 0	
雨水桝 0 省略	1		基		167,600		167,600		01=70, 02=2, 03=3, 04=3, 05=2, 06=1, 07=1	施工 第0-0011号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) (2) B800×L800×H800 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t 0 省略	2		基	151,200	302,400	S8081 0 01=68, 02=2, 03=3, 04=3, 05=2, 06=1, 07=1 施工 第0-0015号内訳表
雨水桝(上部改良) B800×L800×H1110 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t 0 省略	1		箇所	192,100	192,100	V0001 0 施工 第0-0016号内訳表
雨水桝(上部改良) B800×L800×H1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t 0 省略	1		箇所	193,700	193,700	V0002 0 施工 第0-0018号内訳表
雨水桝(上部改良) B800×L800×H1260 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t 0 省略	1		箇所	211,000	211,000	V0003 0 施工 第0-0019号内訳表
縁石工						Y2000000168
			式		37,326	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 0 省略	6		m	6,221	37,326	SCB422510 0 01=1, 02=6, 03=1, 04=2, 05=6 施工 第0-0020号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式		755,035	
防護柵撤去工						Y3000001083
			式		257,122	
防護柵撤去工(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 0 省略	58		m	1,428	82,824	SWB810530 0 01=1, 02=4, 03=1, 04=1 施工 第0-0021号内訳表

07-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工					SWB810610 0 01=1, 02=1, 03=1
(ガードパイプ撤 0 省略	56	m	3,085	172,760	施工 第0-0022号内訳表
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					SWB810770 0 01=3, 02=2, 03=3, 04=1, 05=1
0 省略	2	m	769	1,538	施工 第0-0023号内訳表
構造物取壊し工					Y3000001087
		式		497,913	
舗装版切断					SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	131	m	694.1	90,927	施工 第0-0024号内訳表
舗装版破碎					SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	120	m2	598.1	71,772	施工 第0-0025号内訳表
殻運搬					SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=9, 13=1
0 省略	5	m3	2,485	12,425	施工 第0-0026号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟					S0930 0 01=4
T 処分費等	13	t	1,700	22,100	施工 第0-0027号内訳表
構造物とりこわし					SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	11	m3	11,180	122,980	施工 第0-0028号内訳表
殻運搬					SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	11	m3	1,593	17,523	施工 第0-0029号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) プラント地域新潟									S0930 0 01=1	
T 処分費等	27		t		1,500		40,500		施工 第0-0030号内訳表	
構造物とりこわし									SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1	
0 省略	4		m3		19,740		78,960		施工 第0-0031号内訳表	
殻運搬									SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=8, 13=1	
0 省略	4		m3		4,229		16,916		施工 第0-0032号内訳表	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) プラント地域新潟									S0930 0 01=2	
T 処分費等	9		t		1,200		10,800		施工 第0-0033号内訳表	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用									S0960 0 01=14.9, 02=0.45, 03=19000	
0 省略	1		式		13,010		13,010		施工 第0-0034号内訳表	
舗装									Y1000000018	
				式			2,204,009			
舗装工									Y2000000175	
				式			1,405,769			
アスファルト舗装工									Y30000001128	
				式			1,329,609			
下層路盤(車道・路肩部)									SCB410030 0 01=310, 02=2, 03=8, 04=1	
0 省略	66		m2		1,440		95,040		施工 第0-0035号内訳表	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	
									01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1	
0 省略	66		m2		2,421		159,786		施工 第0-0036号内訳表	
掘削									SCB210100 0	
									01=1, 02=5, 05=7	
0 省略	7		m3		1,216		8,512		施工 第0-0001号内訳表	
土砂等運搬									SCB210110 0	
									01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13	
0 省略	7		m3		5,975		41,825		施工 第0-0037号内訳表	
建設発生土受人費									W0001	
見積1200円 T 処分費等	7		m3		1,200		8,400			572
不陸整正									SCB410010 0	
									01=1, 04=1	
0 省略	105		m2		170.2		17,871		施工 第0-0038号内訳表	
上層路盤(車道・路肩部)									SCB410040 0	
									01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1	
0 省略	105		m2		2,742		287,910		施工 第0-0039号内訳表	
基層(車道・路肩部)									SCB410240 0	
									01=1, 02=50, 05=9, 06=1, 07=1	
0 省略	105		m2		2,784		292,320		施工 第0-0040号内訳表	
表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	
									01=1, 02=50, 05=2, 06=1, 07=1	
0 省略	105		m2		2,829		297,045		施工 第0-0041号内訳表	
成型目地工(材工とも)									W0001	
高弾性タイプ 厚5mm幅										
材料・施工費含む										
0 省略	130		m		930		120,900			572

07-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰コンクリート						Y3000001133
			式		76,160	
基礎砕石						SCB221110 0 01=2, 02=8, 03=1
0 省略	17	m2		1,299	22,083	施工 第0-0012号内訳表
コンクリート打設工						SWB240730 0 01=3, 02=3, 03=5, 04=1, 05=10, 06=2
0 省略	17	m2		3,181	54,077	施工 第0-0043号内訳表
仮設工						Y2000000185
			式		798,240	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	48	人日		16,630	798,240	施工 第0-0044号内訳表
直接工事費						
					6,760,679	
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=6,760,679 率-----B=0.1263			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0200		1,045,000	
共通仮設費計						
					1,045,000	
純工事費						
					7,805,679	

07-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費 ($A*((B*F)*L)$ 率分) 対象額---A=7,805,679 率-----B=0.3390			地域補正率F=1.1000			
			休日補正率L=1.0300		2,998,000	
現場管理費計						
					2,998,000	
工事原価						
					10,803,679	
工事原価計						
					10,803,679	
一般管理費等 $A*(B*I)$ 対象額---A=10,803,679 率-----B=0.2191			前払補正率I=1.0000			
					2,362,321	
契約保証費 $A*B$ 対象額---A=10,803,679 率-----B=0.0004						
					4,000	
一般管理費等計						
					2,366,321	
工事価格						
					13,170,000	
消費税相当額 $A*B$ 対象額---A=13,170,000 率-----B=0.1000						
					1,317,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費										
							14,487,000			

掘削

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0023

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		11.10%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,216	積算単価			0	EP001
	土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =7		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
	【補正式】 1,216 = 1,241								
	[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × ————— 100 7,520 26.01		26.01						
	[労務補正] 62.89 27,336 + [————— × —————] × ————— 100 28,900 62.89		62.89						
	[材料補正] 11.10 133 + [————— × —————] × ————— 100 138 11.10		11.10						
	[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100								

機械構成比：18.73%

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m3 2,247.4 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円／供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'運転手(特殊)	40.26%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'普通作業員	33.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'軽油	7.11%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		2,160	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,160 = 2,247.4					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right.$	18.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$	33.90				
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$	7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$	7.11				

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0025

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		3,873	積算単価	0	EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 3,873 = 4,063.8					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{0.60} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0026

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当 9

機械構成比： 8.87% 勞務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

機械構成比：44.67%

労務構成比：40.44%

材料構成比：14.89%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

2,742.6

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	14.89%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		2,860	積算単価	0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)	=2 =14	有り 19.5km以下			
【補正式】 2,860 = 2,742.6					
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × ————— 100 20,847	44.67 44.67				
[労務補正] 40.44 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	40.44 40.44				
[材料補正] 14.89 133 + [————— × —————] × ————— 100 138	14.89 14.89				
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100					

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c400mm	5.000	個	10,950	54,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.276	m3	17,500	4,830	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.199	m3	17,000	3,383	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3	1,900	1,390	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
計	10	m		126,700	
小計	1	m		12,670	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.26 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.61 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.188	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c600mm	5.000	個	15,350	76,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.286	m3	17,500	5,005	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.265	m3	17,000	4,505	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3	1,900	1,436	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		62	#80 0 省略
計	10	m		150,100	
小計	1	m		15,010	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.27 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.63 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.25	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c700mm	5.000	個	16,950	84,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.286	m3	17,500	5,005	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.182	m3	17,000	3,094	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3	1,900	1,436	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		73	#80 0 省略
計	10	m		156,700	
小計	1	m		15,670	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.27 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.63 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.172	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 別途計上 0円	100.000	枚		0	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	100	枚		92,020	
小計	1	枚		920	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

蓋版
Gr蓋

08年01月20日適用

頁0-0032

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 別途計上 0円	100.000	枚		0	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	100	枚		37,950	
小計	1	枚		379	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SCB222850 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 5.30% 労務構成比： 28.35% 材料構成比： 66.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,785 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4.31%	10,900 円/供用日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	10,200	MMJ0202062 MM090202062
R1t'	運転手(特殊)		8.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		7.94%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		4.84%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員		2.21%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	鉄筋コンクリート台付管 修正 遠心ボックスカルバート(CSB) I 形 300 300×2,400mm		63.97%	16,458 円/m	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2000mm	8,170	T9999049 TZP93570010
Z2t'	軽油		1.94%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			20,950	積算単価	0	EP001
	作業区分 管径 費用の内訳	=1 =3 =1		据付 300mm 全ての費用			
	【補正式】 20,950 = 12,785						
	[機械補正] 4.31 10,900 × {[100 10,200 4.31]} ×	5.30					
	[労務補正] 8.06 27,336 + [100 28,900 100 25,400 100 31,000 100 28,300 8.06 + 7.94 + 4.84 + 2.21	7.94		23,358 4.84 28,560 2.21 28,152	28.35		

SCB222850 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 5.30% 勞務構成比： 28.35% 材料構成比： 66.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,785

[illegible]

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B800×L800×H1000
グレーチング T-25t
雨水桝

S8081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0035

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.670	m3	32,700	21,909	SCB240010 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	7.900	m2	8,471	66,920	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
基礎砕石	1.440	m2	1,413	2,034	SCB221110 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2.000	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 800×800 2枚 T-25	1.000	組	74,800	74,800	T7095 1 グレーチング 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		97	#80 0 省略
小計	1	基		167,600	
規格 コンクリート養生工の種類 基礎材種別	=70 =2 =3	B800×L800×H1000 一般養生 再生クラッシュ RC-40			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 施工箇所による補正	=3 =2 =1	無し 無 無			
費用の内訳	=1	全ての費用			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0036

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 36,756 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		22.25%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員		7.69%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価			32,700	積算単価			0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%				
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用					
	【補正式】 32,700 = 36,756								
	[労務補正]								
	$\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right.$								
	[材料補正]								
	$+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$								
	[全体調整]								
	$+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$								

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0037

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		8,471	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =2	一般型枠 小型構造物			
	【補正式】 8,471 = 9,147.6					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$					

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,413	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,413 = 1,335.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.01}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.04}{5.01} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{35.62}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.04}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.95}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.98}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{74.10}{35.62 + 15.04 + 13.95 + 8.98}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0039

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B800×L800×H800
グレーチング T-25t

S8081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0040

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.560	m3	32,700	18,312	SCB240010 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	6.400	m2	8,471	54,214	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
基礎砕石	1.440	m2	1,413	2,034	SCB221110 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2.000	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 800×800 2枚 T-25	1.000	組	74,800	74,800	T7095 1 グレーチング 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	基		151,200	
規格 コンクリート養生工の種類 基礎材種別	=68 =2 =3	B800×L800×H800 一般養生 再生クラッシュ RC-40			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 施工箇所による補正	=3 =2 =1	無し 無し 無し			
費用の内訳	=1	全ての費用			

雨水桧(上部改良)
B800×L800×H1110
グレーチング T-25t

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0041

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.90	m3	32,700	29,430	SCB240010 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	9.53	m2	8,471	80,728	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
蓋版	1	枚	920	920	SWB821430 施工 第0-0017号内訳表 0 省略
集水桧用グレーチング 蓋 800×800 2枚 T-25	1	組	74,800	74,800	T7095 0 省略
ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300	2	個	3,070	6,140	TN4588 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		82	#80 0 省略
小計	1	箇所		192,100	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 別途計上 0円	100.000	枚		0	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	100	枚		92,020	
小計	1	枚		920	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

雨水桧(上部改良)
B800×L800×H1150
グレーチング T-25t

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0043

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.90	m3	32,700	29,430	SCB240010 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	9.72	m2	8,471	82,338	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
蓋版	1	枚	920	920	SWB821430 施工 第0-0017号内訳表 0 省略
集水桧用グレーチング 蓋 800×800 2枚 T-25	1	組	74,800	74,800	T7095 0 省略
ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300	2	個	3,070	6,140	TN4588 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		72	#80 0 省略
小計	1	箇所		193,700	

雨水桧(上部改良)
B800×L800×H1260
グレーチング T-25t

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.06	m3	32,700	34,662	SCB240010 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	10.78	m2	8,471	91,317	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
蓋版	1	枚	920	920	SWB821430 施工 第0-0017号内訳表 0 省略
集水桧用グレーチング 蓋 800×800 2枚 T-25	1	組	74,800	74,800	T7095 0 省略
ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300	3	個	3,070	9,210	TN4588 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		91	#80 0 省略
小計	1	箇所		211,000	

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 2.02% 労務構成比： 48.06% 材料構成比： 49.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 7,091.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	1.64%	4,470 円/日	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m 3 (平積0. 0 7 m 3) 0.9 t 吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.38%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	17.45%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	17.36%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.61%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	1.07%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	歩車道境界ブロック 修正 車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m	48.22%	2,670 円/m	歩車道境界ブロック 片面 1 8 0 / 2 1 0 × 3 0 0 × 6 0 0 (C)	3,420	TY000283000 TZP92352003
Z2t'	軽油	0.87%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	再生クラッシャーラン RC-40	0.83%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
	積算単価		6,221	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)	=1 =6 =1	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)			
	基礎碎石規格 均し基礎コンクリート規格	=2 =6	再生クラッシャーラン RC-40 無し			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.02% 勞務構成比： 48.06% 材料構成比： 49.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,091.1

[illegible]

SWB810530 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガードレール撤去工土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1.000	m	1,428	1,428	TQJ1114002 1 1428*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		1,428	
施工区分	=1	土中建込・標準型			
規格・仕様	=4	Gr-C-4E			
夜間作業の補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			

SWB810610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

(ガードパイプ撤去工)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガードパイプ撤去工土中建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2E	1.000	m	3,085.5	3,085	TQJ1186001 1 3085.5*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		3,085	
施工区分	=1	土中建込			
夜間補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵撤去工C0建込用 門型	100.000	m	769.08	76,908	TQJ1168005 1 530.4*1.45 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
計	100	m		76,910	
小計	1	m		769	
施工区分	=3	コンクリート建込			
防護柵種類	=2	門型			
支柱間隔	=3	2m			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m当り700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24%	13,600 円／供用日	K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円／人	R1t'	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円／人	R2t'	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円／人	R3t'	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円／枚	Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円／L	Z2t'	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			694.1		積算単価		0	EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
	【補正式】 694.1 = 700.44								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$								

鋪裝版切断

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0051

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		21.16%	18,900 円／供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49%	7,190 円／日	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.25%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.76%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.78%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.56%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			598.1	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =2		アスファルト舗装版 無し 必要			
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=3 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用			
	【補正式】 598.1 = 612.24						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0053

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 勞務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 612.24

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

殻運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0054

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 2,385 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)		39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油		16.08%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			2,485	積算単価			0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り					
	運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳		=9 =1	9.0km以下 全ての費用					
	【補正式】 2,485 = 2,385								
	[機械補正] 44.05 22,147 × { [————— × —————] × ————— } 100 20,847		44.05 44.05						
	[労務補正] 39.87 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600		39.87 39.87						
	[材料補正] 16.08 133 + [————— × —————] × ————— 100 138		16.08 16.08						
	[全体調整] 100- 44.05- 39.87- 16.08 + ————— } 100								

廃材処理費
 アスファルト舗装廃材
 プラント地域新潟

S0930

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0055

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001 1 8595.54*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

殻運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0057

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,527.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,593	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
	【補正式】 1,593 = 1,527.2						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$	40.77					
	[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$	44.82					
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$	14.41					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

廃材処理費
コンクリート殻廃材(無筋)
プラント地域新潟

08年01月20日適用

頁0-0058

S0930

施工内訳表

施工 第0-0030号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,732.72	19,732	TQJ1611007 1 17309.4*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	m3		19,740	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

殻運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0060

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 4,055 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		4,229	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=8 =1	23.2km以下 全ての費用				
	【補正式】 4,229 = 4,055						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$	40.77					
	[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$	44.82					
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$	14.41					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

廃材処理費
コンクリート殻廃材(鉄筋)
プラント地域新潟

08年01月20日適用

頁0-0061

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	0.126	日	35,370	4,456	SK0301001 0 省略
濁水処分費 (m3)	0.45	m3	19,000	8,550	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	式		13,010	
運搬距離 (Km) 濁水処分量 (m3) 濁水処分費 (m3)	=14.9 =0.45 =19000	運搬距離 (Km) 濁水処分量 (m3) 濁水処分費 (m3)			

下層路盤(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0063

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	620,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,440	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=310	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 6.54% 勞務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,261.7

07-实施-一般-0014-当初

機械構成比：0.43%

労務構成比：44.02%

材料構成比：55.55%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,638.8

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,421	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 2,421 = 2,638.8					

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0066

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,638.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	0.26	1,530	0.15	374	0.43						
	$\times \{ [\frac{100}{1,430} \times \frac{1,530}{100} + \frac{100}{356} \times \frac{1,430}{100}] \times \frac{1,430}{100} + \frac{100}{356} \times \frac{356}{100}$										
[労務補正]	21.44	28,152	15.40	23,358	4.69	28,560	44.02				
	$+ [\frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{100}] \times \frac{28,300}{100}$										
[材料補正]	55.32	514,000	0.18	139.5	0.04	133	55.55				
	$+ [\frac{100}{582,000} \times \frac{514,000}{100} + \frac{100}{154} \times \frac{139.5}{100}] \times \frac{582,000}{100}$										
[全体調整]	100-	0.43-	44.02-	55.55							
	+ $\frac{100}{100}$										

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

5,719.5

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	8,571	MPM03010020 MPM93010020			
R1t	運転手(一般)	61.90%	24,786 円／人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115			
Z1t	軽油	11.58%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002			
	積算単価		5,975	積算単価	0	EP001			
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)	=2 =13	有り 27.0km以下						
	【補正式】 5,975 = 5,719.5								
	[機械補正] 26.52 9,141 × { [————— × —————] × ————— 100 8,571	26.52 26.52							
	[労務補正] 61.90 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	61.90 61.90							
	[材料補正] 11.58 133 + [————— × —————] × ————— 100 138	11.58 11.58							
	[全体調整] 100- 26.52- 61.90- 11.58 + ————— } 100								

不陸整正

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0068

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		17.28%	40,400 円/供用日	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m			37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		2.16%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t			4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t		2.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t			4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			170.2	積算単価			0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用					
	【補正式】 170.2 = 174.53								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right.$								

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0069

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 勞務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,840.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) A S 安定処理(40)平均仕上り厚50mm		562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,742	積算単価		0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)	=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)				
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.44% 勞務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,840.8

[illegible]

機械構成比：0.50%

労務構成比：50.75%

材料構成比：48.75%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,529

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.28%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t	特殊作業員	22.42%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t	普通作業員	16.06%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役	4.90%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t	②粗粒度アスコン(20)	46.73%	590,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.75%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t	ガソリン レギュラー	0.19%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t	軽油	0.04%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,784	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =9	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ②粗粒度アスコン(20)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用			

基層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0073

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

機械構成比： 0.50% 労務構成比： 50.75% 材料構成比： 48.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,529 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)		備 考	
	【補正式】													
	2,784 = 2,529													
	[機械補正]			0.28	1,530	0.15	374	0.50						
	× { [													
	100				1,430	100	356	0.28 + 0.15						
	+ [													
	100				28,152	16.06	23,358	4.90						
	+ [													
	100				28,300	100	25,400	100						
	+ [													
	100				590,000	1.75	115	0.19						
	+ [													
	100				470,000	100	103	100						
	+ [													
	100				0.50	50.75	48.75							
	+ [													
	100				0.04	133	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				154	100	138							
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100				0.04	138	46.73	1.75 + 0.19 + 0.04						
	+ [													
	100													

機械構成比：0.45%

労務構成比：45.70%

材料構成比：53.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,805.6

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.17%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.48%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.41%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	52.05%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,829	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料		=1 =50 =2	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

機械構成比：0.45%

労務構成比：45.70%

材料構成比：53.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,805.6

1m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
	【補正式】 2, 829 = 2, 805. 6									
	[機械補正] 0. 25 1, 530 × { [————×————+————×————] ×———— 100 1, 430 100 356 0. 25+ 0. 14		0. 14	374 0. 45						
	[労務補正] 20. 17 28, 152 + [————×————+————×————+————×————] ×———— 100 28, 300 100 25, 400 100 31, 000 20. 17+ 14. 48+ 4. 41		14. 48	23, 358 4. 41		28, 560 45. 70				
	[材料補正] 52. 05 610, 000 + [————×————+————×————+————×————] ×———— 100 582, 000 100 103 100 154 100 138 52. 05+ 1. 57+ 0. 17+ 0. 03		1. 57	115 0. 17		139. 5 0. 03 133 53. 85				
	[全体調整] 100- 0. 45- 45. 70- 53. 85 + ————— } 100									

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円／日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007	
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102	
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101	
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114	
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125	
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003	
Z2t'	軽油	4.93%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価		1,299	積算単価	0	EP001	
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用				
	【補正式】 1,299 = 1,263.6						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.33}{5.30} \right\}$	5.33					
	[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times 78.32$	78.32					

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0077

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.33%	勞務構成比：	78.32%	材料構成比：	16.35%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,263.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0014-当初

SWB240730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.200	人	23,358	74,745	RR0102 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	12.100	m3	17,500	211,750	TZJ2012001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	3.0	%	103,305	3,045	#71 0 省略
計	100	m2		318,100	
小計	1	m2		3,181	
対象構造物	=3	防草コンクリート			
施工区分	=3	人力打設			
生コンクリート規格	=5	18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%			
生コンクリートの夜間割増の有無	=1	無し			
生コンクリート使用量	[m3/100m2]=10	生コンクリート使用量		[m3/100m2]	
目地材の有無	=2	有り			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

特殊基礎単価一覧表

頁0-0080

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0001	建設発生土受入費	見積1200円	m3	1,200		572	工事内訳
W0001	山砂 金津白玉		m3	1,080		572	工事内訳
W0001	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅	材料・施工費含む	m	930		572	工事内訳

単価入力データ一覧表①

頁0-0081

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0082

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704884	側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c400mm	個	10,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704884	側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c600mm	個	15,350
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704884	側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c700mm	個	16,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	m3	17,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0083

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
SWB821430	蓋版	第0-0008号	TFJA0704887	側溝蓋 別途計上 0円	枚	0
SWB821430	蓋版	第0-0009号	TFJA0704887	側溝蓋 別途計上 0円	枚	0
SCB222850	鉄筋コンクリート台付管	第0-0010号	T9999049	鉄筋コンクリート台付管 遠心ボックスカルバート(CSB) I形 300 300×2, 400mm 物価資料(単価/2.4m, 小数点以下切捨)	m	16,458
V0001	雨水桝(上部改良)	第0-0016号	TFJA0704887	側溝蓋 別途計上 0円	枚	0
V0002	雨水桝(上部改良)	第0-0018号	TFJA0704887	側溝蓋 別途計上 0円	枚	0
V0003	雨水桝(上部改良)	第0-0019号	TFJA0704887	側溝蓋 別途計上 0円	枚	0
SCB422510	歩車道境界ブロック	第0-0020号	TY000283000	歩車道境界ブロック 車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m	個	2,670
S0930	廃材処理費	第0-0027号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0030号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0084

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0085

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		90,350			