

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良			式			
道路土工			式			
路体盛土工			m3			
路体(築堤)盛土			一式			
路体(築堤)盛土			m3		20	
残土処理工			式			
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		210	
残土等処分			一式			
残土等処分			m3		210	
カバー土工			式			
作業土工			式			
床掘り			一式			
床掘り			m3		420	
埋戻し			一式			
埋戻し			m3		130	
埋戻し			m3		50	

07-実施-一般-1111-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
RCボックスカルバート 短尺横孔 1000×800×1800		個		1	
PC鋼棒 (3～4m未満)		kg		83	
PC鋼棒 (5～8m未満)		kg		149	
PCナット		個		88	
ワッシャー		枚		88	
アンカープレート		枚		88	
APシール		枚		88	
高力ボルト		組		36	
排水構造物工		式			
側溝工		式			
L型側溝		一式			
境界ブロック組合L型側溝 (PL4) (標準設計)		m		16	
境界ブロック組合L型側溝 (PL4)		m		3	
自由勾配側溝		一式			
自由勾配側溝		m		7	
自由勾配側溝		m		66	
自由勾配側溝		m		2	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≦65%		m3		3	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
側溝蓋			一式			
蓋版			枚		62	
蓋版			枚		7	
管渠工			式			
暗渠排水管			一式			
暗渠排水管			m		0.8	
インサート用逆流防止弁			個		1	
鋼管吊込み据付(機械力)			m		1.2	
鋼管電気溶接			箇所		1	
集水桝・マンホール工			式			
現場打ち集水桝			一式			
集水桝(グレーチング 蓋) (2)			基		1	
集水桝(グレーチング 蓋) (2)			基		1	
境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (2)			基		1	
ステップ (コンクリート埋込用)			個		6	
構造物撤去工			式			
防護柵撤去工			式			
防護柵撤去			一式			

07-実施-一般-1111-当初

#

######

#

#

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
地先境界ブロック		m		6	
アスカーブ		一式			
アスカーブ		m		40	
防護柵工		式			
防止柵工		式			
金網・支柱(立入)		一式			
立入防止柵設置工		m		81	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		55	
区画線設置		m		4	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		30	
直接工事費					
現場環境改善費		式			

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

07-実施-一般-1111-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-08.01.20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥102北区建設課¥01当初¥0507-北建第240号-当初-一般県道島見・新発田線(太郎代地内)外排水施設整備工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 07 一般交通影響有(1)-2 02 大都市・市街地以外 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	34,360,000	3,436,000	37,796,000
工事価格計	34,360,000	3,436,000	37,796,000

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
道路土工			式		14,773,886	Y2000000161
路体盛土工			式		1,181,900	Y3000001033
路体(築堤)盛土			式		124,760	Y4000020641
路体(築堤)盛土			一式		124,760	SCB210510 0 01=1
0 省略	20	m3		6,238	124,760	施工 第0-0001号内訳表
残土処理工			式		1,057,140	Y3000001036
土砂等運搬			一式		805,140	Y4000020658
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	210	m3		3,834	805,140	施工 第0-0002号内訳表

07-実施一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						Y4000020659
			一式		252,000	
残土等処分 10t車						F0003 0
見積1200円/m3 T 処分費等	210	m3		1,200	252,000	
カルバート工						Y2000000167
			式		8,245,886	
作業土工						Y3000001061
			式		572,903	
床掘り						Y4000020808
			一式		102,858	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1
0 省略	420	m3		244.9	102,858	施工 第0-0003号内訳表
埋戻し						Y4000020809
			一式		415,850	
埋戻し						SCB210410 0 01=3
0 省略	130	m3		1,970	256,100	施工 第0-0004号内訳表
埋戻し						SCB210410 0 01=4
0 省略	50	m3		3,195	159,750	施工 第0-0005号内訳表

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						Y4000020810
			一式		54,195	
基面整正						SCB210080 0
0 省略	116	m2		467.2	54,195	施工 第0-0006号内訳表
プレキャストカルバート工						Y3000001066
			式		7,672,983	
プレキャストボックス						Y4000020844
			一式		7,672,983	
ボックスカルバート B1000×H800						SCB222880 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=1, 05=2, 06=1, 08=1
0 省略	79	m		21,340	1,685,860	施工 第0-0007号内訳表
RCボックスカルバート 1000×800×2000 T-25 土被り設計条件0.2～3.0m 物価資料 0 省略	30	個		124,000	3,720,000	F1001 0
RCボックスカルバート 短尺 1000×800×1800(スなし) D1 実長率=0.90 特殊加工①短尺 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略	2	個		157,000	314,000	F1003 0
RCボックスカルバート 短尺 1000×800×1800(スなし) D2 実長率=0.90 特殊加工①短尺 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略	1	個		157,000	157,000	F1004 0
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×595/995 C1 実長率=0.40 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略	1	個		121,000	121,000	F1006 0

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×700/1100 C2 実長率=0.45 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1007 0
	1		個	127,000	127,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×700/780 C3 実長率=0.37 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1008 0
	1		個	117,000	117,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×791/870 C4 実長率=0.42 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1009 0
	1		個	123,000	123,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1423/1759 D3 実長率=0.80 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1010 0
	1		個	169,000	169,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1060/1396 C5 実長率=0.61 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1011 0
	1		個	146,000	146,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1598/1586 C6 実長率=0.80 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1012 0
	1		個	169,000	169,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1174/1133 C7 実長率=0.58 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1013 0
	1		個	142,000	142,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1600/1563 D4 実長率=0.79 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1014 0
	1		個	168,000	168,000	
RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1395/1357 D5 実長率=0.69 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略						F1015 0
	1		個	156,000	156,000	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
RCボックスカルバート 短尺横孔 1000×800×1800 (φ400 ねなし) D13 実長率=0.9 φ400以下 特殊加工①短尺+⑥横孔 有効数字4桁目切捨 建設物価 0 省略	1		個	169,000	169,000	F1029 0
PC鋼棒(3～4m未満) B種1号(SBPR930/1080) 径13.0mm 1.04kg/m 建設物価 0 省略	83		kg	506	41,998	F1033 0
PC鋼棒(5～8m未満) B種1号(SBPR930/1080) 径13.0mm 1.04kg/m 建設物価 0 省略	149		kg	489	72,861	F1034 0
PCナット φ13用 見積153円/個 0 省略	88		個	153	13,464	F1035 0
ワッシャー φ13用 見積60円/枚 0 省略	88		枚	60	5,280	F1036 0
アンカープレート φ13用 GH付 見積452円/枚 0 省略	88		枚	452	39,776	F1037 0
APシール 見積93円/枚 0 省略	88		枚	93	8,184	F1038 0
高力ボルト M16(ボルト・ナット・ワッシャー) 見積210円/組 0 省略	36		組	210	7,560	F1039 0
排水構造物工			式		2,311,064	Y2000000168

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y3000001069
			式		1, 520, 472	
L型側溝						Y4000004495
0 省略			一式		263, 560	
境界ブロック組合L型側溝 (PL4) (標準設計) PL4-500-200-200 境界ブロック B種180×205×250 0 省略	16	m		14, 170	226, 720	S8020 0 01=5, 02=2, 03=3, 04=1 施工 第0-0008号内訳表
境界ブロック組合L型側溝 (PL4) PL4-500-50-200 境界ブロック 乗入タイプ L=600 0 省略	3	m		12, 280	36, 840	V0014 0 施工 第0-0013号内訳表
自由勾配側溝						Y4000004497
			一式		971, 170	
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 25, 06=1, 07=5, 08 =0. 6, 09=3, 10=0 施工 第0-0015号内訳表
0 省略	7	m		11, 350	79, 450	
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 26, 06=1, 07=5, 08 =0. 61, 09=3, 10=0 施工 第0-0016号内訳表
0 省略	66	m		12, 340	814, 440	
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 26, 06=1, 07=5, 08 =0. 61, 09=3, 10=0 施工 第0-0017号内訳表
0 省略	2	m		13, 140	26, 280	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤65% インバート						T1631 0
0 省略	3	m3		17, 000	51, 000	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋						Y4000004498
			一式		285,742	
蓋版 Co蓋 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
	62		枚	2,511	155,682	施工 第0-0018号内訳表
蓋版 Gr蓋 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
	7		枚	18,580	130,060	施工 第0-0019号内訳表
管渠工						Y3000001070
			式		143,482	
暗渠排水管						Y4000020862
			一式		143,482	
暗渠排水管 0 省略						SCB222770 0 01=1, 02=1, 03=2, 05=1
	0.8		m	7,064	5,651	施工 第0-0020号内訳表
インサート用逆流防止弁 合成樹脂製 ヒンジ部=ステンレス VU-300内径接着固定 許容水深2.0m 見積87,200円/ 0 省略						F0002 0
	1		個	87,200	87,200	
鋼管吊込み据付(機械力) 呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 0 省略						V0017 0
	1.2		m	1,818	2,181	施工 第0-0021号内訳表
鋼管電気溶接 呼び厚さ A種 呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 0 省略						V0018 0
	1		箇所	48,450	48,450	施工 第0-0023号内訳表

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		647,110	
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		647,110	
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B1000×L1000×H1200 グレーチング T-25t 0 省略						V80811 0
	1		基	265,900	265,900	
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B1000×L1000×H1400 グレーチング T-25t 0 省略						V80812 0
	1		基	290,300	290,300	
境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 呼び名 : B種 180×205×250 0 省略						S8101 0 01=1, 02=2, 03=0.12, 04=2, 05=2, 06=3, 07=3, 08=2, 09=1, 10=1
	1		基	72,490	72,490	
ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300 0 省略						TN4588 0
	6		個	3,070	18,420	
構造物撤去工						Y2000000171
			式		687,334	
防護柵撤去工						Y3000001083
			式		280,827	
防護柵撤去						Y4000004541
			一式		280,827	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立入防止柵撤去工						V0001 0
見積歩掛 0 省略	81	m		3,467	280,827	施工 第0-0031号内訳表
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		231,621	
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
			一式		77,595	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=2
0 省略	5	m3		8,595	42,975	施工 第0-0035号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=2
0 省略	2	m3		17,310	34,620	施工 第0-0036号内訳表
舗装版切断						Y4000030716
			一式		122,886	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	160	m		694.1	111,056	施工 第0-0037号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						S0960 0 01=1.4, 02=0.38, 03=30000
0 省略	1	式		11,830	11,830	施工 第0-0038号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		31,140	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破砕						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 06=1, 07=1
0 省略	150	m2		207.6	31,140	施工 第0-0039号内訳表
排水構造物撤去工						Y3000001089
			式		50,969	
暗渠排水管撤去						Y4000020943
			一式		54,481	
暗渠排水管						SCB222770 0 01=2, 02=1, 03=2
0 省略	14	m		382.9	5,360	施工 第0-0040号内訳表
産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。 新潟市設計単価 0 省略	1	台		25,000	25,000	F0004 0
産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない。 新潟市設計単価 T 処分費等	0.2	t		91,500	18,300	F0005 0
既設管撤去切断 鋼管切断 呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 0 省略	2	口		2,747	5,494	V0011 0 施工 第0-0041号内訳表
撤去管吊上げ積込み 鋼管吊込み据付(機械力) 呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 0 省略	0.3	m		1,091	327	V0012 0 施工 第0-0042号内訳表
蓋版撤去						Y4000004579
			一式		-3,512	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	0.25	t		9,411	2,352	施工 第0-0043号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	0.25	t		944.7	236	施工 第0-0044号内訳表
矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	0.2	t		-30,500	-6,100	施工 第0-0045号内訳表
運搬処理工						Y3000001097
			式		123,917	
殻運搬						Y4000020957
			一式		51,517	
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=4, 13=1
0 省略	5	m3		1,593	7,965	施工 第0-0046号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=4, 13=1
0 省略	2	m3		1,977	3,954	施工 第0-0047号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=3, 03=1, 07=4, 13=1
0 省略	13	m3		3,046	39,598	施工 第0-0048号内訳表
殻処分						Y4000020958
			一式		72,400	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	13	t		1,000	13,000	施工 第0-0049号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	6	t		1,400	8,400	施工 第0-0050号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	30	t		1,700	51,000	施工 第0-0051号内訳表
仮設工						Y2000000172
			式		2,347,702	
防護施設工						Y3000001115
			式		925,837	
仮囲い						Y4000004706
			一式		925,837	
仮囲い設置・撤去						SWB253110 0 01=1, 02=19
0 省略	20	m		8,300	166,000	施工 第0-0052号内訳表
仮囲い設置・撤去						SWB253110 0 01=1, 02=15
0 省略	52	m		8,202	426,504	施工 第0-0053号内訳表
仮囲い設置・撤去						SWB253110 0 01=1, 02=29
0 省略	39	m		8,547	333,333	施工 第0-0054号内訳表

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y3000003658
			式		1,421,865	
交通誘導警備員						Y4000026527
			一式		1,421,865	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	85.5	人日		16,630	1,421,865	施工 第0-0055号内訳表
舗装						Y1000000018
			式		3,237,741	
舗装工						Y2000000175
			式		1,336,359	
アスファルト舗装工 車道舗装(一般県道島見新発田						Y3000001128
			式		589,326	
下層路盤 (車・路)						Y4000021064
			一式		45,248	
下層路盤(車道・路肩部)						SCB410030 0
0 省略	32	m2		1,414	45,248	01=300, 02=2, 03=8, 04=1 施工 第0-0056号内訳表
上層路盤(車・路)						Y4000021066
			一式		205,552	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1
0 省略	42	m2		2,742	115,164	施工 第0-0057号内訳表
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=11, 06=150, 07=1, 09=1
0 省略	10	m2		1,218	12,180	施工 第0-0058号内訳表
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=11, 06=300, 07=2, 09=1
0 省略	32	m2		2,444	78,208	施工 第0-0059号内訳表
基層(車・路)						Y4000021068
			一式		116,928	
基層(車道・路肩部)						SCB410240 0 01=1, 02=50, 05=9, 06=1, 07=1
0 省略	42	m2		2,784	116,928	施工 第0-0060号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		221,598	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=50, 05=15, 06=1, 07=1
0 省略	42	m2		3,394	142,548	施工 第0-0061号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価 0 省略	85	m		930	79,050	F2000 0
アスファルト舗装工 歩道舗装(一般部)						Y3000001128
			式		458,920	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩)						Y4000021065
0 省略			一式		142,560	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	135		m2	1,056	142,560	施工 第0-0062号内訳表
表層(歩)						Y4000021073
0 省略			一式		316,360	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=1, 02=40, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	88		m2	2,589	227,832	施工 第0-0063号内訳表
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	47		m2	1,844	86,668	施工 第0-0064号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価 0 省略						F2000 0
2		m		930	1,860	
舗装工 車道舗装(場内舗装)(駐車場)						Y3000001128
			式		288,113	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
0 省略			一式		40,145	
下層路盤(車道・路肩部)						SCB410030 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	57		m2	704.3	40,145	施工 第0-0065号内訳表

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車・路)						Y4000021072
0 省略			一式		247,968	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=50, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	57	m2		3,094	176,358	施工 第0-0066号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価 0 省略						F2000 0
	77	m		930	71,610	
縁石工						Y2000000177
			式		956,152	
縁石工						Y3000001145
			式		956,152	
歩車道境界ブロック						Y4000021173
			一式		865,854	
歩車道境界ブロック						SCB422510 0 01=1, 02=1, 04=2, 05=6
0 省略	60	m		5,795	347,700	施工 第0-0067号内訳表
歩車道境界ブロック						SCB422510 0 01=1, 02=2, 04=2, 05=6
0 省略	73	m		7,098	518,154	施工 第0-0068号内訳表
植樹ブロック						Y4000021175
0 省略			一式		33,618	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック						SCB422520 0 01=1, 02=6, 03=1. 11, 04=2, 05=6
0 省略	6	m		5,603	33,618	施工 第0-0069号内訳表
アスカーブ						Y4000021176
			一式		56,680	
アスカーブ						SCB410330 0 01=5, 02=1, 03=1
0 省略	40	m		1,417	56,680	施工 第0-0070号内訳表
防護柵工						Y2000000179
			式		424,440	
防止柵工						Y3000001149
			式		424,440	
金網・支柱(立入)						Y4000021192
			一式		424,440	
立入防止柵設置工 再利用 基礎ブロック式						V0005 0
見積歩掛 0 省略	81	m		5,240	424,440	施工 第0-0071号内訳表
区画線工						Y2000000181
			式		21,890	
区画線工						Y3000001156
			式		21,890	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線							Y4000004833
				一式		21,890	
区画線設置	0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0075号内訳表
		55		m	370	20,350	
区画線設置	0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=9, 05=1, 06=1, 07=1, 08=2, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0076号内訳表
		4		m	385	1,540	
仮設工							Y2000000185
				式		498,900	
交通管理工							Y3000003659
				式		498,900	
交通誘導警備員							Y4000026529
				一式		498,900	
交通誘導警備員B	0 省略						SWB010212 0 施工 第0-0055号内訳表
		30		人日	16,630	498,900	
直接工事費							18,011,627
現場環境改善費							Z0014
				式		245,000	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A*B						
	対象額---A=17,663,627						
	率-----B=0.0139					245,524	
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L)						
	対象額---A=18,017,727			地域補正率F=1.3000			
	率-----B=0.1150			休日補正率L=1.0200		2,747,000	
共通仮設費計							
						2,992,000	
純工事費							
						21,003,627	
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L)						
	対象額---A=21,009,727			地域補正率F=1.1000			
	率-----B=0.3222			休日補正率L=1.0300		7,668,000	
現場管理費計							
						7,668,000	
工事原価							
						28,671,627	
工事原価計							
						28,671,627	
一般管理費等	A*(B*H)						
	対象額---A=28,677,727			前払補正率H=1.0000			
	率-----B=0.1980					5,677,373	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費	A*B										
	対象額---A=28,677,727										
	率-----B=0.0004								11,000		
一般管理費等計											
									5,688,373		
工事価格											
									34,360,000		
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=34,360,000										
	率-----B=0.1000								3,436,000		
工事費											
									37,796,000		

07-実施-一般-1111-当初

SCB210510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 0.66% 労務構成比： 99.11% 材料構成比： 0.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,722.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.66%	1,870 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	1,560	TLC1070002 TL091070002
R1t'	普通作業員	90.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	8.41%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	0.23%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,238	積算単価	0	EP001
施工幅員		=1	2.5m未満			
【補正式】 6,238 = 6,722.7						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{0.66}{100} \times \frac{1,870}{1,560} \right] \times \frac{0.66}{0.66} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{90.70}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.41}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{99.11}{90.70 + 8.41}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{0.23}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{0.23}{0.23}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 0.66 - 99.11 - 0.23}{100} \}$						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,834	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,834 = 3,676.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right.$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100} \}$							

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 244.12 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	53.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	23.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		244.9	積算単価	0	EP001
	土質	=1	土砂			
	施工方法	=1	標準			
	土留方式の種類	=1	無し			
	障害の有無	=1	無し			
	【補正式】 244.9 = 244.12					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.47}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{22.47}{22.47} \right\}$	22.47				
	[労務補正] $+ \left[\frac{53.87}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{53.87}{53.87}$	53.87				
	[材料補正] $+ \left[\frac{23.66}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{23.66}{23.66}$	23.66				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 22.47 - 53.87 - 23.66}{100}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0035

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.79%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
K2t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1.41%	1,560 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,260	TLC1070001 TL091070001
K3t'	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	0.09%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	40.17%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	26.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	15.69%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	8.45%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.13%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		1,970	積算単価	0	EP001
	施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満			
	【補正式】 1,970 = 2,025.1					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{7.79}{100} \times \frac{10,400}{8,800} + \frac{1.41}{100} \times \frac{1,560}{1,260} + \frac{0.09}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{9.29}{7.79 + 1.41 + 0.09} \right\}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0036

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考	
[労務補正]	40.17	23,358	26.27	28,152	15.69	27,336	82.13					
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \right] \times \frac{\quad}{40.17 + 26.27 + 15.69}$											
[材料補正]	8.45	133	0.13	139.5	8.58							
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8.45 + 0.13} \right] \times \frac{\quad}{100}$											
[全体調整]	100-	9.29-	82.13-	8.58								

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0037

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	8.37%	19,400 円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	18,200	MMJ0202123 MM090202123
K2t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	0.58%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	53.26%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	25.42%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	8.82%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	2.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.83%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,195	積算単価	0	EP001
施工方法		=4	最大埋戻幅1m未満			
【補正式】 3,195 = 3,339.7						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.37}{100} \times \frac{19,400}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{8.95}{8.37 + 0.58} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{53.26}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.50}{53.26 + 25.42 + 8.82}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0038

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格					構 成 比	単 価 (新 潟 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)		単 価 (東 京 地 区)	備 考	
	[材料補正]				2.72	133	0.83	139.5	3.55		
	+ [				$\frac{100}{100}$	$\times \frac{138}{133}$	+ [	$\frac{100}{100}$	$\times \frac{154}{139.5}$	$\times \frac{2.72}{3.55}$	
	[全体調整]				100	- 8.95	- 87.50	- 3.55			
	+ $\frac{100}{100}$										

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用
頁0-0039

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比：	0.00%	労務構成比：	100.00%	材料構成比：	0.00%	市場単価構成比：	0.00%	1 標準単価：	m2 508	当り
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	------------	-----------	----

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

ボックスカルバート
B1000×H800

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0040

SCB222880 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 5.63% 労務構成比： 25.54% 材料構成比： 68.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 68,967 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		2.52%	53,900 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	43,600	TLC1130006 TL091130006
R1t'	普通作業員		5.89%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		2.87%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		2.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ボックスカルバート 修正 材料費別途計上 実数入力0円		68.83%	0 円/個	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m RC B 6 0 0 ×H 6 0 0 ×L 2 0 0 0 T-2 5	94,900	TY000356000 TZP93560000
	積算単価			21,340	積算単価	0	EP001
	作業区分 製品長 内空幅・内空高(m)	=1 =3 =1		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25			
	基礎材種別 PC鋼材による縦締め ラフテレンクレーン賃料補正係数	=1 =2 =1		基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】 21,340 = 68,967						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.52}{100} \times \frac{53,900}{43,600} \right] \times \frac{2.52}{100} \right\}$	5.63					
	[労務補正] $+ \left[\frac{5.89}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.87}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{2.69}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{25.54}{5.89 + 2.87 + 2.69}$	25.54					

ホックスカルハート

B1000×H800

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0041

SCB222880 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 5.63% 勞務構成比： 25.54% 材料構成比： 68.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 68,967

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

境界ブロック組合L型側溝(PL4) (標準設計)
PL4-500-200-200
境界ブロック B種180×205×250

S8020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10.000	m	6,573	65,730	SCB422510 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
コンクリート	1.200	m3	32,700	39,240	SCB240010 施工 第0-0010号内訳表 0 省略
基礎砕石	8.000	m2	1,299	10,392	SCB221110 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
型枠	3.100	m2	8,471	26,260	SCB240210 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		78	#80 0 省略
計	10	m		141,700	
小計	1	m		14,170	
規格	=5	PL4-500-200-200			
コンクリート養生工の種類	=2	一般養生			
基礎材の種類	=3	再生クラッシャー RC-40			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.18% 労務構成比： 55.90% 材料構成比： 41.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,080.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	2.18%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	21.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	19.42%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.85%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	41.24%	1,910 円／個	歩車道境界ブロック 片面 180／205×250×600 (B)	1,520	TZJ2352002 TZ092352002
Z2t'	軽油	0.68%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,573	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格		=1 =2 =4	設置 B種(180/205×250×600) 無し			
均し基礎コンクリート規格		=6	無し			
【補正式】 6,573 = 6,080.5						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.18}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{2.18}{2.18} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{21.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{19.42}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.85}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{55.90}{21.69 + 19.42 + 11.85}$						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.18% 勞務構成比： 55.90% 材料構成比： 41.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,080.5

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0045

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 1,263.6

07-实施-一般-1111-当初

頁0-0047

1 m2 当り

標準単価： 1,263.6

07-实施-一般-1111-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0048

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

境界ブロック組合L型側溝(PL4)
PL4-500-50-200
境界ブロック 乗入タイプ L=600

V0014

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
歩車道境界ブロック	10	m	4,741	47,410	SCB422510 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
コンクリート	1.19	m3	32,700	38,913	SCB240010 施工 第0-0010号内訳表 0 省略
基礎碎石	7.8	m2	1,299	10,132	SCB221110 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
型枠	3.1	m2	8,471	26,260	SCB240210 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		85	#80 0 省略
計	10	m		122,800	
小計	1	m		12,280	

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.77% 労務構成比： 45.69% 材料構成比： 52.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,573

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	1.77%	4,470 円/日	小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	17.57%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.77%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.62%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	歩車道境界ブロック 修正 横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	51.99%	1,720 円/m	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	3,420	T2757 TZP92352003
Z2t'	軽油	0.55%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,741	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)		=1 =6 =1	設置 各種600-1000mm以下 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)	50-150kg未満		
基礎碎石規格 均し基礎コンクリート規格		=4 =6	無し 無し			
【補正式】 4,741 = 6,573						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.77}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{1.77}{1.77} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.57}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{15.77}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.62}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{45.69}{17.57 + 15.77 + 9.62}$						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.77% 勞務構成比： 45.69% 材料構成比： 52.54% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 6,573

[illegible]

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c300mm	5.000	個	9,030	45,150	TFJA0704884 1 新潟市設計単価 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 新潟市設計単価 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3	1,900	1,368	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
計	10	m		113,500	
小計	1	m		11,350	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.25 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.6 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm	5.000	個	10,950	54,750	TFJA0704884 1 新潟市設計単価 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.276	m3	17,500	4,830	TFJA0704882 1 新潟市設計単価 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3	1,900	1,390	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0 省略
計	10	m		123,400	
小計	1	m		12,340	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.26 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.61 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	5.000	個	12,550	62,750	TFJA0704884 1 新潟市設計単価 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.276	m3	17,500	4,830	TFJA0704882 1 新潟市設計単価 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3	1,900	1,390	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0 省略
計	10	m		131,400	
小計	1	m		13,140	
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=1	L=2000mm	1000kg/個以下		
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.26	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎碎石施工の有無	=1	有り			
基礎碎石の種類	=5	再生クラッシャーラン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.61	基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
自由勾配側溝コンクリート蓋 300×500 車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		251,100	
小計	1	枚		2,511	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	100.000	枚	18,200	1,820,000	TFJA0704887 1 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,858,000	
小計	1	枚		18,580	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m 当り
標準単価： 5,064.1

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 16.42% 材料構成比： 83.58% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	11.53%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	4.89%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	83.58%	6,235 円／m	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	4,190	TR3090 TZP96640001
修正	VU-300 新潟市設計単価					
	積算単価		7,064	積算単価	0	EP001
	作業区分	=1	据付			
	管種別	=1	直管			
	呼び径	=2	200~400mm			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 7,064 = 5,064.1					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{11.53}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.89}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{16.42}{11.53 + 4.89} \right\}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{83.58}{100} \times \frac{6,235}{4,190} \right] \times \frac{83.58}{83.58}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 16.42 - 83.58}{100}$					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.09	人	26,520	2,386	RR0136 0 省略
普通作業員	0.17	人	23,358	3,970	RR0102 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準運転	1.54	時間	7,681	11,828	VK0302013 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
計	10	m		18,184	
小計	1	m		1,818	

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t
標準運転

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114
軽油	5.3	1	133	704	TZJ6702002
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,330	2,330	MMJ0302013
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80
		時間	7,681	7,681	+00 7681/1
小計	1	時間		7,681	

V0018 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.41	人	31,008	12,713	RR0113 1 0 省略
特殊作業員	0.82	人	28,152	23,084	RR0101 1 0 省略
土木一般世話役	0.41	人	28,560	11,709	RR0125 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	2	%	47,506	944	#71 0 省略
小計	1	箇所		48,450	

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B1000×L1000×H1200
グレーチング T-25t

V80811 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0024号内訳表
1 基 当り
頁0-0061

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.27	m3	32,960	41,859	SCB240010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
型枠	11.4	m2	9,360	106,704	SCB240210 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
基礎碎石	2.25	m2	1,527	3,435	SCB221110 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 1.0m×1.0m 2枚 T-25	1	組	112,000	112,000	T7099 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		62	#80 0 省略
小計	1	基		265,900	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0062

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	59.80%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,960	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =41	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,960 = 36,531						
[機械補正] 3.31 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.50 3.31				

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96			
	+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] × $\frac{\quad}{10.07 + 9.38 + 7.04 + 6.40}$												
	[材料補正]	59.80	17,500	1.65	133	61.54							
	+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{20,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}$] × $\frac{\quad}{59.80 + 1.65}$												
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54								
	+ $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$			}									

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0064

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		9,360	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	【補正式】 9,360 = 10,100					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,407.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.75%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.80%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	14.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.24%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.52%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	20.46%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.42%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,527	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=4 =8 =1	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,527 = 1,407.6						
[機械補正] $4.75 \times \left[\frac{10,400}{100} \times \frac{8,800}{8,800} \right] \times \frac{4.78}{4.75}$						
[労務補正] $33.80 \times \frac{23,358}{25,400} + 14.27 \times \frac{28,152}{28,300} + 13.24 \times \frac{27,336}{28,900} + 8.52 \times \frac{28,560}{31,000}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0066

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,407.6

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B1000×L1000×H1400
グレーチング T-25t

08年01月20日適用

頁0-0067

V80812 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.47	m3	32,960	48,451	SCB240010 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
型枠	13.3	m2	9,360	124,488	SCB240210 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
基礎碎石	2.25	m2	1,527	3,435	SCB221110 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 1.0m×1.0m 2枚 T-25	1	組	112,000	112,000	T7099 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		86	#80 0 省略
小計	1	基		290,300	

境界ブロック組合集水枡(グレーチング 蓋) (2)
B500×L500×H600
呼び名：B種 180×205×250

S8101

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0068

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
コンクリート	0.320	m3	32,700	10,464	SCB240010 施工 第0-0010号内訳表 0 省略
型枠	3.800	m2	8,471	32,189	SCB240210 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
基礎砕石	0.810	m2	1,413	1,144	SCB221110 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
歩車道境界ブロック	0.800	m	6,573	5,258	SCB422510 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
基礎砕石	0.120	m2	1,299	155	SCB221110 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1.000	枚	379.44	379	TQJ1367001 379.44*1 0 省略
集水枡用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25	1.000	枚	22,900	22,900	T7085 グレーチング 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	基		72,490	
規格 境界ブロックの規格 境界ブロックの基礎材面積(m2)	=1 =2 =0.12	B500×L500×H600 呼び名：B種 180×205×250 境界ブロックの基礎材面積(m2)			
境界ブロックの基礎材施工厚 コンクリート養生工の種類 基礎材種別	=2 =2 =3	7.5cm超12.5cm以下 一般養生 再生クラッシャー RC-40			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 施工箇所による補正	=3 =2 =1	無し 無し 無し			

境界ブロック組合集水枡(グレーチング蓋)(2)
B500×L500×H600
呼び名：B種 180×205×250

S8101

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0069

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,413	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,413 = 1,335.6						
[機械補正] $5.01 \times \left[\frac{10,400}{100} \times \frac{8,800}{8,800} \right] \times \frac{5.01}{5.01}$		5.04				
[労務補正] $35.62 \times \frac{23,358}{100} + \left[\frac{28,152}{100} \times \frac{28,300}{28,300} + \frac{27,336}{100} \times \frac{28,900}{28,900} + \frac{28,560}{100} \times \frac{31,000}{31,000} \right] \times \frac{74.10}{35.62 + 15.04 + 13.95 + 8.98}$		74.10				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

V0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

見積歩掛

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎ブロック撤去工 基礎コンクリート取壊し含む	50	個	3,711	185,550	V0002 施工 第0-0032号内訳表 見積歩掛 0 省略
支柱撤去工	50	本	690	34,500	V0003 施工 第0-0033号内訳表 見積歩掛 0 省略
フェンス撤去工	100	m	1,266	126,600	V0004 施工 第0-0034号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		50	#80 0 省略
計	100	m		346,700	
小計	1	m		3,467	

基礎ブロック撤去工
基礎コンクリート取壊し含む
見積歩掛

V0002 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0032号内訳表
100 個 当り
頁0-0073

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
普通作業員	12	人	23,358	280,296	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費計 ×10%	10	%	337,416	33,684	#71 0 省略
計	100	個		371,100	
小計	1	個		3,711	

支柱撤去工

08年01月20日適用

頁0-0074

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

見積歩掛

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.4	人	28,560	11,424	RR0125 1 0 省略
普通作業員	2.3	人	23,358	53,723	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費計 ×6%	6	%	65,147	3,903	#71 0 省略
計	100	本		69,050	
小計	1	本		690	

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

見積歩掛

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.3	人	28,560	8,568	RR0125 0 省略
普通作業員	5.05	人	23,358	117,957	RR0102 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		75	#80 0 省略
計	100	m		126,600	
小計	1	m		1,266	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	8,595.54	8,595	TQJ1611001 1 8595.54*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		8,595	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	17,309.4	17,309	TQJ1611007 1 17309.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	m3		17,310	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	R1t'	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	R2t'	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	R3t'	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	Z2t'	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				694.1	積算単価			0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
【補正式】 694.1 = 700.44									
[機械補正]			10.24	13,600	15.05				
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24				
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92	23,358	58.43
+ [————— × ————— + ————— × —————] ×			100	28,300	100	31,000	100	25,400	19.96 + 10.88 + 8.92
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	139.5	26.52		
+ [————— × ————— + ————— × —————] ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81		

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.012	日	35,370	424	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.38	m3	30,000	11,400	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	式		11,830	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=1.4 =0.38 =30000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	土木一般世話役		29.54%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)		27.52%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員		24.18%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		5.91%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			207.6	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 無し 不要			
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=1 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用			
	【補正式】 207.6 = 217.37						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{12.85}{100} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{29.54}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{81.24}{29.54 + 27.52 + 24.18}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{5.91}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{5.91}{5.91}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	12.85%	勞務構成比：	81.24%	材料構成比：	5.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	217.37
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 416.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	70.20%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	29.80%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		382.9	積算単価	0	EP001
	作業区分 管種別 呼び径	=2 =1 =2	撤去 直管 200~400mm			
	【補正式】 382.9 = 416.1					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{70.20}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{29.80}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{70.20 + 29.80} \right\}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100}$					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.33	人	31,008	10,232	RR0113 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	7.5	%	10,232	758	#71 0 省略
全体割増			10,990	2,747	+00 10990*0.25
小計	1	口		2,747	

撤去管吊上げ積込み
鋼管吊込み据付(機械力) 呼び径300
令和7改訂版 水道事業実務必携

V0012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0085

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.09	人	26,520	2,386	RR0136 0 省略
普通作業員	0.17	人	23,358	3,970	RR0102 0 省略
トラック[クレーン装置付] ペーestrack4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準運転	1.54	時間	7,681	11,828	VK0302013 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
全体割増			18,184	10,910	+00 18184*0.6
計	10	m		10,910	
小計	1	m		1,091	

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,566.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.73%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	41.98%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.08%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.80%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,411	積算単価	0	EP001
トラック機種		=1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
【補正式】 9,411 = 9,566.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.73}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.73}{100} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{41.98}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.08}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.47}{41.98 + 41.08}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{2.80}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.80}{2.80}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.73 - 83.47 - 2.80}{100}$						

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 960.27

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			944.7	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID無		=1 =1 =1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			
【補正式】 944.7 = 960.27						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right.$		13.79 13.79				
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100 42.15 + 41.25				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100} \}$						

S0950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ へびーH1	1.00	t	-30,500	-30,500	T9999003 30500*-1 新潟市設計単価 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-30,500	

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,527.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,593	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳		=4 =1	8.0km以下 全ての費用				
【補正式】 1,593 = 1,527.2							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{40.77}{100} \right\}$		40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{44.82}{100}$		44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{14.41}{100}$		14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{138}{100}$							

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,895.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,977	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=4 =1	8.0km以下 全ての費用				
【補正式】 1,977 = 1,895.8							
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77					
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82					
[材料補正] 14.41 133 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41					
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100							

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,923.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,046	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =3 =1	舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し				
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=4 =1	6.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,046 = 2,923.5							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

08年01月20日適用

頁0-0092

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0093

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0094

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

SWB253110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.490	人	28,560	13,994	RR0125 1 0 省略
普通作業員	2.449	人	23,358	57,203	RR0102 1 0 省略
仮囲い仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m	19.000	供用日	247	4,693	TZJ6070001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	71,197	7,110	#71 0 省略
計	10	m		83,000	
小計	1	m		8,300	
作業区分 仮囲い供用日数(実数入力)	=1 [日]=19	設置・撤去 仮囲い供用日数(実数入力)		[日]	

SWB253110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.490	人	28,560	13,994	RR0125 1 0 省略
普通作業員	2.449	人	23,358	57,203	RR0102 1 0 省略
仮囲い仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m	15.000	供用日	247	3,705	TZJ6070001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	71,197	7,118	#71 0 省略
計	10	m		82,020	
小計	1	m		8,202	
作業区分 仮囲い供用日数(実数入力)	=1 [日]=15	設置・撤去 仮囲い供用日数(実数入力)		[日]	

SWB253110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.490	人	28,560	13,994	RR0125 1 0 省略
普通作業員	2.449	人	23,358	57,203	RR0102 1 0 省略
仮囲い仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m	29.000	供用日	247	7,163	TZJ6070001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	71,197	7,110	#71 0 省略
計	10	m		85,470	
小計	1	m		8,547	
作業区分 仮囲い供用日数(実数入力)	=1 [日]=29	設置・撤去 仮囲い供用日数(実数入力)		[日]	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	600,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,414	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=300	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 6.54% 勞務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,261.7

07-实施-一般-1111-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,840.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物 (安定処理材) A S 安定処理 (40) 平均仕上り厚 50mm		562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,742	積算単価		0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm)	=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm)				
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0057号内訳表

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 637.83

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	7.99%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.00%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.99%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	16.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	5.97%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	5.32%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	4.37%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 40mm	47.84%	697,500 円／式	再生粒度調整碎石 RM-40 全仕上り厚 150mm	240,000	TZJ2124003 TZP91250030
Z2t'	軽油	3.03%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,218	積算単価	0	EP001
	材料 全仕上り厚(実数入力)(mm)	=11 =150	粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚(実数入力)(mm)			
	施工区分	=1	1層施工			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

施工 第0-0058号内訳表

機械構成比：	11.57%	勞務構成比：	37.08%	材料構成比：	51.35%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	637.83
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

機械構成比： 13.80% 労務構成比： 44.18% 材料構成比： 42.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,074.3 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	9.53%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.19%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.18%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	19.50%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	7.09%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	6.32%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	5.19%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整砕石 40mm	37.83%	1,395,000 円／式	再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 200mm		320,000	TZJ2124003 TZP91250031
Z2t'	軽油	3.62%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,444	積算単価		0	EP001
	材料 全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分	=11 =300 =2	粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚(実数入力)(mm) 2層施工				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

施工 第0-0059号内訳表

機械構成比：	13.80%	勞務構成比：	44.18%	材料構成比：	42.02%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,074.3
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

機械構成比： 0.50% 労務構成比： 50.75% 材料構成比： 48.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,529 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.28%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	22.42%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	16.06%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.90%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度アスコン(20)	46.73%	590,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚 50mm	470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.75%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.19%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,784	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =9	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ②粗粒度アスコン(20)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用			

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0060号内訳表

機械構成比：	0.50%	勞務構成比：	50.75%	材料構成比：	48.75%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,529
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------

[illegible]

07-实施-一般-1111-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.17%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.48%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.41%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	52.05%	835,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4103003 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,394	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =50 =15	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0061号内訳表

標準単価： 1 m2 当り 2,805.6

07-实施-一般-1111-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	300,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,056	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,056 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \}$		100	3,540	2.99 + 1.78		
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	13.01
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad}] \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad}] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	28,300	100	25,400	100
[材料補正]	17.77	300,000	1.99	133	19.85	31,000	
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad}] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	138	17.77 + 1.99	27.03 + 15.84 + 15.70 + 13.01	
[全体調整]	100	5.00	75.15	19.85			
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,244.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.10%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.52%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	542,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 m m		384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.10%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,589	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,244.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
2,589 = 2,244.1						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{0.31}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.08}{100} \times \frac{374}{356} \right] \times \frac{0.46}{0.31} + 0.08 \right.$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{18.10}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{5.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{52.19}{20.25 + 18.10 + 5.52}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{41.40}{100} \times \frac{542,000}{384,000} + \frac{5.78}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.10}{100} \times \frac{139.5}{154} + \frac{0.04}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{47.35}{41.40 + 5.78 + 0.10 + 0.04}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 0.46 - 52.19 - 47.35}{100} \}$						

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95%	16,200 円/供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.38%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	9.24%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.19%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.24%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	63.63%	542,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 m m	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.39%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,844	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =4	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
1,844 = 1,461.6						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{1.95}{100} \times \frac{16,200}{15,200} + \frac{0.38}{100} \right] \times \frac{4,070}{3,540} \right\}$		0.38	4,070	2.61		
[労務補正]						
$+ \left[\frac{9.24}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.17}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{4.19}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{2.24}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{24.46}{9.24 + 6.17 + 4.19 + 2.24}$		6.17	28,152	4.19	27,336	2.24
[材料補正]						
$+ \left[\frac{63.63}{100} \times \frac{542,000}{384,000} + \frac{8.87}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.39}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{72.93}{63.63 + 8.87 + 0.39}$		8.87	115	0.39	133	72.93
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 2.61 - 24.46 - 72.93}{100}$						

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	3.95%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.49%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.49%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	8.06%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	2.95%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	2.63%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.16%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	74.21%	300,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm		753,000	T2012 TZP91200030
Z2t'	軽油	1.50%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		704.3	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=150	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

1 m2 当り

機械構成比： 5.72% 勞務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3

07-实施-一般-1111-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,891.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.57%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.05%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.28%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	50.52%	677,500 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100006 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,094	積算単価		0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料	=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 1 2 当り
標準単価： 2,891.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
3,094 = 2,891.1						
[機械補正]						
$0.24 \times \left\{ \left[\frac{1,530}{100} \times \frac{1,430}{100} + \frac{374}{100} \right] \times \frac{0.43}{100} \right\}$		0.13	374	0.43		
[労務補正]						
$19.57 \times \left[\frac{28,152}{100} \times \frac{28,300}{100} + \frac{23,358}{100} \right] \times \frac{44.34}{100}$		14.05	23,358	28,560	44.34	
[材料補正]						
$50.52 \times \left[\frac{677,500}{100} \times \frac{582,000}{100} + \frac{115}{100} \right] \times \frac{55.23}{100}$		4.48	115	139.5	0.03	55.23
[全体調整]						
$100 - 0.43 - 44.34 - 55.23 + \frac{100}{100}$			103	154	138	50.52 + 4.48 + 0.17 + 0.03

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 66.39% 材料構成比： 33.15% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,304.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.46%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	29.23%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	16.63%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	15.82%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.30%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	31.72%	1,425 円/個	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	1,020	TZJ2352001 TZ092352001
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.00%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z3t'	軽油	0.43%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,795	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=1 =1 =2	設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシャーラン RC-40			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
【補正式】 5,795 = 5,304.8						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 m 当り
標準単価： 5,304.8

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 66.39% 材料構成比： 33.15% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	0.46	10,400	0.46							
	$\times \{ [\frac{100}{8,800} \times \frac{10,400}{100}] \times$		0.46							
[労務補正]	29.23	23,358	16.63	28,560	15.82	28,152	1.30	27,336	66.39	
	$+ [\frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{31,000} \times \frac{28,560}{100} + \frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{100} + \frac{100}{28,900} \times \frac{27,336}{100}] \times$									
[材料補正]	31.72	1,425	1.00	1,900	0.43	133	33.15			
	$+ [\frac{100}{1,020} \times \frac{1,425}{100} + \frac{100}{1,200} \times \frac{1,900}{100} + \frac{100}{138} \times \frac{133}{100}] \times$									
[全体調整]	100-	0.46-	66.39-	33.15						
	$+ \frac{100}{100}$		}							

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.42% 労務構成比： 57.65% 材料構成比： 39.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,592.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	2.01%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.41%	10,400 円／日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	21.25%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	20.83%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.67%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	1.14%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	38.04%	1,910 円／個	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	1,520	TZJ2352002 TZ092352002
Z2t'	軽油	1.01%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	再生クラッシャーラン RC-40	0.88%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
	積算単価		7,098	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=1 =2 =2	設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシャーラン RC-40			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

機械構成比： 2.42% 労務構成比： 57.65% 材料構成比： 39.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,592.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
7,098 = 6,592.3						
[機械補正]						
$2.01 \times \left\{ \left[\frac{4,470}{100} \times \frac{3,960}{100} + \frac{10,400}{100} \right] \times \frac{2.42}{100} + \frac{0.41}{100} \right\}$		0.41	10,400	2.42		
[労務補正]						
$21.25 \times \left[\frac{28,152}{100} \times \frac{28,300}{100} + \frac{23,358}{100} \right] + \frac{11.67}{100} \times \left[\frac{28,560}{100} \times \frac{27,336}{100} + \frac{31,000}{100} \right] \times \frac{57.65}{100}$		20.83	23,358	11.67	28,560 1.14 27,336 57.65	
[材料補正]						
$38.04 \times \left[\frac{1,910}{100} \times \frac{1,520}{100} + \frac{133}{100} \right] + \frac{0.88}{100} \times \left[\frac{1,900}{100} \times \frac{39.93}{100} \right]$		1.01	133	0.88	1,900 39.93	
[全体調整]						
$100 - 2.42 - 57.65 - 39.93 + \frac{100}{100}$						

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.89% 労務構成比： 69.42% 材料構成比： 27.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,829

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	2.41%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.48%	10,400 円／日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	25.42%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	24.91%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	13.97%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	1.35%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	植樹ます用ブロック 修正 150×180×900 見積1,900円/個	25.45%	2,109 円／m	地先境界ブロック 150×150×600 (C)	1,220	TY000285000 TZP92354003
Z2t'	軽油	1.20%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.04%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
積算単価			5,603	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 m当り地先境界ブロック使用量(個/m)	=1 =6 =1.11	設置 各種600-1000mm以下 m当り地先境界ブロック使用量(個/m)	50-150kg未満		
	基礎碎石規格 均し基礎コンクリート規格	=2 =6	再生クラッシャーラン RC-40 無し			

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

機械構成比： 2.89% 労務構成比： 69.42% 材料構成比： 27.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 4,829

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
5,603 = 4,829						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{2.41}{100} \times \frac{4,470}{3,960} + \frac{0.48}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{2.89}{2.41 + 0.48} \right\}$		0.48	10,400			
[労務補正]						
$+ \left[\frac{25.42}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{24.91}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{13.97}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{1.35}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{69.42}{25.42 + 24.91 + 13.97 + 1.35}$		24.91	23,358			
[材料補正]						
$+ \left[\frac{25.45}{100} \times \frac{2,109}{1,220} + \frac{1.20}{100} \times \frac{133}{138} + \frac{1.04}{100} \times \frac{1,900}{1,200} \right] \times \frac{27.69}{25.45 + 1.20 + 1.04}$		1.20	133			
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 2.89 - 69.42 - 27.69}{100}$						

SCB410330 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

機械構成比： 4.03% 労務構成比： 55.39% 材料構成比： 40.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,172.6

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	2.43%		6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			5,702	MPM03010010 MPM93010010
K2t'	アスファルトカーブ [ガソリンエンジン駆動式] 4.0~4.5m3/h	1.38%		2,640 円/供用日	アスファルトカーブ [ガソリンエンジン駆動式] 4.0~4.5m3/h			2,500	MMJ1020001 MM091020001
R1t'	普通作業員	25.06%		23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	10.17%		28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	9.29%		28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(一般)	7.74%		24,786 円/人	運転手(一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	⑬細粒度アスコン(5F)	39.21%		15,600 円/t	再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン (13)			9,800	TZJ4100005 TZ094101005
Z2t'	軽油	0.95%		133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.35%		139.5 円/L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			1,417	積算単価			0	EP001
	断面積 材料 費用の内訳	=5 =1 =1		195cm2以上215cm2未満 ⑬細粒度アスコン(5F) 全ての費用					
	【補正式】 1,417 = 1,172.6								

SCB410330 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

機械構成比： 4.03% 労務構成比： 55.39% 材料構成比： 40.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,172.6

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.43	6,082	1.38	2,640	4.03						
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,702} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{2,500} \}$				$\times \frac{\quad}{2,43} + \frac{\quad}{1.38}$						
[労務補正]	25.06	23,358	10.17	28,560	9.29	28,152	7.74	24,786	55.39		
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} \}$				$+ \frac{\quad}{100}$	$\times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{23,600}$					$25.06 + 10.17 + 9.29 + 7.74$
[材料補正]	39.21	15,600	0.95	133	0.35	139.5	40.58				
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{9,800} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \}$				$+ \frac{\quad}{100}$	$\times \frac{\quad}{154}$	$39.21 + 0.95 + 0.35$				
[全体調整]	100	4.03	55.39	40.58							
	$+ \frac{\quad}{100}$										

立入防止柵設置工
再利用 基礎ブロック式
見積歩掛

V0005 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0071号内訳表
頁0-0129
100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎ブロック設置工 基礎ブロック式	50	個	4,036	201,800	V0006 施工 第0-0072号内訳表 見積歩掛 0 省略
支柱工	50	本	1,381	69,050	V0007 施工 第0-0073号内訳表 見積歩掛 0 省略
フェンス工	100	m	2,531	253,100	V0008 施工 第0-0074号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		50	#80 0 省略
計	100	m		524,000	
小計	1	m		5,240	

基礎ブロック設置工
基礎ブロック式

08年01月20日適用

頁0-0130

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

見積歩掛

100

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.1	人	28,560	31,416	RR0125 0 省略
普通作業員	11.8	人	23,358	275,624	RR0102 0 省略
ネットフェンスアンカーブロック 180×180×450mm	100	個	965	96,500	TN4736 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		60	#80 0 省略
計	100	個		403,600	
小計	1	個		4,036	

支柱工

08年01月20日適用

頁0-0131

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

見積歩掛

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.8	人	28,560	22,848	RR0125 1 0 省略
普通作業員	4.6	人	23,358	107,446	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費計 ×6%	6	%	130,294	7,806	#71 0 省略
計	100	本		138,100	
小計	1	本		1,381	

V0008 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

見積歩掛

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.6	人	28,560	17,136	RR0125 0 省略
普通作業員	10.1	人	23,358	235,915	RR0102 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		49	#80 0 省略
計	100	m		253,100	
小計	1	m		2,531	

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	133	5,320	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	155,895	7,745	#71 0 省略
計	1,000	m		370,700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有ゼブラ15cm制約無	1,000.000	m	221.74	221,740	TQJ1036061 2 243.67*0.91 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	43.000	l	133	5,719	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	156,294	7,766	#71 0 省略
計	1,000	m		385,800	
小計	1	m		385	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=9	ゼブラ 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=2	有り			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

登録単価一覧表

頁0-0135

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0002	インサート用逆流防止弁 合成樹脂製 ヒンジ部=ステンレス VU-300内径接着固定 許容水深2.0m	個	87,200				571
F0003	残土等処分 10t車	m3	1,200				571
F0004	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。	台	25,000				571
F0005	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない。	t	91,500				571
F1001	RCボックスカルバート 1000×800×2000 T-25 土被り設計条件0.2～3.0m	個	124,000				571
F1003	RCボックスカルバート 短尺 1000×800×1800(木なし) D1 実長率=0.90 特殊加工①短尺 有効数字4桁目切捨	個	157,000				571
F1004	RCボックスカルバート 短尺 1000×800×1800(木なし) D2 実長率=0.90 特殊加工①短尺 有効数字4桁目切捨	個	157,000				571
F1006	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×595/995 C1 実長率=0.40 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	121,000				571
F1007	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×700/1100 C2 実長率=0.45 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	127,000				571
F1008	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×700/780 C3 実長率=0.37 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	117,000				571
F1009	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×791/870 C4 実長率=0.42 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	123,000				571
F1010	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1423/1759 D3 実長率=0.80 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	169,000				571

07-実施-一般-1111-当初

登録単価一覧表

頁0-0136

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1011	RCボックスカルハート 片斜切 1000×800×1060/1396 C5 実長率=0.61 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	146,000				571
F1012	RCボックスカルハート 片斜切 1000×800×1598/1586 C6 実長率=0.80 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	169,000				571
F1013	RCボックスカルハート 片斜切 1000×800×1174/1133 C7 実長率=0.58 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	142,000				571
F1014	RCボックスカルハート 片斜切 1000×800×1600/1563 D4 実長率=0.79 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	168,000				571
F1015	RCボックスカルハート 片斜切 1000×800×1395/1357 D5 実長率=0.69 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨	個	156,000				571
F1029	RCボックスカルハート 短尺横孔 1000×800×1800 (φ400 欠なし) D13 実長率=0.9 φ400以下 特殊加工①短尺+⑥横孔 有効数字4桁目切捨	個	169,000				571
F1033	PC鋼棒(3～4m未満) B種1号(SBPR930/1080) 径13.0mm 1.04kg/m	kg	506				571
F1034	PC鋼棒(5～8m未満) B種1号(SBPR930/1080) 径13.0mm 1.04kg/m	kg	489				571
F1035	PCナット φ13用	個	153				571
F1036	ワッシャー φ13用	枚	60				571
F1037	アンカープレート φ13用 GH付	枚	452				571
F1038	APシール	枚	93				571

07-実施-一般-1111-当初

登録単価一覧表

頁0-0137

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0138

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000020659	残土等処分		F0003	残土等処分 10t車 見積1200円/m3	m3	1,200
Y4000020844	プレキャストボックス		F1001	RCボックスカルバート 1000×800×2000 T-25 土被り設計条件0.2～3.0m 物価資料	個	124,000
Y4000020844	プレキャストボックス		F1003	RCボックスカルバート 短尺 1000×800×1800(スナシ) D1 実長率=0.90 特殊加工①短尺 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	157,000
Y4000020844	プレキャストボックス		F1004	RCボックスカルバート 短尺 1000×800×1800(スナシ) D2 実長率=0.90 特殊加工①短尺 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	157,000
Y4000020844	プレキャストボックス		F1006	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×595/995 C1 実長率=0.40 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	121,000
Y4000020844	プレキャストボックス		F1007	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×700/1100 C2 実長率=0.45 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	127,000
Y4000020844	プレキャストボックス		F1008	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×700/780 C3 実長率=0.37 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	117,000
Y4000020844	プレキャストボックス		F1009	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×791/870 C4 実長率=0.42 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	123,000
Y4000020844	プレキャストボックス		F1010	RCボックスカルバート 片斜切 1000×800×1423/1759 D3 実長率=0.80 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	169,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0139

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1011	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 片斜切 1000×800×1060/1396 C5 実長率=0.61 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	146,000
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1012	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 片斜切 1000×800×1598/1586 C6 実長率=0.80 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	169,000
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1013	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 片斜切 1000×800×1174/1133 C7 実長率=0.58 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	142,000
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1014	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 片斜切 1000×800×1600/1563 D4 実長率=0.79 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	168,000
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1015	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 片斜切 1000×800×1395/1357 D5 実長率=0.69 特殊加工②片斜切 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	156,000
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1029	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 短尺横孔 1000×800×1800 (φ400 ｽｽﾞﾅｼ) D13 実長率=0.9 φ400以下 特殊加工①短尺+⑥横孔 有効数字4桁目切捨 建設物価	個	169,000
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1033	PC鋼棒(3～4m未満) B種1号(SBPR930/1080) 径13.0mm 1.04kg/m 建設物価	kg	506
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1034	PC鋼棒(5～8m未満) B種1号(SBPR930/1080) 径13.0mm 1.04kg/m 建設物価	kg	489
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1035	PCﾅｯﾄ φ13用 見積153円/個	個	153

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0140

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1036	ワッシャー φ13用 見積60円/枚	枚	60
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1037	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ φ13用 GH付 見積452円/枚	枚	452
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1038	APｼｰﾙ 見積93円/枚	枚	93
Y4000020844	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		F1039	高力ﾎﾞﾙﾄ M16(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ワッシャー) 見積210円/組	組	210
Y4000020862	暗渠排水管		F0002	ｲﾝｻｰﾄ用逆流防止弁 合成樹脂製 ﾋﾝｼﾞ部=ｽﾃﾝﾚｽ VU-300内径接着固定 許容水深2.0m 見積87,200円/個	個	87,200
Y4000020943	暗渠排水管撤去		F0004	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。 新潟市設計単価	台	25,000
Y4000020943	暗渠排水管撤去		F0005	産業廃棄物処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 運搬費は含まない。 新潟市設計単価	t	91,500
Y4000021072	表層(車・路)		F2000	成型目地工(材工とも) 高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価	m	930
Y4000021073	表層(歩)		F2000	成型目地工(材工とも) 高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価	m	930

単価入力データ一覧表①

頁0-0141

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1 , 規 格 2 , 摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000021072	表層(車・路)		F2000	成型目地工（材工とも） 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価	m	930
V0014	境界ブロック組合L型側溝(PL4)	第0-0013号	T2757	歩車道境界ブロック 横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	個	1,720 ※単価置換※
SCB222770	暗渠排水管	第0-0020号	TR3090	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-300 新潟市設計単価	m	6,235 ※単価置換※
S0960	濁水運搬処理工	第0-0038号	T9999006	濁水処分費(m3)	m3	30,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0142

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB222880	ボックスカルバート	第0-0007号	TY000356000	ボックスカルバート 材料費別途計上 実数入力0円	個	0
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0015号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c300mm 新潟市設計単価	個	9,030
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0015号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 新潟市設計単価	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0016号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c400mm 新潟市設計単価	個	10,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0016号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 新潟市設計単価	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0017号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm 新潟市設計単価	個	12,550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0017号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 新潟市設計単価	m3	17,500
SWB821430	蓋版	第0-0018号	TFJA0704887	自由勾配側溝コンクリート蓋 300×500 車道用 新潟市設計単価	枚	1,590
SWB821430	蓋版	第0-0019号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 新潟市設計単価	枚	18,200

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0143

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0045号	T9999003	スクラップ ヘビ- H1 新潟市設計単価	t	30,500
S0930	廃材処理費	第0-0049号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価	t	1,000
S0930	廃材処理費	第0-0050号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋 新潟市設計単価	t	1,400
S0930	廃材処理費	第0-0051号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料) 新潟市設計単価	t	1,700
SCB422520	地先境界ブロック	第0-0069号	TY000285000	植樹ます用ブロック 150×180×900 見積1,900円/個	個	1,900

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0144

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		354,100	35 諸経費等の対象としない		-6,100