

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
※※ 本工事費 ※※					
道路改良		式			
道路土工		式			
防草コンクリート		式			
張りコンクリート		一式			
型枠工		m2		14	
コンクリート打設工		m2		351	
コンクリート混和剤		kg		702	
鉄筋金網(SD295)		m2		351	
養生工		m2		351	
端部コンクリート		式		1	
カルバート工		式			
プレキャストカルバート工		式			
プレキャストボックス		一式			
ボックスカルバート		m		5	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		一式			

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
道路土工			式		4,724,180	Y2000000161
防草コンクリート			式		1,623,139	Y3000004036
張りコンクリート			式		1,623,139	Y4000029036
型枠工			一式		1,623,139	SWB240720 0 01=3
0 省略	14	m2		5,427	75,978	施工 第0-0001号内訳表
コンクリート打設工						SWB240730 0 01=3, 02=1, 03=9, 04=1, 05=10, 06=1
0 省略	351	m2		3,396	1,191,996	施工 第0-0002号内訳表
コンクリート混和剤 膨張性混和材、標準混和量20kg/m3 スーパーサスタイプ S同等品以上						F0001 0
物価資料 0 省略	702	kg		139	97,578	
鉄筋金網(SD295) D6×150×150						TZJ1452002 0
0 省略	351	m2		600	210,600	

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生工							SWB240740 0 01=2
	0 省略	351	m2	100	35,100	施工 第0-0003号内訳表	
端部コンクリート							V0001 0
	0 省略	1	式	11,887	11,887	施工 第0-0004号内訳表	
カルバート工							Y2000000167
			式		215,050		
プレキャストカルバート工							Y3000001066
			式		215,050		
プレキャストボックス							Y4000020844
			一式		215,050		
ボックスカルバート							SCB222880 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=1, 05=1, 06=1, 08=1
	0 省略	5	m	43,010	215,050	施工 第0-0007号内訳表	
排水構造物工							Y2000000168
			式		1,870,712		
作業土工							Y3000001068
			式		550,860		
床掘り							Y4000020846
			一式		43,200		

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	20	m3		2,160	43,200	施工 第0-0008号内訳表
埋戻し						Y4000020847
			一式		309,840	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	80	m3		3,873	309,840	施工 第0-0009号内訳表
土砂等運搬						Y4000020856
			一式		197,820	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=2, 08=15
0 省略	60	m3		2,313	138,780	施工 第0-0010号内訳表
購入土 砂質土 土場地域：新津						F0002 0
0 省略	60	m3		984	59,040	
側溝工						Y3000001069
			式		1,183,844	
プレキャストU型側溝						Y4000004495
			一式		1,125,766	
U型側溝						SWB821410 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=4, 06=2, 07=3, 08=1, 09=1, 10=1, 11=5, 12=0.37
0 省略	140	m		7,886	1,104,040	施工 第0-0011号内訳表

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
吸出し防止材設置						SCB224720 0
0 省略	22	m2		862.3	18,970	施工 第0-0012号内訳表
ブロック積水抜孔延伸工						V0002 0
0 省略	2	箇所		1,378	2,756	施工 第0-0013号内訳表
自由勾配側溝（インバート調整）						Y4000004497
			一式		58,078	
裏込碎石						SCB221120 0 01=8, 02=1
0 省略	4	m3		7,757	31,028	施工 第0-0016号内訳表
コンクリート						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=54, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	1	m3		27,050	27,050	施工 第0-0017号内訳表
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		136,008	
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		136,008	
集水桝（縞鋼板蓋） B700×L700×H700						S8090 0 01=22, 02=1, 03=2, 04=3, 05=3, 06=2, 07=1, 08=1
0 省略	1	基		119,100	119,100	施工 第0-0018号内訳表
集水桝開口部仕上げ						V0003 0
0 省略	1	式		16,908	16,908	施工 第0-0021号内訳表

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						Y2000000171
			式		38,924	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		33,476	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊						Y4000004553
			一式		5,922	
構造物とりこわし 0 省略	0.3	m3		19,740	5,922	SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1 施工 第0-0023号内訳表
舗装版切断						Y4000030716
			一式		8,876	
舗装版切断 0 省略	9	m		694.1	6,246	SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1 施工 第0-0024号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 0 省略	1	式		2,630	2,630	S0960 0 01=8.1, 02=0.01, 03=19000 施工 第0-0025号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		18,678	
舗装版破碎積込(小規模土工) 0 省略	11	m2		1,698	18,678	SCB210720 0 01=1 施工 第0-0026号内訳表

07-実施--一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工						Y3000001097
			式		5,448	
殻運搬						Y4000020957
			一式		3,198	
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=7, 13=1 施工 第0-0027号内訳表
	0.5	m3		4,519	2,259	
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1 施工 第0-0028号内訳表
	0.3	m3		3,131	939	
殻処分						Y4000020958
			一式		2,250	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0 省略						S0930 0 01=4 施工 第0-0029号内訳表
	1	t		1,200	1,200	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 0 省略						S0930 0 01=2 施工 第0-0030号内訳表
	0.7	t		1,500	1,050	
仮設工						Y2000000172
			式		976,355	
土留・仮締切工						Y3000001101
			式		33,880	

07-実施--一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう						Y4000004639
			一式		33,880	
大型土のう工 0 省略						SWB252730 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1 施工 第0-0031号内訳表
	4		袋	7,499	29,996	
大型土のう工 0 省略						SWB252730 0 01=4, 03=3, 04=1 施工 第0-0032号内訳表
	4		袋	971	3,884	
水替工						Y3000001103
			式		318,850	
ポンプ排水						Y4000004649
			一式		318,850	
ポンプ設置・撤去 0 省略						SWB252320 0 施工 第0-0033号内訳表
	1		箇所	88,930	88,930	
ポンプ運転 0 省略						SWB252310 0 01=1, 02=1, 03=1 施工 第0-0034号内訳表
	16		日	14,370	229,920	
交通管理工						Y3000003658
			式		623,625	
交通誘導警備員						Y4000026527
			一式		623,625	

07-実施一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
	0 省略	37.5	人日	16,630	623,625	施工	第0-0035号内訳表				
舗装										Y1000000018	
			式		45,033						
舗装工										Y2000000175	
			式		45,033						
アスファルト舗装工										Y3000001128	
			式		45,033						
下層路盤(車・路)										Y4000021064	
			一式		15,906						
	下層路盤(車道・路肩部)									SCB410030	0
	0 省略	11	m2	1,446	15,906	施工	第0-0036号内訳表				
表層(車・路)										Y4000021072	
			一式		29,127						
	表層(車道・路肩部)									SCB410260	0
	0 省略	11	m2	1,887	20,757	施工	第0-0037号内訳表				
	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ厚5mm幅 材料・施工費含む									F0003	0
	0 省略	9	m	930	8,370						

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
									4,769,213		
共通仮設費（ 率分）	$A*((B*F)*L)$ 対象額---A=4,769,213 率-----B=0.1278						地域補正率F=1.2000				
							休日補正率L=1.0200		746,000		
共通仮設費計											
									746,000		
純工事費											
									5,515,213		
現場管理費（ 率分）	$A*((B*F)*L)$ 対象額---A=5,515,213 率-----B=0.3409						地域補正率F=1.1000				
							休日補正率L=1.0300		2,130,000		
現場管理費計											
									2,130,000		
工事原価											
									7,645,213		
工事原価計											
									7,645,213		
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=7,645,213 率-----B=0.2266						前払補正率H=1.0000				
									1,731,787		

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費	A*B						
	対象額---A=7,645,213						
	率-----B=0.0004					3,000	
一般管理費等							
計						1,734,787	
工事価格							
						9,380,000	
消費税相当額	A*B						
	対象額---A=9,380,000						
	率-----B=0.1000					938,000	
工事費							
						10,318,000	

07-実施-一般-0127-当初

SWB240720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.430	人	28,560	12,280	RR0125 1 0 省略
型わく工	0.860	人	27,948	24,035	RR0133 1 0 省略
普通作業員	0.520	人	23,358	12,146	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	12.0	%	48,461	5,809	#71 0 省略
計	10	m2		54,270	
小計	1	m2		5,427	
対象構造物	=3	防草コンクリート			

SWB240730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.100	人	28,152	30,967	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.600	人	23,358	37,372	RR0102 1 0 省略
生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C≤60%	12.100	m3	17,800	215,380	TFJA0704439 0 省略
バックホ(クローラ型)運転	0.890	日	42,890	38,172	SWK240050 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	0.7	%	85,475	573	#71 0 省略
計	100	m2		339,600	
小計	1	m2		3,396	
対象構造物	=3	防草コンクリート			
施工区分	=1	クレーン機能付きバックホ			
生コンクリート規格	=9	各種			
生コンクリートの夜間割増の有無	=1	無し			
生コンクリート使用量	[m3/100m2]=10	生コンクリート使用量		[m3/100m2]	
目地材の有無	=1	無し			

SWB240740 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.090	人	28,560	2,570	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.310	人	23,358	7,240	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	2.0	%	9,810	190	#71 0 省略
計	100	m2		10,000	
小計	1	m2		100	
対象構造物	=2	防草コンクリート			

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
型枠	1	m2	8,471	8,471	SCB240210 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
コンクリート	0.1	m3	34,160	3,416	SCB240010 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
小計	1	式		11,887	

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0020

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0021

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 修正 24-8-25(20)高炉 W/C≤60%	57.74%	17,800 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20)高炉	20,400	TY000210000 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			34,160	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =3 =54	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 34,160 = 37,478						
[機械補正] 3.23 11,500 × { [—————] × ————— 100 9,840		3.42 3.23				

施工 第0-0006号内訳表

[illegible]

SCB222880 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 6.02% 労務構成比： 20.77% 材料構成比： 73.21% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 64,826

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	2.69%	53,900 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	43,600	TLC1130006 TL091130006
R1t'	普通作業員	4.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.39%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.18%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	ボックスカルバート ベンチリュウムボックス500型 L=2.0m 見積51,100円/個	73.21%	51,100 円/個	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m RC B600×H600×L2000 T-25	94,900	TY000356000 TZP93560000
積算単価			43,010	積算単価	0	EP001
作業区分 製品長 内空幅・内空高(m)		=1 =3 =1	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25			
基礎材種別 PC鋼材による縦締め ラフテレンクレーン賃料補正係数		=1 =1 =1	基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 43,010 = 64,826						
[機械補正] 2.69 53,900 × { [————— × —————] × 100 43,600 2.69		6.02				
[労務補正] 4.70 23,358 + [————— × ————— + ————— × ————— 100 25,400 100 31,000 100 28,300 4.70 + 2.39 + 2.18		20.77				

施工 第0-0007号内訳表

1 m 当り

標準単価： 64,826

[illegible]

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,160	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,160 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0026

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (卷 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,873	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,873 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0027

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	8.87%	勞務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,217.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,313	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =15	有り 15.0km以下				
【補正式】 2,313 = 2,217.4							
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		44.67 44.67					
[労務補正] 40.44 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		40.44 40.44					
[材料補正] 14.89 133 + [————— × —————] × 100 138		14.89 14.89					
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100							

SWB821410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	4,099.38	40,993	TQJ1365003 1 4099.38*1 0 省略
側溝 排水フリューム(2m)(県規格) 300×300	5.000	本	7,360	36,800	TFJA0704879 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.444	m3	2,400	1,065	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
計	10	m		78,860	
小計	1	m		7,886	
作業区分 L=1000・L=4000の使用の有無 夜間作業の有無	=1 =1 =1	据付け 無し 無し			
U型側溝の種類 U型側溝の規格・仕様 U型側溝の質量	=4 =2 =3	側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下			
時間的制約の有無 施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無	=1 =1 =1	無し 無し 有り			
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力)	=5 [m3/10m]=0.37	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SCB224720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 22.12% 材料構成比： 77.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,026.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	18.80%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	3.32%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	吸出防止材 修正 ヤシ繊維系不織布 t=10mm	77.88%	605 円／m2	吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 k N ／ m	740	TY001006000 TZP90060000
積算単価			862.3	積算単価	0	EP001
【補正式】						
862.3 =			1,026.3			
[労務補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{18.80}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{3.32}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{22.12}{18.80 + 3.32}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{77.88}{100} \times \frac{605}{740} \right] \times \frac{77.88}{77.88}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 22.12 - 77.88}{100} \}$						

V0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート削孔(さく岩機)	1	孔	871.7	871	SCB224420 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
暗渠排水管	0.8	m	634	507	SCB222770 施工 第0-0015号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		1,378	

SCB224420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 孔 当り

機械構成比： 5.48% 労務構成比： 88.99% 材料構成比： 5.53% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 881.01

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	3.18%	1,490 円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3. 5 ~ 3. 7 m 3 / m i n	1,100	TLC1090003 TL091090003
K2t'	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	1.47%	534 円/供用日	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	506	MMJ0603002 MM090603002
R1t'	特殊作業員	54.66%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	12.68%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	8.09%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	4.69%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			871.7	積算単価	0	EP001
削孔深さ		=1	100mm以上200mm未満			
【補正式】 871.7 = 881.01						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.18}{100} \times \frac{1,490}{1,100} + \frac{1.47}{100} \times \frac{534}{506} \right] \times \frac{5.48}{3.18 + 1.47} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{54.66}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{12.68}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.09}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{88.99}{54.66 + 12.68 + 8.09}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{4.69}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{5.53}{4.69}$						

コンクリート削孔(さく岩機)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0033

SCB224420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

機械構成比： 5.48% 労務構成比： 88.99% 材料構成比： 5.53% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り 881.01

代 表 機 労 材 規 格				構 成 比	単 価 (巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
	[全体調整] 100- 5.48- 88.99- 5.53 + _____ } 100							

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 51.18% 材料構成比： 48.82% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 837.85

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	36.39%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	14.79%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	暗渠排水管 修正 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-50	48.82%	237 円／m	暗渠排水管 直管 呼び径 7 5 mm ポリエチレン吸水管	405	TY001664000 TZP96640000
積算単価			634	積算単価	0	EP001
作業区分		=1	据付			
管種別		=1	直管			
呼び径		=1	50~150mm			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
634.0 = 837.85						
[労務補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{36.39}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.79}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{51.18}{36.39 + 14.79} \right.$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{48.82}{100} \times \frac{237}{405} \right] \times \frac{48.82}{48.82}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 51.18 - 48.82}{100} \}$						

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用
 頁0-0035

施工 第0-0016号内訳表

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.20%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.72%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	14.78%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	11.61%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.71%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	21.99%	2,400 円/m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.54%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		7,757	積算単価	0	EP001
	碎石の種類 費用の内訳	=8 =1	再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 $7,757 = 6,546.5$					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{4.20}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{4.22}{4.20} \right.$					
	[労務補正] $\left. + \left[\frac{33.72}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.78}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{11.61}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.71}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \right.$				69.23	
					$33.72 + 14.78 + 11.61 + 8.71$	

07-实施-一般-0127-当初

頁0-0036

1 m3 当り

標準単価： 6,546.5

07-实施-一般-0127-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0037

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート	71.32%	17,550 円／m3	生コンクリート		20,400	TY000210000 TZ092012005
修正	18-8-25(20)高炉 W/C≤65%			24-12-25(20)高炉			
	積算単価		27,050	積算単価		0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=1 =4 =54	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種				
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳	=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
	【補正式】 27,050 = 30,615						
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,550}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \}$						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.430	m3	33,280	14,310	SCB240010 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
型枠	4.700	m2	8,471	39,813	SCB240210 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
基礎碎石	1.210	m2	1,503	1,818	SCB221110 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	2.000	枚	379.44	758	TQJ1367001 379.44*1 0 省略
縞鋼板蓋 S2型 B400×L800	2.000	枚	31,200	62,400	T3312 縞鋼板 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	基		119,100	
規格	=22	B700×L700×H700			
蓋設置の有無	=1	蓋設置する(縞鋼板)			
コンクリート養生工の種類	=2	一般養生			
基礎材種別	=3	再生クラッシャーラン RC-40			
時間的制約を受ける場合の補正	=3	無し			
夜間作業補正	=2	無し			
施工箇所による補正	=1	無し			
費用の内訳	=1	全ての費用			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0039

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	18,050 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			33,280	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 33,280 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{18,050}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	2,400 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,503	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,503 = 1,335.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.01}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.01}{5.01} \right\}$		5.04				
[労務補正] $+ \left[\frac{35.62}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.04}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.95}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.98}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times$		74.10				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

V0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
型枠	1	m2	8,471	8,471	SCB240210 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
コンクリート	0.2	m3	34,430	6,886	SCB240010 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
裏込碎石	0.2	m3	7,757	1,551	SCB221120 施工 第0-0016号内訳表 0 省略
小計	1	式		16,908	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	57.74%	18,050 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			34,430	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =3 =41	小型構造物 バックホ(クレーン機能付) 18-8-25(20)(高炉)	打設 W/C≤60%		
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 34,430 = 37,478						
[機械補正] 3.23 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.42 3.23				

施工 第0-0022号内訳表

[illegible]

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,732.72	19,732	TQJ1611007 1 17309.4*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	m3		19,740	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				694.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 694.1 = 700.44							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{139.5}{22.39 + 2.81} \right] \times 26.52$							

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.069	日	35,370	2,440	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.01	m3	19,000	190	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,630	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=8.1 =0.01 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,698	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,698 = 1,747						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right] \times \frac{6,080}{6,490} \right\}$		20.13				
[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{28,900}{27,336}$		71.97				
[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{133}$		7.90				
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,319.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,519	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=7 =1	4.5km以下 全ての費用			
【補正式】 4,519 = 4,319.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{20.25}{100} \right.$		20.25 20.25				
[労務補正] $+ \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{71.03}{100}$		71.03 71.03				
[材料補正] $+ \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{8.72}{100}$		8.72 8.72				
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.25 - 71.03 - 8.72}{100}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,001.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,131	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=6 =1	14.4km以下 全ての費用			
【補正式】 3,131 = 3,001.8						
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77				
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82				
[材料補正] 14.41 133 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41				
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100						

S0930
 施 工 内 訳 表
 施工 第0-0029号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	1.00	t	1,200	1,200	T5695 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 T 処分費等
小計	1	t		1,200	
廃材区分	=4	アスファルト舗装廃材			

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0053

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

SWB252730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.294	人	28,560	8,396	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.294	人	28,152	8,276	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.294	人	23,358	6,867	RR0102 1 0 省略
大型土のう 耐候性 φ110(丸型)×H110cm 短期(1年)型	10.000	枚	3,775	37,750	TFJA0704482 0 省略
バックホ(クローラ型)運転	0.294	日	45,810	13,468	SWK250500 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	1.0	%	23,539	233	#71 0 省略
計	10	袋		74,990	
小計	1	袋		7,499	
作業区分 袋詰土区分 設置作業半径	=1 =2 =1	製作・設置 流用土 5m以下			
設置面高さ(H)	=1	-3m≦H≦2m			

SWB252730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.087	人	28,560	2,484	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.087	人	28,152	2,449	RR0101 1 0 省略
バックホ(クローラ型)運転	0.087	日	54,690	4,758	SWK250500 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	0.4	%	4,933	19	#71 0 省略
計	10	袋		9,710	
小計	1	袋		971	
作業区分 設置作業半径 設置面高さ(H)	=4 =3 =1	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m			

SWB252320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.100	人	28,152	2,815	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.500	日	50,230	25,115	SWK250540 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	箇所		88,930	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.140	人	28,152	3,941	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ運転	1.000	日	608	608	SWK250400 1 0 省略
発動発電機運転	1.000	日	9,142	9,142	SWK250410 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	13,691	679	#71 0 省略
小計	1	日		14,370	
排水量区分	=1	0以上120 (m3/h) 未満			
全揚程	=1	10m			
排水方法	=1	作業時排水			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	625,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,446	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=250	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 6.54% 勞務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,261.7

07-实施-一般-0127-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,887	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料		=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0037号内訳表

機械構成比：	1.38%	勞務構成比：	10.17%	材料構成比：	88.45%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,808.7
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

登録単価一覧表

頁0-0063

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0064

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0065

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB240730	コンクリート打設工	第0-0002号	TFJA0704439	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C $\leq$ 60%	m3	17,800
V0001	端部コンクリート	第0-0004号	TY000210000	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C $\leq$ 60%	m3	17,800
SCB222880	ボックスカルバート	第0-0007号	TY000356000	ボックスカルバート ベンチリウムボックス500型 L=2.0m 見積51,100円/個	個	51,100
SWB821410	U型側溝	第0-0011号	TFJA0704879	側溝 排水フリューム(2m)(県規格) 300 $\times$ 300	本	7,360
SCB224720	吸出し防止材設置	第0-0012号	TY001006000	吸出防止材 ヤシ繊維系不織布 t=10mm	m2	605
V0002	ブロック積水抜孔延伸工	第0-0013号	TY001664000	暗渠排水管 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	m	237
SCB240010	コンクリート	第0-0017号	TY000210000	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C $\leq$ 65%	m3	17,550
S0930	廃材処理費	第0-0029号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0030号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0066

[illegible]

