

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など    | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|--------------|-------------|-----|---------|---------|------|
| ※ ※ 本工事費 ※ ※ |             |     |         |         |      |
| 道路改良         |             | 式   |         |         |      |
| 道路土工         |             | 式   |         |         |      |
| 掘削工          |             | m3  |         |         |      |
| 掘削           |             | 一式  |         |         |      |
| 掘削           |             | m3  |         | 70      |      |
| 防草コンクリート     |             | 式   |         |         |      |
| 張りコンクリート     |             | 一式  |         |         |      |
| 型枠工          |             | m2  |         | 9       |      |
| コンクリート打設工    |             | m2  |         | 97      |      |
| 養生工          |             | m2  |         | 97      |      |
| 排水構造物工       |             | 式   |         |         |      |
| 作業土工         |             | 式   |         |         |      |
| 床掘り          |             | 一式  |         |         |      |
| 床掘り          |             | m3  |         | 50      |      |
| 埋戻し          |             | 一式  |         |         |      |
| 埋戻し          |             | m3  |         | 60      |      |
| 土砂等運搬        |             | 一式  |         |         |      |

#

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など         | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|-------------------|-------------|-----|---------|---------|------|
| 集水桝・マンホール工        |             | 式   |         |         |      |
| 現場打ち集水桝           |             | 一式  |         |         |      |
| 集水桝(グレーチング 蓋) (2) |             | 基   |         | 2       |      |
| 集水桝(グレーチング 蓋) (2) |             | 基   |         | 1       |      |
| 構造物撤去工            |             | 式   |         |         |      |
| 構造物取壊し工           |             | 式   |         |         |      |
| コンクリート構造物取壊       |             | 一式  |         |         |      |
| 構造物とりこわし          |             | m3  |         | 7       |      |
| 舗装版切断             |             | 一式  |         |         |      |
| 舗装版切断             |             | m   |         | 24      |      |
| 濁水運搬処理工           |             | 式   |         | 1       |      |
| 舗装版破碎             |             | 一式  |         |         |      |
| 舗装版破碎             |             | m2  |         | 350     |      |
| 運搬処理工             |             | 式   |         |         |      |
| 殻運搬               |             | 一式  |         |         |      |
| 殻運搬               |             | m3  |         | 18      |      |
| 殻運搬               |             | m3  |         | 7       |      |
| 殻処分               |             | 一式  |         |         |      |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など    | 規格 1 ・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|--------------|------------|-----|---------|---------|------|
| 廃材処理費        |            | t   |         | 42      |      |
| 廃材処理費        |            | t   |         | 18      |      |
| 仮設工          |            | 式   |         |         |      |
| 交通管理工        |            | 式   |         |         |      |
| 交通誘導警備員      |            | 一式  |         |         |      |
| 交通誘導警備員B     |            | 人日  |         | 16.5    |      |
| 舗装           |            | 式   |         |         |      |
| 舗装工          |            | 式   |         |         |      |
| 舗装準備工        |            | 式   |         |         |      |
| 不陸整正         |            | 一式  |         |         |      |
| 不陸整正         |            | m2  |         | 219     |      |
| アスファルト舗装工    |            | 式   |         |         |      |
| 下層路盤(車・路)    |            | 一式  |         |         |      |
| 下層路盤(車道・路肩部) |            | m2  |         | 159     |      |
| 表層(車・路)      |            | 一式  |         |         |      |
| 表層(車道・路肩部)   |            | m2  |         | 431     |      |
| 防護柵工         |            | 式   |         |         |      |
| 防止柵工         |            | 式   |         |         |      |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など       | 規格 1 ・規格 2 | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|-----------------|------------|-----|--------|--------|------|
| 金網・支柱(立入)       |            | 一式  |        |        |      |
| ネットフェンス設置・撤去工   |            | m   |        | 14     |      |
| 金網・支柱(立入防止柵)    |            | m   |        | 42     |      |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)  |            | m   |        | 28     |      |
| ネットフェンスアンカーブロック |            | 個   |        | 14     |      |
| 区画線工            |            | 式   |        |        |      |
| 区画線工            |            | 式   |        |        |      |
| 溶融式区画線          |            | 一式  |        |        |      |
| 区画線設置           |            | m   |        | 3      |      |
| 区画線設置           |            | m   |        | 13     |      |
| 直接工事費           |            |     |        |        |      |
| 技術管理費           |            | 式   |        |        |      |
| 土質等試験費          |            | 式   |        |        |      |
| 現場CBR試験         |            | 箇所  |        | 2      |      |
| 共通仮設費（率分）       |            |     |        |        |      |
| 共通仮設費計          |            |     |        |        |      |
| 純工事費            |            |     |        |        |      |
| 現場管理費（率分）       |            |     |        |        |      |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |      | 数  | 量  | 単 位    | 単 価     | 金 額         | 備 考                             |
|------------------|------|----|----|--------|---------|-------------|---------------------------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊     |      |    |    |        |         |             | X1000                           |
|                  |      |    |    |        |         |             |                                 |
| 道路改良             |      |    |    |        |         |             | Y1000000017                     |
|                  |      |    |    | 式      |         | 3, 325, 439 |                                 |
| 道路土工             |      |    |    |        |         |             | Y2000000161                     |
|                  |      |    |    | 式      |         | 458, 719    |                                 |
| 掘削工              |      |    |    |        |         |             | Y3000001032                     |
|                  |      |    |    | 式      |         | 85, 120     |                                 |
| 掘削               |      |    |    |        |         |             | Y4000020633                     |
|                  |      |    |    | 一式     |         | 85, 120     |                                 |
| 掘削               |      |    |    |        |         |             | SCB210100 0<br>01=1, 02=5, 05=7 |
|                  | 0 省略 | 70 | m3 | 1, 216 | 85, 120 |             | 施工 第0-0001号内訳表                  |
| 防草コンクリート         |      |    |    |        |         |             | Y3000004036                     |
|                  |      |    |    | 式      |         | 373, 599    |                                 |
| 張りコンクリート         |      |    |    |        |         |             | Y4000029036                     |
|                  |      |    |    | 一式     |         | 373, 599    |                                 |
| 型枠工              |      |    |    |        |         |             | SWB240720 0<br>01=3             |
|                  | 0 省略 | 9  | m2 | 5, 427 | 48, 843 |             | 施工 第0-0002号内訳表                  |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分  | 数  | 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考                                                |
|-------------------|----|----|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------|
| コンクリート打設工<br>0 省略 |    |    |     |       |           | SWB240730 0<br>01=3, 02=3, 03=6, 04=1, 05=10, 06=2 |
|                   | 97 | m2 |     | 3,248 | 315,056   | 施工 第0-0003号内訳表                                     |
| 養生工<br>0 省略       |    |    |     |       |           | SWB240740 0<br>01=2                                |
|                   | 97 | m2 |     | 100   | 9,700     | 施工 第0-0004号内訳表                                     |
| 排水構造物工            |    |    |     |       |           | Y2000000168                                        |
|                   |    |    | 式   |       | 2,219,483 |                                                    |
| 作業土工              |    |    |     |       |           | Y3000001068                                        |
|                   |    |    | 式   |       | 711,130   |                                                    |
| 床掘り               |    |    |     |       |           | Y4000020846                                        |
|                   |    |    | 一式  |       | 108,000   |                                                    |
| 床掘り<br>0 省略       |    |    |     |       |           | SCB210030 0<br>01=1, 02=5, 05=1                    |
|                   | 50 | m3 |     | 2,160 | 108,000   | 施工 第0-0005号内訳表                                     |
| 埋戻し               |    |    |     |       |           | Y4000020847                                        |
|                   |    |    | 一式  |       | 232,380   |                                                    |
| 埋戻し<br>0 省略       |    |    |     |       |           | SCB210410 0<br>01=5, 02=1, 04=1                    |
|                   | 60 | m3 |     | 3,873 | 232,380   | 施工 第0-0006号内訳表                                     |
| 土砂等運搬             |    |    |     |       |           | Y4000020856                                        |
|                   |    |    | 一式  |       | 370,750   |                                                    |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                           |                                 | 数 | 量    | 単  | 位  | 単      | 価 | 金         | 額 | 備                                                                   | 考           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---|------|----|----|--------|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                            | 土砂等運搬                           |   |      |    |    |        |   |           |   | SCB210110                                                           | 0           |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13                                       |             |
|                                            |                                 | 0 | 省略   | 50 | m3 | 5,975  |   | 298,750   |   | 施工                                                                  | 第0-0007号内訳表 |
|                                            | 建設発生土受入費<br>見積1,200円/m3<br>ほぐし土 |   |      |    |    |        |   |           |   | F0001                                                               | 0           |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   |                                                                     |             |
|                                            |                                 | T | 処分費等 | 60 | m3 | 1,200  |   | 72,000    |   |                                                                     |             |
| 側溝工                                        |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | Y3000001069                                                         |             |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   |                                                                     |             |
|                                            |                                 |   |      |    | 式  |        |   | 1,125,724 |   |                                                                     |             |
| プレキャストU型側溝                                 |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | Y4000004495                                                         |             |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   |                                                                     |             |
|                                            |                                 |   |      |    | 一式 |        |   | 376,860   |   |                                                                     |             |
| コンクリートU型側溝(標準設計)<br>PU3型 300A 300×300×2000 |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | S8030                                                               | 0           |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | 01=16, 02=2, 03=1, 04=1, 05=3, 06=2                                 |             |
|                                            |                                 | 0 | 省略   | 33 | m  | 11,420 |   | 376,860   |   | 施工                                                                  | 第0-0008号内訳表 |
| 自由勾配側溝                                     |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | Y4000004497                                                         |             |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   |                                                                     |             |
|                                            |                                 |   |      |    | 一式 |        |   | 417,760   |   |                                                                     |             |
| 自由勾配側溝                                     |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | SWB821420                                                           | 0           |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.25, 06=1, 07=5, 08=0.60, 09=3, 10=0.19 |             |
|                                            |                                 | 0 | 省略   | 20 | m  | 11,740 |   | 234,800   |   | 施工                                                                  | 第0-0009号内訳表 |
| 自由勾配側溝                                     |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | SWB821420                                                           | 0           |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.26, 06=1, 07=5, 08=0.61, 09=3, 10=0.24 |             |
|                                            |                                 | 0 | 省略   | 10 | m  | 13,620 |   | 136,200   |   | 施工                                                                  | 第0-0010号内訳表 |
| 自由勾配側溝                                     |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | SWB821420                                                           | 0           |
|                                            |                                 |   |      |    |    |        |   |           |   | 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=1.19, 06=1, 07=5, 08=1.34, 09=3, 10=0.35 |             |
|                                            |                                 | 0 | 省略   | 1  | m  | 46,760 |   | 46,760    |   | 施工                                                                  | 第0-0011号内訳表 |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                           | 数   | 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考                                               |
|--------------------------------------------|-----|---|-----|--------|---------|---------------------------------------------------|
| 側溝蓋                                        |     |   |     |        |         | Y4000004498                                       |
|                                            |     |   | 一式  |        | 331,104 |                                                   |
| コンクリート蓋版据付(標準設計)<br>PC4型 3種300 41.2×9.5×50 |     |   |     |        |         | S8035 0<br>01=14, 02=3, 03=2, 04=1, 05=1          |
|                                            | 60  |   | 枚   | 2,646  | 158,760 | 施工 第0-0012号内訳表                                    |
| グレーチング 蓋版据付(標準設計)<br>SG2型 300 車道用          |     |   |     |        |         | S8040 0<br>01=7, 02=3, 03=2, 04=1, 05=1           |
|                                            | 3   |   | 枚   | 18,780 | 56,340  | 施工 第0-0013号内訳表                                    |
| 蓋版                                         |     |   |     |        |         | SWB821430 0<br>01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1 |
|                                            | 24  |   | 枚   | 2,511  | 60,264  | 施工 第0-0014号内訳表                                    |
| 蓋版                                         |     |   |     |        |         | SWB821430 0<br>01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1 |
|                                            | 3   |   | 枚   | 18,580 | 55,740  | 施工 第0-0015号内訳表                                    |
| 管渠工                                        |     |   |     |        |         | Y3000001070                                       |
|                                            |     |   | 式   |        | 93,649  |                                                   |
| 鉄筋コンクリート台付管                                |     |   |     |        |         | Y4000020863                                       |
|                                            |     |   | 一式  |        | 93,649  |                                                   |
| 鉄筋コンクリート台付管                                |     |   |     |        |         | SCB222850 0<br>01=1, 02=3, 06=1                   |
|                                            | 4   |   | m   | 20,990 | 83,960  | 施工 第0-0016号内訳表                                    |
| モルタル練                                      |     |   |     |        |         | SCB240060 0<br>01=2, 02=1                         |
|                                            | 0.1 |   | m3  | 96,890 | 9,689   | 施工 第0-0017号内訳表                                    |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                            | 数 | 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 集水桝・マンホール工                                                  |   |   |     |         |         | Y3000001071                                                            |
|                                                             |   |   | 式   |         | 288,980 |                                                                        |
| 現場打ち集水桝                                                     |   |   |     |         |         | Y4000020869                                                            |
|                                                             |   |   | 一式  |         | 288,980 |                                                                        |
| 集水桝(グレーチング 蓋) (2)<br>B600×L600×H600<br>グレーチング T-25t<br>0 省略 | 2 |   | 基   | 83,040  | 166,080 | S8081 0<br>01=29, 02=2, 03=3, 04=3, 05=2, 06=1, 07=1<br>施工 第0-0018号内訳表 |
| 集水桝(グレーチング 蓋) (2)<br>B700×L700×H900<br>グレーチング T-25t<br>0 省略 | 1 |   | 基   | 122,900 | 122,900 | S8081 0<br>01=52, 02=2, 03=3, 04=3, 05=2, 06=1, 07=1<br>施工 第0-0022号内訳表 |
| 構造物撤去工                                                      |   |   |     |         |         | Y2000000171                                                            |
|                                                             |   |   | 式   |         | 372,842 |                                                                        |
| 構造物取壊し工                                                     |   |   |     |         |         | Y3000001087                                                            |
|                                                             |   |   | 式   |         | 215,465 |                                                                        |
| コンクリート構造物取壊                                                 |   |   |     |         |         | Y4000004553                                                            |
|                                                             |   |   | 一式  |         | 121,170 |                                                                        |
| 構造物とりこわし<br>0 省略                                            | 7 |   | m3  | 17,310  | 121,170 | SWB824010 0<br>01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=2<br>施工 第0-0023号内訳表          |
| 舗装版切断                                                       |   |   |     |         |         | Y4000030716                                                            |
|                                                             |   |   | 一式  |         | 21,635  |                                                                        |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分     | 数   | 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考                                               |
|----------------------|-----|----|-----|-------|---------|---------------------------------------------------|
| 舗装版切断                |     |    |     |       |         | SCB430510 0<br>01=1, 02=1, 05=1                   |
| 0 省略                 | 24  | m  |     | 694.1 | 16,658  | 施工 第0-0024号内訳表                                    |
| 濁水運搬処理工<br>舗装版切断工濁水用 |     |    |     |       |         | S0960 0<br>01=10.3, 02=0.1, 03=19000              |
| 0 省略                 | 1   | 式  |     | 4,977 | 4,977   | 施工 第0-0025号内訳表                                    |
| 舗装版破碎                |     |    |     |       |         | Y4000020934                                       |
|                      |     | 一式 |     |       | 72,660  |                                                   |
| 舗装版破碎                |     |    |     |       |         | SCB430310 0<br>01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 06=1, 07=1 |
| 0 省略                 | 350 | m2 |     | 207.6 | 72,660  | 施工 第0-0026号内訳表                                    |
| 運搬処理工                |     |    |     |       |         | Y3000001097                                       |
|                      |     | 式  |     |       | 157,377 |                                                   |
| 殻運搬                  |     |    |     |       |         | Y4000020957                                       |
|                      |     | 一式 |     |       | 70,977  |                                                   |
| 殻運搬                  |     |    |     |       |         | SCB227010 0<br>01=3, 02=3, 03=1, 07=4, 13=1       |
| 0 省略                 | 18  | m3 |     | 3,046 | 54,828  | 施工 第0-0027号内訳表                                    |
| 殻運搬                  |     |    |     |       |         | SCB227010 0<br>01=2, 02=1, 03=1, 04=5, 13=1       |
| 0 省略                 | 7   | m3 |     | 2,307 | 16,149  | 施工 第0-0028号内訳表                                    |
| 殻処分                  |     |    |     |       |         | Y4000020958                                       |
|                      |     | 一式 |     |       | 86,400  |                                                   |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |               | 数    | 量  | 単 位    | 単 価       | 金 額            | 備 考         |
|------------------|---------------|------|----|--------|-----------|----------------|-------------|
|                  | 廃材処理費         |      |    |        |           |                | S0930 0     |
|                  | アスファルト舗装廃材    |      |    |        |           |                | 01=4        |
|                  | 0 省略          | 42   | t  | 1,200  | 50,400    | 施工 第0-0029号内訳表 |             |
|                  | 廃材処理費         |      |    |        |           |                | S0930 0     |
|                  | コンクリート殻廃材(鉄筋) |      |    |        |           |                | 01=2        |
|                  | 0 省略          | 18   | t  | 2,000  | 36,000    | 施工 第0-0030号内訳表 |             |
| 仮設工              |               |      |    |        |           |                | Y2000000172 |
|                  |               |      | 式  |        | 274,395   |                |             |
| 交通管理工            |               |      |    |        |           |                | Y3000003658 |
|                  |               |      | 式  |        | 274,395   |                |             |
| 交通誘導警備員          |               |      |    |        |           |                | Y4000026527 |
|                  |               |      | 一式 |        | 274,395   |                |             |
|                  | 交通誘導警備員B      |      |    |        |           |                | SWB010212 0 |
|                  | 0 省略          | 16.5 | 人日 | 16,630 | 274,395   | 施工 第0-0031号内訳表 |             |
| 舗装               |               |      |    |        |           |                | Y1000000018 |
|                  |               |      | 式  |        | 1,510,764 |                |             |
| 舗装工              |               |      |    |        |           |                | Y2000000175 |
|                  |               |      | 式  |        | 1,121,021 |                |             |
| 舗装準備工            |               |      |    |        |           |                | Y3000001126 |
|                  |               |      | 式  |        | 77,810    |                |             |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称・管理費区分     | 数   | 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考                                                            |
|----------------------|-----|----|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 不陸整正                 |     |    |     |       |           | Y4000021062                                                    |
|                      |     |    | 一式  |       | 77,810    |                                                                |
| 不陸整正<br>0 省略         |     |    |     |       |           | SCB410010 0<br>01=2, 02=6, 03=2, 04=1<br>施工 第0-0032号内訳表        |
|                      | 219 | m2 |     | 355.3 | 77,810    |                                                                |
| アスファルト舗装工            |     |    |     |       |           | Y3000001128                                                    |
|                      |     |    | 式   |       | 1,043,211 |                                                                |
| 下層路盤(車・路)            |     |    |     |       |           | Y4000021064                                                    |
|                      |     |    | 一式  |       | 229,914   |                                                                |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>0 省略 |     |    |     |       |           | SCB410030 0<br>01=250, 02=2, 03=8, 04=1<br>施工 第0-0033号内訳表      |
|                      | 159 | m2 |     | 1,446 | 229,914   |                                                                |
| 表層(車・路)              |     |    |     |       |           | Y4000021072                                                    |
|                      |     |    | 一式  |       | 813,297   |                                                                |
| 表層(車道・路肩部)<br>0 省略   |     |    |     |       |           | SCB410260 0<br>01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1<br>施工 第0-0034号内訳表 |
|                      | 431 | m2 |     | 1,887 | 813,297   |                                                                |
| 防護柵工                 |     |    |     |       |           | Y2000000179                                                    |
|                      |     |    | 式   |       | 376,838   |                                                                |
| 防止柵工                 |     |    |     |       |           | Y3000001149                                                    |
|                      |     |    | 式   |       | 376,838   |                                                                |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                        | 数  | 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----|---|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 金網・支柱(立入)                                               |    |   |     |       |         | Y4000021192                                                                            |
|                                                         |    |   | 一式  |       | 376,838 |                                                                                        |
| ネットフェンス設置・撤去工<br>撤去<br>柵高1.2m 基礎状況B 再利用<br>新潟県農地部積 0 省略 | 14 | m |     | 2,385 | 33,390  | VS0253 0<br>施工 第0-0035号内訳表                                                             |
| 金網・支柱(立入防止柵)                                            |    |   |     |       |         | SCB420840 0<br>01=1, 03=2                                                              |
| 0 省略                                                    | 42 | m |     | 3,209 | 134,778 | 施工 第0-0036号内訳表                                                                         |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)<br>A-II 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm          |    |   |     |       |         | TN4693 0                                                                               |
| 0 省略                                                    | 28 | m |     | 6,970 | 195,160 |                                                                                        |
| ネットフェンスアンカーブロック<br>180×180×450mm                        |    |   |     |       |         | TN4736 0                                                                               |
| 0 省略                                                    | 14 | 個 |     | 965   | 13,510  |                                                                                        |
| 区画線工                                                    |    |   |     |       |         | Y2000000181                                                                            |
|                                                         |    |   | 式   |       | 12,905  |                                                                                        |
| 区画線工                                                    |    |   |     |       |         | Y3000001156                                                                            |
|                                                         |    |   | 式   |       | 12,905  |                                                                                        |
| 溶融式区画線                                                  |    |   |     |       |         | Y4000004833                                                                            |
|                                                         |    |   | 一式  |       | 12,905  |                                                                                        |
| 区画線設置                                                   |    |   |     |       |         | SWB821210 0<br>01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 |
| 0 省略                                                    | 3  | m |     | 718   | 2,154   | 施工 第0-0037号内訳表                                                                         |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |                                                    | 数  | 量  | 単 | 位 | 単             | 価 | 金         | 額 | 備                                                                                                        | 考 |
|------------------|----------------------------------------------------|----|----|---|---|---------------|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                  | 区画線設置                                              |    |    |   |   |               |   |           |   | SWB821210 0<br>01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1<br>施工 第0-0038号内訳表 |   |
|                  |                                                    | 13 | m  |   |   | 827           |   | 10,751    |   |                                                                                                          |   |
| 直接工事費            | 0 省略                                               |    |    |   |   |               |   |           |   |                                                                                                          |   |
|                  |                                                    |    |    |   |   |               |   | 4,836,203 |   |                                                                                                          |   |
| 技術管理費            |                                                    |    |    |   |   |               |   |           |   | Z0008                                                                                                    |   |
|                  |                                                    |    |    |   | 式 |               |   | 94,600    |   |                                                                                                          |   |
| 土質等試験費           |                                                    |    |    |   |   |               |   |           |   | YZ000000032                                                                                              |   |
|                  |                                                    |    |    |   | 式 |               |   | 94,600    |   |                                                                                                          |   |
|                  | 現場CBR試験<br>舗装掘削補修費別途 3点/箇所<br>物価資料                 |    |    |   |   |               |   |           |   | F0002 0                                                                                                  |   |
|                  |                                                    | 2  | 箇所 |   |   | 47,300        |   | 94,600    |   |                                                                                                          |   |
| 共通仮設費 (率分)       | A*((B*F)*L)<br>対象額---A=4,820,989<br>率-----B=0.1278 |    |    |   |   |               |   |           |   |                                                                                                          |   |
|                  |                                                    |    |    |   |   | 地域補正率F=1.2000 |   |           |   |                                                                                                          |   |
| 共通仮設費計           |                                                    |    |    |   |   |               |   |           |   |                                                                                                          |   |
|                  |                                                    |    |    |   |   | 休日補正率L=1.0200 |   | 754,000   |   |                                                                                                          |   |
| 純工事費             |                                                    |    |    |   |   |               |   |           |   |                                                                                                          |   |
|                  |                                                    |    |    |   |   |               |   | 848,600   |   |                                                                                                          |   |
| 現場管理費 (率分)       | A*((B*F)*L)<br>対象額---A=5,669,589<br>率-----B=0.3409 |    |    |   |   |               |   |           |   |                                                                                                          |   |
|                  |                                                    |    |    |   |   | 地域補正率F=1.1000 |   |           |   |                                                                                                          |   |
|                  |                                                    |    |    |   |   |               |   |           |   |                                                                                                          |   |
|                  |                                                    |    |    |   |   | 休日補正率L=1.0300 |   | 2,190,000 |   |                                                                                                          |   |

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |                                                  | 数 | 量 | 単 位           | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|------------------|--------------------------------------------------|---|---|---------------|-----|------------|-----|
| 現場管理費計           |                                                  |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 2,190,000  |     |
| 工事原価             |                                                  |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 7,874,803  |     |
| 工事原価計            |                                                  |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 7,874,803  |     |
| 一般管理費等           | $A*(B*H)$<br>対象額---A=7,859,589<br>率-----B=0.2260 |   |   | 前払補正率H=1.0000 |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 1,772,197  |     |
| 契約保証費            | $A*B$<br>対象額---A=7,859,589<br>率-----B=0.0004     |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 3,000      |     |
| 一般管理費等計          |                                                  |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 1,775,197  |     |
| 工事価格             |                                                  |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 9,650,000  |     |
| 消費税相当額           | $A*B$<br>対象額---A=9,650,000<br>率-----B=0.1000     |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 965,000    |     |
| 工事費              |                                                  |   |   |               |     |            |     |
|                  |                                                  |   |   |               |     | 10,615,000 |     |

07-実施一般-0127-当初

掘削

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0018

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,241

| 代 表 機 労 材 規 格                                              |                                        | 構成比            | 単価(巻①)                     | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                                                       | バックホウ(クローラ) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 26.01%         | 8,020<br>円/供用日             | バックホウ(クローラ) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |  | 7,520    | MMJ0202015<br>MM090202015 |
| R1t'                                                       | 運転手(特殊)                                | 62.89%         | 27,336<br>円/人              | 運転手 (特殊)                               |  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'                                                       | 軽油                                     | 11.10%         | 133<br>円/L                 | 軽油                                     |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                       |                                        |                | 1,216                      | 積算単価                                   |  | 0        | EP001                     |
| 土質<br>施工方法<br>施工数量                                         |                                        | =1<br>=5<br>=7 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>小規模(標準) |                                        |  |          |                           |
| 【補正式】<br>1,216 = 1,241                                     |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |
| [機械補正] 26.01 8,020<br>× { [ ————— × ————— ] ×<br>100 7,520 |                                        | 26.01          |                            |                                        |  |          |                           |
| [労務補正] 62.89 27,336<br>+ [ ————— × ————— ] ×<br>100 28,900 |                                        | 62.89          |                            |                                        |  |          |                           |
| [材料補正] 11.10 133<br>+ [ ————— × ————— ] ×<br>100 138       |                                        | 11.10          |                            |                                        |  |          |                           |
| [全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10<br>+ ————— }<br>100        |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |
|                                                            |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |
|                                                            |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |

SWB240720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分   |
|---------------|-------|----------|--------|--------|------------------|
| 土木一般世話役       | 0.430 | 人        | 28,560 | 12,280 | RR0125 1<br>0 省略 |
| 型わく工          | 0.860 | 人        | 27,948 | 24,035 | RR0133 1<br>0 省略 |
| 普通作業員         | 0.520 | 人        | 23,358 | 12,146 | RR0102 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ)    | 12.0  | %        | 48,461 | 5,809  | #71<br>0 省略      |
| 計             | 10    | m2       |        | 54,270 |                  |
| 小計            | 1     | m2       |        | 5,427  |                  |
| 対象構造物         | =3    | 防草コンクリート |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |

SWB240730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量    | 単 位                 | 単 価     | 金 額        | 備考・雑材料区分・管理費区分     |
|----------------------------|--------|---------------------|---------|------------|--------------------|
| 土木一般世話役                    | 1.000  | 人                   | 28,560  | 28,560     | RR0125 1<br>0 省略   |
| 普通作業員                      | 3.200  | 人                   | 23,358  | 74,745     | RR0102 1<br>0 省略   |
| 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60% | 12.100 | m3                  | 18,050  | 218,405    | TZJ2012010<br>0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ)                 | 3.0    | %                   | 103,305 | 3,090      | #71<br>0 省略        |
| 計                          | 100    | m2                  |         | 324,800    |                    |
| 小計                         | 1      | m2                  |         | 3,248      |                    |
| 対象構造物                      | =3     | 防草コンクリート            |         |            |                    |
| 施工区分                       | =3     | 人力打設                |         |            |                    |
| 生コンクリート規格                  | =6     | 18-8-40(高炉) W/C≦60% |         |            |                    |
| 生コンクリートの夜間割増の有無            | =1     | 無し                  |         |            |                    |
| 生コンクリート使用量 [m3/100m2]=10   |        | 生コンクリート使用量          |         | [m3/100m2] |                    |
| 目地材の有無                     | =2     | 有り                  |         |            |                    |
|                            |        |                     |         |            |                    |
|                            |        |                     |         |            |                    |
|                            |        |                     |         |            |                    |
|                            |        |                     |         |            |                    |

SWB240740 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分   |
|---------------|-------|----------|--------|--------|------------------|
| 土木一般世話役       | 0.090 | 人        | 28,560 | 2,570  | RR0125 1<br>0 省略 |
| 普通作業員         | 0.310 | 人        | 23,358 | 7,240  | RR0102 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ)    | 2.0   | %        | 9,810  | 190    | #71<br>0 省略      |
| 計             | 100   | m2       |        | 10,000 |                  |
| 小計            | 1     | m2       |        | 100    |                  |
| 対象構造物         | =2    | 防草コンクリート |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |
|               |       |          |        |        |                  |

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                   |                                           | 構成比            | 単価(巻①)                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                            | バックホ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 18.73%         | 9,020<br>円/供用日           | バックホ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 8,460    | MMJ0202096<br>MM090202096 |
| R1t'                                                                                                                                                            | 運転手(特殊)                                   | 40.26%         | 27,336<br>円/人            | 運転手 (特殊)                                  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'                                                                                                                                                            | 普通作業員                                     | 33.90%         | 23,358<br>円/人            | 普通作業員                                     | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'                                                                                                                                                            | 軽油                                        | 7.11%          | 133<br>円/L               | 軽油                                        | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                            |                                           |                | 2,160                    | 積算単価                                      | 0        | EP001                     |
| 土質<br>施工方法<br>費用の内訳                                                                                                                                             |                                           | =1<br>=5<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用 |                                           |          |                           |
| 【補正式】<br>2,160 = 2,247.4                                                                                                                                        |                                           |                |                          |                                           |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$                                      |                                           |                |                          |                                           |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$ |                                           |                |                          |                                           |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$                                                                   |                                           |                |                          |                                           |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100} \}$                                                                                                         |                                           |                |                          |                                           |          |                           |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                |                          |                                           |          |                           |

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0023

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                                                          | 構 成 比          | 単 価 ( 卷 ① )              | 代 表 機 労 材 規 格 ( 東 京 地 区 )                   | 単 価 ( 東 京 地 区 ) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| K1t'          | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3                                                                                                                                                                              | 8.27%          | 9,020<br>円/供用日           | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 8,460           | MMJ0202096<br>MM090202096 |
| K2t'          | ランマ<br>質量60~80kg                                                                                                                                                                                                         | 0.60%          | 564<br>円/供用日             | ランマ<br>質量60~80kg                            | 535             | MMJ0806001<br>MM090806001 |
| R1t'          | 普通作業員                                                                                                                                                                                                                    | 50.03%         | 23,358<br>円/人            | 普通作業員                                       | 25,400          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'          | 特殊作業員                                                                                                                                                                                                                    | 19.35%         | 28,152<br>円/人            | 特殊作業員                                       | 28,300          | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'          | 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                  | 17.77%         | 27,336<br>円/人            | 運転手 (特殊)                                    | 28,900          | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'          | 軽油                                                                                                                                                                                                                       | 3.14%          | 133<br>円/L               | 軽油                                          | 138             | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| Z2t'          | ガソリン<br>レギュラー                                                                                                                                                                                                            | 0.84%          | 139.5<br>円/L             | ガソリン<br>レギュラー                               | 154             | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                                                                                     |                | 3,873                    | 積算単価                                        | 0               | EP001                     |
|               | 施工方法<br>土質<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                      | =5<br>=1<br>=1 | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>全ての費用 |                                             |                 |                           |
|               | 【補正式】<br>3,873 = 4,063.8                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                                             |                 |                           |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$                                                  |                |                          |                                             |                 |                           |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$ |                |                          |                                             |                 |                           |

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0024

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,719.5 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                  |                                                 | 構成比            | 単価(巻①)                                          | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 26.52%         | 9,141<br>円/供用日                                  | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 8,571    | MPM03010020<br>MPM93010020 |
| R1t'                                                                                                                           | 運転手(一般)                                         | 61.90%         | 24,786<br>円/人                                   | 運転手 (一般)                                        | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                           | 軽油                                              | 11.58%         | 133<br>円/L                                      | 軽油                                              | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                           |                                                 |                | 5,975                                           | 積算単価                                            | 0        | EP001                      |
| 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                                       |                                                 | =2<br>=5<br>=1 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                 |          |                            |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km)(DID区間有)                                                                                                   |                                                 | =2<br>=13      | 有り<br>27.0km以下                                  |                                                 |          |                            |
| 【補正式】<br>5,975 = 5,719.5                                                                                                       |                                                 |                |                                                 |                                                 |          |                            |
| [機械補正]<br>$26.52 \times \left\{ \left[ \frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{100} \right\}$ |                                                 | 26.52          |                                                 |                                                 |          |                            |
| [労務補正]<br>$61.90 + \left[ \frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{100}$                     |                                                 | 61.90          |                                                 |                                                 |          |                            |
| [材料補正]<br>$11.58 + \left[ \frac{11.58}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.58}{100}$                           |                                                 | 11.58          |                                                 |                                                 |          |                            |
| [全体調整]<br>$100 - \frac{26.52 + 61.90 + 11.58}{100}$                                                                            |                                                 |                |                                                 |                                                 |          |                            |
|                                                                                                                                |                                                 |                |                                                 |                                                 |          |                            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量             | 単 位                              | 単 価      | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|---------|---------------------------------|
| U型側溝昼間<br>L20001000kg以下制約無            | 10.000          | m                                | 4,099.38 | 40,993  | TQJ1365003<br>4099.38*1<br>0 省略 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 300A 300×300×2000 | 5.000           | 個                                | 14,300   | 71,500  | TZJ2308010<br>0 省略              |
| 再生クラッシャーラン RC-40                      | 0.672           | m3                               | 2,400    | 1,612   | TZJ2122003<br>0 省略              |
| 諸雑費(まるめ)                              | 1.00            | 式                                |          | 95      | #80<br>0 省略                     |
| 計                                     | 10              | m                                |          | 114,200 |                                 |
| 小計                                    | 1               | m                                |          | 11,420  |                                 |
| U型側溝種類<br>夜間作業補正<br>施工箇所による補正         | =16<br>=2<br>=1 | PU3型 300A 300×300×2000<br>無<br>無 |          |         |                                 |
| 作業区分<br>時間的制約の有無<br>基礎材の種類            | =1<br>=3<br>=2  | 据付け<br>無し<br>再生クラッシャーラン 40～0     |          |         |                                 |
|                                       |                 |                                  |          |         |                                 |
|                                       |                 |                                  |          |         |                                 |
|                                       |                 |                                  |          |         |                                 |
|                                       |                 |                                  |          |         |                                 |

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量                       | 単 位                                               | 単 価        | 金 額      | 備考・雑材料区分・管理費区分                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 自由勾配側溝昼間<br>L20001000kg以下制約無                   | 10.000                    | m                                                 | 6,234.24   | 62,342   | TQJ1366001 1<br>6234.24*1<br>0 省略 |
| 側溝<br>自由勾配側溝 (L=2.0m)<br>a300×c300mm           | 5.000                     | 本                                                 | 9,030      | 45,150   | TFJA0704884 1<br>0 省略             |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%            | 0.265                     | m3                                                | 17,550     | 4,650    | TFJA0704882 1<br>0 省略             |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%            | 0.201                     | m3                                                | 17,550     | 3,527    | TFJA0704883 1<br>0 省略             |
| 再生クラッシャーラン RC-40                               | 0.720                     | m3                                                | 2,400      | 1,728    | TZJ2122003 1<br>0 省略              |
| 諸雑費(まるめ)                                       | 1.00                      | 式                                                 |            | 3        | #80<br>0 省略                       |
| 計                                              | 10                        | m                                                 |            | 117,400  |                                   |
| 小計                                             | 1                         | m                                                 |            | 11,740   |                                   |
| 夜間作業の有無<br>規格・仕様区分<br>時間的制約の有無                 | =1<br>=1<br>=1            | 無し<br>L=2000mm<br>無し                              | 1000kg/個以下 |          |                                   |
| 基礎コンクリートの種類<br>基礎コンクリート設計数量(実数入力)<br>基礎碎石施工の有無 | =3<br>[m3/10m]=0.25<br>=1 | 生コンクリート(各種)<br>基礎コンクリート設計数量(実数入力)<br>有り           |            | [m3/10m] |                                   |
| 基礎碎石の種類<br>基礎碎石設計数量(実数入力)<br>底部コンクリートの種類       | =5<br>[m3/10m]=0.6<br>=3  | 再生クラッシャーラン RC-40<br>基礎碎石設計数量(実数入力)<br>生コンクリート(各種) |            | [m3/10m] |                                   |
| 底部コンクリート設計数量(実数入力)                             | [m3/10m]=0.19             | 底部コンクリート設計数量(実数入力)                                |            | [m3/10m] |                                   |

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量                       | 単 位                                               | 単 価        | 金 額      | 備考・雑材料区分・管理費区分                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 自由勾配側溝昼間<br>L20001000kg以下制約無                   | 10.000                    | m                                                 | 6,234.24   | 62,342   | TQJ1366001 1<br>6234.24*1<br>0 省略 |
| 側溝<br>自由勾配側溝 (L=2.0m)<br>a300×c500mm           | 5.000                     | 本                                                 | 12,550     | 62,750   | TFJA0704884 1<br>0 省略             |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%            | 0.276                     | m3                                                | 17,550     | 4,843    | TFJA0704882 1<br>0 省略             |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%            | 0.254                     | m3                                                | 17,550     | 4,457    | TFJA0704883 1<br>0 省略             |
| 再生クラッシャーラン RC-40                               | 0.732                     | m3                                                | 2,400      | 1,756    | TZJ2122003 1<br>0 省略              |
| 諸雑費(まるめ)                                       | 1.00                      | 式                                                 |            | 52       | #80<br>0 省略                       |
| 計                                              | 10                        | m                                                 |            | 136,200  |                                   |
| 小計                                             | 1                         | m                                                 |            | 13,620   |                                   |
| 夜間作業の有無<br>規格・仕様区分<br>時間的制約の有無                 | =1<br>=1<br>=1            | 無し<br>L=2000mm<br>無し                              | 1000kg/個以下 |          |                                   |
| 基礎コンクリートの種類<br>基礎コンクリート設計数量(実数入力)<br>基礎碎石施工の有無 | =3<br>[m3/10m]=0.26<br>=1 | 生コンクリート(各種)<br>基礎コンクリート設計数量(実数入力)<br>有り           |            | [m3/10m] |                                   |
| 基礎碎石の種類<br>基礎碎石設計数量(実数入力)<br>底部コンクリートの種類       | =5<br>[m3/10m]=0.61<br>=3 | 再生クラッシャーラン RC-40<br>基礎碎石設計数量(実数入力)<br>生コンクリート(各種) |            | [m3/10m] |                                   |
| 底部コンクリート設計数量(実数入力)                             | [m3/10m]=0.24             | 底部コンクリート設計数量(実数入力)                                |            | [m3/10m] |                                   |

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量                       | 単 位                                               | 単 価              | 金 額      | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分       |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 自由勾配側溝昼間<br>L20002000kg以下制約無                   | 10.000                    | m                                                 | 8,051.88         | 80,518   | TQJ1366002 1<br>8051.88*1<br>0 省略 |
| 側溝<br>横断用自由勾配側溝 (L=2.0m)<br>a500×c700mm        | 5.000                     | 本                                                 | 70,900           | 354,500  | TFJA0704884 1<br>0 省略             |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%            | 1.261                     | m3                                                | 17,550           | 22,130   | TFJA0704882 1<br>0 省略             |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%            | 0.371                     | m3                                                | 17,550           | 6,511    | TFJA0704883 1<br>0 省略             |
| 再生クラッシャーラン RC-40                               | 1.608                     | m3                                                | 2,400            | 3,859    | TZJ2122003 1<br>0 省略              |
| 諸雑費(まるめ)                                       | 1.00                      | 式                                                 |                  | 82       | #80<br>0 省略                       |
| 計                                              | 10                        | m                                                 |                  | 467,600  |                                   |
| 小計                                             | 1                         | m                                                 |                  | 46,760   |                                   |
| 夜間作業の有無<br>規格・仕様区分<br>時間的制約の有無                 | =1<br>=2<br>=1            | 無し<br>L=2000mm<br>無し                              | 1000超え2000kg/個以下 |          |                                   |
| 基礎コンクリートの種類<br>基礎コンクリート設計数量(実数入力)<br>基礎碎石施工の有無 | [m3/10m]=1.19<br>=1       | 生コンクリート(各種)<br>基礎コンクリート設計数量(実数入力)<br>有り           |                  | [m3/10m] |                                   |
| 基礎碎石の種類<br>基礎碎石設計数量(実数入力)<br>底部コンクリートの種類       | =5<br>[m3/10m]=1.34<br>=3 | 再生クラッシャーラン RC-40<br>基礎碎石設計数量(実数入力)<br>生コンクリート(各種) |                  | [m3/10m] |                                   |
| 底部コンクリート設計数量(実数入力)                             | [m3/10m]=0.35             | 底部コンクリート設計数量(実数入力)                                |                  | [m3/10m] |                                   |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量     | 単 位     | 単 価             | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                 |
|------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間<br>170kg以下制約無  | 100.000 | 枚       | 920.14          | 92,014  | TQJ1367002<br>920.14*1<br>0 省略 |
| 道路用側溝蓋 3種<br>300 41.2×9.5×50 | 100.000 | 枚       | 1,725           | 172,500 | TZJ2324006<br>コンクリート           |
| 諸雑費(まるめ)                     | 1.00    | 式       |                 | 86      | #80                            |
| 計                            | 100     | 枚       |                 | 264,600 |                                |
| 小計                           | 1       | 枚       |                 | 2,646   |                                |
| 蓋版の種類                        | =14     | PC4型 3種 | 300 41.2×9.5×50 |         |                                |
| 時間的制約の有無                     | =3      | 無し      |                 |         |                                |
| 夜間作業補正                       | =2      | 無       |                 |         |                                |
| 施工箇所による補正                    | =1      | 無       |                 |         |                                |
| 作業区分                         | =1      | 据付け     |                 |         |                                |
|                              |         |         |                 |         |                                |
|                              |         |         |                 |         |                                |
|                              |         |         |                 |         |                                |
|                              |         |         |                 |         |                                |
|                              |         |         |                 |         |                                |
|                              |         |         |                 |         |                                |

S8040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

100 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量     | 単 位      | 単 価    | 金 額       | 備考・雑材料区分・管理費区分                 |
|-----------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|--------------------------------|
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間<br>40kg以下制約無              | 100.000 | 枚        | 379.44 | 37,944    | TQJ1367001<br>379.44*1<br>0 省略 |
| 鋼製グレーチング 300型嵩上げ<br>JIS側溝用 1m長 車道用 T-25 | 100.000 | 枚        | 18,400 | 1,840,000 | T7120<br>グレーチング                |
| 諸雑費(まるめ)                                | 1.00    | 式        |        | 56        | #80                            |
| 計                                       | 100     | 枚        |        | 1,878,000 |                                |
| 小計                                      | 1       | 枚        |        | 18,780    |                                |
| 蓋版の種類                                   | =7      | SG2型 300 | 車道用    |           |                                |
| 時間的制約の有無                                | =3      | 無し       |        |           |                                |
| 夜間作業補正                                  | =2      | 無        |        |           |                                |
| 施工箇所による補正                               | =1      | 無        |        |           |                                |
| 作業区分                                    | =1      | 据付け      |        |           |                                |
|                                         |         |          |        |           |                                |
|                                         |         |          |        |           |                                |
|                                         |         |          |        |           |                                |
|                                         |         |          |        |           |                                |
|                                         |         |          |        |           |                                |
|                                         |         |          |        |           |                                |

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|--------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------------------------|
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間<br>170kg以下制約無          | 100.000 | 枚              | 920.14 | 92,014  | TQJ1367002 1<br>920.14*1<br>0 省略 |
| 側溝蓋<br>自由勾配側溝 コンクリート蓋<br>300×500 車道用 | 100.000 | 枚              | 1,590  | 159,000 | TFJA0704887 1<br>0 省略            |
| 諸雑費(まるめ)                             | 1.00    | 式              |        | 86      | #80<br>0 省略                      |
| 計                                    | 100     | 枚              |        | 251,100 |                                  |
| 小計                                   | 1       | 枚              |        | 2,511   |                                  |
| 作業区分                                 | =1      | 据付け            |        |         |                                  |
| 夜間作業の有無                              | =1      | 無し             |        |         |                                  |
| 蓋版の種類                                | =5      | 蓋版(各種)         |        |         |                                  |
| 規格・仕様区分                              | =2      | 40を超え170kg/枚以下 |        |         |                                  |
| 時間的制約の有無                             | =1      | 無し             |        |         |                                  |
| 施工箇所における補正                           | =1      | 無し             |        |         |                                  |
|                                      |         |                |        |         |                                  |
|                                      |         |                |        |         |                                  |
|                                      |         |                |        |         |                                  |
|                                      |         |                |        |         |                                  |
|                                      |         |                |        |         |                                  |

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量     | 単 位      | 単 価    | 金 額       | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|----------------------------------|
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間<br>40kg以下制約無                     | 100.000 | 枚        | 379.44 | 37,944    | TQJ1367001 1<br>379.44*1<br>0 省略 |
| 側溝蓋<br>鋼製グレーチング 300型嵩上げ<br>自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 100.000 | 枚        | 18,200 | 1,820,000 | TFJA0704887 1<br>0 省略            |
| 諸雑費(まるめ)                                       | 1.00    | 式        |        | 56        | #80<br>0 省略                      |
| 計                                              | 100     | 枚        |        | 1,858,000 |                                  |
| 小計                                             | 1       | 枚        |        | 18,580    |                                  |
| 作業区分                                           | =1      | 据付け      |        |           |                                  |
| 夜間作業の有無                                        | =1      | 無し       |        |           |                                  |
| 蓋版の種類                                          | =5      | 蓋版(各種)   |        |           |                                  |
| 規格・仕様区分                                        | =1      | 40kg/枚以下 |        |           |                                  |
| 時間的制約の有無                                       | =1      | 無し       |        |           |                                  |
| 施工箇所における補正                                     | =1      | 無し       |        |           |                                  |
|                                                |         |          |        |           |                                  |
|                                                |         |          |        |           |                                  |
|                                                |         |          |        |           |                                  |
|                                                |         |          |        |           |                                  |
|                                                |         |          |        |           |                                  |

SCB222850 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 5.30% 労務構成比： 28.35% 材料構成比： 66.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,785

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 構成比            | 単価(巻①)               | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                                                                    | バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊               | 4.31%          | 10,900<br>円/供用日      | バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 10,200   | MMJ0202062<br>MM090202062 |
| R1t'                                                                                                                                                                                                                                    | 運転手(特殊)                                                            | 8.06%          | 27,336<br>円/人        | 運転手 (特殊)                                             | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                                    | 普通作業員                                                              | 7.94%          | 23,358<br>円/人        | 普通作業員                                                | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                                    | 土木一般世話役                                                            | 4.84%          | 28,560<br>円/人        | 土木一般世話役                                              | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| R4t'                                                                                                                                                                                                                                    | 特殊作業員                                                              | 2.21%          | 28,152<br>円/人        | 特殊作業員                                                | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                                                    | 遠心ボックスカルバート CSB I 型 内径300×長2400<br>修正 1m単価に換算後、有効数字4桁目切り捨て<br>積算資料 | 63.97%         | 16,500<br>円/m        | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2000mm             | 8,170    | T9999049<br>TZP93570010   |
| Z2t'                                                                                                                                                                                                                                    | 軽油                                                                 | 1.94%          | 133<br>円/L           | 軽油                                                   | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                | 20,990               | 積算単価                                                 | 0        | EP001                     |
| 作業区分<br>管径<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | =1<br>=3<br>=1 | 据付<br>300mm<br>全ての費用 |                                                      |          |                           |
| 【補正式】<br>20,990 = 12,785                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                |                      |                                                      |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{4.31}{100} \times \frac{10,900}{10,200} \right] \times \frac{5.30}{4.31} \right\}$                                                                                                               |                                                                    |                |                      |                                                      |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{8.06}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{7.94}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.84}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{2.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times 28.35$ |                                                                    |                |                      |                                                      |          |                           |

SCB222850 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 5.30%      勞務構成比： 28.35%

材料構成比： 66.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 12,785

[illegible]

SCB240060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 102,720 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                        |                     | 構成比      | 単価(巻①)        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|----------------------|----------|---------------------------|
| R1t'                                                                                                                                                                                 | 普通作業員               | 54.42%   | 23,358<br>円／人 | 普通作業員                | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                                                                                                                                                                                 | 土木一般世話役             | 27.46%   | 28,560<br>円／人 | 土木一般世話役              | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                 | セメント(高炉B)<br>25kg袋入 | 12.48%   | 28,000<br>円／t | セメント(高炉B)<br>25kg袋入  | 24,200   | TZJ2002008<br>TZ092002008 |
| Z2t'                                                                                                                                                                                 | コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目  | 5.48%    | 4,300<br>円／m3 | コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目 | 5,370    | TZJ2104002<br>TZ092104002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                 |                     |          | 96,890        | 積算単価                 | 0        | EP001                     |
| セメント種類<br>費用の内訳                                                                                                                                                                      |                     | =2<br>=1 | 高炉<br>全ての費用   |                      |          |                           |
| 【補正式】<br>96,890 = 102,720                                                                                                                                                            |                     |          |               |                      |          |                           |
| [労務補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{54.42}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{27.46}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{82.04}{54.42 + 27.46} \right.$ |                     |          |               |                      |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{12.48}{100} \times \frac{28,000}{24,200} + \frac{5.48}{100} \times \frac{4,300}{5,370} \right] \times \frac{17.96}{12.48 + 5.48}$                          |                     |          |               |                      |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 82.04 - 17.96}{100}$                                                                                                                                        |                     |          |               |                      |          |                           |
|                                                                                                                                                                                      |                     |          |               |                      |          |                           |
|                                                                                                                                                                                      |                     |          |               |                      |          |                           |

集水桝(グレーチング 蓋) (2)  
B600×L600×H600  
グレーチング T-25t

08年01月20日適用

頁0-0037

S8081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量             | 単 位                                      | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| コンクリート                                | 0.360           | m3                                       | 33,280 | 11,980 | SCB240010 施工 第0-0019号内訳表<br>0 省略 |
| 型枠                                    | 4.100           | m2                                       | 8,471  | 34,731 | SCB240210 施工 第0-0020号内訳表<br>0 省略 |
| 基礎砕石                                  | 1.000           | m2                                       | 1,503  | 1,503  | SCB221110 施工 第0-0021号内訳表<br>0 省略 |
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間<br>170kg以下制約無           | 1.000           | 枚                                        | 920.14 | 920    | TQJ1367002 1<br>920.14*1<br>0 省略 |
| 集水桝用グレーチング 蓋<br>B600×L600mm T-25      | 1.000           | 枚                                        | 33,900 | 33,900 | T7089 1<br>グレーチング 0 省略           |
| 諸雑費(まるめ)                              | 1.00            | 式                                        |        | 6      | #80<br>0 省略                      |
| 小計                                    | 1               | 基                                        |        | 83,040 |                                  |
| 規格<br>コンクリート養生工の種類<br>基礎材種別           | =29<br>=2<br>=3 | B600×L600×H600<br>一般養生<br>再生クラッシャー RC-40 |        |        |                                  |
| 時間的制約を受ける場合の補正<br>夜間作業補正<br>施工箇所による補正 | =3<br>=2<br>=1  | 無し<br>無<br>無                             |        |        |                                  |
| 費用の内訳                                 | =1              | 全ての費用                                    |        |        |                                  |
|                                       |                 |                                          |        |        |                                  |
|                                       |                 |                                          |        |        |                                  |

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0038

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                              |                                | 構成比             | 単価(巻①)                           | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|
| R1t'                                                                                                                                                                                                                                       | 普通作業員                          | 22.25%          | 23,358<br>円／人                    | 普通作業員                      | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                                       | 土木一般世話役                        | 9.19%           | 28,560<br>円／人                    | 土木一般世話役                    | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                                       | 特殊作業員                          | 7.69%           | 28,152<br>円／人                    | 特殊作業員                      | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                                                       | 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% | 58.85%          | 18,050<br>円／m3                   | 生コンクリート<br>24-12-25(20) 高炉 | 20,400   | TZJ2012001<br>TZ092012005 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                 | 33,280                           | 積算単価                       | 0        | EP001                     |
| 構造物種別<br>打設工法<br>コンクリート規格                                                                                                                                                                                                                  |                                | =2<br>=4<br>=41 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25(20)(高炉) | W/C≤60%                    |          |                           |
| 養生工の種類<br>現場内小運搬の有無<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                               |                                | =2<br>=2<br>=1  | 一般養生<br>無し<br>全ての費用              |                            |          |                           |
| 【補正式】<br>33,280 = 36,756                                                                                                                                                                                                                   |                                |                 |                                  |                            |          |                           |
| [労務補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$ |                                |                 |                                  |                            |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{58.85}{100} \times \frac{18,050}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$                                                                                                                                     |                                |                 |                                  |                            |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$                                                                                                                                                                                              |                                |                 |                                  |                            |          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                 |                                  |                            |          |                           |

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0039

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                                  |         | 構成比      | 単価(巻①)        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------------|----------|------------------|
| R1t'                                                                                                                                                                                                                                           | 型わく工    | 44.28%   | 27,948<br>円／人 | 型わく工                | 30,000   | RR0133<br>RR9133 |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                                           | 普通作業員   | 30.82%   | 23,358<br>円／人 | 普通作業員               | 25,400   | RR0102<br>RR9102 |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                                           | 土木一般世話役 | 11.86%   | 28,560<br>円／人 | 土木一般世話役             | 31,000   | RR0125<br>RR9125 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                           |         |          | 8,471         | 積算単価                | 0        | EP001            |
| 型枠の種類<br>構造物の種類                                                                                                                                                                                                                                |         | =1<br>=2 | 一般型枠<br>小型構造物 |                     |          |                  |
| 【補正式】<br>8,471 = 9,147.6                                                                                                                                                                                                                       |         |          |               |                     |          |                  |
| [労務補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$ |         |          |               |                     |          |                  |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$                                                                                                                                                                                         |         |          |               |                     |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |               |                     |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |               |                     |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |               |                     |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |               |                     |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |               |                     |          |                  |

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 構成比            | 単価(巻①)                                         | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                                                                                      | バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 5.01%          | 10,400<br>円/日                                  | バックホウ (クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) | 8,800    | TLC1010007<br>TL091010007 |
| R1t'                                                                                                                                                                                                                                                      | 普通作業員                                | 35.62%         | 23,358<br>円/人                                  | 普通作業員                                  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                                                      | 特殊作業員                                | 15.04%         | 28,152<br>円/人                                  | 特殊作業員                                  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                                                      | 運転手(特殊)                              | 13.95%         | 27,336<br>円/人                                  | 運転手 (特殊)                               | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R4t'                                                                                                                                                                                                                                                      | 土木一般世話役                              | 8.98%          | 28,560<br>円/人                                  | 土木一般世話役                                | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                                                                      | 再生クラッシャーラン RC-40                     | 16.17%         | 2,400<br>円/m3                                  | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                    | 1,200    | TZJ2122003<br>TZ092122003 |
| Z2t'                                                                                                                                                                                                                                                      | 軽油                                   | 4.66%          | 133<br>円/L                                     | 軽油                                     | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                | 1,503                                          | 積算単価                                   | 0        | EP001                     |
| 碎石の厚さ<br>碎石の種類<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | =3<br>=8<br>=1 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャーラン RC-40<br>全ての費用 |                                        |          |                           |
| 【補正式】<br>1,503 = 1,335.6                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                                                |                                        |          |                           |
| [機械補正]<br>$5.01 \times \left[ \frac{10,400}{100} \times \frac{8,800}{100} \right] \times \frac{5.04}{5.01}$                                                                                                                                               |                                      |                |                                                |                                        |          |                           |
| [労務補正]<br>$35.62 \times \frac{23,358}{100} + \left[ \frac{28,152}{100} \times \frac{28,300}{100} + \frac{27,336}{100} \times \frac{28,900}{100} + \frac{28,560}{100} \times \frac{31,000}{100} \right] \times \frac{74.10}{35.62 + 15.04 + 13.95 + 8.98}$ |                                      |                |                                                |                                        |          |                           |

## 基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0041

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1                      m2                      当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |       |         |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|
| 機械構成比： | 5.04% | 勞務構成比： | 74.10% | 材料構成比： | 20.86% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 1,335.6 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

集水桝(グレーチング 蓋) (2)  
B700×L700×H900  
グレーチング T-25t

08年01月20日適用

頁0-0042

S8081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量             | 単 位                                      | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| コンクリート                                | 0.560           | m3                                       | 33,280 | 18,636  | SCB240010 施工 第0-0019号内訳表<br>0 省略 |
| 型枠                                    | 6.600           | m2                                       | 8,471  | 55,908  | SCB240210 施工 第0-0020号内訳表<br>0 省略 |
| 基礎碎石                                  | 1.210           | m2                                       | 1,503  | 1,818   | SCB221110 施工 第0-0021号内訳表<br>0 省略 |
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間<br>170kg以下制約無           | 1.000           | 枚                                        | 920.14 | 920     | TQJ1367002 1<br>920.14*1<br>0 省略 |
| 集水桝用グレーチング 蓋<br>B700×L700mm T-25      | 1.000           | 枚                                        | 45,600 | 45,600  | T7092 1<br>グレーチング 0 省略           |
| 諸雑費(まるめ)                              | 1.00            | 式                                        |        | 18      | #80<br>0 省略                      |
| 小計                                    | 1               | 基                                        |        | 122,900 |                                  |
| 規格<br>コンクリート養生工の種類<br>基礎材種別           | =52<br>=2<br>=3 | B700×L700×H900<br>一般養生<br>再生クラッシャー RC-40 |        |         |                                  |
| 時間的制約を受ける場合の補正<br>夜間作業補正<br>施工箇所による補正 | =3<br>=2<br>=1  | 無し<br>無<br>無                             |        |         |                                  |
| 費用の内訳                                 | =1              | 全ての費用                                    |        |         |                                  |
|                                       |                 |                                          |        |         |                                  |
|                                       |                 |                                          |        |         |                                  |

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量   | 単 位   | 単 価      | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                    |
|--------------------|-------|-------|----------|--------|-----------------------------------|
| 鉄筋構造物<br>昼間機械施工制約無 | 1.000 | m3    | 17,309.4 | 17,309 | TQJ1611007 1<br>17309.4*1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)           | 1.00  | 式     |          | 1      | #80<br>0 省略                       |
| 小計                 | 1     | m3    |          | 17,310 |                                   |
| 構造物区分              | =2    | 鉄筋構造物 |          |        |                                   |
| 工法区分               | =1    | 機械施工  |          |        |                                   |
| 時間的制約の有無           | =1    | 無し    |          |        |                                   |
| 夜間作業の有無            | =1    | 無し    |          |        |                                   |
| 低騒音・低振動対策          | =2    | 不要    |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |
|                    |       |       |          |        |                                   |

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 構成比            | 単価(巻①)                       | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                                                   | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm | 10.24%         | 13,600<br>円/供用日              | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm | 13,000   | MMJ1161013<br>MM091161013 |
| R1t'                                                                                                                                                                                                                   | 特殊作業員                                               | 19.96%         | 28,152<br>円/人                | 特殊作業員                                               | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                   | 土木一般世話役                                             | 10.88%         | 28,560<br>円/人                | 土木一般世話役                                             | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                   | 普通作業員                                               | 8.92%          | 23,358<br>円/人                | 普通作業員                                               | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                                   | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                          | 22.39%         | 71,500<br>円/枚                | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                          | 68,200   | TZJ6540009<br>TZ096540009 |
| Z2t'                                                                                                                                                                                                                   | ガソリン<br>レギュラー                                       | 2.81%          | 139.5<br>円/L                 | ガソリン<br>レギュラー                                       | 154      | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                | 694.1                        | 積算単価                                                | 0        | EP001                     |
| 舗装版種別<br>アスファルト舗装版厚<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                           |                                                     | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |                                                     |          |                           |
| 【補正式】<br>694.1 = 700.44                                                                                                                                                                                                |                                                     |                |                              |                                                     |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$                                                                                            |                                                     |                |                              |                                                     |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$ |                                                     |                |                              |                                                     |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$                                                              |                                                     |                |                              |                                                     |          |                           |

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m 当り

|        |        |        |        |        |        |          |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 機械構成比： | 15.05% | 勞務構成比： | 58.43% | 材料構成比： | 26.52% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 700.44 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|

[illegible]

S0960 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量                     | 単 位                                | 単 価    | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分     |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級       | 0.087                   | 日                                  | 35,370 | 3,077 | SK0301001<br>0 省略  |
| 濁水処分費(m3)                          | 0.10                    | m3                                 | 19,000 | 1,900 | T9999006<br>T 処分費等 |
| 諸雑費                                | 1.00                    | 式                                  |        | 0     | #80<br>0 省略        |
| 小計                                 | 1                       | 式                                  |        | 4,977 |                    |
| 運搬距離(Km)<br>濁水処分量(m3)<br>濁水処分費(m3) | =10.3<br>=0.1<br>=19000 | 運搬距離(Km)<br>濁水処分量(m3)<br>濁水処分費(m3) |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |
|                                    |                         |                                    |        |       |                    |

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                                                          |                | 構成比    | 単価(巻①)                | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'          | バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                                                                                              |                | 12.85% | 7,190<br>円/日          | バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 6,460    | TLC1010012<br>TL091010012 |
| R1t'          | 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                  |                | 29.54% | 28,560<br>円/人         | 土木一般世話役                                     | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| R2t'          | 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                  |                | 27.52% | 27,336<br>円/人         | 運転手(特殊)                                     | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R3t'          | 普通作業員                                                                                                                                                                                                                    |                | 24.18% | 23,358<br>円/人         | 普通作業員                                       | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'          | 軽油                                                                                                                                                                                                                       |                | 5.91%  | 133<br>円/L            | 軽油                                          | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                                                                                     |                |        | 207.6                 | 積算単価                                        | 0        | EP001                     |
|               | 舗装版種別<br>障害等の有無<br>騒音振動対策                                                                                                                                                                                                | =1<br>=1<br>=1 |        | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要 |                                             |          |                           |
|               | 舗装版厚<br>積込作業の有無<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                 | =1<br>=1<br>=1 |        | 15cm以下<br>有り<br>全ての費用 |                                             |          |                           |
|               | 【補正式】<br>207.6 = 217.37                                                                                                                                                                                                  |                |        |                       |                                             |          |                           |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{12.85}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{12.85}{12.85} \right.$                                                                                                |                |        |                       |                                             |          |                           |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{29.54}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{81.24}{29.54 + 27.52 + 24.18}$ |                |        |                       |                                             |          |                           |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{5.91}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{5.91}{5.91}$                                                                                                                            |                |        |                       |                                             |          |                           |

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0048

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1                      m2                      当り

|        |        |        |        |        |       |          |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|
| 機械構成比： | 12.85% | 勞務構成比： | 81.24% | 材料構成比： | 5.91% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 217.37 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,923.5

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                |                                                  | 構成比            | 単価(巻①)                            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                         | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 44.05%         | 22,147<br>円/供用日                   | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20,847   | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'                                                                                                                         | 運転手(一般)                                          | 39.87%         | 24,786<br>円/人                     | 運転手 (一般)                                         | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                         | 軽油                                               | 16.08%         | 133<br>円/L                        | 軽油                                               | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                         |                                                  |                | 3,046                             | 積算単価                                             | 0        | EP001                      |
| 殻発生作業<br>積込工法区分<br>DID区間の有無                                                                                                  |                                                  | =3<br>=3<br>=1 | 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し |                                                  |          |                            |
| 運搬距離(km)(DID区間無)<br>費用の内訳                                                                                                    |                                                  | =4<br>=1       | 6.5km以下<br>全ての費用                  |                                                  |          |                            |
| 【補正式】<br>3,046 = 2,923.5                                                                                                     |                                                  |                |                                   |                                                  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$ |                                                  | 44.05          |                                   |                                                  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$                       |                                                  | 39.87          |                                   |                                                  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$                             |                                                  | 16.08          |                                   |                                                  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$                                                                        |                                                  |                |                                   |                                                  |          |                            |
|                                                                                                                              |                                                  |                |                                   |                                                  |          |                            |

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,211.8

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                       |                                                  | 構成比            | 単価(巻①)                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                                | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 40.77%         | 22,147<br>円/供用日             | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20,847   | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'                                                                                                                                | 運転手(一般)                                          | 44.82%         | 24,786<br>円/人               | 運転手 (一般)                                         | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                                | 軽油                                               | 14.41%         | 133<br>円/L                  | 軽油                                               | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                                |                                                  |                | 2,307                       | 積算単価                                             | 0        | EP001                      |
| 殻発生作業<br>積込工法区分<br>DID区間の有無                                                                                                         |                                                  | =2<br>=1<br>=1 | コンクリート(鉄筋)構造物<br>機械積込<br>無し | とりこわし                                            |          |                            |
| 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>費用の内訳                                                                                                         |                                                  | =5<br>=1       | 10.9km以下<br>全ての費用           |                                                  |          |                            |
| 【補正式】<br>2,307 = 2,211.8                                                                                                            |                                                  |                |                             |                                                  |          |                            |
| [機械補正]<br>$40.77 \times \left\{ \left[ \frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$ |                                                  | 40.77<br>40.77 |                             |                                                  |          |                            |
| [労務補正]<br>$44.82 \times \left[ \frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{133} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$                     |                                                  | 44.82<br>44.82 |                             |                                                  |          |                            |
| [材料補正]<br>$14.41 \times \left[ \frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{14.41}{138}$                             |                                                  | 14.41<br>14.41 |                             |                                                  |          |                            |
| [全体調整]<br>$100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$                                                                           |                                                  |                |                             |                                                  |          |                            |
|                                                                                                                                     |                                                  |                |                             |                                                  |          |                            |

廢材處理費

## アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0051

S0930

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1                    t                    当り

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0052

S0930

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1                      t                      当り

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分   |
|---------------|-------|-----|--------|--------|------------------|
| 交通誘導警備員B      | 1.000 | 人   | 16,626 | 16,626 | RR0804 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)      | 1.00  | 式   |        | 4      | #80<br>0 省略      |
| 小計            | 1     | 人日  |        | 16,630 |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                          | 構成比            | 単価(巻①)                              | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 13.60%         | 40,400<br>円／供用日                     | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |  | 37,600   | MMJ0701021<br>MM090701021 |
| K2t'          | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               | 1.70%          | 4,950<br>円／日                        | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               |  | 4,480    | TLC1050002<br>TL091050002 |
| K3t'          | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                | 1.68%          | 5,020<br>円／日                        | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                |  | 4,550    | TLC1060004<br>TL091060004 |
| R1t'          | 運転手(特殊)                                  | 27.80%         | 27,336<br>円／人                       | 運転手(特殊)                                  |  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'          | 普通作業員                                    | 11.45%         | 23,358<br>円／人                       | 普通作業員                                    |  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'          | 特殊作業員                                    | 8.93%          | 28,152<br>円／人                       | 特殊作業員                                    |  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'          | 土木一般世話役                                  | 8.38%          | 28,560<br>円／人                       | 土木一般世話役                                  |  | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | クラッシャーラン 25mm                            | 21.30%         | 4,700<br>円／m3                       | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                      |  | 1,200    | TZJ2120002<br>TZ092122003 |
| Z2t'          | 軽油                                       | 5.16%          | 133<br>円／L                          | 軽油                                       |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                     |                | 355.3                               | 積算単価                                     |  | 0        | EP001                     |
|               | 補足材料の有無<br>補足材料平均厚さ<br>補足材料              | =2<br>=6<br>=2 | 有り<br>28mm以上34mm未満<br>クラッシャーラン C-25 |                                          |  |          |                           |
|               | 費用の内訳                                    | =1             | 全ての費用                               |                                          |  |          |                           |

頁0-0055

1 m2 当り

標準単価： 221.77

07-实施-一般-0127-当初

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格   |                                          | 構成比    | 単価(巻①)                        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区)  | 備 考                       |
|-----------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| K1t'            | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 4.52%  | 40,400<br>円／供用日               | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |  | 37,600    | MMJ0701021<br>MM090701021 |
| K2t'            | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               | 0.56%  | 4,950<br>円／日                  | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               |  | 4,480     | TLC1050002<br>TL091050002 |
| K3t'            | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                | 0.56%  | 5,020<br>円／日                  | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                |  | 4,550     | TLC1060004<br>TL091060004 |
| R1t'            | 運転手(特殊)                                  | 9.23%  | 27,336<br>円／人                 | 運転手(特殊)                                  |  | 28,900    | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'            | 普通作業員                                    | 3.36%  | 23,358<br>円／人                 | 普通作業員                                    |  | 25,400    | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'            | 特殊作業員                                    | 3.00%  | 28,152<br>円／人                 | 特殊作業員                                    |  | 28,300    | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'            | 土木一般世話役                                  | 2.46%  | 28,560<br>円／人                 | 土木一般世話役                                  |  | 31,000    | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'            | アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)            | 70.53% | 625,000<br>円／式                | クラッシャーラン<br>C-40 全仕上り厚 250mm             |  | 1,250,000 | T2012<br>TZP91200031      |
| Z2t'            | 軽油                                       | 1.72%  | 133<br>円／L                    | 軽油                                       |  | 138       | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価            |                                          |        | 1,446                         | 積算単価                                     |  | 0         | EP001                     |
| 全仕上り厚(実数入力)(mm) |                                          | =250   | 全仕上り厚(実数入力)(mm)               |                                          |  |           |                           |
| 施工区分            |                                          | =2     | 2層施工                          |                                          |  |           |                           |
| 材料              |                                          | =8     | アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) |                                          |  |           |                           |
| 費用の内訳           |                                          | =1     | 全ての費用                         |                                          |  |           |                           |

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

[illegible]

07-实施-一般-0127-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                    | 構成比             | 単価(巻①)                                          | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | 0.88%           | 32,500<br>円/日                                   | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | 29,500   | TLC1210002<br>TL091210002 |
| K2t'          | タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13~14t          | 0.14%           | 5,020<br>円/日                                    | タイヤローラ [普通型]<br>運転質量8~20t          | 4,480    | TLC1060004<br>TL091060003 |
| K3t'          | ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t         | 0.13%           | 4,950<br>円/日                                    | ロードローラ [マカダム]<br>運転質量10~12t        | 4,480    | TLC1050002<br>TL091050002 |
| R1t'          | 普通作業員                              | 3.66%           | 23,358<br>円/人                                   | 普通作業員                              | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'          | 運転手(特殊)                            | 2.06%           | 27,336<br>円/人                                   | 運転手 (特殊)                           | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R3t'          | 特殊作業員                              | 2.03%           | 28,152<br>円/人                                   | 特殊作業員                              | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'          | 土木一般世話役                            | 0.73%           | 28,560<br>円/人                                   | 土木一般世話役                            | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | ⑤密粒度アスコン(新20FH)                    | 80.70%          | 610,000<br>円/式                                  | アスファルト混合物<br>密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm   | 582,000  | TZJ4100004<br>TZP91000030 |
| Z2t'          | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          | 7.17%           | 115<br>円/L                                      | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          | 103      | TZJ4130002<br>TZ094130002 |
| Z3t'          | 軽油                                 | 0.49%           | 133<br>円/L                                      | 軽油                                 | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                               |                 | 1,887                                           | 積算単価                               | 0        | EP001                     |
|               | 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>材料  | =4<br>=50<br>=2 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>⑤密粒度アスコン(新20FH) |                                    |          |                           |

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 構成比      | 単価(巻①)                |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      |  |  | 単価(東京地区)                  | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----|
| 瀝青材料種類<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | =2<br>=1 | プライムコート PK-3<br>全ての費用 |  |                          |  |  |                           |     |
| 【補正式】                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
| 1,887 = 1,808.7                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
| [機械補正]                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 0.14     | 5,020 0.13            |  | 4,950 1.38               |  |  |                           |     |
| $\times \left\{ \left[ \frac{0.88}{100} \times \frac{32,500}{29,500} + \frac{0.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{0.13}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{0.49}{100} \times \frac{610,000}{582,000} - 1.38 - 10.17 - 88.45 + 100 \right] \right\}$ |  |  | 100      | 4,480 100             |  | 4,480 0.88 + 0.14 + 0.13 |  |  |                           |     |
| [労務補正]                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 2.06     | 27,336 2.03           |  | 28,152 0.73 28,560       |  |  | 10.17                     |     |
| $+ \left[ \frac{3.66}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.06}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{2.03}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{0.49}{100} \times \frac{610,000}{582,000} - 1.38 - 10.17 - 88.45 + 100 \right]$                       |  |  | 100      | 28,300 100            |  | 28,300 100 31,000        |  |  | 3.66 + 2.06 + 2.03 + 0.73 |     |
| [材料補正]                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 7.17     | 115 0.49              |  | 133 88.45                |  |  |                           |     |
| $+ \left[ \frac{80.70}{100} \times \frac{610,000}{582,000} + \frac{7.17}{100} \times \frac{610,000}{582,000} + \frac{0.49}{100} \times \frac{610,000}{582,000} - 1.38 - 10.17 - 88.45 + 100 \right]$                                                                  |  |  | 100      | 103 100               |  | 138 80.70 + 7.17 + 0.49  |  |  |                           |     |
| [全体調整]                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
| $+ \frac{100 - 1.38 - 10.17 - 88.45}{100}$                                                                                                                                                                                                                            |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |                       |  |                          |  |  |                           |     |

ネットフェンス設置・撤去工  
撤去  
柵高1.2m 基礎状況B 再利用  
新潟県農地部積算基準

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分     |
|-------------------------------------|------|-----|--------|--------|--------------------|
| 土木一般世話役                             | 0.45 | 人   | 28,560 | 12,852 | RR0125<br>0 省略     |
| 普通作業員                               | 1.22 | 人   | 23,358 | 28,496 | RR0102<br>0 省略     |
| バックホ(クロー) [標準]<br>山積0.5m3 (平積0.4m3) | 0.18 | 日   | 7,120  | 1,281  | TLC1010001<br>0 省略 |
| 軽油                                  | 5.28 | l   | 133    | 702    | TZJ6702002<br>0 省略 |
| 運転手(特殊)                             | 0.16 | 人   | 27,336 | 4,373  | RR0114<br>0 省略     |
| 計                                   | 20   | m   |        | 47,704 |                    |
| 小計                                  | 1    | m   |        | 2,385  |                    |
|                                     |      |     |        |        |                    |
|                                     |      |     |        |        |                    |
|                                     |      |     |        |        |                    |
|                                     |      |     |        |        |                    |
|                                     |      |     |        |        |                    |

SCB420840 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 3,487.9

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                     | 構成比      | 単価(巻①)        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------|------------------|
| R1t'          | 普通作業員                                                                                                                                                                               | 90.31%   | 23,358<br>円／人 | 普通作業員               | 25,400   | RR0102<br>RR9102 |
| R2t'          | 土木一般世話役                                                                                                                                                                             | 8.88%    | 28,560<br>円／人 | 土木一般世話役             | 31,000   | RR0125<br>RR9125 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                                                |          | 3,209         | 積算単価                | 0        | EP001            |
|               | 基礎種別<br>支柱間隔                                                                                                                                                                        | =1<br>=2 | 基礎ブロック<br>2m  |                     |          |                  |
|               | 【補正式】<br>3,209 = 3,487.9                                                                                                                                                            |          |               |                     |          |                  |
|               | [労務補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{90.31}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{90.31 + 8.88} \right.$ |          |               |                     |          |                  |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$                                                                                                                              |          |               |                     |          |                  |
|               |                                                                                                                                                                                     |          |               |                     |          |                  |
|               |                                                                                                                                                                                     |          |               |                     |          |                  |
|               |                                                                                                                                                                                     |          |               |                     |          |                  |
|               |                                                                                                                                                                                     |          |               |                     |          |                  |
|               |                                                                                                                                                                                     |          |               |                     |          |                  |
|               |                                                                                                                                                                                     |          |               |                     |          |                  |

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量       | 単 位       | 単 価     | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有ゼブラ30cm制約無     | 1,000.000 | m         | 393.51  | 393,510 | TQJ1036067 2<br>393.51*1<br>0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 | 1,130.000 | kg        | 235     | 265,550 | TZJ4350001 1<br>0 省略             |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            | 50.000    | kg        | 180     | 9,000   | TZJ4352001 1<br>0 省略             |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   | 50.000    | kg        | 485     | 24,250  | TZJ4354001 1<br>0 省略             |
| 軽油                                 | 77.000    | l         | 133     | 10,241  | TZJ6702002 1<br>0 省略             |
| 諸雑費(率+まるめ)                         | 5.0       | %         | 309,041 | 15,449  | #71<br>0 省略                      |
| 計                                  | 1,000     | m         |         | 718,000 |                                  |
| 小計                                 | 1         | m         |         | 718     |                                  |
| 夜間作業の有無                            | =1        | 無し        |         |         |                                  |
| 施工方法区分                             | =1        | 溶融式手動     |         |         |                                  |
| 豪雪補正の有無                            | =2        | 有り        |         |         |                                  |
| 規格・仕様区分                            | =11       | ゼブラ 30cm  |         |         |                                  |
| 時間的制約の有無                           | =1        | 無し        |         |         |                                  |
| 塗布厚                                | =1        | 1.5mm     |         |         |                                  |
| 排水性舗装に施工する場合の補正                    | =1        | 無し        |         |         |                                  |
| 未供用区間の場合の補正                        | =1        | 無し        |         |         |                                  |
| 溶融式塗料規格                            | =1        | 含有量15~18% |         |         |                                  |
| 塗料区分                               | =1        | 白         |         |         |                                  |
| プライマー規格                            | =1        | アスファルト舗装  |         |         |                                  |
| 費用の内訳                              | =1        | 全ての費用     |         |         |                                  |

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量       | 単 位             | 単 価     | 金 額     | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分      |
|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|----------------------------------|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有矢印・記号・文字制約無    | 1,200.000 | m               | 517.65  | 621,180 | TQJ1036076 2<br>517.65*1<br>0 省略 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 | 684.000   | kg              | 235     | 160,740 | TZJ4350001 1<br>0 省略             |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            | 30.000    | kg              | 180     | 5,400   | TZJ4352001 1<br>0 省略             |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   | 30.000    | kg              | 485     | 14,550  | TZJ4354001 1<br>0 省略             |
| 軽油                                 | 120.000   | l               | 133     | 15,960  | TZJ6702002 1<br>0 省略             |
| 諸雑費(率+まるめ)                         | 5.0       | %               | 196,650 | 9,770   | #71<br>0 省略                      |
| 計                                  | 1,000     | m               |         | 827,600 |                                  |
| 小計                                 | 1         | m               |         | 827     |                                  |
| 夜間作業の有無                            | =1        | 無し              |         |         |                                  |
| 施工方法区分                             | =1        | 溶融式手動           |         |         |                                  |
| 豪雪補正の有無                            | =2        | 有り              |         |         |                                  |
| 規格・仕様区分                            | =13       | 矢印・記号・文字 15cm換算 |         |         |                                  |
| 時間的制約の有無                           | =1        | 無し              |         |         |                                  |
| 塗布厚                                | =1        | 1.5mm           |         |         |                                  |
| 排水性舗装に施工する場合の補正                    | =1        | 無し              |         |         |                                  |
| 未供用区間の場合の補正                        | =1        | 無し              |         |         |                                  |
| 溶融式塗料規格                            | =1        | 含有量15~18%       |         |         |                                  |
| 塗料区分                               | =1        | 白               |         |         |                                  |
| プライマー規格                            | =1        | アスファルト舗装        |         |         |                                  |
| 費用の内訳                              | =1        | 全ての費用           |         |         |                                  |

# 登録単価一覧表

頁0-0064

[illegible]

# 単価入力データ一覧表①

頁0-0065

[illegible]

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0066

| 上 位<br>コード | 上 位 名 称 | 第 番 号    | 単 価<br>コード  | 単 価 名 称<br>規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称        | 単 位 | 金 額    |
|------------|---------|----------|-------------|-----------------------------------------|-----|--------|
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0009号 | TFJA0704884 | 側溝<br>自由勾配側溝 (L=2.0m)<br>a300×c300mm    | 本   | 9,030  |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0009号 | TFJA0704882 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%     | m3  | 17,550 |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0009号 | TFJA0704883 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%     | m3  | 17,550 |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0010号 | TFJA0704884 | 側溝<br>自由勾配側溝 (L=2.0m)<br>a300×c500mm    | 本   | 12,550 |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0010号 | TFJA0704882 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%     | m3  | 17,550 |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0010号 | TFJA0704883 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%     | m3  | 17,550 |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0011号 | TFJA0704884 | 側溝<br>横断用自由勾配側溝 (L=2.0m)<br>a500×c700mm | 本   | 70,900 |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0011号 | TFJA0704882 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%     | m3  | 17,550 |
| SWB821420  | 自由勾配側溝  | 第0-0011号 | TFJA0704883 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉<br>W/C≤65%     | m3  | 17,550 |

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0067

| 上 位<br>コード | 上 位 名 称     | 第 番 号    | 単 価<br>コード  | 単 価 名 称<br>規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称                                  | 単 位 | 金 額    |
|------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| SWB821430  | 蓋版          | 第0-0014号 | TFJA0704887 | 側溝蓋<br>自由勾配側溝 コンクリート蓋<br>300×500 車道用                            | 枚   | 1,590  |
| SWB821430  | 蓋版          | 第0-0015号 | TFJA0704887 | 側溝蓋<br>鋼製グレーチング 300型嵩上げ<br>自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25                  | 枚   | 18,200 |
| SCB222850  | 鉄筋コンクリート台付管 | 第0-0016号 | T9999049    | 遠心ボックスカルバート CSB I 型 内径300×長2400<br>1m単価に換算後、有効数字4桁目切り捨て<br>積算資料 | m   | 16,500 |
| SCB240060  | モルタル練       | 第0-0017号 | TZJ2104002  | コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目<br>建設物価                                      | m3  | 4,300  |
| S0930      | 廃材処理費       | 第0-0029号 | T5695       | アスファルト舗装廃材処理費<br>(投棄料)                                          | t   | 1,200  |
| S0930      | 廃材処理費       | 第0-0030号 | T9999004    | コンクリート廃材引取料金                                                    | t   | 2,000  |
|            |             |          |             |                                                                 |     |        |
|            |             |          |             |                                                                 |     |        |
|            |             |          |             |                                                                 |     |        |

