

令和 年度				調 査			
				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
		実 施 ・ 元		変 更			
		10,351,000 円		円			
設 計 額							
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間		日間 (付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施				変 更			
(元)							
設計概要				設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	9,410,000							
本 工 事 費	9,410,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	941,000							
本 工 事 費	941,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	10,351,000							
本 工 事 費	10,351,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
蓋版			枚		9	
側溝基礎			一式			
境界ブロック組合L型側溝 (PL4) (標準設計)			m		38	
L 型側溝工 (Fc-2)			m		9	
L 型側溝工 (Fc-5)			m		11	
管渠工			式			
暗渠排水管			一式			
暗渠排水管			m		4	
産業廃棄物収集運搬費			台		1	
産業廃棄物処分費			t		0.01	
集水桝・マンホール工			式			
現場打ち集水桝			一式			
L型側溝桝			基		2	
1号集水桝			基		1	
集水桝 (グレーチング 蓋) (2)			基		2	
構造物撤去工			式			
構造物取壊し工			式			
コンクリート構造物取壊 (鉄筋)			一式			

07-実施-一般-0231-当初

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

07-実施-一般-0231-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥202東区建設課¥03作業用¥間¥07-実施-一般-0207-当初2. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	9, 410, 000 9, 410, 000	941, 000 941, 000	10, 351, 000 10, 351, 000

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式		3, 243, 610	
排水構造物工						Y2000000168
			式		2, 506, 907	
作業土工						Y3000001068
			式		348, 920	
床掘り						Y4000020846
			一式		108, 400	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	50	m3		2, 168	108, 400	施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						Y4000020847
			一式		116, 460	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	30	m3		3, 882	116, 460	施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬						Y4000020856
			一式		124, 060	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	土砂等運搬									SCB210110 0	
										01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=5	
	0 省略	20		m3		1,603		32,060		施工 第0-0003号内訳表	
	残土処分費 見積4600円/m3									F0003 0	
	T 処分費等	20		m3		4,600		92,000			
側溝工										Y3000001069	
					式			1,848,726			
自由勾配側溝										Y4000004497	
					一式			784,560			
自由勾配側溝										SWB821420 0	
										01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.3, 06=1, 07=5, 08=0.7, 09=3, 10=0.4	
	0 省略	56		m		14,010		784,560		施工 第0-0004号内訳表	
側溝蓋										Y4000004498	
					一式			341,306			
蓋版										SWB821430 0	
										01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1	
	0 省略	9		枚		3,034		27,306		施工 第0-0005号内訳表	
蓋版										SWB821430 0	
										01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
	0 省略	2		枚		41,080		82,160		施工 第0-0006号内訳表	
蓋版										SWB821430 0	
										01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
	0 省略	36		枚		1,970		70,920		施工 第0-0007号内訳表	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	9	枚		17,880	160,920	施工 第0-0008号内訳表
側溝基礎						Y4000020859
			一式		722,860	
境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計) PL4-500-150-200 境界ブロック A種150×170×200 0 省略	38	m		12,630	479,940	S8020 0 01=2, 02=2, 03=3, 04=1 施工 第0-0009号内訳表
L型側溝工(Fc-2)						V0003 0
0 省略	9	m		11,640	104,760	施工 第0-0014号内訳表
L型側溝工(Fc-5)						V0002 0
0 省略	11	m		12,560	138,160	施工 第0-0017号内訳表
管渠工						Y3000001070
			式		34,951	
暗渠排水管						Y4000020862
			一式		34,951	
暗渠排水管						SCB222770 0 01=3, 02=1, 03=1, 05=1
0 省略	4	m		2,259	9,036	施工 第0-0019号内訳表
産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内 回収物はある程度集積していること 0 省略	1	台		25,000	25,000	F0001 0

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない。 T 処分費等						F0002 0
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		274,310	
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		274,310	
L型側溝桝 B300×L400×H400 グレーチング 300×500 T-25t 0 省略						V0004 0
	2		基	36,950	73,900	施工 第0-0020号内訳表
1号集水桝 B400×L500×H600 グレーチング T-2t細目 0 省略						V8080400 0
	1		基	46,470	46,470	施工 第0-0022号内訳表
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H500 グレーチング T-25t細目 0 省略						V8081 0
	2		基	76,970	153,940	施工 第0-0023号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式		736,703	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		736,703	
コンクリート構造物取壊(鉄筋)						Y4000004553
			一式		185,417	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	7	m3		19,640	137,480	施工 第0-0024号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	7	m3		1,991	13,937	施工 第0-0025号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	17	t		2,000	34,000	施工 第0-0026号内訳表
コンクリート構造物取壊(無筋)						Y4000004553
			一式		127,043	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	8	m3		11,110	88,880	施工 第0-0027号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	8	m3		1,604	12,832	施工 第0-0028号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	20	t		1,500	30,000	施工 第0-0029号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=2, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	19	枚		235	4,465	施工 第0-0030号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=2, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	4	枚		556	2,224	施工 第0-0031号内訳表

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=2
0 省略	1	t		1,622	1,622	施工 第0-0032号内訳表
矢板・鋼管スクラップ 控除						S0950 0
0 省略	0.44	t		-29,500	-12,980	施工 第0-0033号内訳表
舗装版切断						Y4000030716
			一式		135,442	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	180	m		695.4	125,172	施工 第0-0034号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						S0960 0 01=21.5, 02=0.2, 03=19000
0 省略	1	式		10,270	10,270	施工 第0-0035号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		288,801	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	89	m2		599.8	53,382	施工 第0-0036号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=9, 13=1
0 省略	4	m3		2,504	10,016	施工 第0-0037号内訳表
舗装版破碎積込(小規模土工)						SCB210720 0 01=1
0 省略	83	m2		1,705	141,515	施工 第0-0038号内訳表

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬運搬						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=6, 13=1
0 省略	7	m3		4,084	28,588	施工 第0-0039号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	9	t		1,700	15,300	施工 第0-0040号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	16	t		2,500	40,000	施工 第0-0041号内訳表
舗装						Y1000000018
			式		1,569,319	
舗装工						Y2000000175
			式		649,781	
アスファルト舗装工(仮舗装)						Y3000001128
			式		175,790	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		24,144	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	12	m2		2,012	24,144	施工 第0-0042号内訳表
下層路盤(歩)						Y4000021065
			一式		56,707	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	27	m2		1,057	28,539	施工 第0-0043号内訳表
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	14	m2		2,012	28,168	施工 第0-0042号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		29,052	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	12	m2		2,421	29,052	施工 第0-0044号内訳表
表層(歩)						Y4000021073
			一式		65,887	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	41	m2		1,607	65,887	施工 第0-0045号内訳表
アスファルト舗装工(本舗装)						Y3000001128
			式		473,991	
上層路盤(車・路)						Y4000021066
			一式		82,260	
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1
0 省略	30	m2		2,742	82,260	施工 第0-0046号内訳表

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層(車・路)						Y4000021068
			一式		83,520	
基層(車道・路肩部)						SCB410240 0 01=1, 02=50, 05=9, 06=1, 07=1
0 省略	30	m2		2,784	83,520	施工 第0-0047号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		148,560	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=50, 05=4, 06=1, 07=1
0 省略	30	m2		2,999	89,970	施工 第0-0048号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイブ厚5mm幅 材料・施工費含む						FMEZI 0
0 省略	63	m		930	58,590	
表層(歩)						Y4000021073
			一式		159,651	
透水性アスファルト舗装						SCB410660 0 01=2, 03=40, 04=1
0 省略	55	m2		1,797	98,835	施工 第0-0049号内訳表
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=50, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	28	m2		2,172	60,816	施工 第0-0050号内訳表
区画線工						Y2000000181
			式		21,518	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y3000001156
			式		21,518	
溶融式区画線						Y4000004833
			一式		21,518	
区画線設置						SWB821210 0
0 省略	58	m	371	21,518		01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0051号内訳表
仮設工						Y2000000185
			式		898,020	
交通管理工						Y3000003659
			式		898,020	
交通誘導警備員						Y4000026529
			一式		898,020	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	54	人日	16,630	898,020		施工 第0-0052号内訳表
直接工事費						
					4,812,929	
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L)					
	対象額---A=4,754,671		地域補正率F=1.2000			
	率-----B=0.1278		休日補正率L=1.0200		744,000	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
						744,000	
純工事費							
						5,556,929	
現場管理費（ 率分）	$A * ((B * F) * L)$ 対象額---A=5,498,671 率-----B=0.3409			地域補正率F=1.1000			
				休日補正率L=1.0300		2,124,000	
現場管理費計							
						2,124,000	
工事原価							
						7,680,929	
工事原価計							
						7,680,929	
一般管理費等	$A * (B * H)$ 対象額---A=7,622,671 率-----B=0.2266			前払補正率H=1.0000			
						1,726,071	
契約保証費	$A * B$ 対象額---A=7,622,671 率-----B=0.0004						
						3,000	
一般管理費等 計							
						1,729,071	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格											
消費税相当額	A*B 対象額---A=9,410,000 率-----B=0.1000								9,410,000		
工事費											

07-実施-一般-0231-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,168	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,168 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right.$		18.73 18.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$		33.90 100	23,358 25,400			
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$		7.11 7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100} \}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0028

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0029

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 勞務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,525.2 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,603	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =5	有り 3.0km以下				
【補正式】 1,603 = 1,525.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$		26.52					
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$		61.90					
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$		11.58					
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c400mm	5.000	本	12,900	64,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.424	m3	17,000	7,208	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.840	m3	1,900	1,596	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		88	#80 0 省略
計	10	m		140,100	
小計	1	m		14,010	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.3 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.7 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.4	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500車道用	100.000	枚	2,135	213,500	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	100	枚		303,400	
小計	1	枚		3,034	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
自由勾配側溝400用細目グレーチング T-25細目50cm495×495×110 見積40,700円	100.000	枚	40,700	4,070,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		4,108,000	
小計	1	枚		41,080	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500歩道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		197,000	
小計	1	枚		1,970	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
自由勾配側溝400用細目グレーチング T-2細目50cm495×495×110 見積17,500円	100.000	枚	17,500	1,750,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,788,000	
小計	1	枚		17,880	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10.000	m	5,208	52,080	SCB422510 施工 第0-0010号内訳表 0 省略
コンクリート	1.160	m3	32,700	37,932	SCB240010 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
基礎砕石	7.700	m2	1,302	10,025	SCB221110 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
型枠	3.100	m2	8,471	26,260	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
計	10	m		126,300	
小計	1	m		12,630	
規格	=2	PL4-500-150-200			
コンクリート養生工の種類	=2	一般養生			
基礎材の種類	=3	再生クラッシャーラン RC-40			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 65.21% 材料構成比： 34.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,837.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	28.39%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	17.32%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	15.81%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	34.79%	1,360 円／個	歩車道境界ブロック 片面 150／170×200×600 (A)	1,020	TZJ2352001 TZ092352001
積算単価			5,208	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 基礎砕石規格		=1 =1 =4	設置 A種(150/170×200×600) 無し			
均し基礎コンクリート規格		=6	無し			
【補正式】 5,208 = 4,837.3						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{28.39}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{17.32}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{15.81}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{65.21}{28.39 + 17.32 + 15.81} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{34.79}{100} \times \frac{1,360}{1,020} \right] \times \frac{34.79}{34.79}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 65.21 - 34.79}{100}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0038

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,302	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,302 = 1,263.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.30}{5.30} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{78.32}{37.64 + 15.90 + 14.75 + 9.49}$						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.33%	勞務構成比：	78.32%	材料構成比：	16.35%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,263.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0041

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	8.00	m2	1,302	10,416	SCB221110 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
コンクリート	1.08	m3	32,700	35,316	SCB240010 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
型枠	2.60	m2	8,471	22,024	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
モルタル練	0.02	m3	96,360	1,927	SCB240060 施工 第0-0015号内訳表 0 省略
歩車道境界ブロック	10	m	4,662	46,620	SCB422510 施工 第0-0016号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		97	#80 0 省略
計	10	m		116,400	
小計	1	m		11,640	

SCB240060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 102,720 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	54.42%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	27.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	12.48%	27,000 円／t	セメント(高炉B) 25kg袋入	24,200	TZJ2002006 TZ092002008
Z2t'	コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目	5.48%	4,300 円／m3	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	5,370	TZJ2104002 TZ092104002
積算単価			96,360	積算単価	0	EP001
セメント種類 費用の内訳		=1 =1	普通 全ての費用			
【補正式】 96,360 = 102,720						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{54.42}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{27.46}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{82.04}{54.42 + 27.46} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{12.48}{100} \times \frac{27,000}{24,200} + \frac{5.48}{100} \times \frac{4,300}{5,370} \right] \times \frac{17.96}{12.48 + 5.48}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 82.04 - 17.96}{100} \}$						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.77% 労務構成比： 45.69% 材料構成比： 52.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,573

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	1.77%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	17.57%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.77%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.62%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	歩車道境界ブロック 修正 横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	51.99%	1,640 円／m	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	3,420	TY000283000 TZP92352003
Z2t'	軽油	0.55%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,662	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)		=1 =6 =1	設置 各種600-1000mm以下 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)	50-150kg未満		
基礎砕石規格 均し基礎コンクリート規格		=4 =6	無し 無し			
【補正式】 4,662 = 6,573						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.77}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{1.77}{1.77} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.57}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{15.77}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.62}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{45.69}{17.57 + 15.77 + 9.62}$						

1 m 当り

[illegible]

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	8.15	m2	1,302	10,611	SCB221110 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
コンクリート	1.08	m3	32,700	35,316	SCB240010 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
型枠	2.60	m2	8,471	22,024	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
モルタル練	0.02	m3	96,360	1,927	SCB240060 施工 第0-0015号内訳表 0 省略
歩車道境界ブロック	10	m	5,572	55,720	SCB422510 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
計	10	m		125,600	
小計	1	m		12,560	

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 1.77% 労務構成比： 45.69% 材料構成比： 52.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,573

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	1.77%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	17.57%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.77%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.62%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	歩車道境界ブロック 修正 車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m	51.99%	2,550 円／m	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	3,420	TY000283000 TZP92352003
Z2t'	軽油	0.55%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,572	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)		=1 =6 =1	設置 各種600-1000mm以下 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)	50-150kg未満		
基礎砕石規格 均し基礎コンクリート規格		=4 =6	無し 無し			
【補正式】 5,572 = 6,573						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.77}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{1.77}{1.77} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.57}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{15.77}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.62}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{45.69}{17.57 + 15.77 + 9.62}$						

標準単価： 6,573

[illegible]

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 61.13% 材料構成比： 38.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,052.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	43.46%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	17.67%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	38.87%	1,650 円／m	暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	405	TY001664000 TZP96640000
修正	VU-150					
積算単価			2,259	積算単価	0	EP001
	作業区分	=3	据付・撤去			
	管種別	=1	直管			
	呼び径	=1	50~150mm			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】						
2,259 = 1,052.3						
[労務補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{43.46}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{17.67}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{61.13}{43.46 + 17.67} \right.$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{38.87}{100} \times \frac{1,650}{405} \right] \times \frac{38.87}{38.87}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 61.13 - 38.87}{100} \}$						

L型側溝柵
B300×L400×H400
グレーチング 300×500 T-25t

V0004 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0050
施工 第0-0020号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基礎碎石	0.56	m2	1,416	792	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
コンクリート	0.20	m3	32,700	6,540	SCB240010 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
型枠	1.55	m2	8,471	13,130	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1	枚	379.44	379	TQJ1367001 0 省略
集水柵用グレーチング 蓋 B300×L500mm T-25	1	枚	16,100	16,100	T7073 0 省略
諸雑費	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	基		36,950	

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,416	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,416 = 1,335.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.01}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.01}{5.01} \right\}$		5.04				
[労務補正] $+ \left[\frac{35.62}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.04}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.95}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.98}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times$		74.10				

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0052

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

1号集水桝
B400×L500×H600
グレーチング T-2t細目

V8080400 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0053
施工 第0-0022号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.18	m3	32,700	5,886	SCB240010 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
型枠	3.31	m2	8,471	28,039	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.47	m2	1,416	665	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1	枚	379.44	379	TQJ1367001 0 省略
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110° 開閉細目400×500用 荷重T-2 物価資料	1	組	11,500	11,500	F0004 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		1	#80 0 省略
小計	1	基		46,470	

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B500×L500×H500
グレーチング T-25t細目

V8081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0054

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.27	m3	32,700	8,829	SCB240010 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
型枠	3.2	m2	8,471	27,107	SCB240210 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.81	m2	1,416	1,146	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1	枚	379.44	379	TQJ1367001 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 細目 B500×L500mm T-25	1	枚	39,500	39,500	T7035 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	基		76,970	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,895.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,991	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用			
【補正式】 1,991 = 1,895.8						
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77				
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82				
[材料補正] 14.41 140 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41				
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0057

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,527.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,604	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
【補正式】 1,604 = 1,527.2							
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77					
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82					
[材料補正] 14.41 140 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41					
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0060

S0930

施工内訳表

施工 第0-0029号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
計	100	枚		23,530	
小計	1	枚		235	
作業区分	=2	再利用撤去			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	556.89	55,689	TQJ1367002 1 898.21*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		55,690	
小計	1	枚		556	
作業区分	=2	再利用撤去			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,646.2

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,622	積算単価		0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =2	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				
【補正式】 1,622 = 1,646.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79					
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100 42.15 + 41.25					
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$							

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビ ーH1	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	R1t'	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	R2t'	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	R3t'	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	Z2t'	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価			0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
【補正式】 695.4 = 700.44									
[機械補正]			10.24	13,600	15.05				
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24				
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92	23,358	58.43
+ [————— × ————— + ————— ×			100	28,300	100	31,000	100	25,400	19.96 + 10.88 + 8.92
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	149	26.52		
+ [————— × ————— + ————— ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81		

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.182	日	35,510	6,462	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.20	m3	19,000	3,800	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	式		10,270	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=21.5 =0.2 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,385 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,504	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=9 =1	9.0km以下 全ての費用				
【補正式】 2,504 = 2,385							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,705	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,705 = 1,747						
[機械補正] 20.13 6,490 × { [————— × —————] × 100 6,080		20.13				
[労務補正] 71.97 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		71.97				
[材料補正] 7.90 140 + [————— × —————] × 100 138		7.90				
[全体調整] 100- 20.13- 71.97- 7.90 + ————— } 100						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 3,887.5

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,084	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=6 =1	3.5km以下 全ての費用				
【補正式】 4,084 = 3,887.5							
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{6,082} \right\}$		20.25					
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$		71.03					
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{140}$		8.72					
[全体調整] $100 - 20.25 - 71.03 - 8.72 + \frac{20.25 \times 6,082 + 71.03 \times 24,786 + 8.72 \times 140}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0073

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0074

S0930

施工内訳表

施工 第0-0041号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,012	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=260	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,012 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78						
	$\times \{ \frac{100}{25.87} \times \frac{5,680}{27,336} + \frac{100}{15.17} \times \frac{3,540}{28,152} \}$				$\times \frac{2.86 + 1.70}{23,358 + 12.46}$					71.95	
[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	15.03	23,358	12.46	28,560	71.95		
	$+ \{ \frac{100}{28,900} \times \frac{28,900}{28,300} + \frac{100}{100} \times \frac{25,400}{31,000} \}$				$\times \frac{25.87 + 15.17 + 15.03 + 12.46}{25,870 + 27,336 + 28,152 + 28,560}$						
[材料補正]	21.27	520,000	1.91	140	23.27						
	$+ \{ \frac{100}{300,000} \times \frac{300,000}{138} \}$				$\times \frac{21.27 + 1.91}{21,270 + 140}$						
[全体調整]	100	4.78	71.95	23.27							

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	300,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,057	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,057 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,638.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,421	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,421 = 2,638.8							

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 1 2 当り
標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考	
[機械補正]	0.26	1,530	0.15	374	0.43							
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,430} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,152} \}$			$\times \frac{\quad}{356} \times \frac{\quad}{0.26} + \frac{\quad}{28,560} \times \frac{\quad}{44.02}$								
[労務補正]	21.44	28,152	15.40	23,358	4.69							
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} \}$			$+ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{21.44} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{15.40} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4.69}$								
[材料補正]	55.32	514,000	0.18	149	0.04							
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \}$			$+ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{55.32} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{0.18} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{0.04}$								
[全体調整]			100- 0.43- 44.02- 55.55									
			+ $\frac{\quad}{100}$									

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

機械構成比： 2.74% 労務構成比： 25.65% 材料構成比： 71.61% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,306.6 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	2.18%	16,200 円/供用日	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	0.43%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	10.34%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.68%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.51%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	71.16%	514,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 m m	384,000	TZJ4100008 TZP91010040
Z2t'	軽油	0.43%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,607	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =3	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 1,607 = 1,306.6					

1 m2 当り

標準単価： 1,306.6

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,840.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) A S 安定処理 (40) 平均仕上り厚 50mm		562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,742	積算単価		0	EP001
材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)		=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0046号内訳表

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.50% 労務構成比： 50.75% 材料構成比： 48.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,529

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.28%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	22.42%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	16.06%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.90%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度アスコン(20)	46.73%	590,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚 50mm		470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.75%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.19%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,784	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料		=1 =50 =9	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ②粗粒度アスコン(20)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

施工 第0-0047号内訳表

機械構成比：	0.50%	勞務構成比：	50.75%	材料構成比：	48.75%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,529
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.17%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.48%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.41%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	52.05%	677,500 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100006 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,999	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.45%	勞務構成比：	45.70%	材料構成比：	53.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,805.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SCB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

機械構成比： 2.69% 労務構成比： 35.11% 材料構成比： 62.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,727.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	2.18%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.44%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	14.40%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.63%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	6.55%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	3.51%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑮開粒度アスコン(13)	61.55%	504,000 円/式	アスファルト混合物 開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	462,000	TZJ4100001 TZP91000010
Z2t'	軽油	0.64%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,797	積算単価	0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=2 =40 =1	1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑮開粒度アスコン(13)			
【補正式】 1,797 = 1,727.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.18}{100} \times \frac{16,100}{14,800} + \frac{0.44}{100} \times \frac{4,070}{3,540} \right] \times \frac{2.69}{0.44} \right\}$						

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0090

[illegible]

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95%	16,200 円/供用日	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.38%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	9.24%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.19%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.24%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	63.63%	677,500 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.39%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,172	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) 材料	=3 =50 =4	1.4m以上 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

施工 第0-0050号内訳表

機械構成比：	2.61%	勞務構成比：	24.46%	材料構成比：	72.93%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,461.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	140	5,600	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	156,175	7,765	#71 0 省略
計	1,000	m		371,000	
小計	1	m		371	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

登録単価一覧表

頁0-0095

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FMEZI	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930				571
F0001	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内 回収物はある程度集積していること	台	25,000				571
F0002	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない。	t	91,500				571
F0003	残土処分費 見積4600円/m3	m3	4,600				571
F0004	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110° 開閉細目400×500用 荷重T-2 物価資料	組	11,500				571

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0096

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000020856	土砂等運搬		F0003	残土処分費 見積4600円/m3	m3	4,600
Y4000020862	暗渠排水管		F0001	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内 回収物はある程度集積していること	台	25,000
Y4000020862	暗渠排水管		F0002	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない。	t	91,500
Y4000021072	表層(車・路)		FMEZI	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930
V8080400	1号集水柵	第0-0022号	F0004	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110° 開閉細目400×500用 荷重T-2 物価資料	組	11,500
S0960	濁水運搬処理工	第0-0035号	T9999006	濁水処分費(m3)	m3	19,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0097

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0004号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c400mm	本	12,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0004号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0004号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	m3	17,000
SWB821430	蓋版	第0-0005号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500車道用	枚	2,135
SWB821430	蓋版	第0-0006号	TFJA0704887	自由勾配側溝400用細目グレーチング T-25細目50cm495×495×110 見積40,700円	枚	40,700
SWB821430	蓋版	第0-0007号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500歩道用	枚	1,590
SWB821430	蓋版	第0-0008号	TFJA0704887	自由勾配側溝400用細目グレーチング T-2細目50cm495×495×110 見積17,500円	枚	17,500
V0003	L型側溝工(Fc-2)	第0-0014号	TY000283000	歩車道境界ブロック 横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	個	1,640
V0002	L型側溝工(Fc-5)	第0-0017号	TY000283000	歩車道境界ブロック 車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m	個	2,550

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0098

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB222770	暗渠排水管	第0-0019号	TY001664000	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	m	1,650
S0930	廃材処理費	第0-0026号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	2,000
S0930	廃材処理費	第0-0029号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0033号	T9999003	スクラップ 単価 ヘビークー-H1	t	29,500
S0930	廃材処理費	第0-0040号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0041号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	2,500

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0099

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		216,015	35 諸経費等の対象としない		-12,980