

令和 年度				調 査		
				設 計 書		設 計
工 事 番 号				施 工 地		
		実 施 ・ 元		変 更		
		設 計 額		18,909,000 円		円
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要				変 更 設計概要		

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	17,190,000							
本 工 事 費	17,190,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,719,000							
本 工 事 費	1,719,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	18,909,000							
本 工 事 費	18,909,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
矢板・鋼管スラップ 控除		t		0.2	
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工(仮舗装)		式			
下層路盤(車・路)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		48	
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		22	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		70	
アスファルト舗装工(本舗装)		式			
上層路盤(車・路)		一式			
上層路盤(車道・路肩部)		m2		21	
上層路盤(車道・路肩部)		m2		192	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		21	
表層(車道・路肩部)		m2		192	
成型目地工(材工とも)		m		121	

07-実施-一般-0231-当初

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
表層(歩道)			一式			
透水性アスファルト舗装			m2		43	
仮設工			式			
水替工			式			
ポンプ 排水			一式			
ポンプ 運転工			日		17	
据付・撤去工			現場		1	
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		70.5	
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥202東区建設課¥03作業用¥間¥07-実施-一般-0231-当初. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし(R02. 10. 20 ~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	17, 190, 000 17, 190, 000	1, 719, 000 1, 719, 000	18, 909, 000 18, 909, 000

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式		6, 336, 792	
排水構造物工						Y2000000168
			式		5, 113, 952	
作業土工						Y3000001068
			式		696, 310	
床掘り						Y4000020846
			一式		238, 480	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	110	m3		2, 168	238, 480	施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						Y4000020847
			一式		271, 740	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	70	m3		3, 882	271, 740	施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬						Y4000020856
			一式		186, 090	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	土砂等運搬									SCB210110 0	
										01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=5	
	0 省略	30	m3	1,603		48,090				施工 第0-0003号内訳表	
	残土処分費 見積4600円/m3									F0003 0	
	T 処分費等	30	m3	4,600		138,000					
側溝工										Y3000001069	
					式	3,657,882					
自由勾配側溝										Y4000004497	
					一式	2,764,340					
自由勾配側溝	0 省略									SWB821420 0	
		38	m	15,800		600,400				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0.3	施工 第0-0004号内訳表
自由勾配側溝	0 省略									SWB821420 0	
		20	m	17,780		355,600				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0.3	施工 第0-0005号内訳表
自由勾配側溝	0 省略									SWB821420 0	
		13	m	14,070		182,910				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.33, 06=1, 07=5, 08=0.76, 09=3, 10=0.4	施工 第0-0006号内訳表
自由勾配側溝	0 省略									SWB821420 0	
		27	m	14,950		403,650				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.33, 06=1, 07=5, 08=0.76, 09=3, 10=0.4	施工 第0-0007号内訳表
自由勾配側溝	0 省略									SWB821420 0	
		15	m	37,600		564,000				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.59, 06=1, 07=5, 08=0.69, 09=3, 10=0.3	施工 第0-0008号内訳表

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 59, 06=1, 07=5, 08 =0. 69, 09=3, 10=0. 3 施工 第0-0009号内訳表
	7		m	40, 500	283, 500	
自由勾配側溝 0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 67, 06=1, 07=5, 08 =0. 77, 09=3, 10=0. 4 施工 第0-0010号内訳表
	8		m	30, 340	242, 720	
自由勾配側溝 0 省略						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 67, 06=1, 07=5, 08 =0. 77, 09=3, 10=0. 4 施工 第0-0011号内訳表
	4		m	32, 890	131, 560	
側溝蓋						Y4000004498
			一式		893, 542	
蓋版 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1 施工 第0-0012号内訳表
	46		枚	2, 489	114, 494	
蓋版 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1 施工 第0-0013号内訳表
	32		枚	3, 034	97, 088	
蓋版 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1 施工 第0-0014号内訳表
	12		枚	11, 480	137, 760	
蓋版 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1 施工 第0-0015号内訳表
	8		枚	15, 780	126, 240	
蓋版 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1 施工 第0-0016号内訳表
	11		枚	22, 080	242, 880	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 0 省略						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
	6		枚	29,180	175,080	施工 第0-0017号内訳表
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		759,760	
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		759,760	
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H900 グレーチング T-25t 0 省略						V8081900 0
	4		基	83,390	333,560	施工 第0-0018号内訳表
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H1000 グレーチング T-25t 0 省略						V80811000 0
	1		基	88,930	88,930	施工 第0-0022号内訳表
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H600 グレーチング T-25t 0 省略						V80816002 0
	3		基	82,720	248,160	施工 第0-0023号内訳表
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H700 グレーチング T-25t 0 省略						V80817002 0
	1		基	89,110	89,110	施工 第0-0024号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式		1,222,840	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		1,222,840	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊(鉄筋)						Y4000004553
			一式		587,882	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	22	m3		19,640	432,080	施工 第0-0025号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	22	m3		1,991	43,802	施工 第0-0026号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	56	t		2,000	112,000	施工 第0-0027号内訳表
舗装版切断						Y4000030716
			一式		216,007	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	294	m		695.4	204,447	施工 第0-0028号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						S0960 0 01=19.5, 02=0.3, 03=19000
0 省略	1	式		11,560	11,560	施工 第0-0029号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		414,401	
舗装版破碎積込(小規模土工)						SCB210720 0 01=1
0 省略	70	m2		1,705	119,350	施工 第0-0030号内訳表

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破砕						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	276	m2		599.8	165,544	施工 第0-0031号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=9, 13=1
0 省略	3	m3		5,899	17,697	施工 第0-0032号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=10, 13=1
0 省略	13	m3		3,070	39,910	施工 第0-0033号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	7	t		2,500	17,500	施工 第0-0034号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	32	t		1,700	54,400	施工 第0-0035号内訳表
鋼管撤去工						Y4000020933
					4,550	
管切断工（鋼管） 呼び径300mm STW370						VKANSETU300 0
R7水道事業実務	2	口		2,765	5,530	施工 第0-0036号内訳表
撤去管吊上げ積込み 鋼管（機械力） 呼び径300mm R7水道事業実務	4	m		1,095	4,380	施工 第0-0037号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=3
0 省略	0.2	t		2,703	540	施工 第0-0039号内訳表

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装	矢板・鋼管スクラップ 控除									S0950	0
	0 省略	0.2	t	-29,500		-5,900				施工	第0-0040号内訳表
										Y1000000018	
舗装工											
					式			2,621,283			
										Y2000000175	
舗装工											
					式			1,343,504			
										Y3000001128	
舗装工(仮舗装)	アスファルト										
					式			289,300			
下層路盤(車・路)										Y4000021064	
					一式			96,576			
下層路盤(歩道部)										SCB410031	0
										01=260, 02=2, 03=8, 04=1	
	0 省略	48	m2	2,012		96,576				施工	第0-0041号内訳表
下層路盤(歩)										Y4000021065	
					一式			23,254			
下層路盤(歩道部)										SCB410031	0
										01=150, 02=1, 03=8, 04=1	
	0 省略	22	m2	1,057		23,254				施工	第0-0042号内訳表
表層(車・路)										Y4000021072	
					一式			169,470			

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	
									01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1	
0 省略	70		m2		2,421		169,470		施工 第0-0043号内訳表	
アスファルト舗装工(本舗装)									Y3000001128	
				式			1,054,204			
上層路盤(車・路)									Y4000021066	
				一式			403,566			
上層路盤(車道・路肩部)									SCB410040 0	
									01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1	
0 省略	21		m2		2,742		57,582		施工 第0-0044号内訳表	
上層路盤(車道・路肩部)									SCB410040 0	
									01=1, 02=3, 05=50, 08=2, 09=1	
0 省略	192		m2		1,802		345,984		施工 第0-0045号内訳表	
表層(車・路)									Y4000021072	
				一式			535,011			
表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	
									01=1, 02=50, 05=2, 06=1, 07=1	
0 省略	21		m2		2,829		59,409		施工 第0-0046号内訳表	
表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	
									01=3, 04=50, 05=2, 06=1, 07=1	
0 省略	192		m2		1,891		363,072		施工 第0-0047号内訳表	
成型目地工(材工とも)									FMEZI 0	
高弾性タイプ厚5mm幅										
材料・施工費含む										
0 省略	121		m		930		112,530			

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道)						Y4000021072
			一式		115,627	
透水性アスファルト舗装						SCB410660 0 01=1, 02=40, 04=1
0 省略	43	m2		2,689	115,627	施工 第0-0048号内訳表
仮設工						Y2000000185
			式		1,277,779	
水替工						Y3000001168
			式		105,364	
ポンプ排水						Y4000004904
			一式		105,364	
ポンプ運転工						SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
(開削水替) 0 省略	17	日		6,088	103,496	施工 第0-0049号内訳表
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1	現場		1,868	1,868	施工 第0-0050号内訳表
交通管理工						Y3000003659
			式		1,172,415	
交通誘導警備員						Y4000026529
			一式		1,172,415	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
	0 省略	70.5	人日	16,630		1,172,415				施工	第0-0051号内訳表
直接工事費											
								8,958,075			
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=8,905,294 率-----B=0.1231			地域補正率F=1.2000							
				休日補正率L=1.0200		1,342,000					
共通仮設費計											
								1,342,000			
純工事費											
								10,300,075			
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=10,247,294 率-----B=0.3343			地域補正率F=1.1000							
				休日補正率L=1.0300		3,880,000					
現場管理費計											
								3,880,000			
工事原価											
								14,180,075			
工事原価計											
								14,180,075			

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等	A*(B*H)										
	対象額---A=14,127,294						前払補正率H=1.0000				
	率-----B=0.2133								3,004,925		
契約保証費	A*B										
	対象額---A=14,127,294										
	率-----B=0.0004								5,000		
一般管理費等計											
									3,009,925		
工事価格											
									17,190,000		
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=17,190,000										
	率-----B=0.1000								1,719,000		
工事費											
									18,909,000		

07-実施-一般-0231-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,168	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,168 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0027

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0028

機械構成比：	8.87%	労務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,525.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,603	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =5	有り 3.0km以下				
【補正式】 1,603 = 1,525.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$		26.52					
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$		61.90					
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$		11.58					
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	5.000	本	16,950	84,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	1,900	1,482	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		11	#80 0 省略
計	10	m		158,000	
小計	1	m		15,800	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	5.000	本	20,900	104,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	1,900	1,482	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		61	#80 0 省略
計	10	m		177,800	
小計	1	m		17,780	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c400mm	5.000	本	12,900	64,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.350	m3	17,000	5,950	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.424	m3	17,000	7,208	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.912	m3	1,900	1,732	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
計	10	m		140,700	
小計	1	m		14,070	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.33 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.76 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.4	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c500mm	5.000	本	14,650	73,250	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.350	m3	17,000	5,950	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.424	m3	17,000	7,208	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.912	m3	1,900	1,732	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		58	#80 0 省略
計	10	m		149,500	
小計	1	m		14,950	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.33 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.76 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.4	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	5.000	本	59,400	297,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.625	m3	17,000	10,625	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.828	m3	1,900	1,573	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	10	m		376,000	
小計	1	m		37,600	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.59 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.69 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	5.000	本	65,200	326,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.625	m3	17,000	10,625	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.828	m3	1,900	1,573	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	10	m		405,000	
小計	1	m		40,500	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.59 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.69 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c400mm	5.000	本	44,200	221,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.710	m3	17,000	12,070	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.424	m3	17,000	7,208	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.924	m3	1,900	1,755	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		65	#80 0 省略
計	10	m		303,400	
小計	1	m		30,340	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.67 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.77 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.4	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c500mm	5.000	本	49,300	246,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.710	m3	17,000	12,070	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤65%	0.424	m3	17,000	7,208	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.924	m3	1,900	1,755	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		65	#80 0 省略
計	10	m		328,900	
小計	1	m		32,890	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.67 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.77 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.4	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	100	枚		248,900	
小計	1	枚		2,489	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500車道用	100.000	枚	2,135	213,500	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	100	枚		303,400	
小計	1	枚		3,034	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用T-25	100.000	枚	11,100	1,110,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,148,000	
小計	1	枚		11,480	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用T-25	100.000	枚	15,400	1,540,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,578,000	
小計	1	枚		15,780	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 300型固定式 横断自由勾配側溝用1mT-25	100.000	枚	21,700	2,170,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		2,208,000	
小計	1	枚		22,080	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 400型 固定式 横断自由勾配側溝用1mT-25	100.000	枚	28,800	2,880,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		2,918,000	
小計	1	枚		29,180	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B500×L500×H900
グレーチング T-25t

07年12月20日適用

頁0-0044

V8081900 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.43	m3	32,700	14,061	SCB240010 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
型枠	5.3	m2	8,471	44,896	SCB240210 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.81	m2	1,416	1,146	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1	枚	379.44	379	TQJ1367001 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25	1	枚	22,900	22,900	T7085 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	基		83,390	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0045

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0046

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,416	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,416 = 1,335.6						
[機械補正] $5.01 \times \left[\frac{10,400}{100} \times \frac{8,800}{100} \right] \times \frac{5.01}{100}$		5.04				
[労務補正] $35.62 \times \frac{23,358}{100} + \left[\frac{28,152}{100} \times \frac{27,336}{100} + \frac{28,560}{100} \right] \times \frac{8.98}{100}$		74.10				
		35.62 + 15.04 + 13.95 + 8.98				

頁0-0048

1 m2 当り

標準単価： 1,335.6

07-实施-一般-0231-当初

集水桙(グレーチング 蓋) (2)
B500×L500×H1000
グレーチング T-25t

07年12月20日適用

頁0-0049

V80811000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.47	m3	32,700	15,369	SCB240010 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
型枠	5.8	m2	8,471	49,131	SCB240210 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.81	m2	1,416	1,146	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1	枚	379.44	379	TQJ1367001 1 0 省略
集水桙用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25	1	枚	22,900	22,900	T7085 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	基		88,930	

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B600×L600×H600
グレーチング T-25t

07年12月20日適用

頁0-0050

V80816002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.36	m3	32,700	11,772	SCB240010 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
型枠	4.1	m2	8,471	34,731	SCB240210 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
基礎碎石	1	m2	1,416	1,416	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	898.21	898	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B600×L600mm T-25	1	枚	33,900	33,900	T7089 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	基		82,720	

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B600×L600×H700
グレーチング T-25t

07年12月20日適用

頁0-0051

V80817002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.4	m3	32,700	13,080	SCB240010 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
型枠	4.7	m2	8,471	39,813	SCB240210 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
基礎碎石	1	m2	1,416	1,416	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	898.21	898	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B600×L600mm T-25	1	枚	33,900	33,900	T7089 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	基		89,110	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,895.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,991	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
【補正式】 1,991 = 1,895.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$		40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$		44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{138}{140}$		14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{138}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0054

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.4 = 700.44							
[機械補正]			10.24 × { [100 100] ×	13,600 13,000	15.05 10.24		
[労務補正]			19.96 + [100 100] ×	28,152 28,300	10.88 100	28,560 31,000	8.92 100
[材料補正]			22.39 + [100 100] ×	71,500 68,200	2.81 100	149 154	26.52 22.39 + 2.81

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.165	日	35,510	5,859	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.30	m3	19,000	5,700	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	式		11,560	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=19.5 =0.3 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,705	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,705 = 1,747						
[機械補正] 20.13 6,490 × { [$\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080}$] ×		20.13				
[労務補正] 71.97 27,336 + [$\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900}$] ×		71.97				
[材料補正] 7.90 140 + [$\frac{7.90}{100} \times \frac{140}{138}$] ×		7.90				
[全体調整] 100- 20.13- 71.97- 7.90 + $\frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$ }						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

施工 第0-0031号内訳表

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 5,615.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,899	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=9 =1	6.5km以下 全ての費用				
【補正式】 5,899 = 5,615.3							
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{20.25} \right\}$		20.25					
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{71.03}$		71.03					
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{8.72}$		8.72					
[全体調整] $100 - 20.25 - 71.03 - 8.72 + \frac{100}{100}$							

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,923.5 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,070	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=10 =1	12.0km以下 全ての費用				
【補正式】 3,070 = 2,923.5							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0063

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0064

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

管切断工（鋼管）
呼び径300mm STW370

07年12月20日適用

頁0-0065

VKANSETU300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

R7水道事業実務必携 第2部P104

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.083	人	31,008	2,573	RR0113 1 0 省略
諸雑費	7.5	%	2,573	192	#71 0 省略
小計	1	口		2,765	

撤去管吊上げ積み
鋼管(機械力)
呼び径300mm
R7水道事業実務必携 第2部P106

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.054	人	26,520	1,432	RR0136 0 省略
普通作業員	0.102	人	23,358	2,382	RR0102 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.924	時間	7,719	7,132	VK0302013 施工 第0-0038号内訳表 0 省略
諸雑費	1	式		4	#80 0 省略
計	10	m		10,950	
小計	1	m		1,095	

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

07年12月20日適用

頁0-0067

VK0302013 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114
軽油	5.3	1	140	742	TZJ6702002
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,330	2,330	MMJ0302013
諸雑費	1	式		0	#80
					0 省略
小計	1	時間		7,719	

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,743.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,703	積算単価		0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =3	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				
【補正式】 2,703 = 2,743.6							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79					
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100					
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$							

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビ ーH1	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,012	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=260	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,012 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78						
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} \} \times \frac{\quad}{2.86} + \frac{\quad}{1.70}$										
[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	15.03	23,358	12.46	28,560	71.95		
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}] \times \frac{\quad}{25.87} + \frac{\quad}{15.17} + \frac{\quad}{15.03} + \frac{\quad}{12.46}$										
[材料補正]	21.27	520,000	1.91	140	23.27						
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{300,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}] \times \frac{\quad}{21.27} + \frac{\quad}{1.91}$										
[全体調整]											
$100 - 4.78 - 71.95 - 23.27 + \frac{\quad}{100} \}$											

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	300,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,057	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,057 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 1 2 当り
標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \}$						
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	75.15
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}] \times \frac{\quad}{27.03}$						
[材料補正]	17.77	300,000	1.99	140	19.85		
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}] \times \frac{\quad}{17.77}$						
[全体調整]	100-	5.00-	75.15-	19.85	1.99		
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,421	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,421 = 2,638.8							

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

標準単価： 2,638.8

07-実施一般-0231-当初

07-实施-一般-0231-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,840.8 2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) A S 安定処理 (40) 平均仕上り厚 50mm		562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,742	積算単価		0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)	=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)				
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

施工 第0-0044号内訳表

機械構成比：	0.44%	勞務構成比：	45.14%	材料構成比：	54.42%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,840.8
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

機械構成比： 1.14% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 88.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,707.2 当り m2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	0.73%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.15%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.13%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	3.61%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.46%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.41%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	83.28%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm	900,000	TZJ4106004 TZP91060021
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.79%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.20%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,802	積算単価	0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)	=1 =3 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)			

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0045号内訳表

[illegible]

07-实施-一般-0231-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.17%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.48%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.41%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	52.05%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,829	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =50 =2	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,805.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
2,829 = 2,805.6						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{0.25}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.14}{100} \times \frac{374}{356} \right] \times \frac{0.45}{0.25 + 0.14} \right.$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{20.17}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.48}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.41}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{45.70}{20.17 + 14.48 + 4.41}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{52.05}{100} \times \frac{610,000}{582,000} + \frac{1.57}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.17}{100} \times \frac{149}{154} + \frac{0.03}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{53.85}{52.05 + 1.57 + 0.17 + 0.03}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 0.45 - 45.70 - 53.85}{100} \}$						

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 1.70% 労務構成比： 15.67% 材料構成比： 82.63% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,827.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	1.09%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.22%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.20%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.35%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	3.65%	27,336 円/人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	3.57%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	1.30%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	79.88%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.42%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.30%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,891	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=3 =50 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.70% 労務構成比： 15.67% 材料構成比： 82.63% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,827.2

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	瀝青材料種類 費用の内訳			=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用			
	【補正式】 1,891 = 1,827.2							
	[機械補正] 1.09 16,100 × { [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{14,800} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,250}$] × $\frac{\quad}{1.09 + 0.22 + 0.20}$ }			0.22	4,070 0.20	3,760 1.70		
	[労務補正] 5.35 23,358 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}$] × $\frac{\quad}{5.35 + 3.65 + 3.57 + 1.30}$ }			3.65	27,336 3.57	28,152 1.30 28,560	15.67	
	[材料補正] 79.88 610,000 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{103} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{79.88 + 2.42 + 0.30}$] × $\frac{\quad}{82.63}$ }			2.42	115 0.30	140 82.63		
	[全体調整] 100- 1.70- 15.67- 82.63 + $\frac{\quad}{100}$ }							

SCB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

機械構成比： 0.61% 労務構成比： 59.20% 材料構成比： 40.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,662.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハッドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.45%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハッドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.11%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	25.04%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	22.44%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.84%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑮開粒度アスコン(13)	39.91%	504,000 円/式	アスファルト混合物 開粒度 (1 3) 平均仕上り厚 4 0 mm		462,000	TZJ4100001 TZP91000010
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.09%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,689	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =1	1.4m未満 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑮開粒度アスコン(13)				
【補正式】 2,689 = 2,662.4							
[機械補正] 0.45 1,530 × { [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 1,430 100 356 0.45 + 0.11		0.11	374	0.61			

SCB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

機械構成比： 0.61% 労務構成比： 59.20% 材料構成比： 40.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,662.4 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[労務補正]	25.04	28,152	22.44	23,358	6.84	28,560	59.20					
	$+ \left[\frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{100} \right] \times \frac{28,560}{31,000}$											
[材料補正]	39.91	504,000	0.17	149	0.09	140	40.19					
	$+ \left[\frac{100}{462,000} \times \frac{504,000}{100} + \frac{100}{154} \times \frac{149}{100} \right] \times \frac{140}{138}$											
[全体調整]	100- 0.61-	59.20-	40.19									
	+ $\frac{100}{100}$ }											

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

(開削水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.110	人	28,152	3,096	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	18.0	%	5,160	928	#71 0 省略
小計	1	日		6,088	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

登録単価一覧表

頁0-0089

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0090

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0091

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0004号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	本	16,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0004号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0004号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	本	20,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0005号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c400mm	本	12,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0092

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c500mm	本	14,650
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	本	59,400
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	本	65,200
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0093

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c400mm	本	44,200
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝(L=2.0m) a400×c500mm	本	49,300
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≦65%	m3	17,000
SWB821430	蓋版	第0-0012号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500車道用	枚	1,590
SWB821430	蓋版	第0-0013号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500車道用	枚	2,135
SWB821430	蓋版	第0-0014号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用T-25	枚	11,100

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0094

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821430	蓋版	第0-0015号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用T-25	枚	15,400
SWB821430	蓋版	第0-0016号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型固定式 横断自由勾配側溝用1mT-25	枚	21,700
SWB821430	蓋版	第0-0017号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 400型 固定式 横断自由勾配側溝用1mT-25	枚	28,800
S0930	廃材処理費	第0-0027号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	2,000
S0930	廃材処理費	第0-0034号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	2,500
S0930	廃材処理費	第0-0035号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0040号	T9999003	スクラップ 単価 ヘビィーH1	t	29,500

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0095

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		327,600	35 諸経費等の対象としない		-5,900