

令和 年度				調 査		
				設 計		
工 事 番 号				施 工 地		
		実 施 ・ 元		変 更		
		19,536,000 円		円		
設 計 額						
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	17,760,000							
本 工 事 費	17,760,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,776,000							
本 工 事 費	1,776,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	19,536,000							
本 工 事 費	19,536,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意）、“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

- ①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。
- ②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
- ④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
- ⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		式			
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り（掘削）		一式			
床掘り		m3		40	
床掘り		一式			
床掘り		m3		70	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		40	
基面整正		一式			
基面整正		m2		48	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		60	
発生土処理費		m3		60	
発生土処理費		m3		0.7	
側溝工		式			
自由勾配側溝（600×1400）		一式			

＊＊本工事費＊＊
 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
自由勾配側溝		m		6	
自由勾配側溝 (600×1300)		一式			
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝 (600×1200)		一式			
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝 (600×1100)		一式			
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝 (600×1000)		一式			
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝 (600×900)		一式			
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝 (600×800)		一式			
自由勾配側溝		m		6	
自由勾配側溝 (600×700)		一式			
自由勾配側溝		m		2	
自由勾配側溝 (600×900)（横断用）		一式			
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝 (600×800)（横断用）		一式			

＊＊本工事費＊＊
 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
自由勾配側溝		m		3	
側溝蓋(コンクリート蓋)		一式			
蓋版		枚		27	
側溝蓋(グレーチング 蓋)		一式			
蓋版		枚		6	
側溝蓋(グレーチング 蓋) (横断用)		一式			
蓋版		枚		4	
集水桝・マンホール工		式			
集水桝 (B800×L800×H1000)		一式			
集水桝設置工		基		1	
集水桝 (B800×L800×H1200)		一式			
集水桝設置工		基		1	
集水桝 (B900×L900×H1700)		一式			
集水桝設置工		基		1	
集水桝 (B900×L1200×H1700)		一式			
集水桝設置工		基		1	
吐口工		式			
作業土工		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
床掘り			一式			
床掘り			m3		30	
埋戻し			一式			
埋戻し			m3		20	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		5	
発生土処理費			m3		5	
管渠工			式			
暗渠排水管			一式			
硬質塩化ビニル管布設工			m		17	
砂基礎工			m 3		2	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)			m		16	
接着受口カバー(WTA)			個		2	
ゴム輪受口曲管			個		2	
土留・仮締切工			式			
軽量鋼矢板			一式			
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)			m		14	
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)			m		14	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)			t・日		17.6	
1現場当たり修理費及び損耗費			t		2.5	
土留支保工(軽量金属支保工)			m		14	
土留支保工(軽量金属支保工)			m		14	
金属支保工賃料			式		1	
金属支保工基本料			式		1	
余水吐工			式			
作業土工			式			
床掘り			一式			
床掘り			m3		20	
埋戻し			一式			
埋戻し			m3		9	
基面整正			一式			
基面整正			m2		18	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		9	
発生土処理費			m3		9	
側溝工			式			

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
自由勾配側溝 (300×500)		一式			
自由勾配側溝		m		14	
側溝蓋 (コンクリート蓋)		一式			
蓋版		枚		11	
側溝蓋 (グレーチング 蓋)		一式			
蓋版		枚		3	
管渠工		式			
鉄筋コンクリート台付管		一式			
鉄筋コンクリート台付管		m		10	
管渠工		式			
暗渠排水管		一式			
暗渠排水管		m		5	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		m		5	
砂基礎工		m ³		0.5	
集水桝・マンホール工		式			
集水桝 (B600×L600×H600)		一式			
集水桝設置工		基		4	
構造物撤去工		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
排水構造物撤去工		式			
暗渠排水管撤去		一式			
暗渠排水管		m		18	
暗渠排水管		m		4	
産業廃棄物収集運搬費		台		1	
産業廃棄物処分費		t		0.4	
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		14	
殻運搬		m3		14	
廃材処理費		t		35	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		335	
殻運搬		m3		16	
廃材処理費		t		37	
廃材処理費		t		0.9	
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		125	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
濁水運搬処理工		式		1	
仮設工		式			
土留・仮締切工		式			
軽量鋼矢板		一式			
軽量鋼矢板建込・引抜工（両側分）		m		21	
軽量鋼矢板建込・引抜工（両側分）		m		21	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		t・日		9.7	
1現場当たり修理費及び損耗費		t		2.2	
土留支保工（軽量金属支保工）		m		21	
土留支保工（軽量金属支保工）		m		21	
金属支保工賃料		式		1	
水替工		式			
ポンプ 排水		一式			
ポンプ 運転工		日		17	
据付・撤去工		現場		1	
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工（仮復旧）		式			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
下層路盤(車・路)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		9	
下層路盤(歩道部)		m2		56	
表層(車・路)		一式			
表層(歩道部)		m2		9	
表層(車道・路肩部)		m2		56	
アスファルト舗装工(本復旧)		式			
路盤(車道・歩道部)		一式			
不陸整正		m2		13	
不陸整正		m2		192	
表層(車・路)		一式			
表層(歩道部)		m2		22	
表層(車道・路肩部)		m2		248	
成型目地工(材工とも)		m		15	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		40	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
区画線設置		m		9	
区画線設置		m		30	
区画線設置		m		13	
樹脂系すべり止め舗装工		m2		9	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		60	
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬		t		2.072	
仮設材等の運搬		t		2.072	
仮設材等の積込み取卸し費		t		2.072	
事業損失防止施設費		式			
事業損失防止施設		式			
試掘工		箇所		1	
試掘工		箇所		1	

07-実施-一般-0001-当初

＊＊本工事費＊＊
 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-08. 01. 20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥202東区建設課¥01当初¥07-実施-東建第235号-当初-東7-47号線雨水排水施設改良工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	17,760,000	1,776,000	19,536,000
工事価格計	17,760,000	1,776,000	19,536,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式		7,005,187	
排水構造物工						Y2000000168
			式		3,636,476	
作業土工						Y3000001068
			式		511,539	
床掘り(掘削)						Y4000020845
			一式		11,408	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	40	m3		285.2	11,408	施工 第0-0001号内訳表
床掘り						Y4000020846
			一式		44,646	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=2
0 省略	70	m3		637.8	44,646	施工 第0-0002号内訳表
埋戻し						Y4000020847
			一式		127,800	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						SCB210410 0 01=4
0 省略	40	m3		3,195	127,800	施工 第0-0003号内訳表
基面整正						Y4000020848
		一式			22,425	
基面整正						SCB210080 0
0 省略	48	m2		467.2	22,425	施工 第0-0004号内訳表
土砂等運搬						Y4000020856
		一式			305,260	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=2, 10=12
0 省略	60	m3		3,834	230,040	施工 第0-0005号内訳表
発生土処理費 見積 1,200円						W0000
T 処分費等	60	m3		1,200	72,000	572
発生土処理費 見積 4,600円 試掘時発生分						W0000
T 処分費等	0.7	m3		4,600	3,220	572
側溝工						Y3000001069
		式			1,993,037	
自由勾配側溝(600×1400)						Y4000004497
0 省略		一式			239,640	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 600×1400									SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0.90, 06=1, 07=5, 08=1.00, 09=3, 10=0.6 施工 第0-0006号内訳表	
0 省略	6		m		39,940		239,640			
自由勾配側溝(600×1300)									Y4000004497	
0 省略			一式				153,160			
自由勾配側溝 600×1300									SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0.90, 06=1, 07=5, 08=1.00, 09=3, 10=0.6 施工 第0-0007号内訳表	
0 省略	4		m		38,290		153,160			
自由勾配側溝(600×1200)									Y4000004497	
0 省略			一式				128,000			
自由勾配側溝 600×1200									SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0.88, 06=1, 07=5, 08=0.98, 09=3, 10=0.6 施工 第0-0008号内訳表	
0 省略	4		m		32,000		128,000			
自由勾配側溝(600×1100)									Y4000004497	
0 省略			一式				120,800			
自由勾配側溝 600×1100									SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0.88, 06=1, 07=5, 08=0.98, 09=3, 10=0.6 施工 第0-0009号内訳表	
0 省略	4		m		30,200		120,800			
自由勾配側溝(600×1000)									Y4000004497	
0 省略			一式				115,600			
自由勾配側溝 600×1000									SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0.88, 06=1, 07=5, 08=0.98, 09=3, 10=0.6 施工 第0-0010号内訳表	
0 省略	4		m		28,900		115,600			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(600×900)					Y4000004497
0 省略		一式		103,640	
自由勾配側溝 600×900					SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=0.85, 06=1, 07=5, 08 =0.95, 09=3, 10=0.6
0 省略	4	m	25,910	103,640	施工 第0-0011号内訳表
自由勾配側溝(600×800)					Y4000004497
0 省略		一式		134,520	
自由勾配側溝 600×800					SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.85, 06=1, 07=5, 08 =0.95, 09=3, 10=0.6
0 省略	6	m	22,420	134,520	施工 第0-0012号内訳表
自由勾配側溝(600×700)					Y4000004497
0 省略		一式		43,140	
自由勾配側溝 600×700					SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.85, 06=1, 07=5, 08 =0.95, 09=3, 10=0.6
0 省略	2	m	21,570	43,140	施工 第0-0013号内訳表
自由勾配側溝(600×900) (横断用)					Y4000004497
0 省略		一式		231,840	
自由勾配側溝 600×900 (横断用)					SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=1.35, 06=1, 07=5, 08 =1.50, 09=3, 10=0.6
0 省略	4	m	57,960	231,840	施工 第0-0014号内訳表
自由勾配側溝(600×800) (横断用)					Y4000004497
0 省略		一式		164,730	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 600×800（横断用）					SWB821420 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=3, 05=1.35, 06=1, 07=5, 08=1.50, 09=3, 10=0.6
0 省略	3	m	54,910	164,730	施工 第0-0015号内訳表
側溝蓋(コンクリート蓋)					Y4000004498
		一式		124,767	
蓋版 コンクリート蓋 600型					SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	27	枚	4,621	124,767	施工 第0-0016号内訳表
側溝蓋(グレーチング 蓋)					Y4000004498
		一式		195,480	
蓋版 グレーチング 蓋 600型					SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	6	枚	32,580	195,480	施工 第0-0017号内訳表
側溝蓋(グレーチング 蓋) (横断用)					Y4000004498
		一式		237,720	
蓋版 グレーチング 蓋 600型（横断用）					SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	4	枚	59,430	237,720	施工 第0-0018号内訳表
集水柵・マンホール工					Y3000001071
		式		1,131,900	
集水柵(B800×L800×H1000)					Y4000020869
0 省略		一式		167,600	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝設置工 B800×L800×H1000 グレーチング T-25t 0 省略						V8008001000 0
	1		基	167,600	167,600	施工 第0-0019号内訳表
集水桝(B800×L800×H1200) 0 省略						Y4000020869
			一式		202,000	
集水桝設置工 B800×L800×H1200 グレーチング T-25t 0 省略						V8008001200 0
	1		基	202,000	202,000	施工 第0-0023号内訳表
集水桝(B900×L900×H1700) 0 省略						Y4000020869
			一式		303,900	
集水桝設置工 B900×L900×H1700 グレーチング T-25t 0 省略						V900900M1 0
	1		基	303,900	303,900	施工 第0-0027号内訳表
集水桝(B900×L1200×H1700) 0 省略						Y4000020869
			一式		458,400	
集水桝設置工 B900×L1200×H1700 グレーチング T-25t 0 省略						V9001200M2 0
	1		基	458,400	458,400	施工 第0-0031号内訳表
吐口工						Y2000000168
			式		1,326,690	
作業土工						Y3000001068
			式		83,704	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り						Y4000020846
			一式		19,134	
床掘り 0 省略						SCB210030 0 01=1, 02=2, 03=4, 04=2 施工 第0-0002号内訳表
	30	m3		637.8	19,134	
埋戻し						Y4000020847
			一式		39,400	
埋戻し 0 省略						SCB210410 0 01=3 施工 第0-0032号内訳表
	20	m3		1,970	39,400	
土砂等運搬						Y4000020856
			一式		25,170	
土砂等運搬 0 省略						SCB210110 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=2, 10=12 施工 第0-0005号内訳表
	5	m3		3,834	19,170	
発生土処理費 見積 1,200円 T 処分費等						W0000 572
	5	m3		1,200	6,000	
管渠工						Y3000001070
			式		1,074,889	
暗渠排水管						Y4000020862
			一式		1,074,889	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設工						SWG113150 0 01=3
0 省略	17	m		5,241	89,097	施工 第0-0033号内訳表
砂基礎工						SWG111120 0 01=2, 02=3, 04=2, 06=1
0 省略	2	m 3		2,496	4,992	施工 第0-0035号内訳表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-500						TR3092 0
0 省略	16	m		17,450	279,200	
接着受口材(WTA) 本管用継手 500mm 物価資料	2	個		21,000	48,000	572
0 省略						
ゴム輪受口曲管 φ500 22° 1/2 見積 326,800円	2	個		326,800	653,600	572
0 省略						
土留・仮締切工						Y3000001101
			式		168,097	
軽量鋼矢板						Y4000004629
			一式		168,097	
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)						SWG117150 0 01=1, 02=3, 03=4, 04=2
0 省略	14	m		3,980	55,720	施工 第0-0036号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)						SWG117150 0 01=2, 02=3, 03=1, 05=1
0 省略	14	m		1,534	21,476	施工 第0-0037号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内						TLC2030002 0
0 省略	17.6	t・口	132	2,323		
1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法無（打込み作業無） 積算基準建設機 0 省略	2.5	t	15,820	39,550		VKSEIBI 0 施工 第0-0038号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=1, 02=2, 03=1
0 省略	14	m	1,522	21,308		施工 第0-0039号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=2, 02=2, 03=1
0 省略	14	m	1,268	17,752		施工 第0-0040号内訳表
金属支保工賃料 2段 水圧式切梁						VKS0002 0
0 省略	1	式	3,468	3,468		施工 第0-0041号内訳表
金属支保工基本料 2段 水圧式切梁						VKIHON2 0
0 省略	1	式	6,500	6,500		施工 第0-0042号内訳表
余水吐工						Y2000000167
		式		907,258		
作業土工						Y3000001061
		式		77,149		
床掘り						Y4000020846
		一式		5,704		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	20	m3		285.2	5,704	施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						Y4000020847
		一式			17,730	
埋戻し						SCB210410 0 01=3
0 省略	9	m3		1,970	17,730	施工 第0-0032号内訳表
基面整正						Y4000020848
		一式			8,409	
基面整正						SCB210080 0
0 省略	18	m2		467.2	8,409	施工 第0-0004号内訳表
土砂等運搬						Y4000020856
		一式			45,306	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=2, 10=12
0 省略	9	m3		3,834	34,506	施工 第0-0005号内訳表
発生土処理費 見積 1,200円						W0000
T 処分費等	9	m3		1,200	10,800	572
側溝工						Y3000001069
		式			254,001	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(300×500)					Y4000004497
0 省略		一式		191,940	
自由勾配側溝 300×500					SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08 =0.65, 09=3, 10=0.3
0 省略	14	m	13,710	191,940	施工 第0-0043号内訳表
側溝蓋(コンクリート蓋)					Y4000004498
		一式		27,621	
蓋版 コンクリート蓋 300型					SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	11	枚	2,511	27,621	施工 第0-0044号内訳表
側溝蓋(グレーチング 蓋)					Y4000004498
		一式		34,440	
蓋版 グレーチング 蓋 300型					SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	3	枚	11,480	34,440	施工 第0-0045号内訳表
管渠工					Y3000001070
		式		208,900	
鉄筋コンクリート台付管					Y4000020863
		一式		208,900	
鉄筋コンクリート台付管					SCB222850 0 01=1, 02=3, 06=1
0 省略	10	m	20,890	208,900	施工 第0-0046号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工						Y3000001070
			式		36,248	
暗渠排水管						Y4000020862
			一式		36,248	
暗渠排水管 手間のみ						SCB222770 0 01=1, 02=1, 03=2, 05=1
	0 省略	5	m	765.1	3,825	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-300						TR3090 0
	0 省略	5	m	6,235	31,175	
砂基礎工						SWG411120 0 01=2, 02=3, 04=2, 06=1
	0 省略	0.5	m 3	2,496	1,248	
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		330,960	
集水桝(B600×L600×H600)						Y4000020869
	0 省略		一式		330,960	
集水桝設置工 B600×L600×H600 グレーチング T-25L						V600600600 0
	0 省略	4	基	82,740	330,960	
構造物撤去工						Y2000000171
			式		856,906	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物撤去工						Y3000001089
			式		69,281	
暗渠排水管撤去						Y4000020943
			一式		69,281	
暗渠排水管						SCB222770 0 01=2, 02=1, 03=2
0 省略	18	m		382.9	6,892	施工 第0-0049号内訳表
暗渠排水管						SCB222770 0 01=2, 02=1, 03=1
0 省略	4	m		197.3	789	施工 第0-0050号内訳表
産業廃棄物収集運搬費 4t (廃プラスチック) 20km以内 回収物はある程度集積していること 0 省略	1	台		25,000	25,000	F0001 0
産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない T 処分費等	0.4	t		91,500	36,600	F0002 0
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		787,625	
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
			一式		374,038	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	14	m3		19,740	276,360	施工 第0-0051号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬					SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	14	m3	1,977	27,678	施工 第0-0052号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)					S0930 0 01=2
0 省略	35	t	2,000	70,000	施工 第0-0053号内訳表
舗装版破碎					Y4000020934
		一式		318,385	
舗装版破碎					SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	335	m2	598.1	200,363	施工 第0-0054号内訳表
殻運搬					SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=11, 13=1
0 省略	16	m3	3,767	60,272	施工 第0-0055号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材					S0930 0 01=4
0 省略	37	t	1,500	55,500	施工 第0-0056号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 試掘時発生分					S0930 0 01=4
0 省略	0.9	t	2,500	2,250	施工 第0-0057号内訳表
舗装版切断					Y4000020933
		一式		95,202	
舗装版切断					SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	125	m	694.1	86,762	施工 第0-0058号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						S0960 0 01=8. 1, 02=0. 2, 03=30000
0 省略	1		式	8, 440	8, 440	施工 第0-0059号内訳表
仮設工						Y2000000172
			式		277, 857	
土留・仮締切工						Y3000001101
			式		172, 493	
軽量鋼矢板						Y4000004629
			一式		172, 493	
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)						SWG117150 0 01=1, 02=2, 03=4, 04=2
0 省略	21	m		3, 405	71, 505	施工 第0-0060号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)						SWG117150 0 01=2, 02=2, 03=1, 05=1
0 省略	21	m		1, 534	32, 214	施工 第0-0061号内訳表
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90 H以内						TLC2030002 0
0 省略	9. 7	t・日		132	1, 280	
1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法無（打込み作業無） 積算基準建設機 0 省略	2. 2	t		15, 820	34, 804	施工 第0-0038号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	21	m		760	15, 960	施工 第0-0062号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=2, 02=1, 03=1
0 省略	21	m		634	13,314	施工 第0-0063号内訳表
金属支保工賃料						VKS0001 0
1段						
水圧式切梁						
0 省略	1	式		3,416	3,416	施工 第0-0064号内訳表
水替工						Y3000001103
			式		105,364	
ポンプ排水						Y4000004649
			一式		105,364	
ポンプ運転工						SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
(開削水替) 0 省略	17	H		6,088	103,496	施工 第0-0065号内訳表
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1	現場		1,868	1,868	施工 第0-0066号内訳表
舗装						Y1000000018
			式		2,026,334	
舗装工						Y2000000175
			式		865,391	
アスファルト舗装工(仮復旧)						Y3000001128
			式		272,103	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		122,064	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
	9	m2		1,056	9,504	
0 省略						施工 第0-0067号内訳表
下層路盤(歩道部) 車道部 歩道部歩掛を準用						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
	56	m2		2,010	112,560	
0 省略						施工 第0-0068号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		150,039	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=3, 06=5, 07=1
	9	m2		1,607	14,463	
0 省略						施工 第0-0069号内訳表
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
	56	m2		2,421	135,576	
0 省略						施工 第0-0070号内訳表
アスファルト舗装工(本復旧)						Y3000001128
			式		593,288	
路盤(車道・歩道部)						Y4000021064
			一式		70,794	
0 省略						
不陸整正 歩道部						SCB410010 0 01=1, 04=1
	13	m2		170.2	2,212	
0 省略						施工 第0-0071号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸修正 車道部						SCB410010 0 01=2, 02=6, 03=11, 04=1
0 省略	192	m2		357.2	68,582	施工 第0-0072号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
		一式			522,494	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	22	m2		1,844	40,568	施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	248	m2		1,887	467,976	施工 第0-0074号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性材 厚5mm幅 材料・施工費含む						W0000
0 省略	15	m		930	13,950	572
区画線工						Y2000000181
		式			163,143	
区画線工						Y3000001156
		式			163,143	
溶融式区画線						Y4000004833
		一式			163,143	
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	40	m		370	14,800	施工 第0-0075号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0076号内訳表
0 省略	9	m		718	6,462	
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0077号内訳表
0 省略	30	m		942	28,260	
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0078号内訳表
0 省略	13	m		827	10,751	
樹脂系すべり止め舗装工 グリーンベルト						SWB812020 0 01=2, 02=15, 03=2, 04=1, 05=1, 06=2, 07=1, 08=2, 09=3 施工 第0-0079号内訳表
0 省略	9	m2		11,430	102,870	
仮設工						Y2000000185
			式		997,800	
交通管理工						Y3000003659
			式		997,800	
交通誘導警備員						Y4000026529
			一式		997,800	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	60	人日		16,630	997,800	施工 第0-0080号内訳表
直接工事費						
					9,031,521	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						Z0002
			式		20,346	
仮設材運搬費						YZ000000003
			式		20,346	
仮設材等の運搬						SWB010020 0 01=2, 02=4, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	2.072	t	3,410	7,065		施工 第0-0081号内訳表
仮設材等の運搬						SWB010020 0 01=2, 02=4, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	2.072	t	3,410	7,065		施工 第0-0081号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費						SWB010030 0 01=4
0 省略	2.072	t	3,000	6,216		施工 第0-0082号内訳表
事業損失防止施設費						Z0005
			式		192,470	
事業損失防止施設						YZ000000020
			式		192,470	
試掘工 市道C断面 B2.0m×1.2.3m×H1.8m 路線R 0 省略	1	箇所	115,770	115,770		VSIKUTUCOR 0 施工 第0-0083号内訳表
試掘工 市道C断面 B1.5m×1.2.1m×H1.7m 路線L 0 省略	1	箇所	76,700	76,700		VSIKUTUCOL 0 施工 第0-0091号内訳表

07-実施--一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額—A=9,223,991 率———B=0.1226			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0200		1,383,000	
共通仮設費計						
					1,595,816	
純工事費						
					10,627,337	
現場管理費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額—A=10,627,337 率———B=0.3337			地域補正率F=1.1000			
			休日補正率L=1.0300		4,018,000	
現場管理費計						
					4,018,000	
工事原価						
					14,645,337	
工事原価計						
					14,645,337	
一般管理費等 A*(B*H) 対象額—A=14,645,337 率———B=0.2125			前払補正率H=1.0000			
					3,109,663	
契約保証費 A*B 対象額—A=14,645,337 率———B=0.0004						
					5,000	

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等計										
								3,114,663		
工事価格										
								17,760,000		
消費税相当額 A*B 対象額—A=17,760,000 率-----B=0.1000										
								1,776,000		
工事費										
								19,536,000		

07-実施-一般-0001-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 19.72% 労務構成比： 66.35% 材料構成比： 13.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 290.57

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		19.72%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)			6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		66.35%	27,336 円/人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		13.93%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			285.2	積算単価			0	EP001
	土質	=1		土砂					
	施工方法	=2		平均施工幅1m以上2m未満					
	土留方式の種類	=1		無し					
	障害の有無	=1		無し					
	【補正式】								
	285.2 = 290.57								
	[機械補正]	19.72	7,190	19.72					
	× { [$\frac{100}{100}$ × $\frac{6,460}{7,190}$] × $\frac{19.72}{100}$ }								
	[労務補正]	66.35	27,336	66.35					
	+ [$\frac{100}{100}$ × $\frac{28,900}{27,336}$] × $\frac{66.35}{100}$ }								
	[材料補正]	13.93	133	13.93					
	+ [$\frac{100}{100}$ × $\frac{138}{133}$] × $\frac{13.93}{100}$ }								
	[全体調整]	100- 19.72- 66.35- 13.93							
	+ $\frac{100}{100}$ }								

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 12.93% 労務構成比： 77.93% 材料構成比： 9.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 664.24

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.93%	7,190 円／日	バックホ (クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		43.52%	27,336 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		34.41%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		9.14%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			637.8	積算単価		0	EP001
	土質 施工方法 土留方式の種類		=1 =2 =4	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式	未満			
	障害の有無		=2	有り				
	【補正式】 637.8 = 664.24							
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.93}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{12.93}{12.93} \right\}$							
	[労務補正] $+ \left[\frac{43.52}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{34.41}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{77.93}{43.52 + 34.41}$							
	[材料補正] $+ \left[\frac{9.14}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{9.14}{9.14}$							
	[全体調整] $+ \frac{100 - 12.93 - 77.93 - 9.14}{100}$							

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0044

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3		8.37%	19,400 円／供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3			18,200	MMJ0202123 MM090202123
K2t'	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		0.58%	616 円／日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg			471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員		53.26%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		25.42%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		8.82%	27,336 円／人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		2.72%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.83%	139.5 円／L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			3,195	積算単価			0	EP001
	施工方法		=4	最大埋戻幅1m未満					
	【補正式】 3,195 = 3,339.7								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.37}{100} \times \frac{19,400}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{8.95}{8.37 + 0.58} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{53.26}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.50}{53.26 + 25.42 + 8.82}$								

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95% 勞務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 3,339.7

[illegible]

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0004号内訳表

標準単価： 508

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.67%	22,147 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)		40.44%	24,786 円／人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		14.89%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			3,834	積算単価			0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =3 =1		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =12		有り 28.5km以下					
	【補正式】 3,834 = 3,676.2								
	[機械補正] $44.67 \times \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{44.67}{100}$								
	[労務補正] $40.44 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{40.44}{100}$								
	[材料補正] $14.89 \times \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{14.89}{100}$								
	[全体調整] $100 - 44.67 - 40.44 - 14.89 + \frac{138}{100}$								

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1400mm	5.000	本	57,900	289,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.954	m3	17,000	16,218	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.200	m3	1,900	2,280	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		72	#80 0 省略
計	10	m		399,400	
小計	1	m		39,940	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.9 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=1 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1300mm	5.000	本	54,600	273,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.954	m3	17,000	16,218	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.200	m3	1,900	2,280	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		72	#80 0 省略
計	10	m		382,900	
小計	1	m		38,290	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.9 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=1 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1200mm	5.000	本	42,100	210,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.933	m3	17,000	15,861	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.176	m3	1,900	2,234	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		75	#80 0 省略
計	10	m		320,000	
小計	1	m		32,000	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.88 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.98 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1100mm	5.000	本	38,500	192,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.933	m3	17,000	15,861	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.176	m3	1,900	2,234	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		75	#80 0 省略
計	10	m		302,000	
小計	1	m		30,200	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.88 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.98 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1000mm	5.000	本	35,900	179,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.933	m3	17,000	15,861	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.176	m3	1,900	2,234	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		75	#80 0 省略
計	10	m		289,000	
小計	1	m		28,900	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.88 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.98 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c900mm	5.000	本	30,050	150,250	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.901	m3	17,000	15,317	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.140	m3	1,900	2,166	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		37	#80 0 省略
計	10	m		259,100	
小計	1	m		25,910	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.85 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.95 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c800mm	5.000	本	26,700	133,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.901	m3	17,000	15,317	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.140	m3	1,900	2,166	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		63	#80 0 省略
計	10	m		224,200	
小計	1	m		22,420	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.85 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.95 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c700mm	5.000	本	25,000	125,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.901	m3	17,000	15,317	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.140	m3	1,900	2,166	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		63	#80 0 省略
計	10	m		215,700	
小計	1	m		21,570	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.85 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.95 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
600×900（横断用）

08年01月20日適用

頁0-0056

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
横断用自由勾配側溝（L=2.0m） a600×c900mm	5.000	本	92,100	460,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25（20）高炉W/C≤65%	1.431	m3	17,000	24,327	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25（20）高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.800	m3	1,900	3,420	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		23	#80 0 省略
計	10	m		579,600	
小計	1	m		57,960	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	[m3/10m]=1.35 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=1.5 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
600×800（横断用）

08年01月20日適用

頁0-0057

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m	8,051.88	80,518	TQJ1366002 1 8051.88*1 0 省略
横断用自由勾配側溝（L=2.0m） a600×c800mm	5.000	本	86,000	430,000	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25（20）高炉W/C≤65%	1.431	m3	17,000	24,327	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25（20）高炉W/C≤65%	0.636	m3	17,000	10,812	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.800	m3	1,900	3,420	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		23	#80 0 省略
計	10	m		549,100	
小計	1	m		54,910	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =2 =1	無し L=2000mm 無し	1000超え2000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	[m3/10m]=1.35 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=1.5 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.6	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 600×500 車道用	100.000	枚	3,700	370,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		462,100	
小計	1	枚		4,621	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング600型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	100.000	枚	32,200	3,220,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		3,258,000	
小計	1	枚		32,580	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
鋼製グレーチング600型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	100.000	枚	58,500	5,850,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		986	#80 0 省略
計	100	枚		5,943,000	
小計	1	枚		59,430	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

集水桝設置工
B800×L800×H1000
グレーチング T-25t

V8008001000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
コンクリート	0.67	m3	32,700	21,909	SCB240010 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
型枠	7.9	m2	8,471	66,920	SCB240210 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
基礎碎石	1.44	m2	1,413	2,034	SCB221110 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 800×800 2枚 T-25	1	組	74,800	74,800	T7095 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		97	#80 0 省略
小計	1	基		167,600	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価		0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
【補正式】 32,700 = 36,756							
[労務補正]		$\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right.$					
[材料補正]		$+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$					
[全体調整]		$+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$					

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0063

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工		44.28%	27,948 円／人	型わく工			30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員		30.82%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
	積算単価			8,471	積算単価			0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物					
	【補正式】 8,471 = 9,147.6								
	[労務補正] 44.28 27,948 30.82 23,358 11.86 28,560 100.00 × {[$\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{30,000}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{25,400}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{31,000}$] × $\frac{\quad}{44.28 + 30.82 + 11.86}$ }								
	[全体調整] 100-100.00 + $\frac{\quad}{100}$ }								

SCB2211110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役		8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40		16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油		4.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				1,413	積算単価	0	EP001
砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳			=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,413 = 1,335.6							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.01}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.04}{5.01} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{35.62}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.04}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.95}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.98}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times 74.10$							

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

集水桝設置工
B800×L800×H1200
グレーチング T-25t

V8008001200 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0023号内訳表
1 基 当り
頁0-0066

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
コンクリート	1.08	m3	26,990	29,149	SCB240010 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
型枠	10	m2	9,360	93,600	SCB240210 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
基礎碎石	1.69	m2	1,527	2,580	SCB221110 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 800×800 2枚 T-25	1	組	74,800	74,800	T7095 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		31	#80 0 省略
小計	1	基		202,000	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 30,615 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		12.85%	23,358 円／人		普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		7.30%	28,152 円／人		特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		6.58%	28,560 円／人		土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		71.32%	17,500 円／m3		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価			26,990		積算単価		0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=1 =4 =41		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)		W/C≤60%			
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳	=2 =2 =1		一般養生 無し 全ての費用					
	【補正式】 26,990 = 30,615								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$								

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0068

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工		46.66%	27,948 円／人	型わく工			30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員		25.14%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
	積算単価			9,360	積算単価			0	EP001
	型枠の種類 建造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋建造物					
	【補正式】 9,360 = 10,100								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$								
	[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100} \}$								

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,407.6 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.75%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		33.80%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		14.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		13.24%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役		8.52%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40		20.46%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油		4.42%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,527	積算単価	0	EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=4 =8 =1		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 1,527 = 1,407.6						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{4.75}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{4.78}{4.75} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{33.80}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.27}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.24}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{70.31}{33.80 + 14.27 + 13.24 + 8.52}$						

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用
頁0-0070

施工 第0-0026号内訳表

標準単価： 1,407.6

[illegible]

集水桝設置工
B900×L900×H1700
グレーチング T-25t

08年01月20日適用

頁0-0071

V900900M1 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.59	m3	27,530	43,772	SCB240010 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
型枠	15.7	m2	9,360	146,952	SCB240210 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
基礎砕石	1.96	m2	1,527	2,992	SCB221110 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
鉄筋工〔市場単価〕	0.081	t	198,200	16,054	SWB810010 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
パイプサポート支保・くさび結合支保	0.2	空m3	4,918	983	SWB252210 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 900×900 2枚 T-25	1	組	91,300	91,300	T7097 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	基		303,900	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		12.85%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		7.30%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%		71.32%	18,000 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			20,400	TZJ2012005 TZ092012005
	積算単価			27,530	積算単価			0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =23	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)	W/C≤55%				
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用					
	【補正式】 27,530 = 30,615								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{18,000}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$								

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	83,283	83,283	TQJ1001002 1 72420*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		72	#80 0 省略
小計	1	t		198,200	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=1	補正無(一般構造物)			

SWB252210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

100 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.900	人	28,560	82,824	RR0125 1 0 省略
型わく工	5.300	人	27,948	148,124	RR0133 1 0 省略
とび工	2.500	人	28,458	71,145	RR0106 1 0 省略
普通作業員	5.700	人	23,358	133,140	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	13.0	%	435,233	56,567	#71 0 省略
計	100	空m3		491,800	
小計	1	空m3		4,918	
支保工法 総設置数量 支保耐力(コンクリート厚)	=1 =2 =1	パイポット支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]			

集水桝設置工
B900×L1200×H1700
グレーチング T-25t

V9001200M2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.87	m3	27,530	51,481	SCB240010 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
型枠	17.2	m2	9,360	160,992	SCB240210 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
基礎碎石	2.38	m2	1,527	3,634	SCB221110 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
鉄筋工〔市場単価〕	0.094	t	198,200	18,630	SWB810010 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
パイプサポート支保・くさび結合支保	0.2	空m3	4,918	983	SWB252210 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 1 0 省略
荷重条件T-25開口900×1200用グレーチング グレーチング2枚割り 見積 220,800円	1	組	220,800	220,800	W0001 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		40	#80 0 省略
小計	1	基		458,400	

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0076

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		7.79%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
K2t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		1.41%	1,560 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,260	TLC1070001 TL091070001
K3t'	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		0.09%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員		40.17%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		26.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		15.69%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		8.45%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.13%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			1,970	積算単価	0	EP001
	施工方法	=3		最大埋戻幅1m以上4m未満			
	【補正式】 1,970 = 2,025.1						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{7.79}{100} \times \frac{10,400}{8,800} + \frac{1.41}{100} \times \frac{1,560}{1,260} + \frac{0.09}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{9.29}{7.79 + 1.41 + 0.09} \right\}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表 1 当り
標準単価： 2,025.1 m3

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格				構 成 比		単 価 (新 潟 ①)		代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)				単 価 (東 京 地 区)		備 考		
	[労務補正]	40.17	23,358	26.27	28,152	15.69		27,336	82.13							
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] $\times$ $\frac{\quad}{40.17 + 26.27 + 15.69}$														
	[材料補正]	8.45	133	0.13	139.5		8.58									
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8.45 + 0.13}$] $\times$ $\frac{\quad}{100}$														
	[全体調整]	100 - 9.29 - 82.13 - 8.58														
		+ $\frac{\quad}{100}$ }														
		100														

SWG113150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.300	人	28,560	8,568	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.600	人	28,152	16,891	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.600	人	23,358	14,014	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.300	日	41,820	12,546	SWM113150 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	1.0	%	39,473	391	#71 0 省略
計	10	m		52,410	
小計	1	m		5,241	
呼び径	=3	φ 500mm			

SWM113150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	34.000	l	133	4,522	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.500	日	6,640	9,960	TLC1010008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		41,820	

SWG411120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
砂基礎工[手間のみ] 機械施工	1.000	m3	2,496.45	2,496	TQJ2007002 1 2269.5*1.1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m 3		2,496	
規格・仕様 砂規格 施工規模 夜間作業の補正	=2 =3 =2 =1	機械施工 発生土 10m3未満 無			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	2.400	人	28,560	68,544	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.400	人	28,152	67,564	RR0101 1 0 省略
普通作業員	7.200	人	23,358	168,177	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	12.500	時間	7,491	93,637	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		78	#80 0 省略
計	100	m		398,000	
小計	1	m		3,980	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =3 =4 =2	建込み 2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =3 =1	引抜き 2.5m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

1現場当たり修理費及び損耗費
軽量鋼矢板
補助工法無（打込み作業無）
積算基準建設機械損料表

VKSEIBI 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
頁0-0083
施工 第0-0038号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽量鋼矢板 〔整備費〕	2.75	t	5,750	15,812	TNK10060 0 省略
諸雑費	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	t		15,820	

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.200	人	28,560	34,272	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.200	人	28,152	33,782	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.600	人	23,358	84,088	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料 賃料別途計上	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料 賃料別途計上	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ 賃料 賃料別途計上	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		58	#80 0 省略
計	100	m		152,200	
小計	1	m		1,522	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =2 =1	設置 2段(3.5m以下) 水圧式パイプ架設			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		14	#80 0 省略
計	100	m		126,800	
小計	1	m		1,268	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =2 =1	撤去 2段(3.5m以下) 水压式ハイドロポット			

金属支保工賃料
2段
水圧式切梁

VKS0002 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
頁0-0086
施工 第0-0041号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長4,000mm	18	本・日	57	1,026	K6051 0 省略
水圧ポンプ賃料 アルミ製 調整長770～1300mm	18	本・日	110	1,980	K6059 0 省略
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	3	台・日	154	462	K6054 0 省略
小計	1	式		3,468	

金属支保工基本料
2段
水圧式切梁

VKIHON2 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
頁0-0087
施工 第0-0042号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長4,000mm	6	本	500	3,000	K6055 0 省略
水圧ポンプ基本料 アルミ製 調整長770～1300mm	6	本	500	3,000	K6060 0 省略
水圧手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	台	500	500	K6058 0 省略
小計	1	式		6,500	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c500mm	5.000	本	12,550	62,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.297	m3	17,000	5,049	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.318	m3	17,000	5,406	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	1,900	1,482	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		71	#80 0 省略
計	10	m		137,100	
小計	1	m		13,710	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		251,100	
小計	1	枚		2,511	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	100.000	枚	11,100	1,110,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,148,000	
小計	1	枚		11,480	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SCB222850

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1
m 当り

頁0-0091

機械構成比： 5.30% 労務構成比： 28.35% 材料構成比： 66.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,785

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4.31%	10,900 円／供用日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	10,200	MMJ0202062 MM090202062
R1t'	運転手(特殊)		8.06%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		7.94%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		4.84%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員		2.21%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	遠心ボックスカルバート 修正 CSB I 型 300×2400 m当りに換算 有効数字3桁 物価資料		63.97%	16,400 円／m	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2000mm	8,170	T9999049 TZP93570010
Z2t'	軽油		1.94%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				20,890	積算単価	0	EP001
作業区分 管径 費用の内訳			=1 =3 =1	据付 300mm 全ての費用			
【補正式】 20,890 = 12,785							
[機械補正] 4.31 10,900 × { [————— × —————] × 100 10,200			5.30 4.31				
[労務補正] 8.06 27,336 + [————— × ————— + ————— × —————] × 100 28,900			7.94 100	23,358 4.84 25,400 100	28,560 2.21 28,152 31,000 100 28,300	28.35	8.06 + 7.94 + 4.84 + 2.21

1 m 当り

暗渠排水管
手間のみ

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0093

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 16.42% 材料構成比： 83.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,064.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	11.53%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	4.89%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	暗渠排水管 修正 材料費別途計上	83.58%	0 円／m	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	4,190	TY001664000 TZP96640001
	積算単価		765.1	積算単価	0	EP001
	作業区分	=1	据付			
	管種別	=1	直管			
	呼び径	=2	200~400mm			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 765.1 = 5,064.1					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{11.53}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.89}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{16.42}{11.53 + 4.89} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{83.58}{100} \times \frac{0}{4,190} \right] \times \frac{83.58}{83.58}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 16.42 - 83.58}{100}$					

集水桝設置工
B600×L600×H600
グレーチング T-25t

V600600600 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
コンクリート	0.36	m3	32,700	11,772	SCB240010 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
型枠	4.1	m2	8,471	34,731	SCB240210 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
基礎碎石	1	m2	1,413	1,413	SCB221110 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	920.14	920	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B600×L600mm T-25	1	枚	33,900	33,900	T7089 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	基		82,740	

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 416.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	70.20%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	29.80%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		382.9	積算単価	0	EP001
	作業区分 管種別 呼び径	=2 =1 =2	撤去 直管 200~400mm			
	【補正式】 382.9 = 416.1					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{70.20}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{29.80}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{70.20 + 29.80} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

SCB222770 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 214.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	71.09%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	28.91%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		197.3	積算単価	0	EP001
	作業区分 管種別 呼び径	=2 =1 =1	撤去 直管 50~150mm			
	【補正式】 197.3 = 214.4					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{71.09}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{28.91}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{71.09 + 28.91} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$					

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,732.72	19,732	TQJ1611007 1 17309.4*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	m3		19,740	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,895.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)		44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		14.41%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,977	積算単価			0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =2		コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし				
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=3 =1		5.7km以下 全ての費用					
	【補正式】 1,977 = 1,895.8								
	[機械補正] $40.77 \times \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times$	40.77							
	[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times$	44.82							
	[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times$	14.41							
	[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{138}{100}$								

廃材処理費
コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0099

S0930

施工内訳表

施工 第0-0053号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		21.16%	18,900 円／供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN			17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49%	7,190 円／日	バックホ(クローラ型) 〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)			6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.25%	27,336 円／人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.76%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.78%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.56%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			598.1	積算単価			0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =2		アスファルト舗装版 無し 必要					
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=3 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用					
	【補正式】 598.1 = 612.24								
	[機械補正] $\times \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49}$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$								

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 3,615.9 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)		39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		16.08%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			3,767	積算単価			0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =2 =2		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り					
	運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=11 =1		17.5km以下 全ての費用					
	【補正式】 3,767 = 3,615.9								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$								

廃材処理費
アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0103

S0930

施工内訳表

施工 第0-0056号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

廃材処理費
 アスファルト舗装廃材
 試掘時発生分

08年01月20日適用

頁0-0104

S0930

施工内訳表

施工 第0-0057号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ			68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			694.1	積算単価			0	EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
	【補正式】 694.1 = 700.44								
	[機械補正] $10.24 \times \left[\frac{13,600}{100} \times \frac{10.24}{100} \right] \times \frac{15.05}{100}$								
	[労務補正] $19.96 \times \frac{28,152}{100} + 10.88 \times \frac{28,560}{100} + 8.92 \times \frac{23,358}{100} + 22.39 \times \frac{71,500}{100} + 2.81 \times \frac{139.5}{100}$								
	[材料補正] $22.39 \times \frac{71,500}{100} + 2.81 \times \frac{139.5}{100}$								

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.069	日	35,370	2,440	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.20	m3	30,000	6,000	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		8,440	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=8.1 =0.2 =30000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	2.000	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	6.000	人	23,358	140,148	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	11.600	時間	7,491	86,895	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		33	#80 0 省略
計	100	m		340,500	
小計	1	m		3,405	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =2 =4 =2	建込み 2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =2 =1	引抜き 2.0m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.600	人	28,152	16,891	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料 賃料別途計上	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料 賃料別途計上	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ 賃料 賃料別途計上	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
計	100	m		76,080	
小計	1	m		760	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =1 =1	設置 1段(2.0m以下) 水圧式パイプ架設			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.500	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.500	人	23,358	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
計	100	m		63,400	
小計	1	m		634	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =1 =1	撤去 1段(2.0m以下) 水压式バ°イ°サ°ー°ト			

金属支保工賃料
1段
水圧式切梁

VKS0001 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
頁0-0112
施工 第0-0064号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長4,000mm	14	本・日	57	798	K6051 0 省略
水圧ポンプ賃料 アルミ製 調整長770～1300mm	14	本・日	110	1,540	K6059 0 省略
水圧自動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	7	台・日	154	1,078	K6054 0 省略
小計	1	式		3,416	

(開削水替)

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員	0.110	人	28,152	3,096	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径 φ50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	18.0	%	5,160	928	#71 0 省略
小計	1	日		6,088	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

(開削水替)

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3			5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		1.78%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t			3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)		27.03%	27,336 円／人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員		15.84%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員		15.70%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役		13.01%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)		17.77%	300,000 円／式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm			120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油		1.99%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,056	積算単価			0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=150		全仕上り厚(実数入力) (mm)					
	施工区分	=1		1層施工					
	材料	=8		アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)					
	費用の内訳	=1		全ての費用					
	【補正式】								
	1,056 =	857.31							

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} \right] \times \frac{\quad}{2.99} + \frac{\quad}{1.78} \right\}$						
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	13.01
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} \right] \times \frac{\quad}{27.03} + \frac{\quad}{15.84} + \frac{\quad}{15.70} + \frac{\quad}{13.01}$						
[材料補正]	17.77	300,000	1.99	133	19.85		
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{17.77} + \frac{\quad}{1.99} \right]$						
[全体調整]	100	5.00	75.15	19.85			
	$+ \frac{\quad}{100}$						

下層路盤(歩道部)
車道部
歩道部歩掛を準用

SCB410031 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用
施工 第0-0068号内訳表
頁0-0117

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3			5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t			3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)		25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員		15.17%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員		15.03%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役		12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)		21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm			300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油		1.91%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			2,010	積算単価			0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=260		全仕上り厚(実数入力) (mm)					
	施工区分	=2		2層施工					
	材料	=8		アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)					
	費用の内訳	=1		全ての費用					
	【補正式】								
	2,010 =	1,790.8							

下層路盤(歩道部)
車道部
歩道部歩掛を準用

SCB410031 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用
施工 第0-0068号内訳表
頁0-0118
1 2 当り
標準単価： 1,790.8

機械構成比：4.78%			労務構成比：71.95%			材料構成比：23.27%			市場単価構成比：0.00%			標準単価：1,790.8											
代 表 機 労 材 規 格						構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)						単価(東京地区)		備 考						
	[機械補正]	2.86		6,070		1.70	4,070		4.78														
		$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} \right] \times \frac{\quad}{2.86} + \frac{\quad}{1.70} \right.$																					
	[労務補正]	25.87		27,336		15.17	28,152		15.03						23,358		12.46		28,560		71.95		
		$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} \right] \times \frac{\quad}{100}$						$+ \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}$						$25.87 + 15.17 + 15.03 + 12.46$									
	[材料補正]	21.27		520,000		1.91	133		23.27														
		$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{300,000} \right] \times \frac{\quad}{138}$						$+ \frac{\quad}{21.27} + \frac{\quad}{1.91}$															
	[全体調整]	100		4.78		71.95		23.27															
						+ $\frac{\quad}{100}$																	

機械構成比：2.74%

労務構成比：25.65%

材料構成比：71.61%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,306.6

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		2.18%	16,200 円／供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		0.43%	4,070 円／日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t			3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員		10.34%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		6.90%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		4.68%	27,336 円／人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役		2.51%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)		71.16%	514,000 円／式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm			384,000	TZJ4100008 TZP91010040
Z2t'	軽油		0.43%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,607	積算単価			0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =3		1.4m以上 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)					
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1		無し 全ての費用					
	【補正式】 1,607 = 1,306.6								

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.18	16,200	0.43	4,070	2.74		
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{15,200} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{23,358} \right] \times \frac{\quad}{28,152} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \right\}$						
[労務補正]	10.34	23,358	6.90	28,152	4.68	27,336	2.51
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{384,000} \right] \times \frac{\quad}{133}$						
[材料補正]	71.16	514,000	0.43	133	71.61	28,560	25.65
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{384,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \right] \times \frac{\quad}{71.16}$						
[全体調整]	100	2.74	25.65	71.61	0.43	10.34	6.90
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SCB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

1
標準単価：2,638.8

2
m2 当り

頁0-0121

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t			1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員		21.44%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		15.40%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)		55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚 50mm			582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.18%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油		0.04%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			2,421	積算単価			0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =3		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)					
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1		無し 全ての費用					
	【補正式】 2,421 = 2,638.8								

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 1 2,638.8
標準単価： m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価 (新 潟 ①)		代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)				単 価 (東 京 地 区)	備 考	
[機械補正]	0.26	1,530	0.15	374	0.43							
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,430} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{356} \right] \times \frac{\quad}{0.26} + \frac{\quad}{0.15} \right\}$											
[労務補正]	21.44	28,152	15.40	23,358	4.69	28,560	44.02					
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} \right] \times \frac{\quad}{21.44 + 15.40 + 4.69}$											
[材料補正]	55.32	514,000	0.18	139.5	0.04	133	55.55					
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \right] \times \frac{\quad}{55.32 + 0.18 + 0.04}$											
[全体調整]	100-	0.43-	44.02-	55.55								
	$+ \frac{\quad}{100}$		}									

機械構成比：21.58%

労務構成比：71.86%

材料構成比：6.56%

市場単価構成比：0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			170.2	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用			
	【補正式】 170.2 = 174.53						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right.$						

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		13.60%	40,400 円／供用日	モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m			37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		1.70%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t			4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		1.68%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t			4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		27.80%	27,336 円／人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		11.45%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		8.93%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		8.38%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整砕石 25mm		21.30%	4,750 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40			1,200	TZJ2124002 TZ092122003
Z2t'	軽油		5.16%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			357.2	積算単価			0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =11		有り 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-25					
	費用の内訳	=1		全ての費用					

機械構成比：16.98% 労務構成比：56.56% 材料構成比：26.46% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：221.77

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
	【補正式】 357.2 = 221.77									
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.60}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{1.70}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{1.68}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{16.98}{13.60 + 1.70 + 1.68} \right\}$									
	[労務補正] $+ \left[\frac{27.80}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{11.45}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.93}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{8.38}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{56.56}{27.80 + 11.45 + 8.93 + 8.38}$									
	[材料補正] $+ \left[\frac{21.30}{100} \times \frac{4,750}{1,200} + \frac{5.16}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{26.46}{21.30 + 5.16}$									
	[全体調整] $+ \frac{100 - 16.98 - 56.56 - 26.46}{100}$									
	</									

機械構成比：2.61%

労務構成比：24.46%

材料構成比：72.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,461.6

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		1.95%	16,200 円／供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		0.38%	4,070 円／日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t			3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員		9.24%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		6.17%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		4.19%	27,336 円／人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役		2.24%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)		63.63%	542,000 円／式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm			384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.87%	115 円／L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油		0.39%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,844	積算単価			0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =4		1.4m以上 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)					
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1		プライムコート PK-3 全ての費用					

機械構成比：2.61%

労務構成比：24.46%

材料構成比：72.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,461.6

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
	【補正式】	1,844 = 1,461.6								
	[機械補正]	$1.95 \times \left\{ \frac{16,200}{100} \times \frac{15,200}{100} + \frac{23,358}{100} \right\} \times \frac{4,070}{100} + 0.38$	0.38	2.61						
	[労務補正]	$9.24 \times \left\{ \frac{25,400}{100} \times \frac{28,300}{100} + \frac{542,000}{100} \right\} \times \frac{28,152}{100} + \frac{28,900}{100} \times \frac{28,560}{100}$	6.17	4.19		24.46				
	[材料補正]	$63.63 \times \left\{ \frac{384,000}{100} \times \frac{115}{100} + \frac{133}{100} \right\} \times \frac{72.93}{138} + 63.63 + 8.87 + 0.39$	8.87	0.39						
	[全体調整]	$100 - 2.61 - 24.46 - 72.93 + \frac{100}{100}$								

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m			29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t		0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t			4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t			4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員		3.66%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員		2.03%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)		80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm			582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油		0.49%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,887	積算単価			0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=4 =50 =2		3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				
【補正式】							
1,887 = 1,808.7							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{0.88}{100} \times \frac{32,500}{29,500} + \frac{0.14}{100} \times \frac{5,020}{4,480} + \frac{0.13}{100} \times \frac{4,950}{4,480} \right] \times \frac{1.38}{0.88 + 0.14 + 0.13} \right.$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{3.66}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.06}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{2.03}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{0.73}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{10.17}{3.66 + 2.06 + 2.03 + 0.73}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{80.70}{100} \times \frac{610,000}{582,000} + \frac{7.17}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.49}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{88.45}{80.70 + 7.17 + 0.49}$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - 1.38 - 10.17 - 88.45}{100}$							

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1, 000. 000	m	207. 06	207, 060	TQJ1036013 2 207. 06*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570. 000	kg	235	133, 950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0. 106~0. 850mm	25. 000	kg	180	4, 500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25. 000	kg	485	12, 125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40. 000	l	133	5, 320	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5. 0	%	155, 895	7, 745	#71 0 省略
計	1, 000	m		370, 700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1. 5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有ゼブラ30cm制約無	1,000.000	m	393.51	393,510	TQJ1036067 2 393.51*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	235	265,550	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	180	9,000	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	485	24,250	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	77.000	l	133	10,241	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	309,041	15,449	#71 0 省略
計	1,000	m		718,000	
小計	1	m		718	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有ゼブラ45cm制約無	1,000.000	m	457.98	457,980	TQJ1036070 2 457.98*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	235	399,500	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	180	13,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	485	36,375	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	89.000	l	133	11,837	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	461,212	23,008	#71 0 省略
計	1,000	m		942,200	
小計	1	m		942	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有矢印・記号・文字制約無	1,200.000	m	517.65	621,180	TQJ1036076 2 517.65*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	235	160,740	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	180	5,400	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	485	14,550	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	120.000	l	133	15,960	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	196,650	9,770	#71 0 省略
計	1,000	m		827,600	
小計	1	m		827	
夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無	=1 =1 =2	無し 熔融式手動 有り			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 塗布厚	=13 =1 =1	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正 未供用区間の場合の補正 熔融式塗料規格	=1 =1 =1	無し 無し 含有量15~18%			
塗料区分 プライマー規格 費用の内訳	=1 =1 =1	白 アスファルト舗装 全ての費用			

SWB812020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	1.000	m2	11,421	11,421	TQJ1598033 1 7050*1.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	m2		11,430	
施工区分	=2	歩道(路側帯・スクリーン含む)			
規格・仕様	=15	RPN-501			
施工規模	=2	100m2未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			
既設アスファルト舗装面の施工	=2	有			
コンクリート舗装面の施工	=1	無			
トップコートの有無	=2	有			
施工幅員	=3	0.5m以下			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=4 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t	1,500	3,000	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		3,000	
作業区分	=4	積込み、取卸し(往復分)			

試掘工
市道C断面
B2.0m×L2.3m×H1.8m
路線R

VSIKUTUCOR 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0083号内訳表
頁0-0139
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	8.6	m	694.1	5,969	SCB430510 施工 第0-0058号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	4.6	m2	1,698	7,810	SCB210720 施工 第0-0084号内訳表 0 省略
殻運搬	0.23	m3	4,519	1,039	SCB227010 施工 第0-0085号内訳表 0 省略
掘削	1.15	m3	1,216	1,398	SCB210100 施工 第0-0086号内訳表 0 省略
床掘り	6.9	m3	9,811	67,695	SCB210030 施工 第0-0087号内訳表 0 省略
埋戻し	6.9	m3	1,970	13,593	SCB210410 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
土砂等運搬	0.39	m3	4,519	1,762	SCB210110 施工 第0-0088号内訳表 0 省略
下層路盤(歩道部)	4.6	m2	2,010	9,246	SCB410031 施工 第0-0089号内訳表 0 省略
表層(車道・路肩部)	4.6	m2	1,578	7,258	SCB410260 施工 第0-0090号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		115,770	

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)		71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		7.90%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,698	積算単価			0	EP001
	費用の内訳	=1		全ての費用					
	【補正式】 1,698 = 1,747								
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right\} \times$		20.13						
	[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times$		71.97						
	[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times$		7.90						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$								

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 4,319.4

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20.25%	6,082 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)		71.03%	24,786 円／人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		8.72%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			4,519	積算単価			0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =4 =2		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り					
	運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=7 =1		4.5km以下 全ての費用					
	【補正式】 4,519 = 4,319.4								
	[機械補正] $20.25 \times \left\{ \frac{6,082}{100} \times \frac{5,702}{100} \right\} \times$	20.25							
	[労務補正] $71.03 + \left\{ \frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{100} \right\} \times$	71.03							
	[材料補正] $8.72 + \left\{ \frac{133}{100} \times \frac{138}{100} \right\} \times$	8.72							
	[全体調整] $100 - \frac{20.25 - 71.03 - 8.72}{100}$								

掘削

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0142

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		11.10%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,216	積算単価			0	EP001
	土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =7		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
	【補正式】 1,216 = 1,241								
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{26.01}{100} \times \frac{8,020}{7,520} \right\} \times$		26.01						
	[労務補正] $+ \left[\frac{62.89}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times$		62.89						
	[材料補正] $+ \left[\frac{11.10}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times$		11.10						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 26.01 - 62.89 - 11.10}{100}$								

床掘り

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0143

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,668 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		100.00%	23,358 円／人		普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
	積算単価			9,811		積算単価		0	EP001
	土質 施工方法		=1 =6	土砂 現場制約あり					
	【補正式】 9,811 = 10,668								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$		100.00 100.00						
	[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$								

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0144

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,319.4

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)		71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		8.72%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			4,519	積算単価			0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =6 =1		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =9		有り 6.5km以下					
	【補正式】 4,519 = 4,319.4								
	[機械補正] $20.25 \times \left[\frac{6,082}{100} \times \frac{5,702}{100} \right] \times$	20.25							
	[労務補正] $71.03 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{100} \right] \times$	71.03							
	[材料補正] $8.72 + \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{100} \right] \times$	8.72							
	[全体調整] $100 - 20.25 - 71.03 - 8.72 + \frac{138}{100}$								

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3			5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t			3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)		25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員		15.17%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員		15.03%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役		12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)		21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm			300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油		1.91%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			2,010	積算単価			0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=260		全仕上り厚(実数入力)(mm)					
	施工区分	=2		2層施工					
	材料	=8		アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)					
	費用の内訳	=1		全ての費用					
	【補正式】								
	2,010 =			1,790.8					

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78				
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} \right] \times \frac{\quad}{2.86} + \frac{\quad}{1.70} \right.$								
[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	23,358 12.46 28,560			71.95	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} \right] \times$							25.87 + 15.17 + 15.03 + 12.46	
[材料補正]	21.27	520,000	1.91	133	23.27				
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{300,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \right] \times \frac{\quad}{21.27} + \frac{\quad}{1.91}$								
[全体調整]	100-	4.78-	71.95-	23.27					
	$+ \frac{\quad}{100}$		}						

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

機械構成比： 1.64% 労務構成比： 15.12% 材料構成比： 83.24% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,759.9 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		1.13%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m			14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		0.23%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t			3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		0.21%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t			3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員		5.55%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		3.79%	27,336 円/人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員		3.71%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		1.35%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)		82.92%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm			582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	軽油		0.31%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,578	積算単価			0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =3		1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)					
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1		無し 全ての費用					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

機械構成比： 1.64% 労務構成比： 15.12% 材料構成比： 83.24% 市場単価構成比： 0.00% 1 2 当り
標準単価： 1,759.9

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考	
【補正式】											
1,578 = 1,759.9											
[機械補正]											
$\times \left\{ \left[\frac{1.13}{100} \times \frac{16,100}{14,800} + \frac{0.23}{100} \times \frac{4,070}{3,540} + \frac{0.21}{100} \times \frac{3,760}{3,250} \right] \times \frac{1.64}{1.13 + 0.23 + 0.21} \right.$											
[労務補正]											
$+ \left[\frac{5.55}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{3.79}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{3.71}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{1.35}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{15.12}{5.55 + 3.79 + 3.71 + 1.35}$											
[材料補正]											
$+ \left[\frac{82.92}{100} \times \frac{514,000}{582,000} + \frac{0.31}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{83.24}{82.92 + 0.31}$											
[全体調整]											
$+ \frac{100 - 1.64 - 15.12 - 83.24}{100}$											

試掘工
市道C断面
B1. 5m×L2. 1m×H1. 7m
路線L

VSIKUTUCOL 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0091号内訳表
頁0-0149
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	7. 2	m	694. 1	4, 997	SCB430510 施工 第0-0058号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	3. 15	m2	1, 698	5, 348	SCB210720 施工 第0-0084号内訳表 0 省略
殻運搬	0. 16	m3	4, 519	723	SCB227010 施工 第0-0085号内訳表 0 省略
掘削	0. 79	m3	1, 216	960	SCB210100 施工 第0-0086号内訳表 0 省略
床掘り	4. 4	m3	9, 811	43, 168	SCB210030 施工 第0-0087号内訳表 0 省略
埋戻し	4. 4	m3	1, 970	8, 668	SCB210410 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
土砂等運搬	0. 3	m3	4, 519	1, 355	SCB210110 施工 第0-0088号内訳表 0 省略
下層路盤(歩道部)	3. 2	m2	2, 010	6, 432	SCB410031 施工 第0-0089号内訳表 0 省略
表層(車道・路肩部)	3. 2	m2	1, 578	5, 049	SCB410260 施工 第0-0090号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		76, 700	

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	産業廃棄物収集運搬費 4t(廃プラスチック) 20km以内 回収物はある程度集積していること	台	25,000					571
F0002	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない	t	91,500					571

特殊基礎単価一覧表

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0000	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅	材料・施工費含む	m	930		572	工事内訳
W0000	接着受口カー(WTA) 本管用継手	500mm 物価資料	個	24,000		572	工事内訳
W0000	発生土処理費 見積 1,200円		m3	1,200		572	工事内訳
W0000	発生土処理費 見積 4,600円	試掘時発生分	m3	4,600		572	工事内訳
W0000	ゴム輪受口曲管 φ500	22° 1/2 見積 326,800円	個	326,800		572	工事内訳
W0001	荷重条件T-25開口900×1200用グレーチング グレーチング2枚割り	見積 220,800円	組	220,800		572	特単

単価入力データ一覧表①

頁0-0152

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
Y4000020856	土砂等運搬		W0000	発生土処理費 見積 1,200円	m3	1,200
Y4000020856	土砂等運搬		W0000	発生土処理費 見積 4,600円 試掘時発生分	m3	4,600
Y4000020856	土砂等運搬		W0000	発生土処理費 見積 1,200円	m3	1,200
Y4000020862	暗渠排水管		W0000	接着受口カー(WTA) 本管用継手 500mm 物価資料	個	24,000
Y4000020862	暗渠排水管		W0000	コン輪受口曲管 φ500 22° 1/2 見積 326,800円	個	326,800
Y4000020856	土砂等運搬		W0000	発生土処理費 見積 1,200円	m3	1,200
Y4000020943	暗渠排水管撤去		F0001	産業廃棄物収集運搬費 4t(廃プラスチック) 20km以内 回収物はある程度集積していること	台	25,000
Y4000020943	暗渠排水管撤去		F0002	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない	t	91,500
Y4000021072	表層(車・路)		W0000	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930

単価入力データ一覧表①

頁0-0153

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0154

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1400mm	本	57,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1300mm	本	54,600
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1200mm	本	42,100
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000

単価入力データ一覧表②

頁0-0155

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1100mm	本	38,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c1000mm	本	35,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c900mm	本	30,050
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000

単価入力データ一覧表②

頁0-0156

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0012号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c800mm	本	26,700
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0012号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0012号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0013号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c700mm	本	25,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0013号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0013号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0014号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c900mm	本	92,100
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0014号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0014号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0157

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0015号	TFJA0704884	横断用自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c800mm	本	86,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0015号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0015号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821430	蓋版	第0-0016号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 600×500 車道用	枚	3,700
SWB821430	蓋版	第0-0017号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 600型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚	32,200
SWB821430	蓋版	第0-0018号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 600型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚	58,500
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0039号	TY009500221	腹起し材質料 賃料別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0039号	TY009500231	切梁材質料 賃料別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0039号	TY009500241	水圧ポンプ 賃料 賃料別途計上	式	0

単価入力データ一覧表②

頁0-0158

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0043号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c500mm	本	12,550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0043号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0043号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17,000
SWB821430	蓋版	第0-0044号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	枚	1,590
SWB821430	蓋版	第0-0045号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚	11,100
SCB222850	鉄筋コンクリート台付管	第0-0046号	T9999049	遠心ボックスカルバート CSB I型 300×2400 mあたりに換算 有効数字3桁 物価資料	m	16,400
SCB222770	暗渠排水管	第0-0047号	TY001664000	暗渠排水管 材料費別途計上	m	0
S0930	廃材処理費	第0-0053号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	2,000
S0930	廃材処理費	第0-0056号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0159

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
S0930	廃材処理費	第0-0057号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	2,500
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0062号	TY009500221	腹起し材賃料 賃料別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0062号	TY009500231	切梁材賃料 賃料別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0062号	TY009500241	水圧ポンプ賃料 賃料別途計上	式	0

