

令和 年度				調 査		
				設 計 書		設 計
工 事 番 号				施 工 地		
		実 施 ・ 元		変 更		
		37,147,000 円		円		
設 計 額						
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要				変 更 設計概要		

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	33,770,000							
本 工 事 費	33,770,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	3,377,000							
本 工 事 費	3,377,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	37,147,000							
本 工 事 費	37,147,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
橋梁保全工事			式			
舗装工			式			
路面切削工			式			
路面切削			一式			
路面切削			m2		165	
殻運搬(路面切削)			m3		8	
舗装版破碎			m2		30	
殻運搬			m3		1	
廃材処理費			t		21	
橋面防水工			式			
橋面防水			一式			
塗膜系防水			m2		165	
塗膜系防水			m2		30	
歩車道境界打替え工			箇所		4	
殻運搬			m3		0.008	
廃材処理費			t		0.02	
舗装打換え工			式			

07-実施-一般-0507-当初

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設材運搬費			式			
仮設材等の運搬			t		28	
仮設材等の積込み取卸し費			t		14	
技術管理費			式			
鉄筋探査工			m2		22	
現場環境改善費			式			
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥044東部地域土木事務所¥01当初¥0507-東土第22号_当初_市道東3-246号線（新川橋）補修工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	20 橋梁保全工事 05 一般交通影響有(2)-1 02 大都市・市街地以外 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%: 補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし(R02. 10. 20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	33, 770, 000 33, 770, 000	3, 377, 000 3, 377, 000	37, 147, 000 37, 147, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **						X1000
橋梁保全工事						Y1000000051
			式		12,359,259	
舗装工						Y2000000461
			式		2,005,045	
路面切削工						Y3000003689
			式		234,898	
路面切削						Y4000026706
			一式		234,898	
路面切削 0 省略						SCB430010 0 01=1, 02=1, 03=1 施工 第0-0001号内訳表
	165	m2	553	91,245		
殻運搬(路面切削) 0 省略						SCB430020 0 01=2, 03=15, 04=1 施工 第0-0002号内訳表
	8	m3	1,517	12,136		
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=2, 04=5, 06=1, 07=1 施工 第0-0003号内訳表
	30	m2	2,967	89,010		
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=10, 13=1 施工 第0-0004号内訳表
	1	m3	6,807	6,807		

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	21	t		1,700	35,700	施工 第0-0005号内訳表
橋面防水工						Y3000004220
			式		1,355,997	
橋面防水						Y4000029467
			一式		1,355,997	
塗膜系防水						SWB812920 0 01=2, 02=1, 03=33.1, 04=1, 05=41.4, 08=2
0 省略	165	m2		3,115	513,975	施工 第0-0006号内訳表
塗膜系防水						SWB812920 0 01=2, 02=1, 03=182.6, 04=1, 05=190, 08=2
0 省略	30	m2		6,146	184,380	施工 第0-0007号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 歩車道境界打替え工 歩車道境界ブロック切断、取壊し、 水抜孔設置、型枠、モルタル復旧含む 見積歩掛 0 省略	4	※手入力※ 箇所		164,400	657,600	施工 第0-0008号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	0.008	m3		1,604	12	施工 第0-0009号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	0.02	t		1,500	30	施工 第0-0010号内訳表
舗装打換え工						Y3000003690
			式		414,150	

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層						Y4000026720
			一式		414,150	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=14, 06=5, 07=1
0 省略	165	m2		2,146	354,090	施工 第0-0011号内訳表
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=1, 02=30, 05=4, 06=5, 07=1
0 省略	30	m2		2,002	60,060	施工 第0-0012号内訳表
橋梁付属物工						Y2000000478
			式		9,825,773	
橋梁用防護柵工						Y3000003763
			式		9,825,773	
橋梁用防護柵						Y4000027119
			一式		9,825,773	
高欄撤去						SCB224910 0
0 省略	56	m		1,479	82,824	施工 第0-0013号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=2, 02=2, 04=6
0 省略	1.83	t		6,680	12,224	施工 第0-0014号内訳表
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=2
0 省略	1.83	t		10,020	18,336	施工 第0-0015号内訳表

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	防護柵切断工 支柱□100×100×3.2 見積歩掛						V0005 0
	0 省略	31	※手入力※ 箇所	2,380	73,780	施工 第0-0016号内訳表	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	防護柵切断工 笠木□125×125×3.2 見積歩掛						V0006 0
	0 省略	77	※手入力※ 箇所	2,975	229,075	施工 第0-0017号内訳表	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	防護柵切断工 横桟□45×75×3.2 見積歩掛						V0007 0
	0 省略	231	※手入力※ 箇所	991	228,921	施工 第0-0018号内訳表	
	現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=2, 02=2, 04=8
	0 省略	1.83	t	9,911	18,137	施工 第0-0019号内訳表	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=2
	0 省略	1.83	t	10,020	18,336	施工 第0-0015号内訳表	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	特別産業廃棄物処分費 既設防護柵 鉛基準値以上塗膜付 見積300円 T 処分費等						W0001 572
		1,828	※手入力※ kg	※手入力※ 300	548,400		
	とりこわし						SCB431710 0 01=1
	0 省略	0.06	m3	92,440	5,546	施工 第0-0020号内訳表	
	殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
	0 省略	0.06	m3	1,604	96	施工 第0-0009号内訳表	
	廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
	T 処分費等	0.14	t	1,500	210	施工 第0-0010号内訳表	

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 極小規模無収縮モルタル工 x/D<1/2 令和7年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 0 省略						V0002 0
	0.08	※入力※ m3		1,058,125	84,650	施工 第0-0021号内訳表
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg 0 省略						TZJ2050001 0
	150	kg		171	25,650	
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 防護柵設置工 見積歩掛 0 省略						V0008 0
	56	※入力※ m		5,167	289,352	施工 第0-0022号内訳表
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 地覆削孔、アンカーボルト設置 後側 削孔長130mm 見積歩掛 0 省略						V0009 0
	66	※入力※ 箇所		4,326	285,516	施工 第0-0023号内訳表
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 地覆削孔、アンカーボルト設置 前側 削孔長245mm 見積歩掛 0 省略						V0010 0
	66	※入力※ 箇所		5,192	342,672	施工 第0-0024号内訳表
※入力※ ※入力※ ※入力※ ※入力※ 防護柵材料費 0 省略						V0004 0
	1	※入力※ 式		7,562,048	7,562,048	施工 第0-0025号内訳表
仮設工						Y2000000485
		式			528,441	
作業ヤード整備工						Y3000003811
		式			54,486	
ヤード造成						Y4000027387
		一式			54,486	

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去						SWB253610 0 01=3
0 省略	81	m2		406	32,886	施工 第0-0026号内訳表
敷鉄板賃料						SWB253630 0 01=2, 02=1, 04=10, 05=2
0 省略	18	枚		1,200	21,600	施工 第0-0027号内訳表
交通管理工						Y3000003821
			式		473,955	
交通誘導警備員						Y4000027428
			一式		473,955	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	28.5	人日		16,630	473,955	施工 第0-0028号内訳表
直接工事費						
					12,359,259	
運搬費						Z0002
			式		279,480	
建設機械運搬費						YZ0000000000
0 省略			式		142,000	
貨物自動車による運搬(1車1回)						SWB010010 0 01=1, 02=3.8, 03=2, 05=2
0 省略	2	台		71,000	142,000	施工 第0-0029号内訳表

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費						YZ000000003
			式		137,480	
仮設材等の運搬						SWB010020 0 01=2, 02=7. 0, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	28	t		3,410	95,480	施工 第0-0030号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費						SWB010030 0 01=4
0 省略	14	t		3,000	42,000	施工 第0-0031号内訳表
技術管理費						Z0008
			式		304,326	
鉄筋探査工 下向き 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 0 省略	22	m2		13,833	304,326	V0003 0 施工 第0-0032号内訳表
現場環境改善費						Z0014
			式		177,000	
A*B 対象額---A=11,774,919 率-----B=0.0151					177,801	
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=12,145,696 率-----B=0.2126			地域補正率F=1.4000			
			休日補正率L=1.0200		3,687,000	
共通仮設費計						
					4,447,806	

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
現場管理費（率分）	A*((B*F)*L) 対象額---A=16,593,502 率-----B=0.5559								16,807,065		
					地域補正率F=1.2000						
現場管理費計											
					休日補正率L=1.0300				11,401,000		
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等	A*(B*H) 対象額---A=27,994,502 率-----B=0.1985										
					前払補正率H=1.0000						
契約保証費	A*B 対象額---A=27,994,502 率-----B=0.0004								5,550,935		
一般管理費等計											
工事価格									11,000		
									5,561,935		
									33,770,000		

07-実施-一般-0507-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=33,770,000										
	率-----B=0.1000							3,377,000			
工事費											
								37,147,000			

07-実施-一般-0507-当初

SCB430010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 50.96% 労務構成比： 37.49% 材料構成比： 11.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 547.12

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	31.42%	165,000 円／供用日	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	155,000	MMJ1131014 MM091131014
K2t'	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	6.34%	37,100 円／供用日	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	34,700	MMJ1101005 MM091101005
R1t'	普通作業員	13.27%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	4.02%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	3.75%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	3.67%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	8.56%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		553	積算単価	0	EP001
	施工区分・平均切削深さ 段差すりつけの撤去作業 費用の内訳	=1 =1 =1	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用			
	【補正式】 553.0 = 547.12					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{31.42}{100} \times \frac{165,000}{155,000} + \frac{6.34}{100} \times \frac{37,100}{34,700} \right] \times \frac{50.96}{31.42 + 6.34} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{13.27}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.02}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{3.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{3.67}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times$				37.49	
					13.27 + 4.02 + 3.75 + 3.67	

SCB430010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 50.96% 勞務構成比： 37.49% 材料構成比： 11.55% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 547.12

[illegible]

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工第0-0002号内訳表

1m3 当り

機械構成比：40.84% 労務構成比：45.78% 材料構成比：13.38% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1,443.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.84%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)	45.78%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	13.38%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		1,517	積算単価	0	EP001
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳	=2 =15 =1	有り 7.5km以下 全ての費用			
【補正式】 1,517 = 1,443.6					
[機械補正] $40.84 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.84}{45.78} \right.$	40.84				
[労務補正] $45.78 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{45.78}{13.38}$	45.78				
[材料補正] $13.38 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{13.38} \right] \times \frac{13.38}{100}$	13.38				
[全体調整] $100 - 40.84 - 45.78 - 13.38 + \frac{13.38}{100}$					

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 1.56% 労務構成比： 96.47% 材料構成比： 1.97% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 3,068.4 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.21%	1,490 円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min	1,100	TLC1090003 TL091090003
K2t'	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	0.35%	168 円/供用日	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	160	MMJ0603016 MM090603016
R1t'	特殊作業員	52.60%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	43.87%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	1.97%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,967	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 舗装版厚		=1 =2 =5	アスファルト舗装版 有り 4cm以下			
積込作業の有無 費用の内訳		=1 =1	有り 全ての費用			
【補正式】 2,967 = 3,068.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.21}{100} \times \frac{1,490}{1,100} + \frac{0.35}{100} \times \frac{160}{1,100} \right] \times \frac{1.56}{0.35} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{52.60}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{43.87}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{96.47}{52.60 + 43.87}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.97}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{1.97}{1.97}$						

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0027

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	1.56%	勞務構成比：	96.47%	材料構成比：	1.97%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	3,068.4
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0507-当初

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 6,479.1

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,807	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=10 =1	8.0km以下 全ての費用				
【補正式】 6,807 = 6,479.1							
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{6,082} \right\}$		20.25					
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$		71.03					
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{140}$		8.72					
[全体調整] $100 - \frac{20.25 + 71.03 + 8.72}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0029

S0930

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0507-当初

SWB812920 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 補修	100.000	m2	2,398.75	239,875	TQJ1572002 1 2398.75*1 0 省略
橋面導水材 スパイラルパイプ Φ18ステンレス製 (Φ18：外径)	34.755	m	1,265 ※手入※	43,965	TFJA0704860 1 0 省略
アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 T5×W50mm 高弾性 物価資料	43.470	m	635 ※手入※	27,603	TFJA0704861 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		57	#80 0 省略
計	100	m2		311,500	
小計	1	m2		3,115	
作業区分 床版排水(ドレーン)材の有無 床版排水(ドレーン)材数量(実数) [m/100m2]	=2 =1 =33.1	補修 有 床版排水(ドレーン)材数量(実数)		[m/100m2]	
目地材の有無 目地材数量(実数入力) [m/100m2] 夜間作業補正	=1 =41.4 =2	有 目地材数量(実数入力) 無		[m/100m2]	

SWB812920 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	100.000	m2	2,398.75	239,875	TQJ1572002 1 2398.75*1 0 省略
排水用導水管 ステンレス製 クラドレンC型同等品 外径φ12mm×長5m 見積1,533円	191.730	m	1,533 ※手入※	293,922	TFJA0704860 1 0 省略
アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 T5×W30mm 高弾性 物価資料	199.500	m	405 ※手入※	80,797	TFJA0704861 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	100	m2		614,600	
小計	1	m2		6,146	
作業区分 床版排水(ドレン)材の有無 床版排水(ドレン)材数量(実数) [m/100m2]	=2 =1 =182.6	補修 有 床版排水(ドレン)材数量(実数)		[m/100m2]	
目地材の有無 目地材数量(実数入力) [m/100m2] 夜間作業補正	=1 =190 =2	有 目地材数量(実数入力) 無		[m/100m2]	

歩車道境界打替え工
歩車道境界ブロック切断、取壊し、
水抜孔設置、型枠、モルタル復旧含む
見積歩掛

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0032

※手入力※
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	25	%	131,580	32,820	#71 労務費計の25% 0 省略
小計	1	箇所		164,400	

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,527.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,604	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
【補正式】 1,604 = 1,527.2							
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77					
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82					
[材料補正] 14.41 140 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41					
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100							

S0930
 施 工 内 訳 表
 施工 第0-0010号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金	1.00	t	1,500 ※手入※	1,500	T9999004 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 T 処分費等
小計	1	t		1,500	
廃材区分	=1	コンクリート殻廃材（無筋）			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.95%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.15%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.15%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.97%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.23%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.20%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.79%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型	87.50%	775,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4103002 TZP91000030
Z2t'	軽油	0.53%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,146	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=4 =50 =14	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
2,146 = 1,667.9							
[機械補正]		0.15	5,020	0.15	4,950	1.42	
$\times \left\{ \left[\frac{0.95}{100} \times \frac{32,500}{29,500} + \frac{0.15}{100} \times \frac{5,020}{4,480} \right] \times \frac{4,950}{4,480} \right\}$							
[労務補正]		2.23	27,336	2.20	28,152	0.79	10.48
$+ \left[\frac{3.97}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.20}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{28,152}{28,300}$							
[材料補正]		0.53	140	88.10	100	31,000	3.97 + 2.23 + 2.20 + 0.79
$+ \left[\frac{87.50}{100} \times \frac{775,000}{582,000} + \frac{0.53}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{100}{100}$							
[全体調整]							
$100 - 1.42 - 10.48 - 88.10$							
$+ \frac{100}{100}$							

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.48% 労務構成比： 52.76% 材料構成比： 46.76% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,994.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.35%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.10%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	22.73%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	20.37%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.21%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	46.58%	406,500 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 mm		384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.12%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.05%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,002	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =30 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,002 = 1,994.9							

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0012号内訳表

[illegible]

07-实施-一般-0507-当初

SCB224910 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 5.42% 労務構成比： 93.02% 材料構成比： 1.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,549.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	5.42%	11,000 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	10,200	MMJ0302013 MM090302013
R1t'	溶接工	33.35%	31,008 円/人	溶接工	33,800	RR0113 RR9113
R2t'	特殊作業員	27.89%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	15.26%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	14.23%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	1.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,479	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,479 = 1,549.1						
[機械補正] $\times \{ \frac{5.42}{100} \times \frac{11,000}{10,200} \} \times \frac{5.42}{5.42}$						
[労務補正] $+ [\frac{33.35}{100} \times \frac{31,008}{33,800} + \frac{27.89}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{15.26}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{14.23}{100} \times \frac{27,336}{28,900}] \times \frac{93.02}{33.35 + 27.89 + 15.26 + 14.23}$						
[材料補正] $+ [\frac{1.56}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{1.56}{1.56}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 5.42 - 93.02 - 1.56}{100}$						

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

機械構成比： 17.30% 労務構成比： 78.90% 材料構成比： 3.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,743.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	17.30%	11,000 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	10,200	MMJ0302013 MM090302013
R1t'	運転手(特殊)	39.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	39.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	3.80%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,680	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=2 =2 =6	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下			
【補正式】 6,680 = 6,743.1						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{17.30}{100} \times \frac{11,000}{10,200} \right] \times \frac{17.30}{17.30} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{39.03}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{78.90}{39.87 + 39.03}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{3.80}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{3.80}{3.80}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 17.30 - 78.90 - 3.80}{100}$						

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

標準単価： 10,110 1 t 当り

機械構成比： 17.23% 労務構成比： 78.98% 材料構成比： 3.79% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	17.23%	11,000 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	10,200	MMJ0302013 MM090302013
R1t'	運転手(特殊)	39.73%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	38.87%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	3.79%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			10,020	積算単価	0	EP001
トラック機種		=2	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t			
【補正式】 10,020 = 10,110						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{17.23}{100} \times \frac{11,000}{10,200} \right] \times \frac{17.23}{17.23} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{39.73}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{38.87}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{78.98}{39.73 + 38.87}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{3.79}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{3.79}{3.79}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 17.23 - 78.98 - 3.79}{100}$						

防護柵切断工
支柱□100×100×3.2
見積歩掛

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0042

50

※手入力※
箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10	%	108,222	10,778	#71 労務費計の10% 0 省略
計	50	箇所		119,000	
小計	1	箇所		2,380	

防護柵切断工
笠木□125×125×3.2
見積歩掛

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0043

40

※手入力※
箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10	%	108,222	10,778	#71 労務費計の10% 0 省略
計	40	箇所		119,000	
小計	1	箇所		2,975	

防護柵切断工
横桟□45×75×3.2
見積歩掛

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0044

120

※手入力※
箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10	%	108,222	10,778	#71 労務費計の10% 0 省略
計	120	箇所		119,000	
小計	1	箇所		991	

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 17.30% 労務構成比： 78.90% 材料構成比： 3.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,006

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	17.30%	11,000 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	10,200	MMJ0302013 MM090302013
R1t'	運転手(特殊)	39.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	39.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	3.80%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,911	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=2 =2 =8	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下			
【補正式】 9,911 = 10,006						
[機械補正] 17.30 11,000 × { [————— × —————] × 100 10,200		17.30 17.30				
[労務補正] 39.87 27,336 + [————— × ————— + ————— × —————] × 100 28,900 100 28,300 39.87 + 39.03		39.03 100	78.90			
[材料補正] 3.80 140 + [————— × —————] × 100 138		3.80 3.80				
[全体調整] 100- 17.30- 78.90- 3.80 + ————— } 100						

SCB431710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 1.65% 労務構成比： 95.61% 材料構成比： 2.74% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 96,133

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクユ型] 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.28%	1,490 円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクユ型] 吐出量3.5~3.7m3/min	1,100	TLC1090003 TL091090003
K2t'	さく岩機(コンクリートブレイカ) 20kg級	0.37%	168 円/供用日	さく岩機(コンクリートブレイカ) 20kg級	160	MMJ0603016 MM090603016
R1t'	特殊作業員	42.72%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	35.93%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	14.18%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	2.74%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			92,440	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 92,440 = 96,133						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.28}{100} \times \frac{1,490}{1,100} + \frac{0.37}{100} \times \frac{160}{1.28 + 0.37} \right] \times \frac{1.65}{100} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{42.72}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{35.93}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.18}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{95.61}{42.72 + 35.93 + 14.18}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{2.74}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.74}{2.74}$						

とりこわし

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0047

SCB431710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	1.65%	勞務構成比：	95.61%	材料構成比：	2.74%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	96,133
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0507-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.5	人	28,152	42,228	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	6	%	79,866	4,784	#71 0 省略
計	0.08	m3		84,650	
小計	1	m3		1,058,125	

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0049

28 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10	%	131,580	13,120	#71 労務費計の10% 0 省略
計	28	m		144,700	
小計	1	m		5,167	

地覆削孔、アンカーボルト設置
後側 削孔長130mm
見積歩掛

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0050

30

※手入力※
箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	20	%	108,222	21,578	#71 労務費計の20% 0 省略
計	30	箇所		129,800	
小計	1	箇所		4,326	

地覆削孔、アンカーボルト設置
前側 削孔長245mm
見積歩掛

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0051

25

※手入力※
箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	20	%	108,222	21,578	#71 労務費計の20% 0 省略
計	25	箇所		129,800	
小計	1	箇所		5,192	

※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0052

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋梁用ビーム型防護柵（歩車道境界用防護柵） B種・3本レール＋縦浅式・H=1000mmワイドベース式 SK-3BR-100KWH2同等品	56	m	133,000 ※手入力※	7,448,000	W0001 特別単価調査 0 省略
樹脂カプセル AR ケミカルセッター AP-20S同等品 特別単価調査	66	本	665 ※手入力※	43,890	W0001 0 省略
樹脂カプセル AR ケミカルセッター SUPER LL AP AP-22同等品 外径24mm×長245mm ガラス管	66	本	1,063 ※手入力※	70,158	W0001 物価資料 0 省略
小計	1	式		7,562,048	
橋梁用ビーム型防護柵の価格には、A・T・Cアンカーボルト割増費、 勾配処理費（3%区間）、曲げ処理費（R=10m未満）、 端部補強処理費、格子端部処理費、突合せ処理費を含む					

SWB253610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.295	人	28,560	8,425	RR0125 1 0 省略
とび工	0.295	人	28,458	8,395	RR0106 1 0 省略
普通作業員	0.295	人	23,358	6,890	RR0102 1 0 省略
バックホ(クローラ型)運転	0.295	日	56,190	16,576	SWK250590 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	1.0	%	40,286	394	#71 0 省略
計	100	m2		40,680	
小計	1	m2		406	
作業区分	=3	設置・撤去			

SWB253630 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
敷鉄板賃料 90日以内	10.000	枚・日	43 ※手入力※	430	TFJA0704490 1 0 省略
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚	770	770	TZJ6754001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	枚		1,200	
敷鉄板の種類 不足分弁償金の有無 供用日数(日)(実数入力)	=2 =1 [日]=10	22×1,524×3,048(mm) 無 供用日数(日)(実数入力)		[日]	
整備費の有無	=2	有			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		71,000	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=1 [km]=3.8 =2	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無			
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=7 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

SWB010030

施工内訳表

施工 第0-0031号内訳表

1 t 当り

[illegible]

※手入力※
※手入力※
※手入力※
※手入力※

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0059

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1	人	59,600	59,600	RR0403 1 0 省略
技師(B)	2	人	48,500	97,000	RR0404 1 0 省略
技師(C)	2	人	40,300	80,600	RR0405 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	237,200	11,800	#71 0 省略
計	18	m2		249,000	
小計	1	m2		13,833	

特殊基礎単価一覧表

頁0-0060

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0061

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000027119	橋梁用防護柵		W0001	特別産業廃棄物処分費 既設防護柵 鉛基準値以上塗膜付 見積300円	kg	300
V0004	防護柵材料費	第0-0025号	W0001	橋梁用ビーム型防護柵(歩車道境界用防護柵) B種・3本レール＋縦浅式・H=1000mmワイドベース式 SK-3BR-100KWH2同等品 特別単価調査	m	133,000
V0004	防護柵材料費	第0-0025号	W0001	樹脂カプセル AR ケミカルセッター AP-20S同等品 特別単価調査	本	665
V0004	防護柵材料費	第0-0025号	W0001	樹脂カプセル AR ケミカルセッター SUPER LL AP AP-22同等品 外径24mm×長245mm ガラス管 物価資料	本	1,063

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0062

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
S0930	廃材処理費	第0-0005号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
SWB812920	塗膜系防水	第0-0006号	TFJA0704860	橋面導水材 スパイラルパイプ Φ18ステンレス製 (Φ18:外径)	m	1,265
SWB812920	塗膜系防水	第0-0006号	TFJA0704861	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 T5×W50mm 高弾性 物価資料	m	635
SWB812920	塗膜系防水	第0-0007号	TFJA0704860	排水用導水管 ステンレス製 クラドレンC型同等品 外径φ12mm×長5m 見積1,533円	m	1,533
SWB812920	塗膜系防水	第0-0007号	TFJA0704861	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 T5×W30mm 高弾性 物価資料	m	405
S0930	廃材処理費	第0-0010号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0010号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500
SWB253630	敷鉄板賃料	第0-0027号	TFJA0704490	敷鉄板賃料 90日以内	枚・日	43

