

＊＊本工事費＊　＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		40	
路体盛土工		m3			
路体(築堤)盛土		一式			
路体(築堤)盛土		m3		10	
法面整形工		式			
法面整形(盛土部)		一式			
法面整形		m2		10	
擁壁工		式			
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		190	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		3	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
埋戻し		m3		20	
基面整正		一式			
基面整正		m2		80	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		230	
整地		一式			
残土等処分		m3		280	
補強盛土工		式			
壁面材組立・設置		一式			
ｼﾞｵｸﾞﾗｽﾁｬｲﾙ壁面材組立・設置		m2		89	
鋼製柵(ユニット)		set		123	
補強拘束ネット付植生シート		m		147	
連結金具		set		18	
ｼﾞｵｸﾞﾗｽﾁｬｲﾙ敷設		一式			
ｼﾞｵｸﾞﾗｽﾁｬｲﾙ敷設		m2		317	
ｼﾞｵｸﾞﾗｽﾁｬｲﾙ(材料費)		m2		317	
固定ピン		本		752	
敷均し、締固め		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
まき出し・敷均し, 締固め		m3		110	
クラッシャー 40mm		m3		57	
吸い出し防止材		m2		81	
構造物用排水材(暗きょ排水材)		m		59	
土材料		一式			
土砂等運搬		m3		110	
砂質土		m3		110	
排水構造物工		式			
側溝工		式			
自由勾配側溝		一式			
自由勾配側溝		m		5	
側溝蓋		一式			
蓋版		枚		3	
蓋版		枚		1	
管渠工		式			
暗渠排水管		一式			
暗渠排水管		m		2	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m		2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち街渠桝		一式			
境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (2)		基		1	
ステップ（コンクリート埋込用）		個		3	
集水桝		一式			
集水桝		基		1	
ステップ（コンクリート埋込用）		個		3	
場所打水路工		式			
現場打水路		一式			
境界ブロック組合L型側溝(PL4) (標準設計)		m		48	
構造物撤去工		式			
防護柵撤去工		式			
防護柵横断・転落		一式			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m		18	
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		一式			
構造物とりこわし		m3		3	
構造物とりこわし		m3		1	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2		130	
舗装版破碎		m2		8	
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		69	
舗装版切断		m		2	
運搬処理工		式			
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		6	
殻運搬		m3		4	
殻運搬		m3		1	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		15	
廃材処理費		t		9	
廃材処理費		t		3	
現場発生品運搬		一式			
現場発生品及び支給品運搬		t		0.09	
矢板・鋼管スクラップ 控除		t		0.09	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
階段工			式			
階段工			式			
階段			一式			
基礎碎石			m2		2	
コンクリート			m3		0.8	
型枠			m2		2	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工			m		1	
手摺柵			式		1	
舗装			式			
舗装工			式			
アスファルト舗装工			式			
上層路盤(車・路)			一式			
上層路盤(車道・路肩部)			m2		39	
基層(車・路)			一式			
基層(車道・路肩部)			m2		39	
表層(車・路)			一式			
表層(車道・路肩部)			m2		39	
成型目地工（材工とも）			m		63	

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
透水性舗装工		式			
フィルター層		一式			
フィルター層		m2		119	
下層路盤(歩)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		119	
表層		一式			
表層(歩道部)		m2		119	
アスファルト舗装工		式			
下層路盤(車・路)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		39	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		39	
縁石工		式			
縁石工		式			
歩車道境界ブロック		一式			
歩車道境界ブロック		m		5	
歩車道境界ブロック		m		5	
防護柵工		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
防止柵工			式			
転落(横断)防止柵			一式			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工			m		55	
区画線工			式			
区画線工			式			
区画線設置			m		59	
道路付属施設工			式			
道路付属物工			式			
視線誘導標			一式			
道路付属物設置工			本		3	
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		72	
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-08. 01. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥402江南区建設課¥01当初¥0507-江建第208号-当初-新潟小須戸三条線道路改良工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 07 一般交通影響有(1)-2 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	18, 290, 000	1, 829, 000	20, 119, 000
工事価格計	18, 290, 000	1, 829, 000	20, 119, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊										X1000	
道路改良										Y1000000017	
道路土工					式			6,304,872		Y2000000161	
掘削工					式			173,571		Y3000001032	
掘削					式			104,160		Y4000020633	
掘削					一式			104,160		SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=8	
	0 省略	40		m3		2,601		104,160		施工 第0-0001号内訳表	
路体盛土工										Y3000001033	
					式			62,380			
路体(築堤)盛土										Y4000020641	
					一式			62,380			
路体(築堤)盛土										SCB210510 0 01=1	
	0 省略	10		m3		6,238		62,380		施工 第0-0002号内訳表	

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						Y3000001035
			式		7,031	
法面整形(盛土部)						Y4000020656
			一式		7,031	
法面整形						SCB220010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1
0 省略	10		m2	703.1	7,031	施工 第0-0003号内訳表
擁壁工						Y2000000165
			式		4,532,484	
作業土工						Y3000001050
			式		1,000,882	
床掘り						Y4000020705
			一式		46,531	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1
0 省略	190		m3	244.9	46,531	施工 第0-0004号内訳表
埋戻し						Y4000020706
			一式		48,985	
埋戻し						SCB210410 0 01=4
0 省略	3		m3	3,195	9,585	施工 第0-0005号内訳表

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻し									SCB210410 0	
0 省略	20		m3		1,970		39,400		01=3	
基面整正									施工 第0-0006号内訳表	
									Y4000020707	
				一式			37,376			
基面整正									SCB210080 0	
0 省略	80		m2		467.2		37,376		施工 第0-0007号内訳表	
土砂等運搬									Y4000020715	
				一式			531,990			
土砂等運搬									SCB210110 0	
0 省略	230		m3		2,313		531,990		01=1, 02=2, 03=1, 04=1, 07=15	
整地									施工 第0-0008号内訳表	
									Y4000020714	
				一式			336,000			
残土等処分									SCB210560 0	
T 処分費等	280		m3		1,200		336,000		施工 第0-0009号内訳表	
補強盛土工									Y3000001056	
				式			3,531,602			
壁面材組立・設置									Y4000026508	
				一式			2,078,351			

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置						SCB222240 0
0 省略	89	m2	1,759	156,551	施工 第0-0010号内訳表	F0004 0
鋼製枠(ユニット) W=1.2m H=0.6m 勾配4分 UC-60P同等品						
見積13,750円/s 0 省略	123	set	13,750	1,691,250		
補強拘束ネット付植生シート SG-MTG×GR25同等品						F0005 0
見積1,490円/m 0 省略	147	m	1,490	219,030		
連結金具 AD-JGL*AZ-SET同等品						F0010 0
見積640円/set 0 省略	18	set	640	11,520		
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ敷設						Y4000026509
			一式	649,886		
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ敷設						SCB222260 0
0 省略	317	m2	268	84,956	施工 第0-0011号内訳表	
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ(材料費)						SCB222250 0
0 省略	317	m2	1,450	459,650	施工 第0-0012号内訳表	
固定ピン AD-D10×200同等品						F0006 0
見積140円/本 0 省略	752	本	140	105,280		
敷均し、締固め						Y4000027978
		一式		440,695		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
まき出し・敷均し、締固め					SCB222270 0
0 省略	110	m3	1,092	120,120	施工 第0-0013号内訳表
クラッシャーラン 40mm					TZJ2120003 0
0 省略	57	m3	4,450	253,650	
吸い出し防止材 不織布長繊維化繊系(スパンボンド不織布) 質量100g/m2 強度175N/5cm					F0007 0
物価資料 0 省略	81	m2	320	25,920	
構造物用排水材(暗きょ排水材) 水平・背面排水材(立体網状体等(板状)) 厚7mm×幅300mm全透水型					F0008 0
物価資料 0 省略	59	m	695	41,005	
土材料					Y4000020716
		式		362,670	
上砂等運搬					SCB210110 0
					01=1, 02=2, 03=1, 04=1, 07=15
0 省略	110	m3	2,313	254,430	施工 第0-0008号内訳表
砂質土 新津 大ヶ沢					F0001 0
0 省略	110	m3	984	108,240	
排水構造物工					Y2000000168
		式		1,025,923	
側溝工					Y3000001069
		式		87,463	

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝						Y4000004497
			一式		68,450	
自由勾配側溝						SWB821420 0
						01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.26, 06=1, 07=5, 08=0.61, 09=3, 10=0.3
0 省略	5	m		13,690	68,450	施工 第0-0014号内訳表
側溝蓋						Y4000004498
			一式		19,013	
蓋版						SWB821430 0
						01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	3	枚		2,511	7,533	施工 第0-0015号内訳表
蓋版						SWB821430 0
						01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	1	枚		11,480	11,480	施工 第0-0016号内訳表
管渠工						Y3000001070
			式		14,000	
暗渠排水管						Y4000020862
			一式		14,000	
暗渠排水管						SCB222770 0
						01=1, 02=1, 03=2, 05=1
0 省略	2	m		765.1	1,530	施工 第0-0017号内訳表
硬質塩化ビニル管(薄肉管)						TR3090 0
VL-300						
0 省略	2	m		6,235	12,470	

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		344,620	
現場打ち街渠桝						Y4000020868
			一式		156,910	
境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L600×H1400 呼び名 : B種 180×205×250 0 省略	1		基	147,700	147,700	V8101 0 施工 第0-0018号内訳表
ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300 0 省略	3		個	3,070	9,210	TN4588 0
集水桝						Y4000020871
			一式		187,710	
集水桝 B700×L700×H1600 グレーチング T-25t 0 省略	1		基	178,500	178,500	V0002 0 施工 第0-0024号内訳表
ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300 0 省略	3		個	3,070	9,210	TN4588 0
場所打水路工						Y3000001073
			式		579,840	
現場打水路						Y4000020876
			一式		579,840	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計) PL4-500-200-150 境界ブロック B種180×205×250 0 省略									S8020 0 01=4, 02=2, 03=3, 04=1	
構造物撤去工	48		m		12,080		579,840		施工 第0-0025号内訳表 Y2000000171	
				式			447,994			
防護柵撤去工									Y3000001083	
				式			28,494			
防護柵横断・転落									Y4000004543	
				一式			28,494			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 0 省略	18		m		1,583		28,494		SWB810770 0 01=1, 02=1, 03=3, 04=1, 05=1	
構造物取壊し工									Y3000001087	
				式			331,150			
コンクリート構造物取壊									Y4000004553	
				一式			53,280			
構造物とりこわし 0 省略	3		m3		11,180		33,540		SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1	
構造物とりこわし 0 省略	1		m3		19,740		19,740		SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1	
									施工 第0-0029号内訳表	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		227,452	
舗装版破碎積込(小規模土工)						SCB210720 0 01=1
0 省略	130		m2	1,698	220,740	施工 第0-0030号内訳表
舗装版破碎						SCB430310 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=11, 06=1, 07=1
0 省略	8		m2	839.1	6,712	施工 第0-0031号内訳表
舗装版切断						Y4000020933
			一式		50,418	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	69		m	694.1	47,892	施工 第0-0032号内訳表
舗装版切断						SCB430510 0 01=2, 03=1, 05=1
0 省略	2		m	1,263	2,526	施工 第0-0033号内訳表
運搬処理工						Y3000001097
			式		88,350	
殻運搬						Y4000020957
			一式		45,831	
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=10, 13=1
0 省略	6		m3	6,778	40,668	施工 第0-0034号内訳表

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 13=1
0 省略	4	m3		988.5	3,954	施工 第0-0035号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 13=1
0 省略	1	m3		1,209	1,209	施工 第0-0036号内訳表
殻処分						Y4000020958
			一式		44,700	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	15	t		1,500	22,500	施工 第0-0037号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	9	t		1,800	16,200	施工 第0-0038号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	3	t		2,000	6,000	施工 第0-0039号内訳表
現場発生品運搬						Y4000020959
			一式		-2,181	
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=6
0 省略	0.09	t		6,275	564	施工 第0-0040号内訳表
矢板・鋼管スクラップ 控除						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	0.09	t		-30,500	-2,745	施工 第0-0041号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段工							Y2000000490
				式		124,900	
階段工							Y3000003893
				式		124,900	
階段							Y4000028005
				一式		124,900	
基礎碎石							SCB221110 0
							01=3, 02=8, 03=1
	0 省略	2	m2	1,413	2,826		施工 第0-0042号内訳表
コンクリート							SCB240010 0
							01=2, 02=4, 03=11, 05=2, 07=2, 13=1
	0 省略	0.8	m3	32,700	26,160		施工 第0-0026号内訳表
型枠							SCB240210 0
							01=1, 02=2
	0 省略	2	m2	8,471	16,942		施工 第0-0020号内訳表
防護柵(横断・転落防止柵)設置工							SWB810760 0
							01=3, 02=1, 03=1, 05=4, 07=1
	0 省略	1	m	4,772	4,772		施工 第0-0043号内訳表
手摺柵 笠木タイプ L=1.15m							F0009 0
舗装	見積74,200円/ 0 省略	1	式	74,200	74,200		
							Y1000000018
				式		3,166,576	

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y2000000175
				式		1,075,966	
アスファルト舗装工							Y30000001128
				式		406,470	
上層路盤(市・路)							Y4000021066
				一式		106,938	
上層路盤(車道・路肩部)							SCB410040 0 01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1
		0 省略	39	m2	2,742	106,938	施工 第0-0044号内訳表
基層(車・路)							Y4000021068
				一式		108,576	
基層(車道・路肩部)							SCB410240 0 01=1, 02=50, 05=9, 06=1, 07=1
		0 省略	39	m2	2,781	108,576	施工 第0-0045号内訳表
表層(車・路)							Y4000021072
				一式		190,956	
表層(市道・路肩部)							SCB410260 0 01=1, 02=50, 05=15, 06=1, 07=1
		0 省略	39	m2	3,394	132,366	施工 第0-0046号内訳表
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む							F0003 0
		0 省略	63	m	930	58,590	

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水性舗装工						Y3000001131
			式		493,255	
フィルター層						Y4000021091
			一式		191,471	
フィルター層						SCB410650 0 01=6
0 省略	119	m2	1,609	191,471		施工 第0-0047号内訳表
下層路盤(歩)						Y4000021092
			一式		123,403	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	119	m2	1,037	123,403		施工 第0-0048号内訳表
表層						Y4000021095
			一式		178,381	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=20, 06=5, 07=1
0 省略	119	m2	1,499	178,381		施工 第0-0049号内訳表
アスファルト舗装工						Y3000001128
			式		176,241	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		81,822	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=310, 02=2, 03=6, 04=1
0 省略	39	m2		2,098	81,822	施工 第0-0050号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
			一式		94,419	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	39	m2		2,421	94,419	施工 第0-0051号内訳表
縁石工						Y2000000177
			式		84,870	
縁石工						Y3000001145
			式		84,870	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						Y4000021173
			一式		84,870	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						SCB422510 0 01=1, 02=2, 04=2, 05=6
0 省略	5	m		7,098	35,490	施工 第0-0052号内訳表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						SCB422510 0 01=1, 02=7, 03=0.5, 04=2, 05=6
0 省略	5	m		9,876	49,380	施工 第0-0053号内訳表
防護柵工						Y2000000179
			式		715,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防止柵工						Y3000001149
			式		715,000	
転落(横断)防止柵						Y4000004814
			一式		715,000	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工						SWB810760 0 01=1, 02=1, 03=3, 04=1, 05=2, 07=1
0 省略	55	m		13,000	715,000	施工 第0-0054号内訳表
区画線工						Y2000000181
			式		21,830	
区画線工						Y3000001156
			式		21,830	
区画線設置						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	59	m		370	21,830	施工 第0-0055号内訳表
道路付属施設工						Y2000000183
			式		71,550	
道路付属物工						Y3000001159
			式		71,550	
視線誘導標						Y4000004845
			一式		71,550	

07-実施-一般-0208-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工	道路付属物設置工									SWB812320 0	01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=3, 06=1, 07=1
	(視線誘導標設 0 省略	3		本		23,850		71,550		施工 第0-0056号内訳表	
										Y2000000185	
					式			1,197,360			
交通管理工										Y3000003659	
					式			1,197,360			
交通誘導警備員										Y4000026529	
					一式			1,197,360			
交通誘導警備員B										SWB010212 0	
		72		人日		16,630		1,197,360		施工 第0-0057号内訳表	
直接工事費											
								9,471,448			
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=9,377,718 率-----B=0.1224					地域補正率F=1.3000						
					休日補正率L=1.0200			1,522,000			
共通仮設費計											
								1,522,000			
純工事費											
								10,993,448			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費（ 率分） $A*((B*F)*L)$ 対象額---A=10,899,718 率-----B=0.3333						
			地域補正率	F=1.1000		
			休日補正率	L=1.0300	4,115,000	
現場管理費計						
					4,115,000	
工事原価						
					15,108,448	
工事原価計						
					15,108,448	
一般管理費等 対象額---A=15,014,718 率-----B=0.2120						
			前払補正率	H=1.0000		
					3,175,552	
契約保証費 対象額---A=15,014,718 率-----B=0.0004						
					6,000	
一般管理費等 計						
					3,181,552	
工事価格						
					18,290,000	
消費税相当額 対象額---A=18,290,000 率-----B=0.1000						
					1,829,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
					20,119,000	

掘削

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0036

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,678.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円／供用日	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,604	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =8	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)			
	【補正式】 2,604 = 2,678.7					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right\} \times$	20.13 20.13				
	[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times$	71.97 71.97				
	[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times$	7.90 7.90				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$					

路体(築堤)盛土

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0037

SCB210510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 0.66% 労務構成比： 99.11% 材料構成比： 0.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,722.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.66%	1,870 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1 t	1,560	TLC1070002 TL091070002
R1t' 普通作業員	90.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t' 特殊作業員	8.41%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t' 軽油	0.23%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		6,238	積算単価	0	EP001
施工幅員	=1	2.5m未満			
【補正式】 6,238 = 6,722.7					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{0.66}{100} \times \frac{1,870}{1,560} \right] \times \frac{0.66}{0.66} \right.$	0.66				
[労務補正] $+ \left[\frac{90.70}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.41}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{99.11}{90.70 + 8.41}$	8.41	28,152	99.11		
[材料補正] $+ \left[\frac{0.23}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{0.23}{0.23}$	0.23				
[全体調整] $+ \frac{100 - 0.66 - 99.11 - 0.23}{100} \}$	0.23				

法面整形

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0038

SCB220010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 11.64% 労務構成比： 76.42% 材料構成比： 11.94% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 729.97 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.64%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	31.34%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.10%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	16.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	11.94%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		703.1	積算単価	0	EP001
	整形箇所 法面締固めの有無 現場制約の有無	=1 =1 =2	盛土部 有り 無し			
	土質 費用の内訳	=1 =1	け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
	【補正式】 703.1 = 729.97					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{11.64}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{11.64}{11.64} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{31.34}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{28.10}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{16.98}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{76.42}{31.34 + 28.10 + 16.98}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{11.94}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.94}{11.94}$					

法面整形

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0039

SCB220010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	11.64%	勞務構成比：	76.42%	材料構成比：	11.94%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	729.97
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

機械構成比：22.47%

労務構成比：53.87%

材料構成比：23.66%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：244.12

1m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.47%	10,400 円/日		バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)		53.87%	27,336 円/人		運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		23.66%	133 円/L		軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			244.9		積算単価		0	EP001
	土質	=1		土砂					
	施工方法	=1		標準					
	土留方式の種類	=1		無し					
	障害の有無	=1		無し					
	【補正式】 244.9 = 244.12								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.47}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{22.47}{22.47} \right.$		22.47						
	[労務補正] $+ \left[\frac{53.87}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{53.87}{53.87}$		53.87						
	[材料補正] $+ \left[\frac{23.66}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{23.66}{23.66}$		23.66						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 22.47 - 53.87 - 23.66}{100}$								

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0041

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3		8.37%	19,400 円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	18,200	MMJ0202123 MM090202123
K2t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg		0.58%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員		53.26%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		25.42%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		8.82%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		2.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.83%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			3,195	積算単価	0	EP001
	施工方法	=4		最大埋戻幅1m未満			
	【補正式】 3,195 = 3,339.7						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.37}{100} \times \frac{19,400}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{8.95}{8.37 + 0.58} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{53.26}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.50}{53.26 + 25.42 + 8.82}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0042

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95% 勞務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,339.7

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0043

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.79%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
K2t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1.41%	1,560 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,260	TLC1070001 TL091070001
K3t'	タンパ及びブランマ 質量 60~80kg	0.09%	616 円/日	タンパ及びブランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	40.17%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	26.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	15.69%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	8.45%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.13%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		1,970	積算単価	0	EP001
	施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満			
	【補正式】 1,970 = 2,025.1					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{7.79}{100} \times \frac{10,400}{8,800} + \frac{1.41}{100} \times \frac{1,560}{1,260} + \frac{0.09}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{9.29}{7.79 + 1.41 + 0.09} \right\}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0044

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考	
	[労務補正]	40.17	23,358	26.27	28,152	15.69	27,336	82.13				
		$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}] \times \frac{\quad}{40.17 + 26.27 + 15.69}$										
	[材料補正]	8.45	133	0.13	139.5	8.58						
		$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154}] \times \frac{\quad}{8.45 + 0.13}$										
	[全体調整]	100	9.29	82.13	8.58							
		$+ \frac{\quad}{100}$		}								

基面整正

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 508 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	100.00%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
	積算単価		467.2	積算単価	0	EP001
	【補正式】 467.2 = 508					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$					
	[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$					

機械構成比：44.67%

労務構成比：40.44%

材料構成比：14.89%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

2,217.4

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,313	積算単価		0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無)	=1 =15	無し 16.5km以下				
	【補正式】 2,313 = 2,217.4						
	[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × ————— 100 20,847	44.67 44.67					
	[労務補正] 40.44 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	40.44 40.44					
	[材料補正] 14.89 133 + [————— × —————] × ————— 100 138	14.89 14.89					
	[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100						

機械構成比：0.00%

労務構成比：0.00%

材料構成比：100.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t' 処分費 修正	100.00%	1,200 円/式	材料費	1	TY007600000 TZP98000000
積算単価		1,200	積算単価	0	EP001
T 処分費等					
【補正式】 1,200 = 1					
[材料補正] $\times \{ [\frac{100.00}{100} \times \frac{1,200}{1}] \times \frac{100.00}{100.00}$					
[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$					

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,871.7

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t	普通作業員	46.15%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t	土木一般世話役	28.15%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t	特殊作業員	25.70%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
積算単価			1,759	積算単価	0	EP001
【補正式】						
1,759 = 1,871.7						
[労務補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{46.15}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{28.15}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{25.70}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{100.00}{46.15 + 28.15 + 25.70} \right.$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SCB222260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 284.4 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	31.27%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	26.16%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	23.88%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		268	積算単価	0	EP001
	【補正式】 268.0 = 284.4					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{31.27}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{26.16}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{23.88}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{100.00}{31.27 + 26.16 + 23.88} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0050

SCB222250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.00%	勞務構成比：	0.00%	材料構成比：	100.00%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	1
--------	-------	--------	-------	--------	---------	----------	-------	-------	---

[illegible]

まき出し・敷均し, 締固め

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0051

SCB222270 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 7.28% 労務構成比： 86.50% 材料構成比： 6.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,137.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.5m3(平積0.4m3)	5.62%	7,120 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.5m3 (平積0.4m3)	6,170	TLC1010001 TL091010001
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.59%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	26.70%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.33%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	17.71%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	16.91%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	6.16%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,092	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,092 = 1,137.7						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.62}{100} \times \frac{7,120}{6,170} + \frac{1.59}{100} \times \frac{4,070}{3,540} \right] \times \frac{7.28}{5.62 + 1.59} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{26.70}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.33}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{17.71}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{16.91}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{86.50}{26.70 + 24.33 + 17.71 + 16.91}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{6.16}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{6.22}{6.16}$						

頁0-0052

施工 第0-0013号内訳表

m3 当り

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c500mm	5.000	本	12,550	62,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤60%	0.276	m3	17,500	4,830	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤60%	0.318	m3	17,500	5,565	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシュラン RC-40	0.732	m3	1,900	1,390	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		23	#80 0 省略
計	10	m		136,900	
小計	1	m		13,690	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎砕石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.26 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎砕石の種類 基礎砕石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.61 =3	再生クラッシュラン RC-40 基礎砕石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		251,100	
小計	1	枚		2,511	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	100.000	枚	11,100	1,110,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,148,000	
小計	1	枚		11,480	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

機械構成比：0.00%

労務構成比：16.42%

材料構成比：83.58%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m 当り5,064.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'普通作業員	11.53%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'土木一般世話役	4.89%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'暗渠排水管 修正 別途計上につき0円計上	83.58%	0 円／m	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	4,190	TY001664000 TZP96640001
積算単価		765.1	積算単価	0	EP001
作業区分	=1	据付			
管種別	=1	直管			
呼び径	=2	200~400mm			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】 765.1 = 5,064.1					
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{11.53}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.89}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{16.42}{11.53 + 4.89} \right.$					
[材料補正] $+ \left[\frac{83.58}{100} \times \frac{0}{4,190} \right] \times \frac{83.58}{83.58}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - 16.42 - 83.58}{100}$					

境界ブロック組合集水柵(グレーチング 蓋) (2)
B500×L600×H1400
呼び名：B種 180×205×250

V8101

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0057

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.96	m3	33,840	32,486	SCB240010 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
型枠	9.1	m2	8,471	77,086	SCB240210 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
基礎碎石	1.1	m2	1,527	1,679	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
歩車道境界ブロック	1	m	6,573	6,573	SCB422510 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.155	m2	1,299	201	SCB221110 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	920.14	920	TQJ1367002 0 省略
集水柵用グレーチング 蓋 B500×L600mm T-25	1	枚	28,700	28,700	T7086 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		55	#80 0 省略
小計	1	基		147,700	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0058

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.23%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員		10.97%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		9.81%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		7.69%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)		6.24%	27,336 円/人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		57.74%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			20,400	TZJ2012001 TZ092012005
Z2t'	軽油		1.61%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			33,840	積算単価			0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=2 =3 =41		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%					
	養生工の種類 費用の内訳	=2 =1		一般養生 全ての費用					
	【補正式】 33,840 = 37,478								
	[機械補正] 3.23 11,500 × {[100 9,840]} ×	3.42 3.23							

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0059

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 37,478 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比		単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考					
	[労務補正]	10.97	23,358	9.81	28,152	7.69		28,560	6.24	27,336	37.14							
		+ [$\frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{100} + \frac{100}{31,000} \times \frac{28,560}{100} + \frac{100}{28,900} \times \frac{27,336}{100}$] ×											10.97+	9.81+	7.69+	6.24		
	[材料補正]	57.74	17,500	1.61	133	59.44												
		+ [$\frac{100}{20,400} \times \frac{17,500}{100} + \frac{100}{138} \times \frac{133}{100}$] ×																
		100	20,400	100	138	57.74	+ 1.61											
	[全体調整]	100-	3.42-	37.14-	59.44													
		+ $\frac{100}{100}$ }																

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0060

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		8,471	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =2	一般型枠 小型構造物			
	【補正式】 8,471 = 9,147.6					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$					

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,407.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.75%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.80%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	14.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.24%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.52%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	20.46%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.42%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,527	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=4 =8 =1	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,527 = 1,407.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{4.75}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{4.78}{4.75} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{33.80}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.27}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.24}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times 70.31$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0062

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,407.6

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

機械構成比：2.18%

労務構成比：55.90%

材料構成比：41.92%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m当り6,080.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	2.18%	4,470 円/日	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m 3 (平積0. 0 7 m 3) 0.9 t 吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	21.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	19.42%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.85%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	41.24%	1,910 円/個	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	1,520	TZJ2352002 TZ092352002
Z2t'	軽油	0.68%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		6,573	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=1 =2 =4	設置 B種(180/205×250×600) 無し			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
	【補正式】 6,573 = 6,080.5					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.18}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{2.18}{2.18} \right.$	2.18				
	[労務補正] $+ \left[\frac{21.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{19.42}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.85}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{55.90}{21.69 + 19.42 + 11.85}$	19.42				

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.18% 勞務構成比： 55.90% 材料構成比： 41.92% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 6,080.5

[illegible]

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,299	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,299 = 1,263.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.30}{5.30} \right\}$		5.33				
[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{78.32}{37.64 + 15.90 + 14.75 + 9.49}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0066

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.33%	勞務構成比：	78.32%	材料構成比：	16.35%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,263.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

集水桝
B700×L700×H1600
グレーチング T-25t

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0067

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.97	m3	33,840	32,824	SCB240010 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
型枠	11.5	m2	8,471	97,416	SCB240210 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
基礎碎石	1.10	m2	1,527	1,679	SCB221110 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	887.14	887	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B700×L700mm T-25	1	枚	45,600	45,600	T7092 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		94	#80 0 省略
小計	1	基		178,500	

境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計)
PL4-500-200-150
境界ブロック B種180×205×250

S8020

施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0025号内訳表
10 m 当り
頁0-0068

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10.000	m	6,573	65,730	SCB422510 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
コンクリート	0.820	m3	32,700	26,814	SCB240010 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
基礎砕石	8.000	m2	1,299	10,392	SCB221110 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
型枠	2.100	m2	8,471	17,789	SCB240210 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		75	#80 0 省略
計	10	m		120,800	
小計	1	m		12,080	
規格 コンクリート養生工の種類	=4	PL4-500-200-150			
基礎材の種類	=2	一般養生			
費用の内訳	=3	再生クラッシャーレン RC-40			
	=1	全ての費用			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0069

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 36,756 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		22.25%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員		7.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=2 =4 =41		小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳	=2 =2 =1		一般養生 無し 全ての費用			
	【補正式】 32,700 = 36,756						
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right.$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵撤去工土中建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m	1,582.53	158,253	TQJ1164004 1 1091.4*1.45 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		47	#80 0 省略
計	100	m		158,300	
小計	1	m		1,583	
施工区分	=1	土中建込			
防護柵種類	=1	ビーム式・パネル式			
支柱間隔	=3	2m			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001 1 8595.54*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,732.72	19,732	TQJ1611007 1 17309.4*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	m3		19,740	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

機械構成比：20.13%

労務構成比：71.97%

材料構成比：7.90%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,747

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円／供用日	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,698	積算単価	0	EP001
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 1,698 = 1,747					
	[機械補正] $\times \{ \frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \} \times \frac{20.13}{20.13}$	20.13				
	[労務補正] $+ [\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900}] \times \frac{71.97}{71.97}$	71.97				
	[材料補正] $+ [\frac{7.90}{100} \times \frac{133}{138}] \times \frac{7.90}{7.90}$	7.90				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$					

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 30.14% 労務構成比： 64.31% 材料構成比： 5.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 859.49

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	20.59%	18,900 円／供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.55%	7,190 円／日	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.24%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.79%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.28%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.55%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		839.1	積算単価		0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=2 =1 =2	コンクリート舗装版 無し 必要				
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=11 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用				
	【補正式】 839.1 = 859.49						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.59}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.55}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.14}{20.59 + 9.55} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{28.24}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.79}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.28}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{64.31}{28.24 + 24.79 + 11.28}$						

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0075

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.14% 勞務構成比： 64.31% 材料構成比： 5.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 859.49

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m当り700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24%	13,600 円／供用日	K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円／人	R1t'	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円／人	R2t'	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円／人	R3t'	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円／枚	Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円／L	Z2t'	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			694.1		積算単価		0	EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
	【補正式】 694.1 = 700.44								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right\}$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$								

鋪裝版切斷

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0077

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m 当 9

機械構成比： 15.05% 勞務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

機械構成比：13.11%

労務構成比：50.94%

材料構成比：35.95%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,264.8

1m当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		8.92%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		17.37%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		9.50%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		7.79%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		32.35%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.45%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			1,263	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 コンクリート舗装版厚 費用の内訳	=2 =1 =1		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
	【補正式】 1,263 = 1,264.8						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.92}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{13.11}{8.92} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{17.37}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{9.50}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.79}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{50.94}{17.37 + 9.50 + 7.79}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{32.35}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{35.95}{32.35 + 2.45}$						

鋪裝版切斷

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0079

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	13.11%	勞務構成比：	50.94%	材料構成比：	35.95%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,264.8
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

殻運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0080

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,479.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	8.72%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		6,778	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =4 =2	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り				
	運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳	=10 =1	8.0km以下 全ての費用				
	【補正式】 6,778 = 6,479.1						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{20.25}{20.25} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{71.03}{71.03}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{8.72}{8.72}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.25 - 71.03 - 8.72}{100}$						

殻運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0081

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 947.92 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		988.5	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=1 =1	1.6km以下 全ての費用				
	【補正式】 988.5 = 947.92						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$	40.77					
	[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$	44.82					
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$	14.41					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

殻運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0082

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,158.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,209	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=1 =1	1.6km以下 全ての費用				
	【補正式】 1,209 = 1,158.6						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$	40.77					
	[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$	44.82					
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$	14.41					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

廃材処理費
アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0083

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

廃材処理費
コンクリート殻廃材(無筋)

08年01月20日適用

頁0-0084

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

廃材処理費
コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0085

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り 6,378.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円／供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,275	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =6	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下			
【補正式】 6,275 = 6,378.9						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{13.79} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$						

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビーH1	1.00	t	-30,500	-30,500	T9999003 30500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-30,500	

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,413	積算単価	0	EP001
砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,413 = 1,335.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.01}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.04}{5.01} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{35.62}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.04}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.95}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.98}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{74.10}{35.62 + 15.04 + 13.95 + 8.98}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0089

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵設置工C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m	4,771.99	477,199	TQJ1156004 1 1218.9*3.915 0 省略
防護柵(P種) 別途計上につき0円計上	100.000	m		0	TFJA0704829 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	m		477,200	
小計	1	m		4,772	
施工区分	=3	コンクリート建込			
防護柵種類	=1	ビーム式・パネル式			
支柱間隔	=1	1m			
施工規模による加算	=4	100m未満			
夜間作業の補正	=1	無			

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,840.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) A S 安定処理(40)平均仕上り厚50mm	562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,742	積算単価	0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)	=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.44%	勞務構成比：	45.14%	材料構成比：	54.42%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,840.8
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

機械構成比：0.50%

労務構成比：50.75%

材料構成比：48.75%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,529

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.28%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	22.42%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	16.06%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.90%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度アスコン(20)	46.73%	590,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.75%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.19%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,784	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =9	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ②粗粒度アスコン(20)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用			

基層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0094

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

機械構成比： 0.50% 労務構成比： 50.75% 材料構成比： 48.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,529 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)		備 考	
	【補正式】													
	2,784 = 2,529													
	[機械補正]			0.28	1,530	0.15	374	0.50						
	× { [$\frac{100}{100}$ × $\frac{1,430}{1,430}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{1,430}{1,430}$] × $\frac{100}{100}$ }													
	[労務補正]			22.42	28,152	16.06	23,358	4.90	28,560	50.75				
	+ [$\frac{100}{100}$ × $\frac{28,300}{28,300}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{28,300}{28,300}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{28,300}{28,300}$] × $\frac{100}{100}$ }													
	[材料補正]			46.73	590,000	1.75	115	0.19	139.5	0.04	133	48.75		
	+ [$\frac{100}{100}$ × $\frac{470,000}{470,000}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{470,000}{470,000}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{470,000}{470,000}$] × $\frac{100}{100}$ }													
	[全体調整]			100- 0.50- 50.75- 48.75										
	+ $\frac{100}{100}$													

機械構成比：0.45%

労務構成比：45.70%

材料構成比：53.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,805.6

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t	特殊作業員	20.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t	普通作業員	14.48%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役	4.41%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	52.05%	835,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20)平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4103003 TZP91000030
Z2t	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t	軽油	0.03%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		3,394	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =15	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用			

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0096

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,805.6

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
3,394 = 2,805.6							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{0.25}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{0.14}{100} \times \frac{374}{356} \right] \times \frac{0.45}{0.25 + 0.14} \right.$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{20.17}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.48}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{4.41}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{45.70}{20.17 + 14.48 + 4.41}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{52.05}{100} \times \frac{835,000}{582,000} + \frac{1.57}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.17}{100} \times \frac{139.5}{154} + \frac{0.03}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{53.85}{52.05 + 1.57 + 0.17 + 0.03}$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - 0.45 - 45.70 - 53.85}{100} \}$							

SCB410650 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

機械構成比： 4.94% 労務構成比： 72.56% 材料構成比： 22.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,149.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3	3.06%	6,440 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3	6,030	MMJ0201101 MM090201101
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.79%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	21.00%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	20.50%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	18.40%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	11.24%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	フィルター材料 修正 コンクリート用骨材砂(洗い)細目	20.82%	4,300 円／m3	砂 再生	1,400	TY000248000 TZ092152001
Z2t'	軽油	1.65%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,609	積算単価	0	EP001
	平均厚さ	=6	140mm以上160mm未満			
	【補正式】 1,609 = 1,149.7					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.06}{100} \times \frac{6,440}{6,030} + \frac{1.79}{100} \times \frac{4,070}{3,540} \right] \times \frac{4.94}{3.06 + 1.79} \right\}$					

施工 第0-0047号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 1,149.7

07-实施-一般-0208-当初

機械構成比：5.00%

労務構成比：75.15%

材料構成比：19.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

857.31

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	17.77%	285,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	TZJ2122003 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,037	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
	施工区分	=1	1層施工			
	材料	=6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】					
	1,037 = 857.31					

下層路盤(歩道部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0100

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0208-当初

機械構成比：2.87%

労務構成比：26.96%

材料構成比：70.17%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,243.3

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	2.29%	16,200 円／供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t	0.45%	4,070 円／日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	10.86%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.26%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.92%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.64%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト混合物 修正 ⑮開粒度アスコン(13)	69.70%	504,000 円／式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	384,000	TY001102000 TZP91010040
Z2t'	軽油	0.45%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,499	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =20	1.4m以上 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) 各種(2.00以上2.10t/m3未満)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 1,499 = 1,243.3					

表層(歩道部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0102

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

機械構成比： 2.87% 労務構成比： 26.96% 材料構成比： 70.17% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,243.3 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.29	16,200	0.45	4,070	2.87		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{15,200} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} \}$						
[労務補正]	10.86	23,358	7.26	28,152	4.92	27,336	2.64
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300}]$						
[材料補正]	69.70	504,000	0.45	133	70.17	28,560	26.96
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{384,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}]$						
[全体調整]	100-	2.87-	26.96-	70.17		10.86+	7.26+
	$+ \frac{\quad}{100}$					4.92+	2.64

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	21.27%	589,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm		300,000	TZJ2122003 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,098	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=310	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	2,098 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
	[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78					
		$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \}$									
		100	5,680	100	3,540	2.86 + 1.70					
	[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	15.03	23,358	12.46	28,560	71.95	
		$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad}] \times \frac{\quad}{\quad}$									
		100	28,900	100	28,300	100	25,400	100	31,000	25.87 + 15.17 + 15.03 + 12.46	
	[材料補正]	21.27	589,000	1.91	133	23.27					
		$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{300,000} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad}] \times \frac{\quad}{\quad}$									
		100	300,000	100	138	21.27 + 1.91					
	[全体調整]	100-	4.78-	71.95-	23.27						
		$+ \frac{\quad}{100} \}$									

機械構成比：0.43%

労務構成比：44.02%

材料構成比：55.55%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,638.8

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,421	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 2,421 = 2,638.8					

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0106

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 1 2 当り
標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	0.26	1,530	0.15	374	0.43					
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,430} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{356} \} \times \frac{\quad}{0.26 + 0.15}$									
[労務補正]	21.44	28,152	15.40	23,358	4.69	28,560	44.02			
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400}] \times \frac{\quad}{31,000} \times \frac{\quad}{21.44 + 15.40 + 4.69}$									
[材料補正]	55.32	514,000	0.18	139.5	0.04	133	55.55			
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154}] \times \frac{\quad}{138} \times \frac{\quad}{55.32 + 0.18 + 0.04}$									
[全体調整]	100-	0.43-	44.02-	55.55						
	$+ \frac{\quad}{100}$		}							

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

機械構成比： 2.42% 労務構成比： 57.65% 材料構成比： 39.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 6,592.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	2.01%	4,470 円/日	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m 3 (平積0. 0 7 m 3) 0.9 t 吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.41%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	21.25%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	20.83%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.67%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	1.14%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	38.04%	1,910 円/個	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	1,520	TZJ2352002 TZ092352002
Z2t'	軽油	1.01%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	再生クラッシャーラン RC-40	0.88%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
	積算単価		7,098	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=1 =2 =2	設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシャーラン RC-40			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.42% 勞務構成比： 57.65% 材料構成比： 39.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,592.3

[illegible]

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

機械構成比： 2.59% 労務構成比： 44.98% 材料構成比： 52.43% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 6,811

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	2.19%	8,610 円/日	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	7,080	TLC1010010 TL091010010
K2t'	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.40%	10,400 円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	16.17%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	8.85%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	8.70%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	8.63%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	歩車道境界ブロック 修正 フラット型 L=2.0m 個あたり単価入力	50.19%	6,600 円/m	歩車道境界ブロック 片面 1 8 0 / 2 1 0 × 3 0 0 × 6 0 0 (C)	3,420	TY000283000 TZP92352003
Z2t'	軽油	1.38%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	再生クラッシャーラン RC-40	0.86%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
	積算単価		9,876	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)	=1 =7 =0.5	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)			
	基礎碎石規格 均し基礎コンクリート規格	=2 =6	再生クラッシャーラン RC-40 無し			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.59% 勞務構成比： 44.98% 材料構成比： 52.43% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,811

[illegible]

SWB810760 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵設置工土中建込用 ヒーム式・パネル式	100.000	m	3,134.5	313,450	TQJ1150004 1 1728.9*1.813 0 省略
標準型ガードパイプ(転落防止柵)土中用 P1-1.1-3.0E-f (景観型)	100.000	m	9,860	986,000	TFJA0704829 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		550	#80 0 省略
計	100	m		1,300,000	
小計	1	m		13,000	
施工区分	=1	土中建込			
防護柵種類	=1	ヒーム式・パネル式			
支柱間隔	=3	2m			
根巻きコンクリートの有無	=1	無			
施工規模による加算	=2	50m以上100m未満			
夜間作業の補正	=1	無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	133	5,320	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	155,895	7,745	#71 0 省略
計	1,000	m		370,700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB812320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

(視線誘導標設置)スノーポール併用

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
視線誘導標設置工C0用スノーポール併用 両面φ100以下反射体数1穿孔有	1.000	本	23,845.6	23,845	TQJ1312001 1 20735.3*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
小計	1	本		23,850	
施工区分	=2	コンクリート建込(穿孔含む)			
材料費区分	=1	手間+材料費			
規格・仕様	=1	両面反射反射径φ100下反射体1個			
加算額	=1	標準			
施工規模	=3	10本未満			
夜間作業の補正	=1	無			
時間制約を受ける場合の補正	=1	無			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

登録単価一覧表

頁0-0115

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	砂質土 新津 天ヶ沢	m3	984					571
F0003	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930	830				571
F0004	鋼製枠(ユニット) W=1.2m H=0.6m 勾配4分 UC-60P同等品	set	13,750					571
F0005	補強拘束ネット付植生シート SG-MTG×GR25同等品	m	1,490					571
F0006	固定ピン AD-D10×200同等品	本	140					571
F0007	吸い出し防止材 不織布長繊維化繊系(スパンボンド不織布) 質量100g/m2 強度175N/5cm	m2	320					571
F0008	構造物用排水材(暗きょ排水材) 水平・背面排水材(立体網状体等(板状)) 厚7mm×幅300mm全透水型	m	695					571
F0009	手摺柵 笠木タイプ L=1.15m	式	74,200					571
F0010	連結金具 AD-JGL*AZ-SET同等品	set	640					571
F0002	足掛金物 30SW22 φ19	本	3,070					571

単価入力データ一覧表①

頁0-0116

上位 コード	上位名称	第番号	単 価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単 位	金 額
Y4000026508	壁面材組立・設置		F0004	鋼製枠(ユニット) W=1.2m H=0.6m 勾配4分 UC-60P同等品 見積13,750円/set	set	13,750
Y4000026508	壁面材組立・設置		F0005	補強拘束ネット付植生シート SG-MTG×GR25同等品 見積1,490円/m	m	1,490
Y4000026508	壁面材組立・設置		F0010	連結金具 AD-JGL*AZ-SET同等品 見積640円/set	set	640
Y4000026509	ジオテキスタイル敷設		F0006	固定ピン AD-D10×200同等品 見積140円/本	本	140
Y4000027978	敷均し、締固め		F0007	吸い出し防止材 不織布長繊維化繊系(スパンボンド不織布) 質量100g/m2 強度175N/5cm 物価資料	m2	320
Y4000027978	敷均し、締固め		F0008	構造物用排水材(暗きょ排水材) 水平・背面排水材(立体網状体等(板状)) 厚7mm×幅300mm全透水型 物価資料	m	695
Y4000020716	土材料		F0001	砂質土 新津 天ヶ沢	m3	984
Y4000028005	階段		F0009	手摺柵 笠木タイプ L=1.15m 見積74,200円/式	式	74,200
Y4000021072	表層(車・路)		F0003	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930

単価入力データ一覧表②

頁0-0117

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SCB210560	残土等処分	第0-0009号	TY007600000	処分費	m3	1, 200
SCB222250	ジオテキスタイル(材料費)	第0-0012号	TY000572000	ジオテキスタイル ジオグリッド 設計強度20～30未満(kN/m) 建設物価	m2	1, 450
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0014号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2. 0m) a300×c500mm	本	12, 550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0014号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≦60%	m3	17, 500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0014号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≦60%	m3	17, 500
SWB821430	蓋版	第0-0015号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	枚	1, 590
SWB821430	蓋版	第0-0016号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚	11, 100
SCB222770	暗渠排水管	第0-0017号	TY001664000	暗渠排水管 別途計上につき0円計上	m	0
S0930	廃材処理費	第0-0037号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1, 500

単価入力データ一覧表②

頁0-0118

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格1,規格2,摘要名称	単位	金額
S0930	廃材処理費	第0-0038号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,800
S0930	廃材処理費	第0-0039号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	2,000
S0950	矢板・鋼管スラップ 控除	第0-0041号	T9999003	スラップ 単価 ヘビーH1	t	30,500
SWB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	第0-0043号	TFJA0704829	防護柵(P種) 別途計上につき0円計上	m	0
SCB410650	フィルター層	第0-0047号	TY000248000	フィルター材料 コンクリート用骨材砂(洗い)細目	m3	4,300
SCB410261	表層(歩道部)	第0-0049号	TY001102000	アスファルト混合物 ⑮開粒度アスコン(13)	t	12,600
SCB422510	歩車道境界ブロック	第0-0053号	TY000283000	歩車道境界ブロック フラット型 L=2.0m 個あたり単価入力	個	13,200
SWB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	第0-0054号	TFJA0704829	標準型ガードパイプ(転落防止柵)土中用 P1-1.1-3.0E-f (景観型)	m	9,860

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0119

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		380,700	35 諸経費等の対象としない		-2,745