

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良			式			
道路土工			式			
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		70	
床掘り			一式			
床掘り			m3		80	
埋戻し			一式			
埋戻し			m3		50	
川砂			m3		60	
土砂等運搬			m3		60	
残土処理工			式			
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		150	
残土等処分			一式			
残土等処分			m3		180	
排水構造物工			式			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
側溝工			式			
プレキャストU型側溝			一式			
U型側溝			m		89	
自由勾配側溝			一式			
自由勾配側溝			m		10	
自由勾配側溝			m		40	
自由勾配側溝			m		21	
自由勾配側溝			m		16	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C ≤ 60%			m ³		3	
側溝蓋			一式			
蓋版			枚		132	
蓋版			枚		108	
蓋版			枚		8	
蓋版			枚		14	
集水桝・マンホール工			式			
現場打ち集水桝			一式			
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)			箇所		3	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)			箇所		1	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所		1	
集水桝蓋		一式			
蓋版		枚		5	
蓋版		枚		2	
集水桝用グレーチング 蓋		枚		3	
集水桝用グレーチング 蓋		組		1	
集水桝用グレーチング 蓋		組		1	
地下排水工		式			
地下排水		一式			
鋼管布設工 吊込み据付(機械力)		m		4	
一般構造用炭素鋼鋼管		t		0.171	
既設管撤去工 撤去管吊上げ積込み		m		4	
現場発生品及び支給品運搬		t		0.39	
矢板・鋼管スクラップ 控除		t		0.39	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		一式			
舗装版切断		m		17	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
構造物とりこわし		m3		7	
殻運搬		m3		7	
廃材処理費		t		17	
構造物とりこわし		m3		16	
殻運搬		m3		16	
廃材処理費		t		41	
舗装版破碎		一式			
舗装版切断		m		22	
舗装版破碎		m2		300	
殻運搬		m3		15	
廃材処理費		t		36	
区画線工		式			
区画線工		式			
熔融式区画線		一式			
区画線設置		m		2	
区画線設置		m		13	
舗装工		式			
舗装準備工		式			

07-実施-一般-0001-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
交通誘導警備員B		人日		61.5	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

07-実施-一般-0001-当初

#

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
側溝工			式			
プレキャストU型側溝			一式			
U型側溝			m		1	
自由勾配側溝			一式			
自由勾配側溝			m		2	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C ≤ 60%			m3		0.1	
側溝蓋			一式			
蓋版			枚		36	
蓋版			枚		2	
蓋版			枚		3	
構造物撤去工			式			
構造物取壊し工			式			
コンクリート構造物取壊			一式			
構造物とりこわし			m3		0.3	
構造物とりこわし			m3		0.1	
殻運搬			m3		0.3	
殻運搬			m3		0.1	
殻処分 (コンクリート)			一式			

07-実施-一般-0001-当初

#

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
表層(車道・路肩部)		m2		6	
成型目地工 (材工とも)		m		13	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		18	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帶工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0018

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

総括情報表

頁0-0019

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-08.01.20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥402江南区建設課¥03作業用¥00 災害復旧用(当初発注)¥6災第221号-【災害】市道7-295号線道路災害復旧工事-		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	15,600,000	1,560,000	17,160,000
附帯工事価格	1,640,000	164,000	1,804,000
工事価格計	17,240,000	1,724,000	18,964,000

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良			式		8, 140, 194	Y1000000018
道路土工			式		1, 729, 828	Y2000000173
掘削工			式		617, 578	Y3000001119
掘削			一式		85, 120	Y4000021033
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
0 省略	70	m3		1, 216	85, 120	施工 第0-0001号内訳表
床掘り			一式		172, 800	Y4000021117
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	80	m3		2, 160	172, 800	施工 第0-0002号内訳表
埋戻し			一式		359, 658	Y4000021118

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻し									SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1	
0 省略	50		m3		3, 873		193, 650		施工 第0-0003号内訳表	
川砂 天野									W10000	
0 省略	60		m3		2, 280		136, 800			572
土砂等運搬									SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=2, 08=4	
0 省略	60		m3		486. 8		29, 208		施工 第0-0004号内訳表	
残土処理工									Y3000001123	
				式			1, 112, 250			
土砂等運搬									Y4000021058	
				一式			896, 250			
土砂等運搬									SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13	
0 省略	150		m3		5, 975		896, 250		施工 第0-0005号内訳表	
残土等処分									Y4000021059	
				一式			216, 000			
残土等処分 ほぐし土									SCB210560 0	
0 省略	180		m3		1, 200		216, 000		施工 第0-0006号内訳表	
排水構造物工									Y2000000176	
				式			3, 121, 219			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y3000001137
			式		2,500,042	
プレキャストU型側溝						Y4000004774
			一式		856,180	
U型側溝						SWB821410 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=4, 06=2, 07=3, 08=1, 09=1, 10=1, 11=6, 12=0.5 施工 第0-0007号内訳表
0 省略	89	m		9,620	856,180	
自由勾配側溝						Y4000004776
			一式		1,367,230	
自由勾配側溝 a300×c500mm						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.26, 06=1, 07=6, 08 =0.61, 09=3, 10=0 施工 第0-0008号内訳表
0 省略	10	m		13,140	131,400	
自由勾配側溝 a300×c600mm						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.27, 06=1, 07=6, 08 =0.63, 09=3, 10=0 施工 第0-0009号内訳表
0 省略	40	m		14,570	582,800	
自由勾配側溝 a300×c700mm						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.27, 06=1, 07=6, 08 =0.63, 09=3, 10=0 施工 第0-0010号内訳表
0 省略	21	m		15,370	322,770	
自由勾配側溝 a300×c800mm						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=6, 08 =0.65, 09=3, 10=0 施工 第0-0011号内訳表
0 省略	16	m		17,360	277,760	
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%						TZJ2012001 0
0 省略	3	m3		17,500	52,500	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝蓋									Y4000004776	
0 省略				一式				276, 632		
蓋版 U型Co									SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1	
0 省略	132		枚		1, 491			196, 812	施工 第0-0012号内訳表	
蓋版 自由勾配側溝Co									SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
0 省略	108		枚		614			66, 312	施工 第0-0013号内訳表	
蓋版 U型Gr									SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
0 省略	8		枚		614			4, 912	施工 第0-0014号内訳表	
蓋版 自由勾配側溝Gr									SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
0 省略	14		枚		614			8, 596	施工 第0-0015号内訳表	
集水桝・マンホール工									Y3000001139	
				式				582, 895		
現場打ち集水桝									Y4000021150	
				一式				315, 510		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B500×L500×H600									SCB222950 0 01=14, 02=6, 03=2, 04=1	
0 省略	3		箇所		49, 530			148, 590	施工 第0-0016号内訳表	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B1200×L400×H900									SCB222950 0 01=14, 02=17, 03=1, 04=1	
0 省略	1		箇所		79, 550			79, 550	施工 第0-0017号内訳表	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B1400×L400×H900						SCB222950 0 01=14, 02=19, 03=1, 04=1
0 省略	1		箇所	87,370	87,370	施工 第0-0018号内訳表
集水桝蓋			一式		267,385	Y4000016444
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	5		枚	379	1,895	施工 第0-0019号内訳表
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	2		枚	920	1,840	施工 第0-0020号内訳表
集水桝用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25						T7085 0
0 省略	3		枚	22,900	68,700	
集水桝用グレーチング 蓋 開口1200×400用						W2000
見積90600円 0 省略	1		組	90,600	90,600	572
集水桝用グレーチング 蓋 開口1400×400用						W2000
見積104350円 0 省略	1		組	104,350	104,350	572
地下排水工			式		38,282	Y3000001140
地下排水			一式		38,282	Y4000021156

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼管布設工 吊込み据付(機械力)									V0004	0
呼び径(mm)300 水道事業実務必 0 省略	4		m		1,818		7,272		施工	第0-0021号内訳表
一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径318.5mm～406.4mm									KN0548	0
0 省略	0.171		t		208,000		35,568			
既設管撤去工 撤去管吊上げ積込み 鋼管 吊込み据付(機械力)									V0005	0
呼び径(mm)300 水道事業実務必 0 省略	4		m		1,091		4,364		施工	第0-0023号内訳表
現場発生品及び支給品運搬									SCB010410	0
0 省略	0.39		t		7,625		2,973		施工	第0-0024号内訳表
矢板・鋼管スクラップ 控除									S0950	0
0 省略	0.39		t		-30,500		-11,895		施工	第0-0025号内訳表
構造物撤去工									Y2000000171	
				式			829,178			
構造物取壊し工									Y3000001087	
				式			829,178			
コンクリート構造物取壊									Y4000004553	
				一式			558,833			
舗装版切断									SCB430510	0
0 省略	17		m		1,263		21,471		施工	第0-0026号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし 無筋 0 省略	7	m3	11,180	78,260	SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1 施工 第0-0027号内訳表					
殻運搬 無筋 0 省略	7	m3	2,966	20,762	SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1 施工 第0-0028号内訳表					
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 0 省略	17	t	900	15,300	S0930 0 01=1 施工 第0-0029号内訳表					
構造物とりこわし 鉄筋 0 省略	16	m3	19,740	315,840	SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1 施工 第0-0030号内訳表					
殻運搬 鉄筋 0 省略	16	m3	3,625	58,000	SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1 施工 第0-0031号内訳表					
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 0 省略	41	t	1,200	49,200	S0930 0 01=2 施工 第0-0032号内訳表					
舗装版破碎		一式		270,345	Y4000020934					
舗装版切断 0 省略	22	m	694.1	15,270	SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1 施工 第0-0033号内訳表					
舗装版破碎 0 省略	300	m2	598.1	179,430	SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1 施工 第0-0034号内訳表					

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬送 AS							SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
	0 省略	15	m3		1, 443	21, 645	施工 第0-0035号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材							S0930 0 01=4
	0 省略	36	t		1, 500	54, 000	施工 第0-0036号内訳表
区画線工							Y2000000181
				式		12, 187	
区画線工							Y3000001156
				式		12, 187	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ グ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し							Y4000004833
				一式		12, 187	
区画線設置							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1 , 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	2	m		718	1, 436	施工 第0-0037号内訳表
区画線設置							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1 , 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	13	m		827	10, 751	施工 第0-0038号内訳表
舗装工							Y2000000175
				式		1, 374, 465	
舗装準備工							Y3000001126
				式		66, 888	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路床不陸整正				一式				66,888	Y4000021062	
不陸整正									SCB410010 0	01=1, 04=1
0 省略	393		m2		170.2		66,888		施工 第0-0039号内訳表	
アスファルト舗装工				式				1,267,449	Y3000001128	
下層路盤(車・路)				一式				505,398	Y4000021064	
下層路盤(車道・路肩部)									SCB410030 0	01=250, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	393		m2		1,286		505,398		施工 第0-0040号内訳表	
表層(車・路)				一式				762,051	Y4000021072	
表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	393		m2		1,887		741,591		施工 第0-0041号内訳表	
成型目地工(材工とも) 高弾性タイヤ 厚5mm幅 材料・施工費含む									F0003 0	
0 省略	22		m		930		20,460			
コンクリート舗装工				式				40,128	Y3000001128	
0 省略										

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート							SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1
	0 省略	1	m3		32,700	32,700	施工 第0-0042号内訳表
下層路盤(歩道部)							SCB410031 0 01=100, 02=1, 03=8, 04=1
	0 省略	8	m2		928.5	7,428	施工 第0-0043号内訳表
仮設工							Y2000000185
				式		1,073,317	
水替工							Y3000001168
				式		50,572	
ポンプ排水							Y4000004904
				一式		50,572	
据付・撤去工							SWG121100 0
	(開削水替) 0 省略	1	現場		1,868	1,868	施工 第0-0044号内訳表
ポンプ運転工							SWG121050 0 01=1, 02=2, 03=1
	(開削水替) 0 省略	8	日		6,088	48,704	施工 第0-0045号内訳表
交通管理工							Y3000003659
				式		1,022,745	
交通誘導警備員							Y4000026529
				一式		1,022,745	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員B									SWB010212	0
0 省略	61.5		人	日	16,630		1,022,745		施工	第0-0046号内訳表
直接工事費							8,140,194			
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L)		地域補正率F=1.2000							
対象額---	A=8,070,146		休日補正率L=1.0200							
率-----	B=0.1230									
率参照額-C=	8,923,561									
共通仮設費計							1,215,000			
純工事費							9,355,194			
現場管理費 (率分)	A*((B*F)*L)		地域補正率F=1.1000							
対象額---	A=9,285,146		休日補正率L=1.0300							
率-----	B=0.3343									
率参照額-C=	10,266,561									
現場管理費計							3,516,000			
工事原価							12,871,194			
工事原価計							12,871,194			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=12,801,146 率-----B=0.2132 率参照額-C=14,153,561			前払補正率H=1.0000		2,724,806	
契約保証費 A*B 対象額---A=12,801,146 率-----B=0.0004					4,000	
一般管理費等 計					2,728,806	
工事価格					15,600,000	
消費税相当額 A*B 対象額---A=15,600,000 率-----B=0.1000					1,560,000	
工事費					17,160,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊						X2000
道路改良			式		859, 184	Y1000000017
道路土工			式		46, 058	Y2000000161
土工			式		16, 158	Y3000001032
掘削			一式		2, 432	Y4000020633
掘削 0 省略	2	m3		1, 216	2, 432	SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7 施工 第0-0001号内訳表
床掘り			一式		4, 320	Y4000020634
床掘り 0 省略	2	m3		2, 160	4, 320	SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1 施工 第0-0002号内訳表
埋戻し			一式		9, 406	Y4000020635

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	1	m3		3, 873	3, 873	施工 第0-0003号内訳表
川砂 天野						W10000
0 省略	2	m3		2, 280	4, 560	572
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=2, 08=4
0 省略	2	m3		486. 8	973	施工 第0-0004号内訳表
残土処理工						Y3000001036
			式		29, 900	
土砂等運搬						Y4000020658
			一式		23, 900	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=13
0 省略	4	m3		5, 975	23, 900	施工 第0-0005号内訳表
残土等処分						Y4000020659
			一式		6, 000	
残土等処分 ほぐし土						SCB210560 0
0 省略	5	m3		1, 200	6, 000	施工 第0-0006号内訳表
排水構造物工						Y2000000168
			式		148, 870	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工			式		148,870	Y3000001069
プレキャストU型側溝			一式		9,620	Y4000004495
U型側溝						SWB821410 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=4, 06=2, 07=3, 08=1, 09=1, 10=1, 11=6, 12=0.5 施工 第0-0007号内訳表
自由勾配側溝	1	m		9,620	9,620	Y4000004497
自由勾配側溝			一式		36,470	
a300×c800mm	2	m		17,360	34,720	SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=6, 08 =0.65, 09=3, 10=0 施工 第0-0011号内訳表
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%						TZJ2012001 0
側溝蓋	0.1	m3		17,500	1,750	
側溝蓋			一式		102,780	Y4000004498
蓋版 U型Co	36	枚		2,721	97,956	SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1 施工 第0-0047号内訳表
蓋版 U型Co	2	枚		1,491	2,982	SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1 施工 第0-0012号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 自由勾配側溝Co 0 省略	3	枚	614	1,842	SWB821430 0 01=3, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1 施工 第0-0013号内訳表	
構造物撤去工		式	332,767	Y2000000171		
構造物取壊し工		式	332,767	Y3000001087		
コンクリート構造物取壊		一式	8,423	Y4000004553		
構造物とりこわし 鉄筋 0 省略	0.3	m3	19,740	5,922	SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1 施工 第0-0030号内訳表	
構造物とりこわし 無筋 0 省略	0.1	m3	11,180	1,118	SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1 施工 第0-0027号内訳表	
殻運搬 鉄筋 0 省略	0.3	m3	3,625	1,087	SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1 施工 第0-0031号内訳表	
殻運搬 無筋 0 省略	0.1	m3	2,966	296	SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1 施工 第0-0028号内訳表	
殻処分 (コンクリート)		一式	1,050	Y4000020958		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊ 内 訳 表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 0 省略	0.8	t	1,200	960	S0930 0 01=2 施工 第0-0032号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 0 省略	0.1	t	900	90	S0930 0 01=1 施工 第0-0029号内訳表
舗装版破碎		一式		306,794	Y4000020934
舗装版切断 0 省略	190	m	694.1	131,879	SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1 施工 第0-0033号内訳表
舗装版破碎 0 省略	6	m2	598.1	3,588	SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1 施工 第0-0034号内訳表
舗装版破碎積込(小規模土工) 0 省略	90	m2	1,698	152,820	SCB210720 0 01=1 施工 第0-0048号内訳表
殻運搬 AS 0 省略	0.3	m3	1,443	432	SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1 施工 第0-0035号内訳表
殻運搬 AS 0 省略	5	m3	3,615	18,075	SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=5, 13=1 施工 第0-0049号内訳表
殻処分(舗装版) 0 省略		一式		16,500	Y4000020958

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装工	廃材処理費 アスファルト舗装廃材									S0930 0 01=4	
	0 省略	11	t			1,500		16,500		施工 第0-0036号内訳表	
舗装準備工	0 省略				式			32,149		Y2000000171	
					式			1,021		Y3000001126	
不陸整正					一式			1,021		Y4000021062	
アスファルト舗装工	不陸整正									SCB410010 0 01=1, 04=1	
	0 省略	6	m2			170.2		1,021		施工 第0-0039号内訳表	
下層路盤(車・路)					式			31,128		Y3000001128	
					一式			7,716		Y4000021064	
表層(車・路)	下層路盤(車道・路肩部)									SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1	
	0 省略	6	m2			1,286		7,716		施工 第0-0040号内訳表	
					一式			23,412		Y4000021072	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	6	m2		1,887	11,322	施工 第0-0041号内訳表
成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	13	m		930	12,090	F0003 0
0 省略						
仮設工						Y2000000185
			式		299,340	
交通管理工						Y3000003659
			式		299,340	
交通誘導警備員						Y4000026529
			一式		299,340	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	18	人日		16,630	299,340	施工 第0-0046号内訳表
直接工事費					859,184	
共通仮設費 (率分)	A*((B*F)*L) 対象額---A=853,415 率-----B=0.1230 率参照額-C=8,923,561		地域補正率F=1.2000 休日補正率L=1.0200		128,000	
共通仮設費計					128,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費								987,184		
現場管理費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=981,415 率-----B=0.3343 率参照額-C=10,266,561				地域補正率F=1.1000 休日補正率L=1.0300				371,000		
現場管理費計								371,000		
工事原価								1,358,184		
工事原価計								1,358,184		
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=1,352,415 率-----B=0.2132 率参照額-C=14,153,561				前払補正率H=1.0000				280,816		
契約保証費 A*B 対象額---A=1,352,415 率-----B=0.0004								1,000		
一般管理費等計								281,816		
工事価格								1,640,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額 A*B 対象額---A=1,640,000 率-----B=0.1000					164,000	
工事費					1,804,000	

07-実施-一般-0001-当初

掘削

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0041

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,216	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
	【補正式】 1,216 = 1,241					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{26.01}{100} \times \frac{8,020}{7,520} \right\} \times$	26.01	26.01			
	[労務補正] $+ \left\{ \frac{62.89}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right\} \times$	62.89	62.89			
	[材料補正] $+ \left\{ \frac{11.10}{100} \times \frac{133}{138} \right\} \times$	11.10	11.10			
	[全体調整] $+ \frac{100 - 26.01 - 62.89 - 11.10}{100}$					

床掘り

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表 頁0-0042

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新 潟 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,160	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
	【補正式】 2,160 = 2,247.4					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right\} \times \frac{18.73}{18.73}$	18.73				
	[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$	33.90 100	23,358 25,400			
	[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$	7.11 7.11				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$					

機械構成比：8.87%

労務構成比：87.15%

材料構成比：3.98%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：4,063.8

代表機材規格		構成比	単価(新潟①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t	バックホ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t	軽油	3.14%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t	ガソリン レギュラー	0.84%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		3,873	積算単価	0	EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 3,873 = 4,063.8					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0044

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 勞務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 4,063.8

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0045

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 466.82

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セ・ル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セ・ル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手(一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		486.8	積算単価	0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =4	有り 1.5km以下			
	【補正式】 486.8 = 466.82					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{22,147} \right\}$	44.67 44.67				
	[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$	40.44 40.44				
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{133}$	14.89 14.89				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$					

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0046

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 5,719.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手(一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		5,975	積算単価	0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =13	有り 27.0km以下			
	【補正式】 5,975 = 5,719.5					
	[機械補正] 26.52 9,141 × { [————— × —————] × ————— 100 8,571	26.52 26.52				
	[労務補正] 61.90 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	61.90 61.90				
	[材料補正] 11.58 133 + [————— × —————] × ————— 100 138	11.58 11.58				
	[全体調整] 100- 26.52- 61.90- 11.58 + ————— } 100					

残土等処分
ほぐし土

SCB210560 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用
頁0-0047

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t' 処分費 修正	100.00%	1,200 円/式	材料費	1	TY007600000 TZP98000000
積算単価		1,200	積算単価	0	EP001
T 処分費等					
【補正式】 1,200 = 1					
[材料補正] $\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{1,200}{1} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$					
[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$					

SWB821410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	4,099.38	40,993	TQJ1365003 1 4099.38*1 0 省略
道路用鉄筋コンクリートU側溝 市規格 300型30×30×200 324kg	5.000	個	10,800	54,000	TFJA0704879 1 0 省略
アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	0.600	m3	2,000	1,200	TFJA0704880 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
計	10	m		96,200	
小計	1	m		9,620	
作業区分 L=1000・L=4000の使用の有無 夜間作業の有無	=1 =1 =1	据付け 無し 無し			
U型側溝の種類 U型側溝の規格・仕様 U型側溝の質量	=4 =2 =3	側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下			
時間的制約の有無 施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無	=1 =1 =1	無し 無し 有り			
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力)	=6 [m3/10m]=0.5	碎石(各種) 基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

自由勾配側溝
a300×c500mm

08年01月20日適用

頁0-0049

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	5.000	本	12,550	62,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	0.276	m3	17,500	4,830	TFJA0704882 1 0 省略
アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	0.732	m3	2,000	1,464	TFJA0704881 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		14	#80 0 省略
計	10	m		131,400	
小計	1	m		13,140	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し			
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.26 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=6 [m3/10m]=0.61 =3	碎石(各種) 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝
a300×c600mm

08年01月20日適用

頁0-0050

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c600mm	5.000	本	15,350	76,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	0.286	m3	17,500	5,005	TFJA0704882 1 0 省略
アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	0.756	m3	2,000	1,512	TFJA0704881 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		91	#80 0 省略
計	10	m		145,700	
小計	1	m		14,570	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し			
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.27 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=6 [m3/10m]=0.63 =3	碎石(各種) 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝
a300×c700mm

08年01月20日適用

頁0-0051

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	5.000	本	16,950	84,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	0.286	m3	17,500	5,005	TFJA0704882 1 0 省略
アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	0.756	m3	2,000	1,512	TFJA0704881 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		91	#80 0 省略
計	10	m		153,700	
小計	1	m		15,370	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し			
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.27 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=6 [m3/10m]=0.63 =3	碎石(各種) 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝
a300×c800mm

08年01月20日適用

頁0-0052

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	5.000	本	20,900	104,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	0.297	m3	17,500	5,197	TFJA0704882 1 0 省略
アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	0.780	m3	2,000	1,560	TFJA0704881 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	10	m		173,600	
小計	1	m		17,360	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し			
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=6 [m3/10m]=0.65 =3	碎石(各種) 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

07-実施-一般-0001-当初

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	570.49	57,049	TQJ1367002 1 920.14*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		37	#80 0 省略
計	100	枚		149,100	
小計	1	枚		1,491	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		61,470	
小計	1	枚		614	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		61,470	
小計	1	枚		614	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

蓋版
自由勾配側溝Gr

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	100	枚		61,470	
小計	1	枚		614	
作業区分	=3	再利用撤去・据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
B500×L500×H600

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0057

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 12.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,697

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	34.36%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.20%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.29%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.88%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	12.08%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.07%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		49,530	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =6 =2	18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設			
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
	【補正式】 49,530 = 53,697					
	[機械補正] 0.08 10,400 × { [- × -] × - 100 8,800	0.08 0.08				

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
B500×L500×H600

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0058

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.08% 勞務構成比： 87.50% 材料構成比： 12.42% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 53,697

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
B1200×L400×H900

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0059

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.95% 労務構成比： 83.84% 材料構成比： 15.21% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 86,051

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新 潟 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	0.83%	11,500 円/日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
K2t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07%	10,400 円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	32.41%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.89%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.79%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	2.77%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	14.47%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.48%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		79,550	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法 養生工の種類	=14 =17 =1 =1	18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 0.58m3を超え0.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
	【補正式】 79,550 =		86,051			

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
B1200×L400×H900

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0060

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.95% 勞務構成比： 83.84% 材料構成比： 15.21% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 86,051

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
B1400×L400×H900

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0061

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.97% 労務構成比： 83.44% 材料構成比： 15.59% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 94,512

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	0.85%	11,500 円/日	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
K2t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	32.12%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.77%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.76%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	2.83%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	14.84%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.49%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		87,370	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法 養生工の種類	=14 =19 =1 =1	18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 0.65m3を超え0.69m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
	【補正式】 87,370 = 94,512					

07-実施-一般-0001-当初

B1400 × L400 × H900

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0062

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.97% 勞務構成比： 83.44% 材料構成比： 15.59% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 94,512

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

蓋版
集水桝用グレーチング 蓋

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 材料費別途計上 実数0円入力	100.000	枚		0	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	100	枚		37,950	
小計	1	枚		379	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

蓋版
集水桝用グレーチング 蓋

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 材料費別途計上 実数0円入力	100.000	枚		0	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
計	100	枚		92,020	
小計	1	枚		920	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

鋼管布設工 吊込み据付(機械力)

08年01月20日適用

頁0-0065

呼び径(mm) 300
水道事業実務必携 (令和7年度改訂版)

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.09	人	26,520	2,386	RR0136 0 省略
普通作業員	0.17	人	23,358	3,970	RR0102 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.54	時間	7,681	11,828	VK0302013 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
計	10	m		18,184	
小計	1	m		1,818	

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t

08年01月20日適用

頁0-0066

VK0302013 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114
軽油	5.3	1	133	704	TZJ6702002
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,330	2,330	MMJ0302013
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80
		時間	7,681	7,681	+00 7681/1
小計	1	時間		7,681	

07-実施-一般-0001-当初

既設管撤去工 撤去管吊上げ積込み
鋼管 吊込み据付(機械力)
呼び径(mm) 300
水道事業実務必携 (令和7年度改訂版)

V0005

施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
頁0-0067
施工 第0-0023号内訳表
10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.054	人	26,520	1,432	RR0136 0 省略
普通作業員	0.102	人	23,358	2,382	RR0102 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	0.924	時間	7,681	7,097	VK0302013 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
計	10	m		10,911	
小計	1	m		1,091	

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,750.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		7,625	積算単価	0	EP001
	トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有	=1 =2 =7	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下			
	【補正式】 7,625 = 7,750.7					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{13.79} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] + \left[\frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$					

S0950 施 工 内 訳 表 施工 第0-0025号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビ- H1	1.00	t	-30,500	-30,500	T9999003 30500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-30,500	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,264.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	8.92%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	17.37%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	9.50%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	7.79%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	32.35%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.45%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,263	積算単価	0	EP001
舗装版種別 コンクリート舗装版厚 費用の内訳		=2 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 1,263 = 1,264.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.92}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{13.11}{8.92} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.37}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{9.50}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.79}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{50.94}{17.37 + 9.50 + 7.79}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{32.35}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{35.95}{32.35 + 2.45}$						

鋪裝版切断

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0071

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	13.11%	勞務構成比：	50.94%	材料構成比：	35.95%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,264.8
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

構造物とりこわし
 無筋

SWB824010
 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1
 m3
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001 1 8595.54*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

機械構成比：40.77%

労務構成比：44.82%

材料構成比：14.41%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,843.8

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セ・ル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セ・ル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,966	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用			
【補正式】 2,966 = 2,843.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right\}$		40.77 40.77				
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$		44.82 44.82				
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41 14.41				
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

廃材処理費
コンクリート殻廃材(無筋)

08年01月20日適用

頁0-0074

S0930

施工内訳表

施工 第0-0029号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

構造物とりこわし
鉄筋

08年01月20日適用

頁0-0075

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,732.72	19,732	TQJ1611007 1 17309.4*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	m3		19,740	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

機械構成比：40.77%

労務構成比：44.82%

材料構成比：14.41%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m3 3,475.7 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		3,625	積算単価	0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
	運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳	=7 =1	18.5km以下 全ての費用			
	【補正式】 3,625 = 3,475.7					
	[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × ————— 100 20,847	40.77 40.77				
	[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	44.82 44.82				
	[材料補正] 14.41 133 + [————— × —————] × ————— 100 138	14.41 14.41				
	[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100					

廃材処理費
コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0077

S0930

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				694.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 694.1 = 700.44							
[機械補正] $10.24 \times \left[\frac{13,600}{100} - \frac{13,000}{100} \right] \times \frac{15.05}{10.24}$							
[労務補正] $19.96 \times \frac{28,152}{100} + 10.88 \times \frac{28,560}{100} + 8.92 \times \frac{23,358}{100} + 22.39 \times \frac{71,500}{100} + 2.81 \times \frac{139.5}{100}$							
[材料補正] $22.39 \times \frac{71,500}{100} + 2.81 \times \frac{139.5}{100}$							

鋪裝版切断

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0079

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 勞務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			598.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 598.1 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

鋪裝版破碎

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0081

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 勞務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,384.8

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,443	積算単価	0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り			
	運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=5 =1	3.0km以下 全ての費用			
	【補正式】 1,443 = 1,384.8					
	[機械補正] 44.05 22,147 × { [————— × —————] × ————— 100 20,847	44.05 44.05				
	[労務補正] 39.87 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	39.87 39.87				
	[材料補正] 16.08 133 + [————— × —————] × ————— 100 138	16.08 16.08				
	[全体調整] 100- 44.05- 39.87- 16.08 + ————— } 100					

廃材処理費
アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0083

S0930

施工内訳表

施工 第0-0036号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有ゼブラ30cm制約無	1,000.000	m	393.51	393,510	TQJ1036067 2 393.51*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	235	265,550	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	180	9,000	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	485	24,250	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	77.000	l	133	10,241	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	309,041	15,449	#71 0 省略
計	1,000	m		718,000	
小計	1	m		718	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有矢印・記号・文字制約無	1,200.000	m	517.65	621,180	TQJ1036076 2 517.65*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	235	160,740	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	180	5,400	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	485	14,550	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	120.000	l	133	15,960	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	196,650	9,770	#71 0 省略
計	1,000	m		827,600	
小計	1	m		827	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

不陸整正

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表 頁0-0086

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		17.28%	40,400 円/供用日	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		2.16%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t		2.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			170.2	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用			
	【補正式】 170.2 = 174.53						
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right\} \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14}$						

07-実施-一般-0001-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 勞務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 174.53

[illegible]

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 2,261.7

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円/供用日	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	0.56%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	0.56%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手 (特殊)	9.23%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	70.53%	500,000 円/式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm	1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,286	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=250	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

標準単価： 2,261.7

07-实施-一般-0001-当初

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0090

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 m2 当り

機械構成比: 1.38% 労務構成比: 10.17% 材料構成比: 88.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,887	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

07-実施-一般-0001-当初

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.38% 勞務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

07-实施-一般-0001-当初

代表機労材規格		構成比	単価(新潟①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価		32,700	積算単価	0	EP001
	構造物種別	=2	小型構造物	W/C≤60%		
	打設工法	=4	人力打設			
	コンクリート規格	=41	18-8-25(20)(高炉)			
	養生工の種類	=2	一般養生			
	現場内小運搬の有無	=2	無し			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】					
	32,700 = 36,756					
	[労務補正]	$22.25 \times \frac{23,358}{100} + 9.19 \times \frac{28,560}{100} + 7.69 \times \frac{28,152}{100}$	$23,358 + 28,560 + 28,152$	$25,400 + 31,000 + 28,300$	$41.15 \times \frac{25,400 + 31,000 + 28,300}{22.25 + 9.19 + 7.69}$	
	[材料補正]	$58.85 \times \frac{17,500}{100} + 58.85 \times \frac{20,400}{100}$	$17,500 + 20,400$			
	[全体調整]	$100 - 41.15 - 58.85$				

SCB410031 施 工 内 訳 表

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新 潟 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	17.77%	200,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		928.5	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=100	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
	施工区分	=1	1層施工			
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン	ARC-40(RC混合)		
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】					
	928.5 =	857.31				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場單價構成比：	0.00%	標準單價：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

(開削水替)

頁0-0095

施工 第0-0044号内訳表

1 現場 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

(開削水替)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.110	人	28,152	3,096	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.050	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	1.00	日	119	119	MMJ1305002 1 119*1 0 省略
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	1.00	日	778	778	MMJ1510003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	18.0	%	5,160	928	#71 0 省略
小計	1	日		6,088	
排水方法 使用電源 工事用水中ポンプ 台数	=1 =2 =1	作業時排水 発動発電機 1台			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
道路用側溝蓋 市規格落蓋式 300型360/350×100×500 41kg	100.000	枚	1,800	180,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		272,100	
小計	1	枚		2,721	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,698	積算単価	0	EP001
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 1,698 = 1,747					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right\} \times$	20.13				
	[労務補正] $+ \left\{ \frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right\} \times$	71.97				
	[材料補正] $+ \left\{ \frac{7.90}{100} \times \frac{133}{138} \right\} \times$	7.90				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$	7.90				

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1 m3 当り 3,455.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		3,615	積算単価	0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =4 =2	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り			
	運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=5 =1	3.0km以下 全ての費用			
	【補正式】 3,615 = 3,455.5					
	[機械補正] 20.25 6,082 × { [————— × —————] × ————— 100 5,702	20.25 20.25				
	[労務補正] 71.03 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600	71.03 71.03				
	[材料補正] 8.72 133 + [————— × —————] × ————— 100 138	8.72 8.72				
	[全体調整] 100- 20.25- 71.03- 8.72 + ————— } 100					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0003	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930				571

特殊基礎單価一覽表

頁0-0102

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0103

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
Y4000021118	埋戻し		W10000	川砂 天野	m3	2,280
Y4000016444	集水桝蓋		W2000	集水桝用グレーチング 蓋 開口1200×400用 見積90600円	組	90,600
Y4000016444	集水桝蓋		W2000	集水桝用グレーチング 蓋 開口1400×400用 見積104350円	組	104,350
Y4000021072	表層(車・路)		F0003	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930
Y4000020635	埋戻し		W10000	川砂 天野	m3	2,280
Y4000021072	表層(車・路)		F0003	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0104

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB210560	残土等処分	第0-0006号	TY007600000	処分費	m3	1,200
SWB821410	U型側溝	第0-0007号	TFJA0704879	道路用鉄筋コンクリートU側溝 市規格 300型30×30×200 324kg	個	10,800
SWB821410	U型側溝	第0-0007号	TFJA0704880	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	m3	2,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c500mm	本	12,550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704881	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	m3	2,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c600mm	本	15,350
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704881	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	m3	2,000

単価入力データ一覧表②

頁0-0105

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c700mm	本	16,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704881	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	m3	2,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704884	自由勾配側溝(L=2.0m) a300×c800mm	本	20,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704881	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	m3	2,000
SWB821430	蓋版	第0-0019号	TFJA0704887	側溝蓋 材料費別途計上 実数0円入力	枚	0
SWB821430	蓋版	第0-0020号	TFJA0704887	側溝蓋 材料費別途計上 実数0円入力	枚	0
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0025号	T9999003	スクラップ 単価 ヘビ- H1	t	30,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0106

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
S0930	廃材処理費	第0-0029号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0032号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0036号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
SCB210560	残土等処分	第0-0006号	TY007600000	処分費	m3	1,200
SWB821410	U型側溝	第0-0007号	TFJA0704879	道路用鉄筋コンクリートU側溝 市規格 300型30×30×200 324kg	個	10,800
SWB821410	U型側溝	第0-0007号	TFJA0704880	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	m3	2,000
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704884	自由勾配側溝昼間 a300×c800mm	本	20,900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C ≤ 60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704881	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	m3	2,000

単価入力データ一覧表②

頁0-0107

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0108

[illegible]