

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		式			
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		40	
埋戻し		一式			
埋戻し		m3		20	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		40	
残土等処分		m3		40	
土材料		一式			
購入土		m3		20	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		20	
側溝工		式			
自由勾配側溝		一式			
自由勾配側溝		m		87	

07-実施-一般-0001-当初

######

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		130	
運搬処理工		式			
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		14	
殻運搬		m3		0.7	
殻運搬		m3		4	
殻運搬		m3		30	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		33	
廃材処理費		t		2	
廃材処理費		t		78	
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工		式			
下層路盤(車・路)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		59	
不陸整正		一式			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
不陸整正		m2		608	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		608	
表層(車道・路肩部)		m2		59	
成型目地工		一式			
成型目地工(材工とも)		m		9	
仮設工		式			
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		48	
直接工事費					
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					

07-実施-一般-0001-当初

＊＊本工事費＊　＊　工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単　　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-実施-一般-0001-当初

総括情報表

頁0-0013

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 20 新津① 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥502秋葉区建設課¥01当初¥0507-秋建第4号-当初-六郷金屋線道路改良工事. ES5					
	当 世 代			前 世 代		
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 02 大都市・市街地以外 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし					
	工事価格消費税相当額工事費			工事価格消費税相当額工事費		
本工事価格 工事価格計	11,370,0001,137,00012,507,000 11,370,0001,137,00012,507,000					

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									X1000	
道路改良									Y1000000017	
				式			3,434,343			
排水構造物工									Y2000000168	
				式			2,350,017			
作業土工									Y3000001068	
				式			368,120			
床掘り 土質:									Y4000020846	
				一式			86,720			
床掘り									SCB210030 0	01=1, 02=5, 05=1
0 省略	40		m3		2,168		86,720		施工	第0-0001号内訳表
埋戻し									Y4000020847	
				一式			77,640			
埋戻し									SCB210410 0	01=5, 02=1, 04=1
0 省略	20		m3		3,882		77,640		施工	第0-0002号内訳表
土砂等運搬 土質:									Y4000020856	
				一式			144,160			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬									SCB210110 0	01=2, 02=5, 03=1, 04=1, 13=9
0 省略	40		m3		2,404		96,160		施工	第0-0003号内訳表
残土等処分									SCB210560 0	
0 省略	40		m3		1,200		48,000		施工	第0-0004号内訳表
土材料									Y4000020857	
				一式			21,600			
購入土 山砂 金津白玉									F0002 0	
0 省略	20		m3		1,080		21,600			
土砂等運搬 土質:									Y4000020856	
				一式			38,000			
土砂等運搬									SCB210110 0	01=1, 02=2, 03=1, 04=1, 07=14
0 省略	20		m3		1,900		38,000		施工	第0-0005号内訳表
側溝工									Y3000001069	
				式			1,913,207			
自由勾配側溝 側溝規格:									Y4000004497	
				一式			1,417,690			
自由勾配側溝 300×300									SWB821420 0	01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.25, 06=1, 07=5, 08=0.55, 09=3, 10=0
0 省略	87		m		11,270		980,490		施工	第0-0006号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0. 25, 06=1, 07=5, 08 =0. 56, 09=3, 10=0 施工 第0-0007号内訳表
0 省略	30		m	12,240	367,200	
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%						TZJ2012001 0
0 省略	4		m3	17,500	70,000	
側溝蓋						Y4000004498
			一式		495,517	
蓋版 300×500 コンクリート						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	93		枚	2,489	231,477	施工 第0-0008号内訳表
蓋版 300×500 グレーチング						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	23		枚	11,480	264,040	施工 第0-0009号内訳表
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		68,690	
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:, コンクリート規格:, 法面作業 補正:						Y4000020869
			一式		45,410	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)						SCB222950 0 01=14, 02=4, 03=2, 04=1
0 省略	1		箇所	45,410	45,410	施工 第0-0010号内訳表
蓋						Y4000016441
			一式		23,280	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版					SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	1	枚	23,280	23,280	施工 第0-0011号内訳表
構造物撤去工					Y2000000171
		式		1,084,326	
構造物取壊し工					Y3000001087
		式		744,918	
コンクリート構造物取壊					Y4000004553
		一式		169,288	
構造物とりこわし 無筋コンクリート					SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	14	m3	11,110	155,540	施工 第0-0012号内訳表
構造物とりこわし 有筋コンクリート					SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.7	m3	19,640	13,748	施工 第0-0013号内訳表
舗装版破碎					Y4000020934
		一式		485,228	
舗装版破碎積込(小規模土工)					SCB210720 0 01=1
0 省略	70	m2	1,705	119,350	施工 第0-0014号内訳表
舗装版破碎					SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	610	m2	599.8	365,878	施工 第0-0015号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					Y4000020933
		一式		90,402	
舗装版切断 0 省略					SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1 施工 第0-0016号内訳表
	130	m	695.4	90,402	
運搬処理工					Y3000001097
		式		339,408	
殻運搬					Y4000020957
		一式		130,308	
殻運搬 無筋コンクリート 0 省略					SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=5, 13=1 施工 第0-0017号内訳表
	14	m3	1,881	26,334	
殻運搬 有筋コンクリート 0 省略					SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=5, 13=1 施工 第0-0018号内訳表
	0.7	m3	2,323	1,626	
殻運搬 アスファルト 0 省略					SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=1, 09=10, 13=1 施工 第0-0019号内訳表
	4	m3	6,807	27,228	
殻運搬 アスファルト 0 省略					SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=1, 05=9, 13=1 施工 第0-0020号内訳表
	30	m3	2,504	75,120	
殻処分 殻種別:アスファルト殻					Y4000020958
		一式		209,100	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
0 省略	33	t		1,500	49,500	施工 第0-0021号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
0 省略	2	t		1,800	3,600	施工 第0-0022号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
0 省略	78	t		2,000	156,000	施工 第0-0023号内訳表
舗装						Y1000000018
			式		1,530,794	
舗装工						Y2000000175
			式		1,530,794	
アスファルト舗装工						Y3000001128
			式		1,530,794	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		128,443	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	59	m2		2,177	128,443	施工 第0-0024号内訳表
不陸整正						Y4000021067
			一式		103,846	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正						SCB410010 0 01=1, 04=1
0 省略	608	m2		170.8	103,846	施工 第0-0025号内訳表
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						Y4000021072
			一式		1,290,135	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	608	m2		1,887	1,147,296	施工 第0-0026号内訳表
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	59	m2		2,421	142,839	施工 第0-0027号内訳表
成型目地工						Y4000021073
			一式		8,370	
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む						F0001 0
0 省略	9	m		930	8,370	
仮設工						Y1000000019
			式		798,240	
仮設工						Y2000000193
			式		798,240	
交通管理工						Y3000003660
			式		798,240	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y4000026533
			一式		798,240	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	48	人日		16,630	798,240	施工 第0-0028号内訳表
直接工事費						
					5,763,377	
現場環境改善費						Z0014
			式		96,000	
A*B 対象額—A=5,506,277 率———B=0.0176					96,910	
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額—A=5,679,178 率———B=0.1278			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0200		888,000	
共通仮設費計						
					984,000	
純工事費						
					6,747,377	
現場管理費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額—A=6,663,178 率———B=0.3409			地域補正率F=1.1000			
			休日補正率L=1.0300		2,573,000	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計						
					2,573,000	
工事原価						
					9,320,377	
工事原価計						
					9,320,377	
一般管理費等	A*(B*H)					
対象額	A=9,236,178		前払補正率H=1.0000			
率	B=0.2225				2,046,623	
契約保証費	A*B					
対象額	A=9,236,178				3,000	
率	B=0.0004					
一般管理費等計						
					2,049,623	
工事価格						
					11,370,000	
消費税相当額	A*B					
対象額	A=11,370,000					
率	B=0.1000				1,137,000	
工事費						
					12,507,000	

07-実施一般-0001-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,168	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,168 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

SCB210410

施工内訳表

施工第0-0002号内訳表

頁0-0024

機械構成比：8.87%

労務構成比：87.15%

材料構成比：3.98%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1m3 当り4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新 津 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		3,882	積算単価	0	EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 3,882 = 4,063.8					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$					
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0025

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	8.87%	勞務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0026

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,287.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t	運転手(一般)		61.90%	24,786 円/人	運転手(一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油		11.58%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			2,404	積算単価			0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =9		無し 7.5km以下					
	【補正式】 2,404 = 2,287.8								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$								

07-実施-一般-0001-当初

残土等処分

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB210560 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t' 処分費				材料費		TY007600000
修正 見積1,200円		100.00%	1,200 円/式		1	TZP98000000
積算単価			1,200	積算単価	0	EP001
T 処分費等						
【補正式】						
1,200 =	1					
[材料補正]	$\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{1,200}{1} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$	100.00				
[全体調整]	$+ \frac{100-100.00}{100}$					

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表 頁0-0028

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,900	積算単価		0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =2 =1	標準 バックホウ積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無)	=1 =14	無し 12.5km以下				
	【補正式】 1,900 = 1,808.9						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$						

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c300mm	5.000	個	9,030	45,150	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーレン RC-40	0.660	m3	2,400	1,584	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		27	#80 0 省略
計	10	m		112,700	
小計	1	m		11,270	
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=1	L=2000mm 1000kg/個以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.25	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎碎石施工の有無	=1	有り			
基礎碎石の種類	=5	再生クラッシャーレン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.55	基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

自由勾配側溝
300×400

07年12月20日適用

頁0-0030

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,130.2	61,302	TQJ1366001 1 6130.2*1 0 省略
側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c400mm	5.000	個	10,950	54,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.265	m3	17,500	4,637	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーレン RC-40	0.672	m3	2,400	1,612	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		99	#80 0 省略
計	10	m		122,400	
小計	1	m		12,240	
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=1	L=2000mm 1000kg/個以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.25	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎碎石施工の有無	=1	有り			
基礎碎石の種類	=5	再生クラッシャーレン RC-40			
基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.56	基礎碎石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=3	生コンクリート(各種)			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

07-実施-一般-0001-当初

蓋版
300×500 コンクリート

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	898.21	89,821	TQJ1367002 1 898.21*1 0 省略
側溝蓋 自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		79	#80 0 省略
計	100	枚		248,900	
小計	1	枚		2,489	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長 車道用 T-25	100.000	枚	11,100	1,110,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,148,000	
小計	1	枚		11,480	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 88.09% 材料構成比： 11.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 49,218

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'型わく工		34.79%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'普通作業員		29.29%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'土木一般世話役		11.31%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'特殊作業員		1.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		11.48%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'軽油		0.08%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			45,410	積算単価	0	EP001
コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法 養生工の種類	=14 =4 =2 =1	18-8-25(20) (高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	W/C≤60%			
【補正式】 45,410 = 49,218						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{0.08}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{0.08}{0.08} \right\}$						

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比： 0.08% 勞務構成比： 88.09% 材料構成比： 11.83% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 49,218

[illegible]

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 集水桝用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25	100.000	枚	22,900	2,290,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		2,328,000	
小計	1	枚		23,280	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

構造物とりこわし
無筋コンクリート

07年12月20日適用

頁0-0036

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SWB824010
 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円／供用日	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034	
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114	
Z1t'	軽油	7.90%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価		1,705	積算単価	0	EP001	
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】 1,705 = 1,747						
	[機械補正] $\times \{ [\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080}] \times \frac{20.13}{100}$	20.13					
	[労務補正] $+ [\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900}] \times \frac{71.97}{100}$	71.97					
	[材料補正] $+ [\frac{7.90}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{7.90}{100}$	7.90					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100} \}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価		0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要				
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用				
【補正式】 599.8 = 612.24							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$							

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0040

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ			68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			695.4	積算単価			0	EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
	【補正式】 695.4 = 700.44								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$								

殻運搬
 無筋コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0043

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		1,881	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=5 =1	10.9km以下 全ての費用			
【補正式】 1,881 = 1,790.5					
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × ————— 100 20,847 40.77	40.77				
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600 44.82	44.82				
[材料補正] 14.41 140 + [————— × —————] × ————— 100 138 14.41	14.41				
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100					

殻運搬
有筋コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0044

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,211.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)		44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油		14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,323	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =1		コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=5 =1		10.9km以下 全ての費用			
【補正式】 2,323 = 2,211.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

殻運搬
アスファルト

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0045

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,479.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'運転手(一般)		71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油		8.72%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,807	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =4 =1		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し			
運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳	=10 =1		9.0km以下 全ての費用			
【補正式】 6,807 = 6,479.1						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{20.25}{20.25} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{71.03}{71.03}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{8.72}{8.72}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.25 - 71.03 - 8.72}{100}$						

殻運搬
アスファルト

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0046

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,385

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)		39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'軽油		16.08%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,504	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =2 =1		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し			
運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳	=9 =1		10.0km以下 全ての費用			
【補正式】 2,504 = 2,385						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$						

S0930

施工内訳表

施工 第0-0021号内訳表

1 t 当り

[illegible]

S0930

施工内訳表

施工 第0-0022号内訳表

1 t 当り

[illegible]

S0930

施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

1 t 当り

[illegible]

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' 小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t' 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t' 運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t' 特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t' 普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t' 土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t' アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	21.27%	650,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t' 軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		2,177	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力)(mm)	=260	全仕上り厚(実数入力)(mm)			
施工区分	=2	2層施工			
材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】					
2,177 =	1,790.8				

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場單価構成比： 0.00% 標準單価： 1,790.8

[illegible]

不陸整正

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表 1 m2 当り 頁0-0052

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新 津 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t'	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	17.28%	40,400 円/供用日	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	2.16%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	2.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手 (特殊)	35.31%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	14.55%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	11.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	10.65%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	6.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		170.8	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 170.8 = 174.53					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$					

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表 頁0-0054

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m			29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t		0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t			4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t			4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t	普通作業員		3.66%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t	運転手(特殊)		2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R3t	特殊作業員		2.03%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R4t	土木一般世話役		0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t	⑤密粒度アスコン(新20FH)		80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm			582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	軽油		0.49%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,887	積算単価			0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2		3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)					

07-実施-一般-0001-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)		備 考
瀝青材料種類 費用の内訳			=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用					
【補正式】									
1,887 = 1,808.7									
[機械補正]									
$\times \left\{ \left[\frac{0.88}{100} \times \frac{32,500}{29,500} + \frac{0.14}{100} \times \frac{5,020}{4,480} + \frac{0.13}{100} \times \frac{4,950}{4,480} \right] \times \frac{1.38}{0.88 + 0.14 + 0.13} \right.$									
[労務補正]									
$+ \left[\frac{3.66}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.06}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{2.03}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{0.73}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{10.17}{3.66 + 2.06 + 2.03 + 0.73}$									
[材料補正]									
$+ \left[\frac{80.70}{100} \times \frac{610,000}{582,000} + \frac{7.17}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0.49}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{88.45}{80.70 + 7.17 + 0.49}$									
[全体調整]									
$+ \frac{100 - 1.38 - 10.17 - 88.45}{100}$									

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用)「ハンドガイト式」 運転質量0.5~0.6t		0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用)「ハンドガイト式」 運転質量0.5~0.6t			1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員		21.44%	28,152 円/人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		15.40%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)		55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm			582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.18%	149 円/L	ガソリン レギュラー			154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油		0.04%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			2,421	積算単価			0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =3		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)					
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1		無し 全ての費用					
	【補正式】 2,421 = 2,638.8								

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 2,638.8

[illegible]

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

登録単価一覧表

頁0-0059

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

単価入力データ一覧表①

頁0-0060

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0061

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB210560	残土等処分	第0-0004号	TY007600000	処分費 見積1,200円	m3	1,200
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704884	側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c300mm	個	9,030
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704884	側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c400mm	個	10,950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821430	蓋版	第0-0008号	TFJA0704887	側溝蓋 自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	枚	1,590
SWB821430	蓋版	第0-0009号	TFJA0704887	側溝蓋 鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長 車道用 T-25	枚	11,100
SWB821430	蓋版	第0-0011号	TFJA0704887	側溝蓋 集水桝用グレーチング 蓋 B500×L500mm T-25	枚	22,900
S0930	廃材処理費	第0-0021号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0062

[illegible]

