

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊	費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
道路改良			式			
排水構造物工			式			
作業土工			式			
床掘り			一式			
床掘り			m3		80	
埋戻し			一式			
埋戻し			m3		30	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		80	
残土等処分			m3		80	
土材料			一式			
砂質土			m3		40	
土砂等運搬			m3		40	
側溝工			式			
自由勾配側溝			一式			
自由勾配側溝			m		40	
自由勾配側溝			m		40	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
自由勾配側溝		m		2	
自由勾配側溝		m		4	
自由勾配側溝		m		2	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≦60%		m3		7	
側溝蓋		一式			
蓋版		枚		32	
蓋版		枚		32	
蓋版		枚		8	
蓋版		枚		8	
蓋版		枚		1	
蓋版		枚		2	
蓋版		枚		1	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝		一式			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所		2	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所		2	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所		2	
蓋		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
蓋版			枚		1	
蓋版			枚		1	
蓋版			枚		1	
蓋版			枚		3	
構造物撤去工			式			
構造物取壊し工			式			
コンクリート構造物取壊			一式			
構造物とりこわし			m3		10	
構造物とりこわし			m3		0.4	
舗装版切断			一式			
舗装版切断			m		100	
舗装版破碎			一式			
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2		87	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2		51	
運搬処理工			式			
殻運搬			一式			
土砂等運搬（準用）			m3		10	
土砂等運搬（準用）			m3		0.4	

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
殻運搬		m3		4	
殻運搬		m3		2	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		26	
廃材処理費		t		0.9	
廃材処理費		t		10	
廃材処理費		t		5	
現場発生品運搬		一式			
現場発生品及び支給品運搬		t		0.25	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t		0.25	
矢板・鋼管スクラップ 控除		t		0.25	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		57	
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
不陸整正		一式			
上層路盤(歩道部)（準用）		m2		51	
アスファルト舗装工		式			
下層路盤(車・路)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		51	
上層路盤(車・路)		一式			
上層路盤(歩道部)		m2		51	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		51	
表層(車道・路肩部)		m2		51	
目地		一式			
成型目地工(材工とも)		m		103	
コンクリート舗装工		式			
下層路盤(車・路)		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		22	
コンクリート舗装		一式			
コンクリート		m3		2	
直接工事費					

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
安全費			式			
安全管理員			式			
工事管理者(平日:月～金, 8:00～17:00昼間)			人日		19	
列車見張員(平日:月～金, 8:00～17:00昼間)			人日		38	
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-実施-一般-0001-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 20 新津① 0-08. 01. 20 (0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥502秋葉区建設課¥01当初¥0507-秋建第5号-当初-新津4-20号線側溝改良工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 01 大都市・市街地 40 40 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	13,630,000	1,363,000	14,993,000
工事価格計	13,630,000	1,363,000	14,993,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式		5,300,473	
排水構造物工						Y2000000168
			式		3,676,494	
作業土工						Y3000001068
			式		838,630	
床掘り 土質:土砂						Y4000020846
0 省略			一式		172,800	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	80	m3		2,160	172,800	施工 第0-0001号内訳表
埋戻し 土質区分:土砂,土質:						Y4000020847
0 省略			一式		116,190	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	30	m3		3,873	116,190	施工 第0-0002号内訳表
上砂等運搬						Y4000020856
			一式		382,800	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬									SCB210110 0	
									01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=11	
0 省略	80		m3		3,585		286,800		施工 第0-0003号内訳表	
残土等処分									SCB210560 0	
0 省略	80		m3		1,200		96,000		施工 第0-0004号内訳表	
土材料									Y4000020857	
				一式			166,840			
砂質土									F0001 0	
天ヶ沢										
0 省略	40		m3		984		39,360			
土砂等運搬									SCB210110 0	
									01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=10	
0 省略	40		m3		3,187		127,480		施工 第0-0005号内訳表	
側溝工									Y3000001069	
				式			2,410,834			
自由勾配側溝									Y4000004497	
				一式			1,623,120			
自由勾配側溝									SWB821420 0	
									01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.31, 06=1, 07=5, 08=0.71, 09=3, 10=0	
0 省略	40		m		13,470		538,800		施工 第0-0006号内訳表	
自由勾配側溝									SWB821420 0	
									01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.83, 06=1, 07=5, 08=0.93, 09=3, 10=0	
0 省略	40		m		17,300		692,000		施工 第0-0007号内訳表	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.56, 06=1, 07=5, 08=0.66, 09=3, 10=0 施工 第0-0008号内訳表
0 省略	2		m	25,220	50,440	
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=1.19, 06=1, 07=5, 08=1.34, 09=3, 10=0 施工 第0-0009号内訳表
0 省略	4		m	35,180	140,720	
自由勾配側溝						SWB821420 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=1.35, 06=1, 07=5, 08=1.50, 09=3, 10=0 施工 第0-0010号内訳表
0 省略	2		m	39,330	78,660	
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%						TZJ2012001 0
0 省略	7		m3	17,500	122,500	
側溝蓋						Y4000004498
0 省略			一式		787,714	
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	32		枚	3,056	97,792	施工 第0-0011号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	32		枚	4,621	147,872	施工 第0-0012号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	8		枚	15,780	126,240	施工 第0-0013号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	8		枚	32,580	260,640	施工 第0-0014号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	1		枚	22,080	22,080	施工 第0-0015号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	2		枚	36,830	73,660	施工 第0-0016号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	1		枚	59,430	59,430	施工 第0-0017号内訳表
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		427,030	
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		268,300	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)						SCB222950 0 01=14, 02=2, 03=2, 04=1
0 省略	2		箇所	41,280	82,560	施工 第0-0018号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)						SCB222950 0 01=14, 02=3, 03=2, 04=1
0 省略	2		箇所	43,340	86,680	施工 第0-0019号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)						SCB222950 0 01=14, 02=6, 03=2, 04=1
0 省略	2		箇所	49,530	99,060	施工 第0-0020号内訳表
蓋						Y4000016441
			一式		158,730	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	1		枚	15,480	15,480	施工 第0-0021号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	1		枚	19,880	19,880	施工 第0-0022号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	1		枚	24,580	24,580	施工 第0-0023号内訳表
蓋版						SWB821430 0 01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	3		枚	32,930	98,790	施工 第0-0024号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式		676,069	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		505,606	
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
			一式		201,872	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	10		m3	19,740	197,400	施工 第0-0025号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.4		m3	11,180	4,472	施工 第0-0026号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断						Y4000030716
			一式		69,410	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	100		m	694.1	69,410	施工 第0-0027号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		234,324	
舗装版破碎積込(小規模土工)						SCB210720 0 01=1
0 省略	87		m2	1,698	147,726	施工 第0-0028号内訳表
舗装版破碎積込(小規模土工)						SCB210720 0 01=1
0 省略	51		m2	1,698	86,598	施工 第0-0028号内訳表
運搬処理工						Y3000001097
			式		170,463	
殻運搬						Y4000020957
			一式		99,684	
土砂等運搬(準用) 殻運搬(鉄筋)						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=11
0 省略	10		m3	3,585	35,850	施工 第0-0029号内訳表
土砂等運搬(準用) 殻運搬(無筋)						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=11
0 省略	0.4		m3	3,585	1,434	施工 第0-0030号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=12, 13=1
0 省略	4	m3		10,400	41,600	施工 第0-0031号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=12, 13=1
0 省略	2	m3		10,400	20,800	施工 第0-0031号内訳表
殻処分						Y4000020958
			一式		75,850	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
0 省略	26	t		2,000	52,000	施工 第0-0032号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
0 省略	0.9	t		1,500	1,350	施工 第0-0033号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
0 省略	10	t		1,500	15,000	施工 第0-0034号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
0 省略	5	t		1,500	7,500	施工 第0-0034号内訳表
現場発生品運搬						Y4000020959
			一式		-5,071	
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=1
0 省略	0.25	t		809.7	202	施工 第0-0035号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	0.25	t		9,411	2,352	施工 第0-0036号内訳表
矢板・鋼管スラップ 控除						S0950 0
0 省略	0.25	t		30,500	7,625	施工 第0-0037号内訳表
仮設工						Y2000000172
			式		947,910	
交通管理工						Y3000003658
			式		947,910	
交通誘導警備員						Y4000026527
0 省略			式		947,910	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
	57	人日		16,630	947,910	施工 第0-0038号内訳表
舗装						Y1000000018
			式		649,281	
舗装工						Y2000000175
			式		649,281	
舗装準備工						Y3000001126
			式		34,343	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正						Y4000021062
			一式		34,343	
上層路盤(歩道部) (準用)						SCB410041 0 01=0, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	51	m2		673.4	34,343	施工 第0-0039号内訳表
アスファルト舗装工						Y3000001128
			式		535,614	
下層路盤(車・路)						Y4000021064
			一式		53,856	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=120, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	51	m2		1,056	53,856	施工 第0-0040号内訳表
上層路盤(車・路)						Y4000021066
			一式		113,373	
上層路盤(歩道部)						SCB410041 0 01=160, 02=2, 03=6, 04=1
0 省略	51	m2		2,223	113,373	施工 第0-0041号内訳表
表層(市・路)						Y4000021072
材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)			一式		272,595	
0 省略						
表層(市道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	51	m2		2,924	149,124	施工 第0-0042号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
日地	表層(車道・路肩部)									SCB410260 0	
	0 省略	51	m2	2,421		123,471				01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1	
										施工 第0-0043号内訳表	
										Y4000028072	
成型目地工(材工とも)	高弾性タイプ 厚5mm幅				一式			95,790			
	材料・施工費含む										
	0 省略	103	m	930		95,790				F0002 0	
コンクリート舗装工										Y3000001133	
					式			79,324			
下層路盤(車・路)										Y4000021098	
					一式			25,344			
下層路盤(歩道部)										SCB410031 0	
										01=150, 02=1, 03=8, 04=1	
	0 省略	22	m2	1,152		25,344				施工 第0-0044号内訳表	
コンクリート舗装										Y4000004758	
					一式			53,980			
コンクリート										SCB240010 0	
										01=1, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1	
	0 省略	2	m3	26,990		53,980				施工 第0-0045号内訳表	
直接工事費											
								5,949,754			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費							Z0006
安全管理員				式		1,617,508	
							YZ000000024
				式		1,617,508	
工事管理者(平日:月～金, 8:00～17:00昼間) JR鉄道認定番号取得者 見積:35,800円/人日 35 諸経費等の対象としない		19	人日	35,800	680,200	F0003	0
列車見張員(平日:月～金, 8:00～17:00昼間) JR鉄道認定番号取得者 見積:24,666円/人日 35 諸経費等の対象としない		38	人日	24,666	937,308	F0004	0
現場環境改善費							Z0014
				式		218,000	
A*B 対象額---A=5,785,529 率-----B=0.0377							
						218,114	
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=5,957,379 率-----B=0.1278				地域補正率F=1.2000			
				休日補正率L=1.0200	932,000		
共通仮設費計							
純工事費						2,767,508	
						8,717,262	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費 ($A*((B*F)*L)$ 率分) 対象額---A=7,107,379 率-----B=0.3406			地域補正率F=1.1000			
			休日補正率L=1.0300		2,742,000	
現場管理費計						
					2,742,000	
工事原価						
					11,459,262	
工事原価計						
					11,459,262	
一般管理費等 $A*(B*I)$ 対象額---A=9,849,379 率-----B=0.2211			前払補正率I=1.0000			
					2,167,738	
契約保証費 $A*B$ 対象額---A=9,849,379 率-----B=0.0004						
					3,000	
一般管理費等計						
					2,170,738	
工事価格						
					13,630,000	
消費税相当額 $A*B$ 対象額---A=13,630,000 率-----B=0.1000						
					1,363,000	

07-実施-一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費										
							14,993,000			

機械構成比：18.73%

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,247.4

1m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円／供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'運転手(特殊)	40.26%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'普通作業員	33.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'軽油	7.11%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		2,160	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,160 = 2,247.4					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right.$	18.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$	33.90				
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$	7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$	7.11				

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0029

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27%	9,020 円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg		0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員		50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		3.14%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー		0.84%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			3,873	積算単価	0	EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 3,873 = 4,063.8						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{0.60} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0030

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 勞務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

3,431.7

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		26.52%	9,141 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t	運転手(一般)		61.90%	24,786 円／人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油		11.58%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			3,585	積算単価			0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =11	有り 12.0km以下					
	【補正式】 3,585 = 3,431.7								
	[機械補正] 26.52 9,141 × { [————— × —————] × ————— 100 8,571		26.52 26.52						
	[労務補正] 61.90 24,786 + [————— × —————] × ————— 100 23,600		61.90 61.90						
	[材料補正] 11.58 133 + [————— × —————] × ————— 100 138		11.58 11.58						
	[全体調整] 100- 26.52- 61.90- 11.58 + ————— } 100								

機械構成比：0.00%

労務構成比：0.00%

材料構成比：100.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t' 処分費 修正	100.00%	1,200 円／式	材料費	1	TY007600000 TZP980000000
積算単価		1,200	積算単価	0	EP001
T 処分費等					
【補正式】 1,200 = 1					
[材料補正] $\times \{ [\frac{100.00}{100} \times \frac{1,200}{1}] \times \frac{100.00}{100.00}$					
[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$					

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

3,050.4

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		26.52%	9,141 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)		61.90%	24,786 円／人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		11.58%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			3,187	積算単価			0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =10	有り 9.0km以下					
	【補正式】 3,187 = 3,050.4								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{61.90} \right.$		26.52						
	[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{11.58}$		61.90						
	[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$		11.58						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100} \rightarrow \}$								

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a400×c400mm	5.000	個	12,900	64,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	0.329	m3	17,500	5,757	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.852	m3	2,400	2,044	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		57	#80 0 省略
計	10	m		134,700	
小計	1	m		13,470	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し			
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) [m3/10m]=0.31 基礎碎石施工の有無	=3 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) [m3/10m]=0.71 底部コンクリートの種類	=5 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力) [m3/10m]=0		底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c400mm	5.000	個	18,500	92,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	0.880	m3	17,500	15,400	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.116	m3	2,400	2,678	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		80	#80 0 省略
計	10	m		173,000	
小計	1	m		17,300	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し			
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) [m3/10m]=0.83 基礎碎石施工の有無	=3 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) [m3/10m]=0.93 底部コンクリートの種類	=5 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力) [m3/10m]=0		底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 横断用自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c300mm	5.000	個	35,500	177,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	0.594	m3	17,500	10,395	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.792	m3	2,400	1,900	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		63	#80 0 省略
計	10	m		252,200	
小計	1	m		25,220	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.56 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.66 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 横断用自由勾配側溝 (L=2.0m) a500×c400mm	5.000	個	52,700	263,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	1.261	m3	17,500	22,067	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.608	m3	2,400	3,859	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
計	10	m		351,800	
小計	1	m		35,180	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=1.19 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=1.34 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
側溝 横断用自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c400mm	5.000	個	60,300	301,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	1.431	m3	17,500	25,042	TFJA0704882 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.800	m3	2,400	4,320	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		96	#80 0 省略
計	10	m		393,300	
小計	1	m		39,330	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=1.35 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り	[m3/10m]		
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=1.5 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)	[m3/10m]		
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 自由勾配側溝コンクリート蓋 400×500 車道用	100.000	枚	2,135	213,500	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		305,600	
小計	1	枚		3,056	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 自由勾配側溝コンクリート蓋 600×500 車道用	100.000	枚	3,700	370,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		462,100	
小計	1	枚		4,621	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	100.000	枚	15,400	1,540,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,578,000	
小計	1	枚		15,780	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 鋼製グレーチング 600型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	100.000	枚	32,200	3,220,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		3,258,000	
小計	1	枚		32,580	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 鋼製グレーチング300型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	100.000	枚	21,700	2,170,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		2,208,000	
小計	1	枚		22,080	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 鋼製グレーチング500型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	100.000	枚	35,900	3,590,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		986	#80 0 省略
計	100	枚		3,683,000	
小計	1	枚		36,830	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 鋼製グレーチング600型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	100.000	枚	58,500	5,850,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		986	#80 0 省略
計	100	枚		5,943,000	
小計	1	枚		59,430	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

機械構成比：0.08%

労務構成比：88.80%

材料構成比：11.12%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：44,737

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	35.33%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.39%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.34%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.72%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	10.76%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.08%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		41,280	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =2 =2	18-8-25(20) (高炉) W/C≦60% 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設			
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
	【補正式】 41,280 = 44,737					
	[機械補正] 0.08 10,400 × {[100 8,800]} ×	0.08 0.08				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0047

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比：	0.08%	勞務構成比：	88.80%	材料構成比：	11.12%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	44,737
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

機械構成比：0.08%

労務構成比：88.42%

材料構成比：11.50%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：46,977

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	35.04%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.34%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.33%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	11.14%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.08%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		43,340	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =3 =2	18-8-25(20) (高炉) W/C≦60% 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設			
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
	【補正式】 43,340 = 46,977					
	[機械補正] 0.08 10,400 × {[100 8,800]} ×	0.08 0.08				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比：	0.08%	勞務構成比：	88.42%	材料構成比：	11.50%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	46,977
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0001-当初

機械構成比：0.08%

労務構成比：87.50%

材料構成比：12.42%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：53,697

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	34.36%	27,948 円/人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.20%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.29%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.88%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	12.08%	17,500 円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	19,750	TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.07%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		49,530	積算単価	0	EP001
	コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法	=14 =6 =2	18-8-25(20) (高炉) W/C≦60% 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設			
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
	【補正式】 49,530 = 53,697					
	[機械補正] 0.08 10,400 × {[100 8,800]} ×	0.08 0.08				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB222950 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 箇所 当り

機械構成比：	0.08%	勞務構成比：	87.50%	材料構成比：	12.42%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	53,697
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0001-当初

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 集水桝用グレーチング 蓋 B400×L400mm T-25	100.000	枚	15,100	1,510,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,548,000	
小計	1	枚		15,480	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 集水桝用グレーチング 蓋 B400×L500mm T-25	100.000	枚	19,500	1,950,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,988,000	
小計	1	枚		19,880	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
側溝蓋 集水桝用グレーチング 蓋 B400×L600mm T-25	100.000	枚	24,200	2,420,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		2,458,000	
小計	1	枚		24,580	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=1 =1 =1	40kg/枚以下 無し 無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
側溝蓋 集水枿用グレーチング 蓋 B400×L700mm T-25	100.000	枚	32,000	3,200,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		986	#80 0 省略
計	100	枚		3,293,000	
小計	1	枚		32,930	
作業区分 夜間作業の有無 蓋版の種類	=1 =1 =5	据付け 無し 蓋版(各種)			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 施工箇所における補正	=2 =1 =1	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,732.72	19,732	TQJ1611007 1 17309.4*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	m3		19,740	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001 1 8595.54*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：700.44

1m当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24%	13,600 円／供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円／枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円／L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			694.1	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
	【補正式】 694.1 = 700.44						
	[機械補正] 10.24 13,600 × { [————— × —————] × 100 13,000 10.24		15.05				
	[労務補正] 19.96 28,152 + [————— × ————— + ————— × —————] × 100 28,300 100 31,000 100 25,400 19.96 + 10.88 + 8.92	10.88 100	58.43				
	[材料補正] 22.39 71,500 + [————— × ————— + ————— × —————] × 100 68,200 100 154 22.39 + 2.81	2.81 100	26.52				

鋪裝版切斷

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0059

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

機械構成比：20.13%

労務構成比：71.97%

材料構成比：7.90%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,747

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.13%	6,490 円／供用日	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)		71.97%	27,336 円／人	運転手 (特殊)			28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		7.90%	133 円／L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,698	積算単価			0	EP001
	費用の内訳		=1	全ての費用					
	【補正式】 1,698 = 1,747								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right] \times \frac{20.13}{20.13} \right\}$		20.13						
	[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{71.97}{71.97}$		71.97						
	[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.90}{7.90}$		7.90						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$								

土砂等運搬（準用）
殻運搬（鉄筋）

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0061

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,431.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	11.58%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,585	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =11	有り 12.0km以下				
【補正式】 3,585 = 3,431.7							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

土砂等運搬（準用）
殻運搬（無筋）

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0062

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 3,431.7 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	11.58%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,585	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =11	有り 12.0km以下				
【補正式】 3,585 = 3,431.7							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

殻運搬

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0063

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 9,934.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	8.72%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		10,400	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =4 =2	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り				
	運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳	=12 =1	15.0km以下 全ての費用				
	【補正式】 10,400 = 9,934.7						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{20.25}{20.25} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{71.03}{71.03}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{8.72}{8.72}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 20.25 - 71.03 - 8.72}{100}$						

廃材処理費
コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0064

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

廃材処理費
コンクリート殻廃材(無筋)

08年01月20日適用

頁0-0065

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

廃材処理費
アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0066

S0930

施工内訳表

施工 第0-0034号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 823.09

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円／供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			809.7	積算単価		0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下				
【補正式】 809.7 = 823.09							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{13.79} \right.$		13.79					
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25	28,152	83.40			
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$							

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り 9,566.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.73%	8,230 円／供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'運転手(特殊)	41.98%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'特殊作業員	41.08%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'軽油	2.80%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		9,411	積算単価	0	EP001
トラック機種	=1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
【補正式】 9,411 = 9,566.6					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.73}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.73}{13.73} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{41.98}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.08}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.47}{41.98 + 41.08}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{2.80}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.80}{2.80}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.73 - 83.47 - 2.80}{100}$					

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 スクラップ ヘビ- H1	1.00	t	-30,500	-30,500	T9999003 30500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-30,500	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

機械構成比：4.66%

労務構成比：69.96%

材料構成比：25.38%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：920.81

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.78%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾎｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.66%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.16%	27,336 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	14.75%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	14.61%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.11%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 40mm	23.44%	0 円／式	再生粒度調整碎石 RM－30 全仕上り厚 100mm		170,000	TZJ2124003 TZP91250020
Z2t'	軽油	1.85%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		673.4	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=0	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=6	粒度調整碎石 M-40				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】 673.4 = 920.81						

上層路盤(歩道部) (準用)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0072

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 920.81 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.78	6,070	1.66	4,070	4.66		
	$\times \left\{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} \right\} \times \frac{\quad}{2,78}$						
[労務補正]	25.16	27,336	14.75	28,152	14.61	23,358	12.11
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} \right] \times \frac{\quad}{25.16}$						
[材料補正]	23.44	0	1.85	133	25.38	25,400	100
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{170,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \right] \times \frac{\quad}{23.44}$						
[全体調整]	100-	4.66-	69.96-	25.38		25.16+	14.75+
	$+ \frac{\quad}{100}$					14.61+	12.11

機械構成比：5.00%

労務構成比：75.15%

材料構成比：19.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

857.31

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.78%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)	17.77%	300,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm		120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,056	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=120	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=8	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	1,056 = 857.31						

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0001-当初

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

機械構成比： 4.40% 労務構成比： 66.09% 材料構成比： 29.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,949.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.63%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾗ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾎｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.56%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	23.77%	27,336 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	13.93%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	13.81%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	11.44%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 40mm	27.68%	688,000 円／式	再生粒度調整碎石 RM-30 全仕上り厚 250mm		425,000	TZJ2124003 TZP91250021
Z2t'	軽油	1.75%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,223	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=160	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=6	粒度調整碎石 M-40				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】 2,223 = 1,949.6						

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.40% 勞務構成比： 66.09% 材料構成比： 29.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,949.6

[illegible]

機械構成比：0.43%

労務構成比：44.34%

材料構成比：55.23%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,891.1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.57%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.05%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.28%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	50.52%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,924	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =2	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0078

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.43%	勞務構成比：	44.34%	材料構成比：	55.23%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	2,891.1
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

機械構成比：0.43%

労務構成比：44.02%

材料構成比：55.55%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,638.8

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,421	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料		=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,421 = 2,638.8							

機械構成比：0.43%

労務構成比：44.02%

材料構成比：55.55%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：12,638.8

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
	[機械補正]	0.261,530	0.15	374	0.43					
		$\times \left\{ \left[\frac{100}{1,430} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{1,530}{1,430} \right] \times \frac{374}{1,430} \right\}$								
		$\times \left\{ \left[\frac{100}{28,152} \times \frac{1,430}{28,152} + \frac{1,430}{28,152} \right] \times \frac{356}{28,152} + \frac{0.26}{28,152} + \frac{0.15}{28,152} \right\}$								
	[労務補正]	21.4428,152	15.40	23,358	4.69	28,560	44.02			
		$+ \left[\frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{21.44}{28,300} + \frac{15.40}{28,300} + \frac{4.69}{28,300}$								
		$\times \left\{ \left[\frac{100}{25,400} \times \frac{28,300}{25,400} + \frac{28,300}{25,400} \right] \times \frac{31,000}{25,400} + \frac{21.44}{25,400} + \frac{15.40}{25,400} + \frac{4.69}{25,400} \right\}$								
	[材料補正]	55.32514,000	0.18	139.5	0.04	133	55.55			
		$+ \left[\frac{100}{582,000} \times \frac{514,000}{582,000} + \frac{514,000}{582,000} \right] \times \frac{139.5}{582,000} + \frac{0.04}{582,000}$								
		$\times \left\{ \left[\frac{100}{154} \times \frac{582,000}{154} + \frac{582,000}{154} \right] \times \frac{138}{154} + \frac{55.32}{154} + \frac{0.18}{154} + \frac{0.04}{154} \right\}$								
	[全体調整]	100- 0.43- 44.02- 55.55								
		$+ \frac{100}{100}$								

機械構成比：5.00%

労務構成比：75.15%

材料構成比：19.85%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

857.31

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円／供用日	小型バックホ(ｸﾎｰﾅ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円／日	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4 t		3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円／人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)	17.77%	375,000 円／式	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm		120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,152	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)				
	施工区分	=1	1層施工				
	材料	=8	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】						
	1,152 = 857.31						

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

07-实施-一般-0001-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0083

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新津①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		12.85%	23,358 円／人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		7.30%	28,152 円／人	特殊作業員			28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		71.32%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価			26,990	積算単価			0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =41	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%				
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用					
	【補正式】 26,990 = 30,615								
	[労務補正]								
	$\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$								
	[材料補正]								
	$+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$								
	[全体調整]								
	$+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \}$								

登録単価一覧表

頁0-0084

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

単価入力データ一覧表①

頁0-0085

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0086

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SCB210560	残土等処分	第0-0004号	TY007600000	処分費	m3	1, 200
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704884	側溝 自由勾配側溝 (L=2. 0m) a400×c400mm	個	12, 900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0006号	TFJA0704882	生コンクリート 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤60%	m3	17, 500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704884	側溝 自由勾配側溝 (L=2. 0m) a600×c400mm	個	18, 500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0007号	TFJA0704882	生コンクリート 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤60%	m3	17, 500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704884	側溝 横断用自由勾配側溝 (L=2. 0m) a300×c300mm	個	35, 500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0008号	TFJA0704882	生コンクリート 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤60%	m3	17, 500
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704884	側溝 横断用自由勾配側溝 (L=2. 0m) a500×c400mm	個	52, 700
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0009号	TFJA0704882	生コンクリート 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤60%	m3	17, 500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0087

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704884	側溝 横断用自由勾配側溝 (L=2.0m) a600×c400mm	個	60,300
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0010号	TFJA0704882	生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C≤60%	m3	17,500
SWB821430	蓋版	第0-0011号	TFJA0704887	側溝蓋 自由勾配側溝コンクリート蓋 400×500 車道用	枚	2,135
SWB821430	蓋版	第0-0012号	TFJA0704887	側溝蓋 自由勾配側溝コンクリート蓋 600×500 車道用	枚	3,700
SWB821430	蓋版	第0-0013号	TFJA0704887	側溝蓋 鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚	15,400
SWB821430	蓋版	第0-0014号	TFJA0704887	側溝蓋 鋼製グレーチング 600型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚	32,200
SWB821430	蓋版	第0-0015号	TFJA0704887	側溝蓋 鋼製グレーチング 300型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚	21,700
SWB821430	蓋版	第0-0016号	TFJA0704887	側溝蓋 鋼製グレーチング 500型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚	35,900
SWB821430	蓋版	第0-0017号	TFJA0704887	側溝蓋 鋼製グレーチング 600型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚	58,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0088

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821430	蓋版	第0-0021号	TFJA0704887	側溝蓋 集水桝用グレーチング蓋 B400×L400mm T-25	枚	15,100
SWB821430	蓋版	第0-0022号	TFJA0704887	側溝蓋 集水桝用グレーチング蓋 B400×L500mm T-25	枚	19,500
SWB821430	蓋版	第0-0023号	TFJA0704887	側溝蓋 集水桝用グレーチング蓋 B400×L600mm T-25	枚	24,200
SWB821430	蓋版	第0-0024号	TFJA0704887	側溝蓋 集水桝用グレーチング蓋 B400×L700mm T-25	枚	32,000
S0930	廃材処理費	第0-0032号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	2,000
S0930	廃材処理費	第0-0033号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0034号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0034号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,500
S0950	矢板・鋼管スクラップ [○] 控除	第0-0037号	T9999003	スクラップ [○] 単価 スクラップ [○] ヘビ [○] H1	t	30,500

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0089

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等 35 諸経費等の対象としない	諸経費	171, 850 1, 617, 508	35 諸経費等の対象としない		-7, 625