

令和 年度				調 査			
				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
		実 施 ・ 元		変 更			
		12,034,000 円		円			
設 計 額							
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間		日間 (付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施				変 更			
(元)							
設計概要				設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	10,940,000							
本 工 事 費	10,940,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,094,000							
本 工 事 費	1,094,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	12,034,000							
本 工 事 費	12,034,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良			式			
排水構造物工			式			
作業土工			式			
作業土工			一式			
床掘り			m3		6	
埋戻し			m3		0.5	
土砂等運搬			m3		5	
残土処分費			m3		5	
側溝工			式			
L型側溝改良工			一式			
L型側溝改良工			m		220	
埋戻し			m3		6	
集水桷・マンホール工			式			
現場打ち集水桷			一式			
L型側溝集水桷改良工			基		6	
構造物撤去工			式			
構造物取壊し工			式			

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥702西区建設課¥01当初¥0507-西建第35号-当初-西4-88号線側溝改良工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 01 大都市・市街地 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	10,940,000	1,094,000	12,034,000
工事価格計	10,940,000	1,094,000	12,034,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路改良						Y1000000017
			式		4,752,677	
排水構造物工						Y2000000168
			式		2,507,356	
作業土工						Y3000001068
			式		111,448	
作業土工						Y4000020845
			一式		111,448	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=6
0 省略	6	m3		9,811	58,866	施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						SCB210410 0 01=6, 02=1, 03=1
0 省略	0.5	m3		7,204	3,602	施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=3, 02=7, 03=1, 04=2, 18=10
0 省略	5	m3		5,236	26,180	施工 第0-0003号内訳表
残土処分費 見積4560円/m3						W0001
T 処分費等	5	m3		4,560	22,800	572

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y3000001069
			式		2,186,244	
L型側溝改良工						Y4000004495
			一式		2,186,244	
L型側溝改良工						VS8080 0
0 省略	220	m		9,741	2,143,020	施工 第0-0004号内訳表
埋戻し						SCB210410 0 01=6, 02=1, 03=1
0 省略	6	m3		7,204	43,224	施工 第0-0002号内訳表
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		209,664	
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		209,664	
L型側溝集水桝改良工 B300*L400 グレーチング T-25						VS8081 0
0 省略	6	基		34,944	209,664	施工 第0-0010号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式		848,401	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		700,473	

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
			一式		246,641	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
	0 省略	7	m3	34,700	242,900	施工 第0-0012号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 13=1
	0 省略	0.9	m3	2,157	1,941	施工 第0-0013号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
	T 処分費等	2	t	900	1,800	施工 第0-0014号内訳表
舗装版取壊						Y4000020933
			一式		453,832	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
	0 省略	220	m	695.4	152,988	施工 第0-0015号内訳表
舗装版破碎積込(小規模土工)						SCB210720 0 01=1
	0 省略	140	m2	1,705	238,700	施工 第0-0016号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=8, 13=1
	0 省略	7	m3	4,992	34,944	施工 第0-0017号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
	T 処分費等	16	t	1,700	27,200	施工 第0-0018号内訳表

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物撤去工						Y3000001089
			式		147,928	
蓋版撤去						Y4000004579
			一式		147,928	
蓋版						SWB821430 0 01=2, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1
0 省略	168		枚	235	39,480	施工 第0-0011号内訳表
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	6.30		t	9,424	59,371	施工 第0-0019号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=5
0 省略	6.30		t	4,933	31,077	施工 第0-0020号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)						S0930 0 01=3
T 処分費等	6		t	3,000	18,000	施工 第0-0021号内訳表
仮設工						Y2000000172
			式		1,396,920	
交通管理工						Y3000003658
			式		1,396,920	
交通誘導警備員						Y4000026527
			一式		1,396,920	

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
		84		人	日	16,630		1,396,920		施工	第0-0022号内訳表
舗装										Y1000000018	
					式			652,720			
舗装工										Y2000000175	
					式			652,720			
アスファルト舗装工										Y3000001128	
					式			652,720			
下層路盤(車・路)										Y4000021064	
					一式			96,942			
下層路盤(歩道部)	準用									SCB410031	0
		0	省略	110	m2	844.6		92,906		01=30, 02=1, 03=2, 04=1	
下層路盤(歩道部)	0	省略								SCB410031	0
				2	m2	2,018		4,036		01=250, 02=2, 03=8, 04=1	
表層(車・路)										Y4000021072	
					一式			555,778			
表層(車道・路肩部)										SCB410260	0
		0	省略	112	m2	3,094		346,528		01=1, 02=50, 05=4, 06=2, 07=1	
										施工	第0-0025号内訳表

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 市単 (別冊) 0 省略										W0001	572
		225		m		930		209,250			
直接工事費											
現場環境改善費								5,405,397		Z0014	
					式			203,000			
A*B 対象額---A=5,335,597 率-----B=0.0382											
								203,819			
A*((B*F)*L) 対象額---A=5,405,397 率-----B=0.1278	共通仮設費 (率分)					地域補正率F=1.2000					
						休日補正率L=1.0200		845,000			
共通仮設費計											
								1,048,000			
A*((B*F)*L) 対象額---A=6,453,397 率-----B=0.3409	現場管理費 (率分)					地域補正率F=1.1000					
						休日補正率L=1.0300		2,492,000			
現場管理費計											
								2,492,000			

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=8,945,397 率-----B=0.2232										
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=8,945,397 率-----B=0.0004										
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=10,940,000 率-----B=0.1000										
工事費											

07-実施-一般-0035-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,668 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	100.00%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
	積算単価		9,811	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法	=1 =6	土砂 現場制約あり			
	【補正式】 9,811 = 10,668					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$					
	[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0021

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 0.25% 労務構成比： 99.40% 材料構成比： 0.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 7,754.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	0.25%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	88.46%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	10.94%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	ガソリン レギュラー	0.35%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			7,204	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 締固めの有無		=6 =1 =1	現場制約あり 土砂 有り			
【補正式】 7,204 = 7,754.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{0.25}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{0.25}{0.25} \right.$		0.25				
[労務補正] $+ \left[\frac{88.46}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.94}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{99.40}{88.46 + 10.94}$		10.94	28,152	99.40		
[材料補正] $+ \left[\frac{0.35}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{0.35}{0.35}$		0.35				
[全体調整] $+ \frac{100 - 0.25 - 99.40 - 0.35}{100} \}$		0.35				

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,984

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,236	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=3 =7 =1	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =10	有り 8.0km以下				
【補正式】 5,236 = 4,984							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{20.25}{100} \right\}$		20.25					
[労務補正] $+ \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{71.03}{100}$		71.03					
[材料補正] $+ \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{8.72}{100}$		8.72					
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.25 - 71.03 - 8.72}{100}$							

VS8080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10	m	5,208	52,080	SCB422510 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
コンクリート	0.6	m3	32,700	19,620	SCB240010 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
型枠	2.2	m2	8,471	18,636	SCB240210 施工 第0-0007号内訳表 0 省略
基礎碎石	5.2	m2	1,314	6,832	SCB221110 施工 第0-0008号内訳表 0 省略
目地板	0.06	m2	4,124	247	SCB224710 施工 第0-0009号内訳表 0 省略
計	10	m		97,415	
小計	1	m		9,741	

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 65.21% 材料構成比： 34.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,837.3

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員		28.39%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		17.32%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員		15.81%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)		34.79%	1,360 円／個	歩車道境界ブロック 片面 150／170×200×600 (A)	1,020	TZJ2352001 TZ092352001
	積算単価			5,208	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎砕石規格	=1 =1 =4		設置 A種(150/170×200×600) 無し			
	均し基礎コンクリート規格	=6		無し			
	【補正式】 5,208 = 4,837.3						
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{28.39}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{17.32}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{15.81}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{65.21}{28.39 + 17.32 + 15.81} \right\}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{34.79}{100} \times \frac{1,360}{1,020} \right] \times \frac{34.79}{34.79}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 65.21 - 34.79}{100}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0025

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0026

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	2,000 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,314	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,314 = 1,263.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.30}{5.30} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{78.32}{37.64 + 15.90 + 14.75 + 9.49}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0028

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

[illegible]

07-实施-一般-0035-当初

SCB224710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.40% 材料構成比： 35.60% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 4,077.3 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	47.36%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	16.72%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	瀝青繊維質目地板 厚10mm	35.60%	1,400 円／m2	瀝青繊維質目地板 厚 1 0 m m	1,190	TZJ4152001 TZ094152001
積算単価			4,124	積算単価	0	EP001
1工事当り使用量 目地板の種類		=1 =2	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10			
【補正式】 4,124 = 4,077.3						
[労務補正] 47.36 23,358 16.72 28,560 64.40 × { [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 25,400 100 31,000 47.36 + 16.72						
[材料補正] 35.60 1,400 35.60 + [————— × —————] × ————— 100 1,190 35.60						
[全体調整] 100- 64.40- 35.60 + ————— } 100						

L型側溝集水桝改良工
B300*L400
グレーチング T-25

VS8081 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0010号内訳表
1 基 当り
頁0-0030

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.13	m3	32,700	4,251	SCB240010 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
型枠	2.0	m2	8,471	16,942	SCB240210 施工 第0-0007号内訳表 0 省略
基礎碎石	0.23	m2	1,314	302	SCB221110 施工 第0-0008号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	1	枚	379.44	379	TQJ1367001 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B300×L400mm T-25	1	枚	12,600	12,600	T7072 0 省略
蓋版	2	枚	235	470	SWB821430 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
小計	1	基		34,944	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	235.25	23,525	TQJ1367001 1 379.44*0.62 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
計	100	枚		23,530	
小計	1	枚		235	
作業区分	=2	再利用撤去			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	34,700.4	34,700	TQJ1611002 1 34700.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		34,700	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 2,053.8

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,157	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=5 =1	10.9km以下 全ての費用			
【補正式】 2,157 = 2,053.8						
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$		40.77 40.77				
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{23,600}{140}$		44.82 44.82				
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{138}{140}$		14.41 14.41				
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{138}{100}$						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0034

S0930

施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0035-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.4 = 700.44							
[機械補正] 10.24 13,600 15.05 × { [————— × —————] × 100 13,000 10.24							
[労務補正] 19.96 28,152 10.88 28,560 8.92 23,358 58.43 + [————— × ————— + ————— × ————— + —————] × 100 28,300 100 31,000 100 25,400 19.96 + 10.88 + 8.92							
[材料補正] 22.39 71,500 2.81 149 26.52 + [————— × ————— + ————— × —————] × 100 68,200 100 154 22.39 + 2.81							

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,705	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,705 = 1,747						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right] \times \frac{6,080}{100} \right\}$		20.13				
[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{28,900}{100}$		71.97				
[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		7.90				
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,751.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,992	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=8 =1	5.0km以下 全ての費用				
【補正式】 4,992 = 4,751.4							
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{100} \right\}$		20.25					
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{100}$		71.03					
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		8.72					
[全体調整] $100 - \frac{20.25 + 71.03 + 8.72}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0039

S0930

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0035-当初

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,566.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.73%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	41.98%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.08%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.80%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,424	積算単価	0	EP001
トラック機種		=1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
【補正式】 9,424 = 9,566.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.73}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.73}{100} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{41.98}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.08}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.47}{41.98 + 41.08}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{2.80}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.80}{2.80}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.73 - 83.47 - 2.80}{100}$						

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,007.1

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,933	積算単価		0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =5	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				
【補正式】 4,933 = 5,007.1							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79					
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100	28,152 28,300				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$							

S0930
 施 工 内 訳 表
 施工 第0-0021号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金	1.00	t	3,000	3,000	T9999004 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 T 処分費等
小計	1	t		3,000	
廃材区分	=3	コンクリート殻廃材（二次製品）			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

下層路盤(歩道部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0044

準用

SCB410031

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシャーラン 25mm	17.77%	133,500 円/式	再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 100mm	120,000	TZJ2120002 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			844.6	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力)(mm)		=30	全仕上り厚(実数入力)(mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=2	クラッシャーラン C-25			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
844.6 = 857.31						

下層路盤(歩道部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0045

準用

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \}$						
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	13.01
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}] \times \frac{\quad}{27.03 + 15.84 + 15.70 + 13.01}$						
[材料補正]	17.77	133,500	1.99	140	19.85		
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000}] \times \frac{\quad}{17.77 + 1.99}$						
[全体調整]	100	5.00	75.15	19.85			
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	525,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,018	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=250	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,018 = 1,790.8						

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

07-实施-一般-0035-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,891.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.57%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.05%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.28%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	50.52%	677,500 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm	582,000	TZJ4100006 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,094	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料	=1 =50 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

施工 第0-0025号内訳表

標準単価： 1 m2 当たり 2,891.1

07-实施-一般-0035-当初

特殊基礎單価一覧表

頁0-0050

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0051

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0052

[illegible]

