

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良			式			
道路土工			式			
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		260	
路体盛土工			m3			
路体(築堤)盛土			一式			
路体(築堤)盛土			m3		70	
路床盛土工			m3			
路床盛土			一式			
路床盛土			m3		160	
山砂			m3		180	
土砂等運搬			m3		180	
法面整形工			式			
法面整形(盛土部)			一式			
法面整形			m2		90	
残土処理工			式			

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
舗装工			式			
アスファルト舗装工			式			
下層路盤(車・路)			一式			
下層路盤(車道・路肩部)			m2		441	
不陸整正			m2		61	
表層(車・路)			一式			
表層(車道・路肩部)			m2		502	
成型目地工 (材工とも)			m		210	
区画線工			式			
区画線工			式			
溶融式区画線			一式			
区画線設置			m		200	
道路付属施設工			式			
道路付属物工			式			
車線分離標			一式			
道路付属物設置工			本		5	
仮設工			式			
仮設工			式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		45	
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊										X1000	
道路改良										Y1000000017	
					式			7,944,617			
道路土工										Y2000000161	
					式			2,881,743			
掘削工										Y3000001032	
					式			86,424			
掘削										Y4000020633	
					一式			86,424			
掘削										SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3	
	0 省略	260	m3	332.4				86,424			施工 第0-0001号内訳表
路体盛土工										Y3000001033	
					式			436,660			
路体(築堤)盛土										Y4000020641	
					一式			436,660			
路体(築堤)盛土										SCB210510 0 01=1	
	0 省略	70	m3	6,238				436,660			施工 第0-0002号内訳表

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土工						Y3000001034
			式		1,678,220	
路床盛土						Y4000020648
			一式		1,678,220	
路床盛土						SCB210520 0 01=1
0 省略	160	m3	6,341	1,014,560	施工 第0-0003号内訳表	
山砂						F0003 0
土場地域：新潟						
土場名：松野尾						
0 省略	180	m3	1,800	324,000		
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1, 07=14
0 省略	180	m3	1,887	339,660	施工 第0-0004号内訳表	
法面整形工						Y3000001035
			式		63,279	
法面整形(盛土部)						Y4000020656
			一式		63,279	
法面整形						SCB220010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1
0 省略	90	m2	703.1	63,279	施工 第0-0005号内訳表	
残土処理工						Y3000001036
0 省略			式		617,160	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬						Y4000020658
			一式		617,160	
土砂等運搬 0 省略						SCB210110 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=1, 09=8
	120	m3		1,643	197,160	施工 第0-0006号内訳表
残土処理 ほぐし土 見積3000円 T 処分費等						S0901 0 01=3, 02=3000
	140	m3		3,000	420,000	施工 第0-0007号内訳表
排水構造物工						Y2000000168
			式		4,524,807	
作業土工						Y3000001068
			式		283,808	
床掘り						Y4000020846
			一式		92,108	
床掘り 0 省略						SCB210030 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
	110	m3		285.2	31,372	施工 第0-0008号内訳表
基面整正 0 省略						SCB210080 0
	130	m2		467.2	60,736	施工 第0-0009号内訳表
埋戻し						Y4000020847
			一式		191,700	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	埋戻し									SCB210410 0	
	0 省略	60	m3	3,195		191,700				01=4	
側溝工										施工 第0-0010号内訳表	
										Y3000001069	
					式				4,028,599		
	自由勾配側溝									Y4000004497	
					一式				3,257,750		
	自由勾配側溝 a300×c600mm									SWB821420 0	
0 省略		67	m	15,170		1,016,390				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.27, 06=1, 07=5, 08=0.63, 09=3, 10=0.30	
										施工 第0-0011号内訳表	
	自由勾配側溝 a300×c700mm									SWB821420 0	
	0 省略	66	m	15,990		1,055,340				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.63, 09=3, 10=0.30	
										施工 第0-0012号内訳表	
	自由勾配側溝 a300×c800mm									SWB821420 0	
0 省略		66	m	17,970		1,186,020				01=1, 02=1, 03=1, 04=3, 05=0.28, 06=1, 07=5, 08=0.65, 09=3, 10=0.30	
										施工 第0-0013号内訳表	
側溝蓋										Y4000004498	
					一式				770,849		
	蓋版									SWB821430 0	
	0 省略	159	枚	2,511		399,249				01=1, 02=1, 03=5, 05=2, 06=1, 07=1	
										施工 第0-0014号内訳表	
	蓋版									SWB821430 0	
0 省略		20	枚	18,580		371,600				01=1, 02=1, 03=5, 05=1, 06=1, 07=1	
										施工 第0-0015号内訳表	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝						Y3000001071
			式		212,400	
集水桝						Y4000020869
			一式		212,400	
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H800 グレーチング T-25t 0 省略	1		基	96,200	96,200	V8081 0 施工 第0-0016号内訳表
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H1000 グレーチング T-25t 0 省略	1		基	116,200	116,200	V8082 0 施工 第0-0020号内訳表
構造物撤去工						Y2000000171
			式		538,067	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		538,067	
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
			一式		245,709	
構造物とりこわし 0 省略	11		m3	17,310	190,410	SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=2 施工 第0-0022号内訳表
殻運搬 0 省略	11		m3	1,209	13,299	SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 13=1 施工 第0-0023号内訳表

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	28	t		1,500	42,000	施工 第0-0024号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
			一式		137,704	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 06=1, 07=1
0 省略	250	m2		207.6	51,900	施工 第0-0025号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=3, 03=2, 08=5, 13=1
0 省略	12	m3		3,767	45,204	施工 第0-0026号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	29	t		1,400	40,600	施工 第0-0027号内訳表
舗装版切断						Y4000020933
			一式		154,654	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	210	m		694.1	145,761	施工 第0-0028号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						S0960 0 01=17, 02=0.2, 03=19000
0 省略	1	式		8,893	8,893	施工 第0-0029号内訳表
舗装						Y1000000018
			式		2,045,140	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装工										Y2000000175	
					式			1,840,340			
アスファルト舗装工										Y3000001128	
					式			1,840,340			
下層路盤(車・路)										Y4000021064	
					一式			648,068			
下層路盤(車道・路肩部)	0 省略									SCB410030 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1 施工 第0-0030号内訳表	
		441		m2		1,446		637,686			
不陸整正	0 省略									SCB410010 0 01=1, 04=1 施工 第0-0031号内訳表	
		61		m2		170.2		10,382			
表層(車・路)										Y4000021072	
					一式			1,192,272			
表層(車道・路肩部)	0 省略									SCB410260 0 01=3, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1 施工 第0-0032号内訳表	
		502		m2		1,986		996,972			
成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅	0 省略									F0004 0	
		210		m		930		195,300			
区画線工										Y2000000181	
					式			74,000			

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y3000001156
			式		74,000	
溶融式区画線						Y4000004833
			一式		74,000	
区画線設置						SWB821210 0
0 省略	200	m	370	74,000		01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0033号内訳表
道路付属施設工						Y2000000183
			式		130,800	
道路付属物工						Y3000001159
			式		130,800	
車線分離標						Y4000004848
			一式		130,800	
道路付属物設置工						SWB812400 0
(車線分離標) 0 省略	5	本	26,160	130,800		01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 05=1, 06=1 施工 第0-0034号内訳表
仮設工						Y1000000019
			式		748,350	
仮設工						Y2000000193
			式		748,350	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y3000003660
			式		748,350	
交通誘導警備員						Y4000026533
			一式		748,350	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	45	人日	16,630	748,350		施工 第0-0035号内訳表
直接工事費						
					10,738,107	
共通仮設費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=10,553,850 率-----B=0.1211			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0200		1,564,000	
共通仮設費計						
					1,564,000	
純工事費						
					12,302,107	
現場管理費 (A*((B*F)*L) 率分) 対象額---A=12,117,850 率-----B=0.3315			地域補正率F=1.1000			
			休日補正率L=1.0300		4,551,000	
現場管理費計						
					4,551,000	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=16,668,850 率-----B=0.2097										
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=16,668,850 率-----B=0.0004										
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=20,350,000 率-----B=0.1000										
工事費											

07-実施--一般-0430-当初

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	21,500 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	20,100	MMJ0202090 MM090202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	19.37%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			332.4	積算単価	0	EP001
	土質	=1	土砂			
	施工方法	=1	オープンカット			
	押土の有無	=2	無し			
	障害の有無	=1	無し			
	施工数量	=3	5,000m3未満			
【補正式】						
332.4 = 331.59						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{42.72}{100} \times \frac{21,500}{20,100} \right] \times \frac{42.72}{42.72} \right\}$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{37.91}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{37.91}{37.91}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{19.37}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{19.37}{19.37}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 42.72 - 37.91 - 19.37}{100} \}$						

SCB210510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 0.66% 労務構成比： 99.11% 材料構成比： 0.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,722.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.66%	1,870 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	1,560	TLC1070002 TL091070002
R1t'	普通作業員	90.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	8.41%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	0.23%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,238	積算単価	0	EP001
施工幅員		=1	2.5m未満			
【補正式】 6,238 = 6,722.7						
[機械補正] $0.66 \times \left\{ \left[\frac{0.66}{100} \times \frac{1,870}{1,560} \right] \times \frac{0.66}{0.66} \right\}$						
[労務補正] $90.70 \times \left[\frac{90.70}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] + 8.41 \times \left[\frac{8.41}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times 99.11$						
[材料補正] $0.23 \times \left[\frac{0.23}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times 0.23$						
[全体調整] $100 - 0.66 - 99.11 - 0.23 + \frac{0.66 + 99.11 + 0.23}{100}$						

SCB210520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,824.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.76%	1,870 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	1,560	TLC1070002 TL091070002
R1t'	普通作業員	89.34%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.64%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	0.26%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,341	積算単価	0	EP001
施工幅員		=1	2.5m未満			
【補正式】 6,341 = 6,824.8						
[機械補正] $0.76 \times \left\{ \left[\frac{1,870}{100} \times \frac{1,560}{100} \right] \times \frac{0.76}{100} \right\}$		0.76				
[労務補正] $89.34 \times \left[\frac{23,358}{100} \times \frac{25,400}{100} \right] + 9.64 \times \left[\frac{28,152}{100} \times \frac{28,300}{100} \right] \times \frac{98.98}{100}$		9.64	28,152	98.98		
[材料補正] $0.26 \times \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{100} \right] \times \frac{0.26}{100}$		0.26				
[全体調整] $100 - \frac{0.76 + 98.98 + 0.26}{100}$		0.26				

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,887	積算単価	0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =14	無し 12.5km以下			
【補正式】 1,887 = 1,808.9						
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		44.67 44.67				
[労務補正] 40.44 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		40.44 40.44				
[材料補正] 14.89 133 + [————— × —————] × 100 138		14.89 14.89				
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100						

SCB220010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 11.64% 労務構成比： 76.42% 材料構成比： 11.94% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 729.97

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.64%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	31.34%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.10%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	16.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	11.94%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			703.1	積算単価	0	EP001
整形箇所 法面締固めの有無 現場制約の有無		=1 =1 =2	盛土部 有り 無し			
土質 費用の内訳		=1 =1	液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
【補正式】 703.1 = 729.97						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{11.64}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{11.64}{11.64} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{31.34}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{28.10}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{16.98}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{76.42}{31.34 + 28.10 + 16.98}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{11.94}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.94}{11.94}$						

法面整形

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0021

SCB220010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	11.64%	勞務構成比：	76.42%	材料構成比：	11.94%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	729.97
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-0430-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,575.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,643	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =3 =1	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =8	無し 7.5km以下				
【補正式】 1,643 = 1,575.5							
[機械補正] $44.67 \times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{100} \right\}$		44.67					
[労務補正] $40.44 + \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{100}$		40.44					
[材料補正] $14.89 + \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.89}{100}$		14.89					
[全体調整] $100 - 44.67 - 40.44 - 14.89 + \frac{100}{100}$							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
単位当り金額	1.00	式	3,000	3,000	T9999010
0 省略					
** 1 m3当り **		m3	3,000	3,000	+00 3000/1
小計	1	m3		3,000	
単位 単位当り金額(円)	=3 =3000	単位――m3 単位当り金額(円)			

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 19.72% 労務構成比： 66.35% 材料構成比： 13.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 290.57

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.72%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	66.35%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	13.93%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			285.2	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 土留方式の種類		=1 =2 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し			
障害の有無		=1	無し			
【補正式】 285.2 = 290.57						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{19.72}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{19.72}{100} \right\}$		19.72				
[労務補正] $+ \left[\frac{66.35}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{66.35}{100}$		66.35				
[材料補正] $+ \left[\frac{13.93}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{13.93}{100}$		13.93				
[全体調整] $+ \frac{100 - 19.72 - 66.35 - 13.93}{100}$		13.93				

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 508

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	100.00%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
	積算単価		467.2	積算単価	0	EP001
	【補正式】 467.2 = 508					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$	100.00 100.00				
	[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0026

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (卷 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	8.37%	19,400 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	18,200	MMJ0202123 MM090202123
K2t'	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	0.58%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	53.26%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	25.42%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	8.82%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	2.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.83%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,195	積算単価	0	EP001
施工方法		=4	最大埋戻幅1m未満			
【補正式】 3,195 = 3,339.7						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.37}{100} \times \frac{19,400}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{8.95}{8.37 + 0.58} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{53.26}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.50}{53.26 + 25.42 + 8.82}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0027

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95% 勞務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,339.7

[illegible]

07-实施-一般-0430-当初

自由勾配側溝
a300×c600mm

08年01月20日適用

頁0-0028

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c600mm	5.000	本	15,350	76,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤60%	0.286	m3	18,050	5,162	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.318	m3	17,550	5,580	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3	2,400	1,814	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		52	#80 0 省略
計	10	m		151,700	
小計	1	m		15,170	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.27 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.63 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

自由勾配側溝
a300×c700mm

08年01月20日適用

頁0-0029

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c700mm	5.000	本	16,950	84,750	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤60%	0.297	m3	18,050	5,360	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.318	m3	17,550	5,580	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3	2,400	1,814	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		54	#80 0 省略
計	10	m		159,900	
小計	1	m		15,990	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.63 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

自由勾配側溝
a300×c800mm

08年01月20日適用

頁0-0030

SWB821420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m	6,234.24	62,342	TQJ1366001 1 6234.24*1 0 省略
自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c800mm	5.000	本	20,900	104,500	TFJA0704884 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤60%	0.297	m3	18,050	5,360	TFJA0704882 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	0.318	m3	17,550	5,580	TFJA0704883 1 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3	2,400	1,872	TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		46	#80 0 省略
計	10	m		179,700	
小計	1	m		17,970	
夜間作業の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無	=1 =1 =1	無し L=2000mm 無し	1000kg/個以下		
基礎コンクリートの種類 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 基礎碎石施工の有無	=3 [m3/10m]=0.28 =1	生コンクリート(各種) 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 有り		[m3/10m]	
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力) 底部コンクリートの種類	=5 [m3/10m]=0.65 =3	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力) 生コンクリート(各種)		[m3/10m]	
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.3	底部コンクリート設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚	920.14	92,014	TQJ1367002 1 920.14*1 0 省略
自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	100.000	枚	1,590	159,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		86	#80 0 省略
計	100	枚		251,100	
小計	1	枚		2,511	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=2	40を超え170kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

SWB821430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000	枚	379.44	37,944	TQJ1367001 1 379.44*1 0 省略
鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長車道用 T-25	100.000	枚	18,200	1,820,000	TFJA0704887 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		56	#80 0 省略
計	100	枚		1,858,000	
小計	1	枚		18,580	
作業区分	=1	据付け			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=5	蓋版(各種)			
規格・仕様区分	=1	40kg/枚以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B600×L600×H800
グレーチング T-25t

08年01月20日適用

頁0-0033

V8081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.45	m3	33,280	14,976	SCB240010 施工 第0-0017号内訳表 0 省略
型枠	5.3	m2	8,471	44,896	SCB240210 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
基礎碎石	1	m2	1,503	1,503	SCB221110 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	920.14	920	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B600×L600mm T-25	1	枚	33,900	33,900	T7089 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	基		96,200	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0034

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	18,050 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			33,280	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 33,280 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{18,050}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0035

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%	2,400 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,503	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,503 = 1,335.6						
[機械補正] $5.01 \times \left[\frac{10,400}{100} \times \frac{8,800}{8,800} \right] \times \frac{5.01}{5.01}$		5.04				
[労務補正] $35.62 \times \frac{23,358}{25,400} + \left[\frac{28,152}{28,300} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{8.98}{8.98}$		74.10				

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.04%	勞務構成比：	74.10%	材料構成比：	20.86%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,335.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B600×L600×H1000
グレーチング T-25t

08年01月20日適用

頁0-0038

V8082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.54	m3	34,430	18,592	SCB240010 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
型枠	6.5	m2	8,471	55,061	SCB240210 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
基礎碎石	1	m2	1,503	1,503	SCB221110 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1	枚	920.14	920	TQJ1367002 1 0 省略
集水桝用グレーチング 蓋 B600×L600mm T-25	1	枚	33,900	33,900	T7089 1 0 省略
ステップ（コンクリート埋込用） 樹脂加工品 径19mm 幅300	2	個	3,070	6,140	TN4588
諸雑費(まるめ)	1	式		84	#80 0 省略
小計	1	基		116,200	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	57.74%	18,050 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			34,430	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =3 =41	小型構造物 バックホ(クレーン機能付) 18-8-25(20)(高炉)	打設 W/C≤60%		
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 34,430 = 37,478						
[機械補正] 3.23 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.42 3.23				

施工 第0-0021号内訳表

[illegible]

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	17,309.4	17,309	TQJ1611007 1 17309.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	m3		17,310	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 1,158.6

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,209	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=1 =1	1.6km以下 全ての費用			
【補正式】 1,209 = 1,158.6						
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77				
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82				
[材料補正] 14.41 133 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41				
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0043

S0930

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0430-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	土木一般世話役		29.54%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)		27.52%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員		24.18%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		5.91%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			207.6	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 無し 不要			
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=1 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用			
	【補正式】 207.6 = 217.37						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{12.85}{100} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{29.54}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{81.24}{29.54 + 27.52 + 24.18}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{5.91}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{5.91}{5.91}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	12.85%	勞務構成比：	81.24%	材料構成比：	5.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	217.37
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,615.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,767	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =3 =2	舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=5 =1	10.5km以下 全ての費用			
【補正式】 3,767 = 3,615.9						
[機械補正] $44.05 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{44.05}{39.87} \right\}$		44.05 44.05				
[労務補正] $39.87 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{133} \right] \times \frac{39.87}{16.08}$		39.87 39.87				
[材料補正] $16.08 \times \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{16.08}{138}$		16.08 16.08				
[全体調整] $100 - 44.05 - 39.87 - 16.08 + \frac{138}{100}$						

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0047

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0430-当初

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				694.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 694.1 = 700.44							
[機械補正]			10.24	13,600	15.05		
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24		
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92
+ [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] ×			100	28,300	100	31,000	100
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	139.5	26.52
+ [————— × ————— + ————— × —————] ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.144	日	35,370	5,093	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.20	m3	19,000	3,800	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		8,893	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=17 =0.2 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	625,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,446	積算単価		0	EP001
全仕上り厚(実数入力)(mm)		=250	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
施工区分		=2	2層施工				
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
費用の内訳		=1	全ての費用				

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0030号内訳表

[illegible]

07-实施-一般-0430-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	6.56%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		170.2	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 170.2 = 174.53					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$					

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	1.04%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.21%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.19%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.11%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	3.49%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	3.41%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	1.24%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	76.32%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.28%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,986	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =50 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.62% 勞務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

[illegible]

07-实施-一般-0430-当初

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	133	5,320	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	155,895	7,745	#71 0 省略
計	1,000	m		370,700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB812400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

(車線分離標[ラバーポール]設置)

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
車線分離標(ラバーポール)設置可変式 穿孔式1本脚φ80高さ650mm	1.000	本	26,152.94	26,152	TQJ1344002 1 23775.4*1.1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	本		26,160	
施工区分	=1	可変式(穿孔式・1本脚)			
材料費区分	=1	手間+材料費			
規格・仕様	=2	本体(柱)径φ80ベース径φ250高650			
施工規模	=3	10本未満			
夜間作業の補正	=1	無			
時間制約を受ける場合の補正	=1	無			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

登録単価一覧表

頁0-0060

[illegible]

単価入力データ一覧表①

頁0-0061

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0062

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2. 0m) a300×c600mm	本	15, 350
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60%	m3	18, 050
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0011号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65%	m3	17, 550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0012号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2. 0m) a300×c700mm	本	16, 950
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0012号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤60%	m3	18, 050
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0012号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉W/C≤65%	m3	17, 550
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0013号	TFJA0704884	自由勾配側溝 (L =2. 0m) a300×c800mm	本	20, 900
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0013号	TFJA0704882	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤60%	m3	18, 050
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0013号	TFJA0704883	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉W/C≤65%	m3	17, 550

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0063

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB821430	蓋版	第0-0014号	TFJA0704887	自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	枚	1,590
SWB821430	蓋版	第0-0015号	TFJA0704887	鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長車道用 T-25	枚	18,200
S0930	廃材処理費	第0-0024号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0027号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	1,400
S0930	廃材処理費	第0-0027号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,400

