

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
防波・防砂・導流		式			
海上地盤改良工		式			
床掘工		式			
砕岩床掘		一式			
バックホウ台船大型ブレイカ破碎		m3		1, 283	
砕岩後床掘		m3		2, 566	
土運船運搬工		式			
土運船運搬		一式			
土運船運搬		m3		2, 566	
揚土土捨工		式			
バックホウ揚土		一式			
バックホウ揚土		m3		2, 566	
積込(ルーズ)		m3		2, 566	
土砂等運搬		m3		2, 566	
残土処理工		式			
残土処理工		一式			
転石破碎工		m3		2, 566	

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
小割破碎工		m3		2, 566	
整地		m3		2, 566	
バックホウ土砂分別		m3		2, 566	
仮設工		式			
作業ヤード工		式			
敷鉄板		一式			
敷鉄板設置・撤去		m2		1, 310	
敷鉄板賃料		枚		100	
敷鉄板賃料		枚		41	
直接工事費					
回航・えい航費		式			
回航		式			
回航費(被回航方式 作業船)		回		2	
回航費(被回航方式 作業船)		回		2	
えい航		式			
えい航費(作業船)		回		2	
運搬費		式			
建設機械等運搬		式			

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
分解組立運搬		式		1	
仮設材等運搬		式			
仮設材等の運搬		t		66	
仮設材等の運搬		t		66	
仮設材等の運搬		t		160	
仮設材等の運搬		t		160	
仮設材等の積込み取卸し費		t		226	
安全費		式			
安全対策		式			
巡視・保安		式		1	
技術管理費		式			
技術管理		式			
底質調査費		式		1	
底質調査費		式		1	
水質分析(1) 健康項目(1)(水道水項目)		検体		1	
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-港湾-0000-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 33 巻① 0-07. 12. 20 (0) 3 港湾 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥045西部地域土木事務所¥01当初¥0507-西土第18号-当初-一般国道402号（間瀬地内）護岸整備工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 海上輸送に要する補正 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 小型車補正	01 浚渫工事 04 地方(3):施工場所の影響無 01 現場環境改善あり 40 4 0 % 00 海上輸送なし 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(当初・対象外等) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	201, 220, 000 201, 220, 000	20, 122, 000 20, 122, 000	221, 342, 000 221, 342, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
防波・防砂・導流						Y1S00000001
海上地盤改良工			式		122,634,510	Y2S00000003
床掘工			式		120,327,180	Y3S00000013
砕岩床掘			一式		95,453,917	Y4S00000029 06=係数ランク：3
バックホ台船大型ブレイカ破碎 バックホ台船(1.9m3-170t積(スパット仕様))						V0010 0
見積歩掛 0 省略	1,283	m3		54,047	69,342,301	施工 第0-0001号内訳表
砕岩後床掘						SDH102050 0 01=1, 02=2, 03=2, 04=1, 06=2, 07=1, 09=1, 10=1, 11=1, 12=3, 13=1
0 省略	2,566	m3		10,176	26,111,616	施工 第0-0003号内訳表
土運船運搬工						Y3S00000015
土運船運搬			式		9,643,028	Y4S00000031 06=係数ランク：3
			一式		9,643,028	

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土運船運搬									SDH101240 0	
0 省略	2,566	m3	3,758		9,643,028				01=1, 02=16, 03=73.0, 04=43.8, 05=1, 06=1, 07=3, 09=11, 11=5, 12=8.7, 13=127.3, 14=1	施工 第0-0004号内訳表
揚土土捨工									Y3S00000016	
				式	3,715,824					
バックホウ揚土									Y4S00000035	
				一式	3,715,824				06=係数ランク：1	
バックホウ揚土									SDH101320 0	
0 省略	2,566	m3	201		515,766				01=16, 02=43.8, 03=1	施工 第0-0005号内訳表
積込(ルーズ)									SCB210020 0	
0 省略	2,566	m3	298.7		766,464				01=3, 02=1	施工 第0-0006号内訳表
土砂等運搬									SCB210110 0	
0 省略	2,566	m3	948.4		2,433,594				01=1, 02=1, 03=3, 04=1, 05=5	施工 第0-0007号内訳表
残土処理工									Y3S00000017	
				式	11,514,411					
残土処理工									Y4S00000036	
				一式	11,514,411				06=係数ランク：1	
転石破碎工									V0090 0	
見積歩掛 0 省略	2,566	m3	1,344		3,448,704					施工 第0-0008号内訳表

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	小割破碎工									V0060	0
	見積歩掛 0 省略	2,566	m3	2,215	5,683,690	施工	第0-0010号内訳表				
	整地									SCB210610	0
	0 省略	2,566	m3	127.3	326,651	施工	第0-0013号内訳表				
	バックホ土砂分別 破碎後床掘土 スケルトンバケット									V0050	0
	見積歩掛 0 省略	2,566	m3	801	2,055,366	施工	第0-0014号内訳表				
仮設工										Y2S00000033	
				式	2,307,330						
作業ヤード工										Y3S00000130	
				式	2,307,330						
敷鉄板										Y4S00000371	
				一式	2,307,330						
	敷鉄板設置・撤去									SWB253610	0
	0 省略	1,310	m2	399	522,690	施工	第0-0016号内訳表				
	敷鉄板賃料 寺泊港西埠頭									SWB253630	0
	0 省略	100	枚	11,680	1,168,000	施工	第0-0017号内訳表				
	敷鉄板賃料 仮設ヤード									SWB253630	0
	0 省略	41	枚	15,040	616,640	施工	第0-0018号内訳表				

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
						122,634,510	
回航・えい航費							Z0001
				式		11,645,188	
回航							YZ2S0000001 06=係数ランク：3
	0 省略			式		7,107,928	
回航費(被回航方式 作業船)							SDH190010 0 01=33.2, 02=19, 23=2, 30=1, 31=6, 36=2, 37=1, 38=1, 39=1, 40=2, 42=1, 45=2, 46=1, 47=10, 49=1, 51=1 施工 第0-0019号内訳表
	0 省略	2		回	1,343,384	2,686,768	
回航費(被回航方式 作業船)							SDH190010 0 01=62.2, 02=12, 16=3, 29=2, 30=1, 31=7, 36=2, 37=1, 39=1, 45=2, 46=1, 47=10, 49=1, 51=1 施工 第0-0024号内訳表
	0 省略	2		回	2,210,580	4,421,160	
えい航							YZ2S0000001 06=係数ランク：3
	0 省略			式		4,537,260	
えい航費(作業船)							SDH190040 0 01=24.4, 02=5, 05=2, 08=4, 31=1, 32=10, 35=2
	0 省略	2		回	2,268,630	4,537,260	施工 第0-0028号内訳表
運搬費							Z0002
				式		2,937,740	
建設機械等運搬							YZ2S0000002 06=係数ランク：1
	0 省略			式		519,540	

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分解組立運搬						SDH190080 0 01=2, 03=1, 09=1, 10=1, 11=1
0 省略	1		式	519,540	519,540	施工 第0-0033号内訳表
仮設材等運搬						YZ2S0000003 06=係数ランク：1
0 省略			式		2,418,200	
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=22.6, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	66		t	3,850	254,100	施工 第0-0034号内訳表
仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=22.6, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	66		t	3,850	254,100	施工 第0-0035号内訳表
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=23.3, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	160		t	3,850	616,000	施工 第0-0036号内訳表
仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=23.3, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	160		t	3,850	616,000	施工 第0-0037号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費						SWB010030 0 01=4
0 省略	226		t	3,000	678,000	施工 第0-0038号内訳表
安全費						Z0006
			式		647,069	
安全対策						YZ2S0000009 06=係数ランク：1
0 省略			式		647,069	

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	巡視・保安						SDH190270 0
							01=39.5
	0 省略	1		式	647,069	647,069	施工 第0-0039号内訳表
技術管理費							Z0008
				式		478,400	
技術管理	0 省略						YZ2S0000012
				式		478,400	06=係数ランク：1
	底質調査費 含有量試験及び溶出試験(1) 含有量2項目＋溶出21項目 35 諸経費等の対象としない						V0070 0
		1		式	393,950	393,950	施工 第0-0040号内訳表
	底質調査費 含有量試験及び溶出試験(2) 溶出11項目を同時分析する場合 35 諸経費等の対象としない						V0080 0
		1		式	69,700	69,700	施工 第0-0041号内訳表
	水質分析(1) 健康項目(1)(水道水項目) 1.4-ジオキシン						F0034 0
	物価資料 35 諸経費等の対象としない	1		検体	14,750	14,750	
現場環境改善費							Z0014
				式		625,000	
	A*B 対象額---A=122,634,510 率-----B=0.0051						
						625,436	
共通仮設費（ 率分）	A*B 対象額---A=122,634,510 率-----B=0.0570						
						6,990,000	

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
						23,323,397	
純工事費							
						145,957,907	
現場管理費	$A*B$ 対象額---A=145,479,507 率-----B=0.1901						
						27,655,000	
工事原価							
						173,612,907	
工事原価計							
						173,612,907	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=173,134,507 率-----B=0.1591						
				前払補正率H=1.0000		27,538,093	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=173,134,507 率-----B=0.0004						
						69,000	
一般管理費等計							
						27,607,093	
工事価格							
						201,220,000	

07-実施-港湾-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額	A*B									
	対象額---A=201, 220, 000									
	率-----B=0. 1000						20, 122, 000			
工事費										
							221, 342, 000			

バックホ台船大型ブレカ破碎
バックホ台船(1.9m3-170t積(スポット仕様))

V0010 施 工 内 訳 表 施工 第0-0001号内訳表

見積歩掛 1283 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
バックホ浚渫船運転 就10h 鋼D2.0m3 運8h	52	日	938,408	48,797,216	V0010A 1 施工 第0-0002号内訳表 見積歩掛 0 省略
水中ブレカ損料 見積78,000円	115	日	78,000	8,970,000	F0040 1 0 省略
配管キット 見積78,000円	115	日	78,000	8,970,000	F0041 1 0 省略
水中ブレカサポート料 見積650円	115	日	650	74,750	F0042 1 0 省略
水中ブレカ基本料 配管キット含む 見積55,000円	1	式	55,000	55,000	F0043 1 0 省略
エンジンコンプレッサ 25PS アフタークーラー仕様 エアホース(φ19×20m)含む 見積3,570円	115	日	3,570	410,550	F0044 1 0 省略
エンジンコンプレッササポート料 見積160円	115	日	160	18,400	F0045 1 0 省略
エンジンコンプレッサ基本料 見積2,500円	1	式	2,500	2,500	F0046 1 0 省略
水中ブレカ オーバーホール整備料 見積1,700,000円	1	式	1,700,000	1,700,000	F0047 1 0 省略
雑材料(率)	0.5	%	68,998,416	344,992	#01 上記計の0.5% 0 省略
計	1,283	m3		69,343,408	
小計	1	m3		54,047	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 船舶用	476	1	103	49,028	TZJ6702001 0 省略
船団長	1.78	人	37,900	67,462	RR3004 0 省略
高級船員	1.78	人	37,900	67,462	RR0126 0 省略
普通船員	7.12	人	28,800	205,056	RR0127 0 省略
バックホ浚渫船 D 2.0m3	8	時間	18,900	151,200	MM300400000 0 省略
バックホ浚渫船 D 2.0m3	2.2	供用日	181,000	398,200	MM300400000 0 省略
小計	1	日		938,408	

SDH102050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(岩盤用) (ｽﾊﾟｯﾄﾞ式) 鋼D 5.5m3	1.000	日	3,114,218	3,114,218	SDHT10290 1 鋼D m3
引船(ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)) 鋼D 1200PS型	1.000	日	429,757	429,757	SDHT12210 1 鋼D PS型
雑材料	0.5	%	3,543,975	17,719	#01
			3,561,694	10,176	+00 3561694/350
		m3	10,176	10,176	+00 10176/1
小計	1	m3		10,176	
規格選定的方式 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(岩盤用)の規格 方式の選択	=1 =2 =2	標準 鋼D 5.5m3 ｽﾊﾟｯﾄﾞ式			
ｱﾝｶｰを張る必要 引船の規格 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船一時退避の有無	=1 =2 =1	無し 鋼D 1200PS型 無し			
土質分類 N値、状態 施工区域区分	=1 =1 =1	岩盤 硬質 適当			
海象条件区分 水深区分	=3 =1	悪い 15m未満			
G浚渫船(岩盤)後床掘能力(/h) [q] (m3/ h)=64.400 施工区域区分能力係数[E1]=0.850 海象条件区分能力係数[E2]=0.800					
水深区分能力係数[E3]=1.000 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(岩盤)日当運転時間[T] (h/日)=8.000 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(岩盤)後床掘量(/日) [Q] (m3/日)=350.000					

SDH101240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土運船(曳航) 鋼650m3積(開閉式)	2.000	日	425,928	851,856	SDHT11610 1 鋼 m3積
引船 鋼D 1000PS型	1.000	日	456,931	456,931	SDHT11310 1 鋼D PS型
雑材料	0.5	%	1,308,787	6,543	#01
			1,315,330	3,758	+00 1315330/350
		m3	3,758	3,758	+00 3758/1
小計	1	m3		3,758	
土運船による遠距離土捨 浚渫船1日当り運転時間[T] 合成浚渫量[q0/f] (m3/h)	=1 =16 =73	対応しない 8.0時間 合成浚渫量[q0/f] (m3/h)			
複数土砂合成浚渫量(変化率未考) [q0] (m3/h) 運搬方法 規格選定の方式	=43.8 =1 =1	複数土砂合成浚渫量(変化率未考) [q0] (m3/h) 引船方式 標準			
土運船(曳航)の規格 引船の規格 揚土土捨ての指定	=3 =11 =5	鋼650m3積(開閉式) 鋼D 1000PS型 バックホウ揚土			
往復平均えい航距離[d] (km) 合成揚土量[q2/f] (m3/h) 土運船1日当り運搬量の算出方法	=8.7 =127.3 =1	往復平均えい航距離[d] (km) 合成揚土量[q2/f] (m3/h) 自動計算			
往復平均えい航速度[v] (km/h)=7.400 土運船(曳航)の公称泥艀容量[B] (m3)=650.000 土運船1日当り運搬量[N] (m3/日)=350.000					
往復平均えい航速度[v] (km/h)=7.400 土運船(曳航)の公称泥艀容量[B] (m3)=650.000 往復平均えい航速度[v] (km/h)=7.400					

SDH101240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土運船(曳航)の公称泥艙容量[B](m3)=650.000					

SDH101320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
バックホウ(バックホウ揚土)(排対型) 山積1.4m3(平積1.0m3)	0.790	日	88,908	70,237	SDHT20230 1 排出ガス対策型(
雑材料	0.5	%	70,237	351	#01
			70,588	201	+00 70588/350
		m3	201	201	+00 201/1
小計	1	m3		201	
クレーン浚渫船1日当り運転時間[T] クレーン浚渫船1時間当り浚渫量[q0](m3/h) 土運船1日当り運搬量の算出方法	=16 =43.8 =1	8.0時間 クレーン浚渫船1時間当り浚渫量[q0](m3/h) 自動計算			
バックホウ1m3の1時間当り揚土量[q1](m3/h)=76.400 バックホウ1m3の1時間当り揚土量[q1](m3/h)=76.400 バックホウの1時間当り揚土量[q2](m3/h)=76.400 バックホウの標準運転時間[T1](h/日)=5.800					

積込(ルース)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0020

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.36% 労務構成比： 37.42% 材料構成比： 18.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 297.32

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	44.36%	22,900 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	37.42%	26,800 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.22%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			298.7	積算単価		0	EP001
土質 作業内容		=3 =1	破碎岩 土量50,000m3未満				
【補正式】 298.7 = 297.32							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.36}{100} \times \frac{22,900}{21,500} \right] \times \frac{44.36}{44.36} \right.$		44.36					
[労務補正] $+ \left[\frac{37.42}{100} \times \frac{26,800}{28,900} \right] \times \frac{37.42}{37.42}$		37.42					
[材料補正] $+ \left[\frac{18.22}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{18.22}{18.22}$		18.22					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.36 - 37.42 - 18.22}{100} \}$							

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 3 当り
標準単価： 909.52

機械構成比： 46.50% 労務構成比： 39.10% 材料構成比： 14.40% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	46.50%	22,147 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.10%	24,300 円／人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.40%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		948.4	積算単価	0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =1 =3	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩			
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無)	=1 =5	無し 2.0km以下			
	【補正式】 948.4 = 909.52					
	[機械補正] $46.50 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,300} \right] \times \frac{24,300}{23,600} \right\}$	46.50				
	[労務補正] $39.10 + \left[\frac{24,300}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{140}{138}$	39.10				
	[材料補正] $14.40 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{140}{138}$	14.40				
	[全体調整] $100 - 46.50 - 39.10 - 14.40 + \frac{100}{100}$					

転石破碎工

07年12月20日適用

頁0-0022

V0090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

見積歩掛

70

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
バックホ大型ブレード装着 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	日	94,100	94,100	V0090A 施工 第0-0009号内訳表 見積歩掛 0 省略
計	70	m3		94,100	
小計	1	m3		1,344	

バックホ大型ブレード装着
クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	26,800	26,800	RR0114 0 省略
軽油	87	l	140	12,180	TZJ6702002 0 省略
バックホ(クロー型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	1.64	供用日	20,500	33,620	MMJ0202053 0 省略
大型ブレード(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級	1	日	21,500	21,500	MMJ0604006 0 省略
小計	1	日		94,100	

小割破碎工

07年12月20日適用

頁0-0024

V0060

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

見積歩掛

70

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
バックホ(クローラ型) 排対型(第3次基準値) [標準型] 山積0.8/平積0.6m3	0.7	日	69,730	48,811	V0060A 1 施工 第0-0011号内訳表 見積歩掛 0 省略
バックホ(クローラ型) 小割破碎機装着 [標準型] 山積0.8/平積0.6m3 排対型(第3次基準値)	1	日	104,730	104,730	V0060B 1 施工 第0-0012号内訳表 見積歩掛 0 省略
雑材料(率)	1	%	153,541	1,535	#01 上記計の1% 0 省略
計	70	m3		155,076	
小計	1	m3		2,215	

バックホウ(クローラ型) 排対型(第3次基準値)
[標準型] 山積0.8/平積0.6m3

07年12月20日適用

頁0-0025

V0060A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

見積歩掛 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	26,800	26,800	RR0114 0 省略
軽油	87	l	140	12,180	TZJ6702002 0 省略
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	1.5	供用日	20,500	30,750	MMJ0202053 0 省略
小計	1	日		69,730	

バックホウ(クローラ型) 小割破碎機装着
[標準型] 山積0.8/平積0.6m3
排対型(第3次基準値)
見積歩掛

V0060B 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0012号内訳表
1 日 当り
頁0-0026

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	26,800	26,800	RR0114 0 省略
軽油	87	l	140	12,180	TZJ6702002 0 省略
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	1.5	供用日	20,500	30,750	MMJ0202053 0 省略
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	1	日	35,000	35,000	MMJ0907002 0 省略
小計	1	日		104,730	

整地

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0027

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(巻①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	10,200 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			127.3	積算単価	0	EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 127.3 = 127.07						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.45}{100} \times \frac{10,200}{8,800} \right] \times \frac{22.45}{22.45} \right\}$		22.45				
[労務補正] $+ \left[\frac{52.33}{100} \times \frac{26,800}{28,900} \right] \times \frac{52.33}{52.33}$		52.33				
[材料補正] $+ \left[\frac{25.22}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{25.22}{25.22}$		25.22				
[全体調整] $+ \frac{100 - 22.45 - 52.33 - 25.22}{100}$						

バックホ土砂分別
破碎後床掘土 スケルトンバケット
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
バックホ(排対2次)スケルトンバケット装着 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m3	801	801	V0050A 施工 第0-0015号内訳表 見積歩掛 0 省略
小計	1	m3		801	

バックホウ(排対2次)スケルトンバケツ装着
クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)

07年12月20日適用

頁0-0029

V0050A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

見積歩掛

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	26,800	26,800	RR0114 0 省略
軽油	87	l	140	12,180	TZJ6702002 0 省略
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	1.64	供用日	18,600	30,504	MMJ0202019 1 0 省略
スケルトンバケツ 見積8,000円	1	日	8,000	8,000	F0051 1 0 省略
雑材料 (率)	7	%	38,504	2,695	#01 機械費計の7% 0 省略
計	100	m3		80,179	
小計	1	m3		801	

SWB253610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.295	人	28,000	8,260	RR0125 1 0 省略
とび工	0.295	人	27,900	8,230	RR0106 1 0 省略
普通作業員	0.295	人	22,900	6,755	RR0102 1 0 省略
バックホ(クローラ型)運転	0.295	日	55,390	16,340	SWK250590 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	1.0	%	39,585	395	#71 0 省略
計	100	m2		39,980	
小計	1	m2		399	
作業区分	=3	設置・撤去			

SWB253630 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 180日以内	123.000	枚・日	86	10,578	TFJA0704490 1 0 省略
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	1.000	枚	1,100	1,100	TZJ6754002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	枚		11,680	
敷鉄板の種類	=1	22×1,524×6,096(mm)			
不足分弁償金の有無	=1	無			
供用日数(日)(実数入力)	[日]=123	供用日数(日)(実数入力)		[日]	
整備費の有無	=2	有			

SWB253630 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 180日以内	162.000	枚・日	86	13,932	TFJA0704490 1 0 省略
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	1.000	枚	1,100	1,100	TZJ6754002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	枚		15,040	
敷鉄板の種類	=1	22×1,524×6,096(mm)			
不足分弁償金の有無	=1	無			
供用日数(日)(実数入力)	[日]=162	供用日数(日)(実数入力)		[日]	
整備費の有無	=2	有			

SDH190010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
艀装費	1.000	式	382,000	382,000	TZ308000900 1*382000
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1.000	式	322,702	322,702	SDH180100 施工 第0-0020号内訳表
損料	1.000	式	625,400	625,400	TZ308003700 1*625400
回航保険料	1.000	式	13,282	13,282	TZ308000800 1*13282
		回	1,343,384	1,343,384	+00 1343384/1
小計	1	回		1,343,384	
回航距離[K](湮) 被回航船舶等の設定 バックホ浚渫船の規格	=33.2 =19 =2	回航距離[K](湮) バックホ浚渫船 鋼D 2.0m3			
回航用引船の選定 回航用引船1の規格 引船帰港の有無	=1 =6 =2	標準 鋼D 1000PS型 有り			
艀装日数変更の有無 艀装費変更の有無 回航海域の状態	=1 =1 =2	無し 無し 静穏な海域			
上乗員変更の有無 保険料計上の有無 保険料の計算方法	=1 =2 =1	無し 有り 自動計算			
消費税率(%) 検査料計上の有無 旅費の有無	=10 =1 =1	消費税率(%) 無し 無し			
回航用引船の損料算定時供用日数[N2](日)=1.000 被回航船舶等損料算定時供用日数[N2](日)=2.500					

運転費
 回航費(被回航方式 作業船)

07年12月20日適用

頁0-0034

SDH180100
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0020号内訳表

1
 式
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	1.000	式	108,052	108,052	SDH180110 施工 第0-0021号内訳表
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	1.000	日	147,270	147,270	SDH180120 施工 第0-0022号内訳表
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)	0.500	日	134,760	67,380	SDH180130 施工 第0-0023号内訳表
		式	322,702	322,702	+00 322702/1
小計	1	式		322,702	
被回航船舶等の種別 回航用引船の選定 回航用引船1の規格	=1 =1 =6	被回航船舶等の種別 標準 鋼D 1000PS型			
上乘員変更の有無 回航用引船の運転時間(h) 回航用引船の運転日数(日)	=1 =10 =0.6	無し 回航用引船の運転時間(h) 回航用引船の運転日数(日)			
被回航船舶等の運転日数(日)	=0.4	被回航船舶等の運転日数(日)			
回航用引船の供用日数[N1](日)=1.000 賃金補正(上乘費)[N1](日)=0.500 回航用引船の供用日数[N1](日)=1.000 賃金補正(上乘費)[N1](日)=0.500					

燃料費
回航費(被回航方式 作業船)

07年12月20日適用

頁0-0035

SDH180110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
重油A ローリー	1, 141. 000	1	94. 7	108, 052	TZ304010170
		式	108, 052	108, 052	+00 108052/1
小計	1	式		108, 052	
回航用引船の選定 回航用引船1の規格 回航用引船の運転時間(h)	=1 =6 =10	標準 鋼D 1000PS型 回航用引船の運転時間(h)			

労務費
回航費(被回航方式 作業船)

07年12月20日適用

頁0-0036

SDH180120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
高級船員(22H/日、2ワッチ)	2.000	人	53,260	106,520	RR3006
普通船員(22H/日、2ワッチ)	1.000	人	40,750	40,750	RR3007
		日	147,270	147,270	+00 147270/1
小計	1	日		147,270	
回航用引船の選定 回航用引船1の規格	=1 =6	標準 鋼D 1000PS型			

上乗費
回航費(被回航方式 作業船)

07年12月20日適用

頁0-0037

SDH180130 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
船団長(22H/日、2ワッ)	1.000	人	53,260	53,260	RR3005
普通船員(22H/日、2ワッ)	2.000	人	40,750	81,500	RR3007
		日	134,760	134,760	+00 134760/1
小計	1	日		134,760	
上乗員変更の有無	=1	無し			

SDH190010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
艀装費	1.000	式	429,000	429,000	TZ308000900 1*429000
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1.000	式	547,109	547,109	SDH180100 施工 第0-0025号内訳表
損料	1.000	式	1,218,560	1,218,560	TZ308003700 1*1218560
回航保険料	1.000	式	15,911	15,911	TZ308000800 1*15911
		回	2,210,580	2,210,580	+00 2210580/1
小計	1	回		2,210,580	
回航距離[K](湮) 被回航船舶等の設定 土運船(曳航)の規格	=62.2 =12 =3	回航距離[K](湮) 土運船(曳航) 鋼650m3積(開閉式)			
同時回航隻数(隻) 回航用引船の選定 回航用引船1の規格	=2 =1 =7	同時回航隻数(隻) 標準 鋼D 1200PS型			
引船帰港の有無 艀装日数変更の有無 艀装費変更の有無	=2 =1 =1	有り 無し 無し			
保険料計上の有無 保険料の計算方法 消費税率(%)	=2 =1 =10	有り 自動計算 消費税率(%)			
検査料計上の有無 旅費の有無	=1 =1	無し 無し			
回航用引船の損料算定時供用日数[N2](日)=1.500 被回航船舶等損料算定時供用日数[N2](日)=3.000					

運転費
 回航費(被回航方式 作業船)

07年12月20日適用

頁0-0039

SDH180100
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0025号内訳表

1
 式
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	1.000	式	246,314	246,314	SDH180110 施工 第0-0026号内訳表
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	1.500	日	200,530	300,795	SDH180120 施工 第0-0027号内訳表
		式	547,109	547,109	+00 547109/1
小計	1	式		547,109	
被回航船舶等の種別 回航用引船の選定 回航用引船1の規格	=2 =1 =7	被回航船舶等の種別 標準 鋼D 1200PS型			
回航用引船の運転時間(h) 回航用引船の運転日数(日) 被回航船舶等の運転日数(日)	=19 =1.2 =0.8	回航用引船の運転時間(h) 回航用引船の運転日数(日) 被回航船舶等の運転日数(日)			
回航用引船の供用日数[N1](日)=1.500 回航用引船の供用日数[N1](日)=1.500					

燃料費
回航費(被回航方式 作業船)

07年12月20日適用

頁0-0040

SDH180110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
重油A ローリー	2,601.000	1	94.7	246,314	TZ304010170
		式	246,314	246,314	+00 246314/1
小計	1	式		246,314	
回航用引船の選定 回航用引船1の規格 回航用引船の運転時間(h)	=1 =7 =19	標準 鋼D 1200PS型 回航用引船の運転時間(h)			

労務費
回航費(被回航方式 作業船)

07年12月20日適用

頁0-0041

SDH180120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
高級船員(22H/日、2ワッチ)	3.000	人	53,260	159,780	RR3006
普通船員(22H/日、2ワッチ)	1.000	人	40,750	40,750	RR3007
		日	200,530	200,530	+00 200530/1
小計	1	日		200,530	
回航用引船の選定 回航用引船1の規格	=1 =7	標準 鋼D 1200PS型			

SDH190040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転費 えい航費(作業船)	1.000	式	716,970	716,970	SDH180210 施工 第0-0029号内訳表
損料	1.000	式	1,551,660	1,551,660	TZ308003700 1*1551660
		回	2,268,630	2,268,630	+00 2268630/1
小計	1	回		2,268,630	
えい航距離(湊) 被えい航船舶の設定 方式の選択	=24.4 =5 =2	えい航距離(湊) グラブ浚渫船(岩盤用) スパット式			
グラブ浚渫船(岩盤用)の規格 引船選定	=4 =1	鋼D 5.5m3 標準			
えい航用引船1の規格 引船帰港の有無	=10 =2	鋼D 1200PS型 有り			
えい航用引船の供用日数[N1](日)=1.500 被えい航船舶等の供用日数[N1](日)=1.500					

SDH180210
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0029号内訳表

1
 式
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
燃料費 えい航費(作業船)	1.000	式	116,670	116,670	SDH180220 施工 第0-0030号内訳表
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	1.500	日	142,500	213,750	SDH180230 施工 第0-0031号内訳表
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	1.500	日	257,700	386,550	SDH180240 施工 第0-0032号内訳表
		式	716,970	716,970	+00 716970/1
小計	1	式		716,970	
えい航距離(湮) 被えい航船舶の設定 方式の選択	=24.4 =5 =2	えい航距離(湮) グラフ浚渫船(岩盤用) スパット式			
グラフ浚渫船(岩盤用)の規格 引船選定 えい航用引船1の規格	=4 =1 =10	鋼D 5.5m3 標準 鋼D 1200PS型			
えい航用引船の運転時間(h) えい航用引船の運転日数(日) 被えい航船舶等の運転日数(日)	=9 =1.1 =0.9	えい航用引船の運転時間(h) えい航用引船の運転日数(日) 被えい航船舶等の運転日数(日)			
えい航用引船の供用日数[N1](日)=1.500 被えい航船舶等の供用日数[N1](日)=1.500 えい航用引船の供用日数[N1](日)=1.500 被えい航船舶等の供用日数[N1](日)=1.500					

燃料費
えい航費(作業船)

07年12月20日適用

頁0-0044

SDH180220 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
重油A ローリー	1,232.000	1	94.7	116,670	TZ304010170
		式	116,670	116,670	+00 116670/1
小計	1	式		116,670	
引船選定 えい航用引船1の規格 えい航用引船の運転時間(h)	=1 =10 =9	標準 鋼D 1200PS型 えい航用引船の運転時間(h)			

労務費(えい航用引船)
えい航費(作業船)

07年12月20日適用

頁0-0045

SDH180230 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
高級船員	3.000	人	37,900	113,700	RR0126
普通船員	1.000	人	28,800	28,800	RR0127
		日	142,500	142,500	+00 142500/1
小計	1	日		142,500	
えい航距離(湊) 引船選定 えい航用引船1の規格	=24.4 =1 =10	えい航距離(湊) 標準 鋼D 1200PS型			

SDH180240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
船団長	1.000	人	37,900	37,900	RR3004
高級船員	2.000	人	37,900	75,800	RR0126
普通船員	5.000	人	28,800	144,000	RR0127
		日	257,700	257,700	+00 257700/1
小計	1	日		257,700	
えい航距離(湊) 被えい航船舶の設定 方式の選択	=24.4 =5 =2	えい航距離(湊) グラブ浚渫船(岩盤用) スパット式			
グラブ浚渫船(岩盤用)の規格	=4	鋼D 5.5m3			

SDH190080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	1.400	日	52,800	73,920	SDHT20870 1 (油) t吊
特殊作業員	2.700	人	27,600	74,520	RR0101 1
運搬費等率	250.0	%	148,440	371,100	#01
		式	519,540	519,540	+00 519540/1
小計	1	式		519,540	
機械区分の指定	=2	バックホウ系			
規格の指定	=1	山積1.4m3以下(油圧CS・TC含む)			
分解・組立使用機械の方式	=1	標準			
分解・組立使用機械の機種	=1	ラフテレンクレーン			
ラフテレンクレーンの規格	=1	油圧伸縮ジブ型(排対型)25t吊			

仮設材等の運搬
往路

07年12月20日適用

頁0-0048

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 30kmまで	1.000	t	3,850	3,850	TZJ6810103 1 3850*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,850	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=22.6 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

仮設材等の運搬
復路

07年12月20日適用

頁0-0049

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 30kmまで	1.000	t	3,850	3,850	TZJ6810103 1 3850*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,850	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=22.6 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

仮設材等の運搬
往路

07年12月20日適用

頁0-0050

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 30kmまで	1.000	t	3,850	3,850	TZJ6810103 1 3850*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,850	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=23.3 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

仮設材等の運搬
復路

07年12月20日適用

頁0-0051

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 30kmまで	1.000	t	3,850	3,850	TZJ6810103 1 3850*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,850	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=23.3 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

07-实施-港湾-0000-当初

SDH190270 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	39.500	人	16,300	643,850	RR0804 1
雑材料	0.5	%	643,850	3,219	#01
		式	647,069	647,069	+00 647069/1
小計	1	式		647,069	
交通誘導警備員B(人)	=39.5	交通誘導警備員B(人)			

底質調査費
含有量試験及び溶出試験(1)
含有量2項目＋溶出21項目

V0070

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0054

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
溶出試験(1) 溶出液作成料(前処理費)	1	検体	4,400	4,400	F0001 物価資料 0 省略
溶出試験(1) アルキル水銀	1	検体	9,450	9,450	F0003 物価資料 0 省略
溶出試験(1) 総水銀	1	検体	4,200	4,200	F0004 物価資料 0 省略
溶出試験(1) カドミウム	1	検体	3,250	3,250	F0005 物価資料 0 省略
溶出試験(1) 鉛	1	検体	3,250	3,250	F0006 物価資料 0 省略
溶出試験(1) 有機リン	1	検体	9,900	9,900	F0007 物価資料 0 省略
溶出試験(1) 六価クロム	1	検体	3,200	3,200	F0008 物価資料 0 省略
溶出試験(1) ヒ素	1	検体	4,150	4,150	F0009 物価資料 0 省略
溶出試験(1) シアン化合物	1	検体	3,650	3,650	F0010 物価資料 0 省略
溶出試験(1) PCB	1	検体	20,400	20,400	F0011 物価資料 0 省略
溶出試験(1) 銅	1	検体	3,250	3,250	F0012 物価資料 0 省略
溶出試験(1) 亜鉛	1	検体	3,250	3,250	F0013 物価資料 0 省略

底質調査費
含有量試験及び溶出試験(1)
含有量2項目＋溶出21項目

V0070

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0055

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
溶出試験(1) ふっ素	1	検体	3,800	3,800	F0014 物価資料 0 省略
溶出試験(1) ベリリウム	1	検体	3,950	3,950	F0017 物価資料 0 省略
溶出試験(1) クロム	1	検体	3,200	3,200	F0018 物価資料 0 省略
溶出試験(1) ニッケル	1	検体	3,250	3,250	F0019 物価資料 0 省略
溶出試験(1) バナジウム	1	検体	3,700	3,700	F0020 物価資料 0 省略
溶出試験(1) チウラム	1	検体	15,900	15,900	F0029 物価資料 0 省略
溶出試験(1) シマジン	1	検体	14,700	14,700	F0030 物価資料 0 省略
溶出試験(1) チオベンカルブ	1	検体	14,700	14,700	F0031 物価資料 0 省略
溶出試験(1) セレン又はその化合物	1	検体	4,400	4,400	F0033 物価資料 0 省略
溶出試験(1) ダイオキシン類	1	検体	118,000	118,000	F0035 物価資料 0 省略
含有量試験(1) 有機塩素化合物	1	検体	14,000	14,000	F0036 物価資料 0 省略
含有量試験(1) ダイオキシン類	1	検体	122,000	122,000	F0037 物価資料 0 省略

底質調査費
含有量試験及び溶出試験(1)
含有量2項目＋溶出21項目

V0070

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0056

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	式		393,950	

底質調査費
含有量試験及び溶出試験(2)
溶出11項目を同時分析する場合

V0080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0057

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶出試験(2) 溶出液作成料(前処理費)	1	検体	4,400	4,400	F0002 物価資料 0 省略
溶出試験(2) 土壌調査11項目一式	1	検体	65,300	65,300	F0015 積算資料 0 省略
小計	1	式		69,700	

登録単価一覧表

頁0-0058

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	溶出試験(1) 溶出液作成料(前処理費)	検体	4,400				571
F0002	溶出試験(2) 溶出液作成料(前処理費)	検体	4,400				571
F0003	溶出試験(1) アルキル水銀	検体	9,450				571
F0004	溶出試験(1) 総水銀	検体	4,200				571
F0005	溶出試験(1) カドミウム	検体	3,250				571
F0006	溶出試験(1) 鉛	検体	3,250				571
F0007	溶出試験(1) 有機リン	検体	9,900				571
F0008	溶出試験(1) 六価クロム	検体	3,200				571
F0009	溶出試験(1) ヒ素	検体	4,150				571
F0010	溶出試験(1) シアン化合物	検体	3,650				571
F0011	溶出試験(1) PCB	検体	20,400				571
F0012	溶出試験(1) 銅	検体	3,250				571

07-実施-港湾-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0059

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0013	溶出試験(1) 亜鉛	検体	3,250				571
F0014	溶出試験(1) ふっ素	検体	3,800				571
F0015	溶出試験(2) 土壌調査11項目一式	検体	65,300				571
F0017	溶出試験(1) ベリリウム	検体	3,950				571
F0018	溶出試験(1) クロム	検体	3,200				571
F0019	溶出試験(1) ニッケル	検体	3,250				571
F0020	溶出試験(1) バナジウム	検体	3,700				571
F0029	溶出試験(1) チウラム	検体	15,900				571
F0030	溶出試験(1) シマジン	検体	14,700				571
F0031	溶出試験(1) チオベンカルブ	検体	14,700				571
F0033	溶出試験(1) セレン又はその化合物	検体	4,400				571
F0034	水質分析(1) 健康項目(1) (水道水項目) 1,4-ジオキサン	検体	14,750				571

07-実施-港湾-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0060

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0035	溶出試験(1) ダイキソ類	検体	118,000				571
F0036	含有量試験(1) 有機塩素化合物	検体	14,000				571
F0037	含有量試験(1) ダイキソ類	検体	122,000				571
F0040	水中ブレイカ損料 見積78,000円	日	78,000				571
F0041	配管キット 見積78,000円	日	78,000				571
F0042	水中ブレイカサポート料 見積650円	日	650				571
F0043	水中ブレイカ基本料 配管キット含む 見積55,000円	式	55,000				571
F0044	エンジンコンプレッサ 25PS アフタークーラー仕様 エアホース(φ19×20m)含む 見積3,570円	日	3,570				571
F0045	エンジンコンプレッササポート料 見積160円	日	160				571
F0046	エンジンコンプレッサ基本料 見積2,500円	式	2,500				571
F0047	水中ブレイカ オーバーホール整備料 見積1,700,000円	式	1,700,000				571
F0051	スケルトンバケット 見積8,000円	日	8,000				571

07-実施-港湾-0000-当初

登録単価一覧表

頁0-0061

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0062

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YZ2S0000012	技術管理		F0034	水質分析(1) 健康項目(1)(水道水項目) 1.4-ジ オキサン 物価資料	検体	14,750
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0040	水中ブレーカ損料 見積78,000円	日	78,000
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0041	配管キット 見積78,000円	日	78,000
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0042	水中ブレーカサポート料 見積650円	日	650
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0043	水中ブレーカ基本料 配管キット含む 見積55,000円	式	55,000
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0044	エンジンコンプレッサ 25PS アフタークーラー仕様 エアホース(φ19×20m)含む 見積3,570円	日	3,570
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0045	エンジンコンプレッササポート料 見積160円	日	160
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0046	エンジンコンプレッサ基本料 見積2,500円	式	2,500
V0010	バックホ台船大型ブレーカ破碎	第0-0001号	F0047	水中ブレーカ オーバーホール整備料 見積1,700,000円	式	1,700,000

単価入力データ一覧表①

頁0-0063

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
V0050	バックホ土砂分別	第0-0014号	F0051	スルトンバケット 見積8,000円	日	8,000
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0001	溶出試験(1) 溶出液作成料(前処理費) 物価資料	検体	4,400
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0003	溶出試験(1) アルキル水銀 物価資料	検体	9,450
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0004	溶出試験(1) 総水銀 物価資料	検体	4,200
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0005	溶出試験(1) カドミウム 物価資料	検体	3,250
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0006	溶出試験(1) 鉛 物価資料	検体	3,250
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0007	溶出試験(1) 有機リン 物価資料	検体	9,900
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0008	溶出試験(1) 六価クロム 物価資料	検体	3,200
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0009	溶出試験(1) ヒ素 物価資料	検体	4,150

単価入力データ一覧表①

頁0-0064

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0010	溶出試験(1) ジソ化合物 物価資料	検体	3,650
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0011	溶出試験(1) PCB 物価資料	検体	20,400
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0012	溶出試験(1) 銅 物価資料	検体	3,250
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0013	溶出試験(1) 亜鉛 物価資料	検体	3,250
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0014	溶出試験(1) ふっ素 物価資料	検体	3,800
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0017	溶出試験(1) ベリウム 物価資料	検体	3,950
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0018	溶出試験(1) クロム 物価資料	検体	3,200
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0019	溶出試験(1) ニッケル 物価資料	検体	3,250
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0020	溶出試験(1) バナジウム 物価資料	検体	3,700

単価入力データ一覧表①

頁0-0065

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0029	溶出試験(1) チウム 物価資料	検体	15,900
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0030	溶出試験(1) シマジン 物価資料	検体	14,700
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0031	溶出試験(1) チオベンカルブ 物価資料	検体	14,700
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0033	溶出試験(1) セレン又はその化合物 物価資料	検体	4,400
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0035	溶出試験(1) ダイキシン類 物価資料	検体	118,000
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0036	含有量試験(1) 有機塩素化合物 物価資料	検体	14,000
V0070	底質調査費	第0-0040号	F0037	含有量試験(1) ダイキシン類 物価資料	検体	122,000
V0080	底質調査費	第0-0041号	F0002	溶出試験(2) 溶出液作成料(前処理費) 物価資料	検体	4,400
V0080	底質調査費	第0-0041号	F0015	溶出試験(2) 土壌調査11項目一式 積算資料	検体	65,300

単価入力データ一覧表②

頁0-0066

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0067

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
35 諸経費等の対象としない	諸経費	478,400			