

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **						
橋梁下部			式			
RC橋脚工			式			
作業土工			式			
床掘り			一式			
床掘り			m3		630	
床掘り			m3		950	
床掘り			m3		30	
掘削補助機械搬入搬出			回		1	
埋戻し			一式			
埋戻し			m3		1,000	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		690	
整地			m3		690	
積込(ルーズ)			m3		1,100	
土砂等運搬			m3		1,110	
土砂等運搬			m3		930	
建設発生土受入費			m3		930	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
既製杭工			式			
鋼管杭			一式			
鋼管ソケット杭工			本		20	
外面突起付き鋼管			本		20	
鋼管杭杭頭処理溶接工			m		125	
コンクリート			m3		26	
鉄筋工 [市場単価]			t		13.88	
鉄筋工 [市場単価]			t		1.22	
土砂等運搬			m3		420	
整地			m3		420	
構造物とりこわし			m3		24	
殻運搬			m3		24	
廃材処理費			t		50	
現場取卸 (鋼管杭)			一式			
現場取卸 (鋼管杭)			t		143.6	
橋脚躯体工			式			
均しコンクリート			一式			
均しコンクリート (鉄筋・無筋構造物)			m3		16	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
コンクリート			一式			
橋台・橋脚	コンクリート打設		m3		806	
鉄筋			一式			
鉄筋工	[市場単価]		t		27.92	
鉄筋工	[市場単価]		t		4.05	
鉄筋工	[市場単価]		t		47.04	
ガス圧接工	(手動・自動)		箇所		167	
型枠			一式			
型枠			m2		280	
型枠			m2		86	
型枠			m2		5	
円形型枠			本		7	
足場			一式			
足場工			掛m2		480	
仮設工			式			
工事用道路工			式			
敷鉄板			一式			
敷鉄板設置・撤去			m2		2,016	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
敷鉄板賃料		枚		217	
土留・仮締切工		式			
鋼矢板		一式			
パイプハシマ施工による		枚		178	
パイプハシマ施工による		枚		178	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚		178	
切梁・腹起し		一式			
切梁・腹起し設置・撤去		t		46.8	
山留材賃料		t		37.2	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t		1.49	
現場発生品及び支給品運搬		t		1.49	
矢板・鋼管スクラップ 控除		t		1.5	
水替工		式			
ポンプ 排水		一式			
ポンプ 設置・撤去		箇所		1	
ポンプ 運転		日		160	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			

07-实施-一般-0001-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-実施-一般-0001-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 30 新潟② 0-07. 12. 20 (0) 1 一般土木 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥045西部地域土木事務所¥01当初¥0507-西土第38号-当初-主要地方道新潟中央環状線（信濃川渡河工区）P5橋脚工
	当 世 代 前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	02 河川・道路構造物 11 補正なし 02 大都市・市街地以外 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 00 なし（対象外等） 00 なし (R02. 10. 20 ~) 00 小型車補正なし
	工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費
本工事価格 工事価格計	249, 730, 000 24, 973, 000 274, 703, 000 249, 730, 000 24, 973, 000 274, 703, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
橋梁下部						Y1000000021
RC橋脚工			式		141, 710, 308	Y2000000210
作業土工			式		118, 969, 112	Y3000001339
床掘り			式		6, 670, 199	Y4000021594
0 省略			一式		762, 232	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1
0 省略	630	m3		312.9	197, 127	施工 第0-0001号内訳表
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=1, 03=4, 04=2
0 省略	950	m3		504.5	479, 275	施工 第0-0002号内訳表
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=3, 03=4, 04=2
0 省略	30	m3		1, 281	38, 430	施工 第0-0003号内訳表
掘削補助機械搬入搬出						SCB210070 0 01=1
0 省略	1	回		47, 400	47, 400	施工 第0-0004号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻し									Y4000021595	
0 省略				一式			1,069,000			
埋戻し									SCB210410 0	
0 省略	1,000		m3		1,069		1,069,000		01=2	
土砂等運搬									施工 第0-0005号内訳表	
0 省略				一式			4,838,967		Y4000021604	
土砂等運搬									SCB210110 0	
0 省略	690		m3		395.3		272,757		01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1	
整地									施工 第0-0006号内訳表	
0 省略	690		m3		127.3		87,837		SCB210610 0	
積込(ルース)									01=1	
0 省略	1,100		m3		241.5		265,650		施工 第0-0007号内訳表	
土砂等運搬									SCB210020 0	
0 省略	1,110		m3		395.3		438,783		01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1	
土砂等運搬									施工 第0-0008号内訳表	
0 省略	930		m3		2,858		2,657,940		SCB210110 0	
建設発生土受入費									01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=14	
地山掘削土									施工 第0-0009号内訳表	
見積1200円									F0001 0	
T 処分費等	930		m3		1,200		1,116,000			

07-実施--一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既製杭工						Y3000001340
			式		73,997,932	
鋼管杭						Y4000021614
			一式		73,877,280	
鋼管ソイルメント杭工						SWB232110 0 01=4, 02=4, 03=28.0, 04=0.26, 05=4.89, 06=26.4, 07=1, 08=2, 09=2, 10=2, 11=2, 12=1, 16=2 施工 第0-0010号内訳表
0 省略	20	本		1,601,000	32,020,000	
外面突起付き鋼管						VK001 0
0 省略	20	本		1,846,920	36,938,400	施工 第0-0011号内訳表
鋼管杭杭頭処理溶接工						SWB230050 0 01=2
0 省略	125	m		2,770	346,250	施工 第0-0012号内訳表
コンクリート						SCB240010 0 01=1, 02=1, 03=33, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	26	m3		25,380	659,880	施工 第0-0013号内訳表
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=8, 02=1, 03=1, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=6
0 省略	13.88	t		183,000	2,540,040	施工 第0-0014号内訳表
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=5, 02=1, 03=1, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=6
0 省略	1.22	t		180,900	220,698	施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	420	m3		395.3	166,026	施工 第0-0006号内訳表

07-実施--一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地						SCB210610 0 01=1
0 省略	420	m3		127.3	53,466	施工 第0-0007号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	24	m3		34,020	816,480	施工 第0-0016号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	24	m3		2,960	71,040	施工 第0-0017号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	50	t		900	45,000	施工 第0-0018号内訳表
現場取卸(鋼管杭)						Y4000021615
			一式		120,652	
現場取卸(鋼管杭)						SCB225230 0 01=1, 02=1
0 省略	143.6	t		840.2	120,652	施工 第0-0019号内訳表
橋脚躯体工						Y3000001347
			式		38,300,981	
均しコンクリート						Y4000021635
			一式		388,960	
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=1, 03=54, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	16	m3		24,310	388,960	施工 第0-0020号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート						Y4000005666
			一式		17,151,680	
橋台・橋脚コンクリート打設						SWB474310 0 01=12, 02=1, 03=1, 04=1
	0 省略	806	m3	21,280	17,151,680	施工 第0-0021号内訳表
鉄筋						Y4000005667
			一式		14,859,386	
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=6, 02=1, 03=1, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
	0 省略	27.92	t	182,300	5,089,816	施工 第0-0023号内訳表
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=7, 02=1, 03=1, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
	0 省略	4.05	t	183,400	742,770	施工 第0-0024号内訳表
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=8, 02=1, 03=1, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
	0 省略	47.04	t	186,500	8,772,960	施工 第0-0025号内訳表
ガス圧接工(手動・自動)						SWB810110 0 01=6, 02=1, 03=2, 04=2
	[市場単価] 0 省略	167	箇所	1,520	253,840	施工 第0-0026号内訳表
型枠						Y4000021636
			一式		3,690,075	
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=1
	0 省略	280	m2	9,177	2,569,560	施工 第0-0027号内訳表

07-実施--一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=3
0 省略	86	m2		12,410	1,067,260	施工 第0-0028号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=5
0 省略	5	m2		4,645	23,225	施工 第0-0029号内訳表
円形型枠 ﾌｼﾞﾎﾞｲﾄﾞ 250×4.2×4000 紙製 同等品 物価資料						F0004 0
0 省略	7	本		4,290	30,030	
足場						Y4000005671
			一式		2,210,880	
足場工						SWB252110 0 01=1, 02=2, 03=1
0 省略	480	掛m2		4,606	2,210,880	施工 第0-0030号内訳表
仮設工						Y2000000216
			式		22,741,196	
工事用道路工						Y3000001383
			式		5,120,514	
敷鉄板						Y4000005857
			一式		5,120,514	
敷鉄板設置・撤去						SWB253610 0 01=3
0 省略	2,016	m2		399	804,384	施工 第0-0031号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料						SWB253630 0 01=1, 02=1, 04=244, 05=2
0 省略	217		枚	19,890	4,316,130	施工 第0-0032号内訳表
土留・仮締切工						Y3000001386
			式		12,507,102	
鋼矢板						Y4000005881
			一式		8,113,062	
パイプハッチ施工による						SWB250200 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=4, 05=5
鋼矢板打込み 0 省略	178		枚	12,090	2,152,020	施工 第0-0033号内訳表
パイプハッチ施工による						SWB250240 0 01=1, 02=2, 03=5
鋼矢板引抜き 0 省略	178		枚	7,759	1,381,102	施工 第0-0034号内訳表
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)						SWB250150 0 01=3, 02=11, 03=207, 04=2, 05=3650, 06=1, 07=1
0 省略	178		枚	25,730	4,579,940	施工 第0-0035号内訳表
切梁・腹起し						Y4000005888
			一式		4,394,040	
切梁・腹起し設置・撤去						SWB251930 0 01=3, 02=1, 03=1
0 省略	46.8		t	52,510	2,457,468	施工 第0-0036号内訳表
山留材賃料						SWB251910 0 01=2, 02=161, 03=1, 04=4700, 05=162, 06=1, 07=9400, 08=1, 09=330000, 10=1
0 省略	37.2		t	52,770	1,963,044	施工 第0-0039号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	1.49	t		9,272	13,815	施工 第0-0040号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=3
0 省略	1.49	t		2,660	3,963	施工 第0-0041号内訳表
矢板・鋼管スクラップ 控除						S0950 0
T 処分費等	1.5	t		-29,500	-44,250	施工 第0-0042号内訳表
水替工						Y3000001388
			式		4,559,380	
ポンプ 排水						Y4000005903
			一式		4,559,380	
ポンプ 設置・撤去						SWB252320 0
0 省略	1	箇所		87,380	87,380	施工 第0-0043号内訳表
ポンプ 運転 数量160日						SWB252310 0 01=1, 02=1, 03=2
0 省略	160	日		27,950	4,472,000	施工 第0-0044号内訳表
交通管理工						Y3000003664
			式		554,200	
交通誘導警備員						Y4000026557
			一式		554,200	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
	0 省略	34	人日	16,300		554,200				施工	第0-0045号内訳表
直接工事費											
								141,710,308			
運搬費										Z0002	
			式			12,950,040					
重機分解組立輸送										YZ000000002	
			式			7,627,600					
重建設機械分解組立輸送										SWB010350	0
	0 省略	1	回	3,240,000		3,240,000				01=1, 02=17, 03=1	施工 第0-0046号内訳表
重建設機械分解組立輸送										SWB010350	0
	0 省略	1	回	2,634,000		2,634,000				01=1, 02=7, 03=1	施工 第0-0047号内訳表
重建設機械分解組立輸送										SWB010350	0
	0 省略	1	回	519,600		519,600				01=1, 02=3, 03=1	施工 第0-0048号内訳表
重建設機械分解組立輸送										SWB010350	0
	0 省略	1	回	1,234,000		1,234,000				01=1, 02=6, 03=1	施工 第0-0049号内訳表
仮設材運搬費										YZ000000003	
			式			5,322,440					

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=9. 9, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	542	t		3,410	1,848,220	施工 第0-0050号内訳表
仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=9. 9, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	542	t		3,410	1,848,220	施工 第0-0051号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費						SWB010030 0 01=4
0 省略	542	t		3,000	1,626,000	施工 第0-0052号内訳表
技術管理費						Z0008
			式		862,525	
土質等試験費						YZ000000032
			式		7,600	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験						TT900 0
35 諸経費等の対象としない	1	検体		7,600	7,600	
施工調査費						YZ000000037
			式		854,925	
水セメント比測定費 W/C比[MT-200～400]						S0980 0
0 省略	7	回		20,000	140,000	施工 第0-0053号内訳表
3次元温度応力解析						V0001 0
見積歩掛 0 省略	1	式		714,925	714,925	施工 第0-0054号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0014
			式		1,293,000	
A*B 対象額---A=140,593,558 率-----B=0.0092						
					1,293,460	
共通仮設費（ 率分）						
A*B 対象額---A=141,754,558 率-----B=0.0909						
					12,885,000	
共通仮設費計						
					27,990,565	
純工事費						
					169,700,873	
現場管理費（ 率分）						
A*B 対象額---A=169,737,523 率-----B=0.2744						
					46,575,000	
現場管理費計						
					46,575,000	
工事原価						
					216,275,873	
工事原価計						
					216,275,873	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等	A*(B*H)						
	対象額---A=216,312,523			前払補正率H=1.0000			
	率-----B=0.1543					33,368,127	
契約保証費	A*B						
	対象額---A=216,312,523						
	率-----B=0.0004					86,000	
一般管理費等計							
						33,454,127	
工事価格							
						249,730,000	
消費税相当額	A*B						
	対象額---A=249,730,000						
	率-----B=0.1000					24,973,000	
工事費							
						274,703,000	

07-実施-一般-0001-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 当り
標準単価： 320.32 m3

機械構成比： 17.12% 労務構成比： 64.85% 材料構成比： 18.03% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	17.12%	10,200 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	41.07%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	23.78%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	18.03%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			312.9	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 土留方式の種類		=1 =1 =2	土砂 標準 自立式			
障害の有無		=1	無し			
【補正式】 312.9 = 320.32						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{17.12}{100} \times \frac{10,200}{8,800} \right] \times \frac{17.12}{17.12} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{41.07}{100} \times \frac{26,800}{28,900} + \frac{23.78}{100} \times \frac{22,900}{25,400} \right] \times \frac{64.85}{41.07 + 23.78}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{18.03}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{18.03}{18.03}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 17.12 - 64.85 - 18.03}{100}$						

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 12.72% 労務構成比： 73.89% 材料構成比： 13.39% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 526.91

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	12.72%	10,200 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	43.40%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	30.49%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	13.39%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			504.5	積算単価	0	EP001
	土質	=1	土砂			
	施工方法	=1	標準			
	土留方式の種類	=4	切梁腹起式			
	障害の有無	=2	有り			
【補正式】						
504.5 = 526.91						
[機械補正]		12.72	10,200			
$\times \{ \frac{12.72}{100} \times \frac{10,200}{8,800} \} \times \frac{12.72}{100}$						
[労務補正]		43.40	22,900			
$+ [\frac{43.40}{100} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{30.49}{100} \times \frac{26,800}{28,900}] \times \frac{73.89}{43.40 + 30.49}$						
[材料補正]		13.39	140			
$+ [\frac{13.39}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{13.39}{100}$						
[全体調整]		100 - 12.72 - 73.89 - 13.39				
$+ \frac{100}{100}$						

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 37.43% 労務構成比： 51.74% 材料構成比： 10.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,292.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	32.84%	36,600 円／供用日	油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	34,500	MMJ0204017 MM090204017
K2t'	小型バックホ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	4.59%	4,700 円／供用日	小型バックホ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	4,410	MMJ0201016 MM090201016
R1t'	普通作業員	17.72%	22,900 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	17.19%	26,800 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	16.83%	27,600 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	10.83%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,281	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 土留方式の種類		=1 =3 =4	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式			
障害の有無		=2	有り			
【補正式】 1,281 = 1,292.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{32.84}{100} \times \frac{36,600}{34,500} + \frac{4.59}{100} \times \frac{4,700}{4,410} \right] \times \frac{37.43}{32.84 + 4.59} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{17.72}{100} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{17.19}{100} \times \frac{26,800}{28,900} + \frac{16.83}{100} \times \frac{27,600}{28,300} \right] \times \frac{51.74}{17.72 + 17.19 + 16.83}$						

床掘り

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0023

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	37.43%	勞務構成比：	51.74%	材料構成比：	10.83%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,292.4
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB210070 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 回 当り

機械構成比： 25.52% 労務構成比： 74.48% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 45,600

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	25.52%	47,600 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊	38,800	TLC1130004 TL091130004
R1t'	特殊作業員	74.48%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
	積算単価		47,400	積算単価	0	EP001
	ラフテレンクレーン賃料補正係数	=1	標準			
	【補正式】 47,400 = 45,600					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{25.52}{100} \times \frac{47,600}{38,800} \right] \times \frac{25.52}{25.52} \right\}$	25.52				
	[労務補正] $+ \left[\frac{74.48}{100} \times \frac{27,600}{28,300} \right] \times \frac{74.48}{74.48}$	74.48				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 25.52 - 74.48}{100}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0025

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 12.31% 労務構成比： 76.19% 材料構成比： 11.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,096.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	10.59%	10,200 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
K2t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1.65%	1,525 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,260	TLC1070001 TL091070001
K3t'	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	0.07%	604 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	特殊作業員	28.92%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	25.93%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	運転手(特殊)	21.34%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.40%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.10%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,069	積算単価	0	EP001
施工方法		=2	最大埋戻幅4m以上			
【補正式】 1,069 = 1,096.9						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.59}{100} \times \frac{10,200}{8,800} + \frac{1.65}{100} \times \frac{1,525}{1,260} + \frac{0.07}{100} \times \frac{604}{471} \right] \times \frac{12.31}{10.59 + 1.65 + 0.07} \right\}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0026

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 12.31% 労務構成比： 76.19% 材料構成比： 11.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,096.9

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[労務補正]	28.92	27,600	25.93	22,900	21.34	26,800	76.19			
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} \right] \times \frac{\quad}{28,900}$									
[材料補正]	11.40	140	0.10	149	11.50					
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \right] \times \frac{\quad}{154}$									
[全体調整]	100- 12.31- 76.19- 11.50									
	$+ \frac{\quad}{100}$		}							

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 379.29

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,300 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			395.3	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =1	無し 0.3km以下				
【補正式】 395.3 = 379.29							
[機械補正] $44.67 \times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{100} \right\}$		44.67 44.67					
[労務補正] $40.44 + \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,300}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{100}$		40.44 40.44					
[材料補正] $14.89 + \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{100}$		14.89 14.89					
[全体調整] $100 - 44.67 - 40.44 - 14.89 + \frac{100}{100}$							

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	10,200 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			127.3	積算単価	0	EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 127.3 = 127.07						
[機械補正] 22.45 10,200 × { [————— × —————] × 100 8,800		22.45				
[労務補正] 52.33 26,800 + [————— × —————] × 100 28,900		52.33				
[材料補正] 25.22 140 + [————— × —————] × 100 138		25.22				
[全体調整] 100- 22.45- 52.33- 25.22 + ————— } 100						

積込(ルース)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0029

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	22,900 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			241.5	積算単価	0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
【補正式】 241.5 = 240.9						
[機械補正] $42.39 \times \left\{ \left[\frac{22,900}{100} \times \frac{21,500}{22,900} \right] \times \frac{42.39}{100} \right\}$		42.39				
[労務補正] $38.74 + \left[\frac{26,800}{100} \times \frac{28,900}{26,800} \right] \times \frac{38.74}{100}$		38.74				
[材料補正] $18.87 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{18.87}{100}$		18.87				
[全体調整] $100 - \frac{42.39 + 38.74 + 18.87}{100}$						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,742.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,300 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,858	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =14	有り 19.5km以下				
【補正式】 2,858 = 2,742.6							
[機械補正] $44.67 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{44.67}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{100} \right\}$		44.67					
[労務補正] $40.44 \times \left[\frac{24,300}{100} \times \frac{40.44}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{100}$		40.44					
[材料補正] $14.89 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{14.89}{138} \right] \times \frac{14.89}{100}$		14.89					
[全体調整] $100 - 44.67 - 40.44 - 14.89 + \frac{100}{100}$							

SWB232110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.791	人	28,000	22,148	RR0125 1 0 省略
溶接工	1.582	人	30,400	48,092	RR0113 1 0 省略
とび工	1.582	人	27,900	44,137	RR0106 1 0 省略
特殊作業員	0.791	人	27,600	21,831	RR0101 1 0 省略
クローラ式杭打機運転	4.587	時間	83,520	383,106	SWK230440 1 0 省略
クローラクレーン運転	4.587	時間	30,780	141,187	SWK230450 1 0 省略
バックホ運転	4.004	時間	9,226	36,940	SWK230460 1 0 省略
深層混合処理機[スリブラント(全自動)] 能力40m3/h	4.00	時間	16,300	65,200	MMJ0561026 1 0 省略
セメント(高炉B) バラ	17.069	t	18,700	319,190	TZJ2002003 0 省略
添加材 混和剤 ジオタター-10 同等品 ソイルメント用超遅延剤 標準混和量1.0～7.0	512.070	kg	612	313,386	TFJA0704437 物価資料 0 省略
鋼管ぐい 入力0円：材料費別途計上	7.280	t		0	TFJA0704438 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	27.0	%	762,641	205,783	#71 0 省略

SWB232110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		1,601,000	
杭径(Ds)(mm)	=4	1200mm			
鋼管径(Dp)(mm)	=4	1000mm			
鋼管長(Lp)(実数入力)	[m]=28	鋼管長(Lp)(実数入力)		[m]	
鋼管杭m当り杭材料質量(実数)	[t]=0.26	鋼管杭m当り杭材料質量(実数)		[t]	
空掘長(L1)(実数入力)	[m]=4.89	空掘長(L1)(実数入力)		[m]	
固化体一般部長(L2)(実数)	[m]=26.4	固化体一般部長(L2)(実数)		[m]	
空掘部加重平均N値	=1	N<10			
一般部加重平均N値	=2	10≤N<30			
先端部加重平均N値	=2	40≤N<50			
継杭溶接箇所数	=2	有り			
継杭溶接箇所数(実数入力)	[箇所]=2	継杭溶接箇所数(実数入力)		[箇所]	
2箇所目継手 鋼管板厚(mm)	=1	9~10mm			
固化体一般部固化材添加量(kg/m3)	=2	350kg/m3			

VK001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼管杭 φ600～1117.6 SKK400 (L=6～12m) 地域エキストラ陸上12m以下	7.120	t	218,900	1,558,568	T3359 0 省略
規格エキストラ SKK490, SKY490 物価資料	2.240	t	14,000	31,360	FK002 0 省略
工場不等厚及び工場異規格厚工場円周溶接 エキストラ 1000mm 物価資料	3	箇所	36,400	109,200	FK003 0 省略
地域エキストラ (長さエキストラは含まず) 北陸A (新潟・石川・富山) 陸上12m以下 物価資料	0.026	t	20,400	530	FK004 0 省略
突起 (リブ) 付エキストラ 突起 (リブ) 付鋼管 (片面) 物価資料	6.815	t	12,000	81,780	FK005 0 省略
内外面リブエキストラ 内外面リブ付 積算資料	0.305	t	28,000	8,540	FK006 0 省略
各種付属品エキストラ ずれ止め 物価資料	14.1	kg	420	5,922	FK007 0 省略
各種付属品エキストラ ずれ止め用ストッパー 物価資料	6	個	360	2,160	FK008 0 省略
各種付属品エキストラ 現場円周溶接用部材 (裏当てリング及びストッパー) 物価資料	11.3	kg	900	10,170	FK009 0 省略
鋼管杭付属品 吊金具 (取付費含む) (地域エキストラ陸上～12m)	36.5	kg	1,060	38,690	T3366 0 省略
小計	1	本		1,846,920	

SWB230050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.680	人	30,400	20,672	RR0113 1 0 省略
電気溶接機運転	0.650	日	6,360	4,134	SWK230030 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	20,672	2,894	#71 0 省略
計	10	m		27,700	
小計	1	m		2,770	
鋼管杭板厚(mm)	=2	12mm			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0035

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 27,663 3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟②)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	55,900 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,000 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C≤55%	78.96%	18,550 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1642 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			25,380	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =33	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) W/C≤55%			
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 25,380 = 27,663						

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
[機械補正]	3.85	55,900	3.88										
	$\times \left\{ \left[\frac{100}{3.85} \times \frac{55,900}{52,800} \right] \times \frac{3.88}{100} \right.$												
[労務補正]	8.53	22,900	2.91	28,000	2.76	27,600	1.75	26,800	16.39				
	$+ \left[\frac{100}{8.53} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{2.91}{100} \times \frac{28,000}{31,000} + \frac{2.76}{100} \times \frac{27,600}{28,300} + \frac{1.75}{100} \times \frac{26,800}{28,900} \right] \times$												
[材料補正]	78.96	18,550	0.77	140	79.73								
	$+ \left[\frac{100}{78.96} \times \frac{18,550}{20,400} + \frac{0.77}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times$												
[全体調整]	100-	3.88-	16.39-	79.73									
	$+ \frac{100}{100} \rightarrow \}$												

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35	1.030	t	113,500	116,905	TZJ1102025 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	66,025	66,025	TQJ1001002 1 69500*0.95 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		70	#80 0 省略
小計	1	t		183,000	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=8 =1 =1	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =6	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	66,025	66,025	TQJ1001002 1 69500*0.95 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		30	#80 0 省略
小計	1	t		180,900	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =1	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =6	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	34,020	34,020	TQJ1611002 1 34020*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		34,020	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 2,843.8

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,300 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,960	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用			
【補正式】 2,960 = 2,843.8						
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,300} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77				
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,300}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82				
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41 14.41				
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41$ $+ \frac{100}{100}$						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0041

S0930

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB225230 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 19.57% 労務構成比： 80.43% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 872.36

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	19.57%	47,600 円／日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊	38,800	TLC1130004 TL091130004
R1t'	とび工	33.63%	27,900 円／人	とび工	31,200	RR0106 RR9106
R2t'	普通作業員	24.45%	22,900 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	22.03%	28,000 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			840.2	積算単価	0	EP001
クレーン規格 ラフテレンクレーン賃料補正		=1 =1	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊 標準			
【補正式】 840.2 = 872.36						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{19.57}{100} \times \frac{47,600}{38,800} \right] \times \frac{19.57}{19.57} \right.$		$\frac{19.57}{100}$				
[労務補正] $+ \left[\frac{33.63}{100} \times \frac{27,900}{31,200} + \frac{24.45}{100} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{22.03}{100} \times \frac{28,000}{31,000} \right] \times \frac{80.43}{33.63 + 24.45 + 22.03}$		$\frac{33.63}{100}$ $\frac{24.45}{100}$ $\frac{22.03}{100}$				
[全体調整] $+ \frac{100 - 19.57 - 80.43}{100}$						

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0043

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	55,900 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	22,900 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,000 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	26,800 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	78.96%	17,550 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	T1631 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			24,310	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =54	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤65%		
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 24,310 = 27,663						

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0044

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考
[機械補正]	3.85	55,900	3.88								
	$\times \{ [\frac{100}{3.85} \times \frac{55,900}{100}] \times \frac{3.88}{100}$										
[労務補正]	8.53	22,900	2.91	28,000	2.76	27,600	1.75	26,800	16.39		
	$+ [\frac{100}{8.53} \times \frac{22,900}{100} + \frac{100}{2.91} \times \frac{28,000}{100} + \frac{100}{2.76} \times \frac{27,600}{100} + \frac{100}{1.75} \times \frac{26,800}{100}] \times \frac{16.39}{100}$										
[材料補正]	78.96	17,550	0.77	140	79.73						
	$+ [\frac{100}{78.96} \times \frac{17,550}{100} + \frac{100}{0.77} \times \frac{140}{100}] \times \frac{79.73}{100}$										
[全体調整]	100-	3.88-	16.39-	79.73							
	$+ \frac{100}{100} \}$										

SWB474310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.060	人	28,000	1,680	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.180	人	27,600	4,968	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.240	人	22,900	5,496	RR0102 1 0 省略
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C≤55%	10.200	m3	18,550	189,210	T1642 0 省略
コンクリートポンプ車運転	0.060	日	94,180	5,650	SWK470110 1 0 省略
養生工	10.000	m3	529	5,290	SWB240050 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	3.0	%	17,794	506	#71 0 省略
計	10	m3		212,800	
小計	1	m3		21,280	
生コンクリート規格	=12	24-12-40(高炉) W/C≤55%			
養生工	=1	一般養生			
生コンクリートの夜間割増の有無	=1	無			
圧送管組立・撤去の有無	=1	無			

SWB240050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.050	人	28,000	1,400	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.130	人	22,900	2,977	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	21.0	%	4,377	919	#71 0 省略
計	10	m3		5,296	
小計	1	m3		529	
構造物種別 養生工の種類	=2 =1	鉄筋構造物 一般養生			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.030	t	109,500	112,785	TZJ1102020 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	69,500	69,500	TQJ1001002 1 69500*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		15	#80 0 省略
小計	1	t		182,300	
鉄筋材料規格・径	=6	SD345 D16~25			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=1	10t以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=2	切梁のある構造物			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29~32	1.030	t	110,500	113,815	TZJ1102021 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	69,500	69,500	TQJ1001002 1 69500*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		85	#80 0 省略
小計	1	t		183,400	
鉄筋材料規格・径	=7	SD345 D29~32			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=1	10t以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=2	切梁のある構造物			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35	1.030	t	113,500	116,905	TZJ1102025 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	69,500	69,500	TQJ1001002 1 69500*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	t		186,500	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=8 =1 =1	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =2	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物			

SWB810110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

[市場単価]

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガス圧接工手動(半自動)・自動 D35+D35	1.000	箇所	1,520	1,520	TQJ1010007 1 1520*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		1,520	
規格・仕様	=6	D35+D35			
施工規模	=1	100箇所以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0051

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,400 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	22,900 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,000 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			9,177	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 9,177 = 10,100						
[労務補正] $46.66 \times \frac{27,400}{100} + 25.14 \times \frac{22,900}{100} + 9.51 \times \frac{28,000}{100} = 30,000$						
[全体調整] $100 - 100.00 = 0$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0052

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 13,667

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	45.23%	27,400 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	32.52%	22,900 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.97%	28,000 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			12,410	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =3	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			
【補正式】 12,410 = 13,667						
[労務補正] $45.23 \times \frac{27,400}{100} + 32.52 \times \frac{22,900}{100} + 9.97 \times \frac{28,000}{100}$				$100.00 \times \frac{30,000}{45.23 + 32.52 + 9.97}$		
[全体調整] $\frac{100-100.00}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0053

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,104.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,400 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	22,900 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,000 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			4,645	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,645 = 5,104.7						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{58.78}{100} \times \frac{27,400}{30,000} + \frac{19.90}{100} \times \frac{22,900}{25,400} + \frac{6.07}{100} \times \frac{28,000}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{58.78 + 19.90 + 6.07} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SWB252110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.600	人	28,000	44,800	RR0125 1 0 省略
とび工	7.000	人	27,900	195,300	RR0106 1 0 省略
普通作業員	1.300	人	22,900	29,770	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.400	日	52,800	73,920	TLC1130006 1 52800*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	34.0	%	343,790	116,810	#71 0 省略
計	100	掛m2		460,600	
小計	1	掛m2		4,606	
工法 安全ネット ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =2 =1	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)			

SWB253610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.295	人	28,000	8,260	RR0125 1 0 省略
とび工	0.295	人	27,900	8,230	RR0106 1 0 省略
普通作業員	0.295	人	22,900	6,755	RR0102 1 0 省略
バックホ(クローラ型)運転	0.295	日	55,390	16,340	SWK250590 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	1.0	%	39,585	395	#71 0 省略
計	100	m2		39,980	
小計	1	m2		399	
作業区分	=3	設置・撤去			

SWB253630 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 360日以内	244.000	枚・日	77	18,788	TFJA0704490 1 0 省略
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	1.000	枚	1,100	1,100	TZJ6754002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	枚		19,890	
敷鉄板の種類	=1	22×1,524×6,096(mm)			
不足分弁償金の有無	=1	無			
供用日数(日)(実数入力)	[日]=244	供用日数(日)(実数入力)		[日]	
整備費の有無	=2	有			

SWB250200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

鋼矢板打込み

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.385	人	28,000	10,780	RR0125 1 0 省略
とび工	0.769	人	27,900	21,455	RR0106 1 0 省略
普通作業員	0.385	人	22,900	8,816	RR0102 1 0 省略
パイロハンマ杭打機運転	0.385	日	157,400	60,599	SWK250010 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	19.0	%	101,650	19,250	#71 0 省略
計	10	枚		120,900	
小計	1	枚		12,090	
施工場所 パイロハンマの規格 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	=1 =1 =1	陸上 電動式 60kW 無し			
鋼矢板型式 鋼矢板打込長	=4 =5	IV型 12m以下			

SWB250240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

鋼矢板引抜き

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.200	人	28,000	5,600	RR0125 12 0 省略
とび工	0.400	人	27,900	11,160	RR0106 12 0 省略
普通作業員	0.200	人	22,900	4,580	RR0102 12 0 省略
パイロハンマ杭打機運転	0.200	日	280,500	56,100	SWK250010 12 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	0.2	%	77,440	150	#71 0 省略
計	10	枚		77,590	
小計	1	枚		7,759	
施工場所 パイロハンマの規格 引抜長	=1 =2 =5	陸上 油圧式242kW 12m以下			

SWB250150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼矢板(本矢板)4型(76.1kg/m) 360日以内	0.837	t・日	17,595	14,727	TFJA0704463 1 85*207 0 省略
鋼矢板 修理費及び損耗費	0.837	t	13,140	10,998	TFJA0704464 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
小計	1	枚		25,730	
鋼矢板の種類 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) 供用日数(実数入力)	=3 [m/枚]=11 [日]=207	IV型 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) 供用日数(実数入力)		[m/枚] [日]	
修理費及び損耗費の有無 鋼矢板の整備費 補助工法の有無	=2 [円]=3650 =1	有 鋼矢板の整備費 無		[円]	
一現場での使用回数(実数入力)	[回]=1	一現場での使用回数(実数入力)		[回]	

SWB251930 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置	10.000	t	32,860	328,600	SWB251931 1 施工 第0-0037号内訳表 0 省略
切梁・腹起し撤去	10.000	t	19,650	196,500	SWB251932 1 施工 第0-0038号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
計	10	t		525,100	
小計	1	t		52,510	
作業区分 火打ブロックの有無 ラフレンクレーン賃料補正	=3 =1 =1	設置・撤去 無 標準(1.0)			

SWB251931 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.700	人	28,000	47,600	RR0125 1 0 省略
とび工	3.200	人	27,900	89,280	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.700	人	30,400	51,680	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.700	人	22,900	38,930	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.700	日	52,800	89,760	TLC1130006 52800*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	227,490	11,350	#71 0 省略
計	10	t		328,600	
小計	1	t		32,860	
火打ブロックの有無 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1	無 標準(1.0)			

SWB251932 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,000	28,000	RR0125 1 0 省略
とび工	1.900	人	27,900	53,010	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.000	人	30,400	30,400	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	22,900	22,900	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.000	日	52,800	52,800	TLC1130006 52800*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	7.0	%	134,310	9,390	#71 0 省略
計	10	t		196,500	
小計	1	t		19,650	
火打ブロックの有無 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1	無 標準(1.0)			

SWB251910 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
鋼製山留材 賃料 H形鋼(山留主部材) 250~400型 180日以内 (80~200kg/m)	1.000	t・日	19,320	19,320	TFJA0704468 1 120*161 0 省略
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	1.000	t	5,123	5,123	TFJA0704469 1 0 省略
副部材(A) 鋼製山留材 [部品(賃料)] (91~180日)	0.220	t	57,542.4	12,659	TFJA0704470 1 240*239.76 0 省略
副部材(A) 修理費及び損耗費	0.220	t	10,622	2,336	TFJA0704471 1 0 省略
副部材(B) 修理費及び損耗費	0.040	t	333,300	13,332	TFJA0704472 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		52,770	
火打ブロックの有無 主部材供用日数(実数入力) 主部材修理費及び損耗費の計上	=2 [日]=161 =1	無 主部材供用日数(実数入力) 有		[日]	
鋼製山留材整備費(主部材)(実数) 副部材A供用日数(実数入力) 副部材A修理費及び損耗費の計上	[円]=4700 [日]=162 =1	鋼製山留材整備費(主部材)(実数) 副部材A供用日数(実数入力) 有		[円] [日]	
鋼製山留材部品整備費(副A)(実) 副部材B修理費及び損耗費の計上 不足分弁償金(新品)(副B)(実)	[円]=9400 =1 [円]=330000	鋼製山留材部品整備費(副A)(実) 有 不足分弁償金(新品)(副B)(実)		[円] [円]	
山留材1現場での使用回数(実数)	[回/現場]=1	山留材1現場での使用回数(実数)		[回/現場]	

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 t 当り
標準単価： 9,566.6

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.73%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	41.98%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.08%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.80%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,272	積算単価	0	EP001
トラック機種		=1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
【補正式】 9,272 = 9,566.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.73}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.73}{100} \right.$		$\frac{13.73}{100}$				
[労務補正] $+ \left[\frac{41.98}{100} \times \frac{26,800}{28,900} + \frac{41.08}{100} \times \frac{27,600}{28,300} \right] \times \frac{83.47}{41.98 + 41.08}$		$\frac{41.08}{100}$				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.80}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.80}{100}$		$\frac{2.80}{100}$				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.73 - 83.47 - 2.80}{100}$						

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,743.6

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	26,800 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	27,600 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,660	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =3	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下			
【補正式】 2,660 = 2,743.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79				
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{26,800}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{27,600}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.81}{100}$		2.81 2.81				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$						

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビ ーH1	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

SWB252320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	28,000	14,000	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.100	人	27,600	2,760	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	22,900	45,800	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.500	日	49,640	24,820	SWK250540 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		87,380	

ポンプ 運転
数量160 日

07年12月20日適用

頁0-0068

SWB252310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.170	人	27,600	4,692	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ 運転	1.000	日	546	546	SWK250400 1 0 省略
発動発電機運転	1.000	日	21,900	21,900	SWK250410 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	3.0	%	27,138	812	#71 0 省略
小計	1	日		27,950	
排水量区分	=1	0以上120 (m3/h) 未満			
全揚程	=1	10m			
排水方法	=2	常時排水			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,300	16,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		16,300	

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員	23.500	人	27,600	648,600	RR0101 12 0 省略
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	5.600	日	104,100	582,960	TLC1130012 12 104100*1 0 省略
運搬費等	163.0	%	1,231,560	2,007,442	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		998	#80 0 省略
小計	1	回		3,240,000	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =17 =1	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 質量100超150t以下 標準(1.0)			

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	11.300	人	27,600	311,880	RR0101 12 0 省略
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	3.100	日	104,100	322,710	TLC1130012 12 104100*1 0 省略
運搬費等	315.0	%	634,590	1,998,958	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		452	#80 0 省略
小計	1	回		2,634,000	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =7 =1	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系80超150下(クラム2超3下) 標準(1.0)			

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	2.700	人	27,600	74,520	RR0101 12 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.400	日	52,800	73,920	TLC1130006 12 52800*1 0 省略
運搬費等	250.0	%	148,440	371,100	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		60	#80 0 省略
小計	1	回		519,600	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =3 =1	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クレーン・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)			

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	5.500	人	27,600	151,800	RR0101 12 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.500	日	52,800	79,200	TLC1130006 12 52800*1 0 省略
運搬費等	434.0	%	231,000	1,002,540	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		460	#80 0 省略
小計	1	回		1,234,000	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =6 =1	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下 標準(1.0))			

仮設材等の運搬
往路

07年12月20日適用

頁0-0074

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=9.9 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

仮設材等の運搬
復路

07年12月20日適用

頁0-0075

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=9.9 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	2.000	t	1,500	3,000	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		3,000	
作業区分	=4	積込み、取卸し(往復分)			

水セメント比測定費
W/Cミ-タ[MT-200～400]

07年12月20日適用

頁0-0077

S0980

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
単位水量測定費 W/Cミ-タ[MT-200～400]	1.00	回	20,000	20,000	T9981 0 省略
小計	1	回		20,000	

V0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
メッシュ図作成	1	構造物	108,800	108,800	V0002 施工 第0-0055号内訳表 見積歩掛 0 省略
条件検討・設定	1	構造物	85,000	85,000	V0003 施工 第0-0056号内訳表 見積歩掛 0 省略
条件入力	1	構造物	84,600	84,600	V0004 施工 第0-0057号内訳表 見積歩掛 0 省略
解析・結果出力 モデル化を含む	1	構造物	249,350	249,350	V0005 施工 第0-0058号内訳表 見積歩掛 0 省略
報告書作成	1	式	134,175	134,175	V0006 施工 第0-0059号内訳表 見積歩掛 0 省略
間接費	1	式	53,000	53,000	V0007 施工 第0-0060号内訳表 見積歩掛 0 省略
小計	1	式		714,925	

V0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

見積歩掛

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	0.5	人	66,900	33,450	RR0402 0 省略
技師(C)	0.75	人	40,300	30,225	RR0405 0 省略
技術員	1.25	人	36,100	45,125	RR0406 0 省略
小計	1	構造物		108,800	

V0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

見積歩掛

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.75	人	59,600	44,700	RR0403 0 省略
技師(C)	1	人	40,300	40,300	RR0405 0 省略
小計	1	構造物		85,000	

V0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

見積歩掛

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(B)	1	人	48,500	48,500	RR0404 0 省略
技術員	1	人	36,100	36,100	RR0406 0 省略
小計	1	構造物		84,600	

V0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

見積歩掛

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	1.5	人	66,900	100,350	RR0402 0 省略
技師(A)	2.5	人	59,600	149,000	RR0403 0 省略
小計	1	構造物		249,350	

V0006 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	0.25	人	66,900	16,725	RR0402 0 省略
技師(A)	0.75	人	59,600	44,700	RR0403 0 省略
技師(B)	1.5	人	48,500	72,750	RR0404 0 省略
小計	1	式		134,175	

間接費

07年12月20日適用

頁0-0084

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電算費 ソフトウェア管理を含む 見積50,000円	1	式	50,000	50,000	F0010 0 省略
消耗品費 見積3,000円	1	式	3,000	3,000	F0011 0 省略
小計	1	式		53,000	

登録単価一覧表

頁0-0085

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	建設発生土受入費 地山掘削土 見積1200円	m3	1,200				571
F0004	円形型枠 ﾌｼﾞﾎﾞｲﾄﾞ 250×4.2×4000 紙製 同等品 物価資料	本	4,290				571
F0010	電算費 ソフトウェア管理を含む 見積50,000円	式	50,000				571
F0011	消耗品費 見積3,000円	式	3,000				571
FK002	規格エキストラ SKK490, SKY490 物価資料	t	14,000				571
FK003	工場不等厚及び工場異規格厚工場円周溶接 エキストラ 1000mm 物価資料	箇所	36,400				571
FK004	地域エキストラ（長さエキストラは含まず） 北陸A（新潟・石川・富山）陸上12m以下 物価資料	t	20,400				571
FK005	突起（ﾘﾌﾞ）付エキストラ 突起（ﾘﾌﾞ）付鋼管（片面） 物価資料	t	12,000				571
FK006	内外面ﾘﾌﾞエキストラ 内外面ﾘﾌﾞ付 積算資料	t	28,000				571
FK007	各種付属品エキストラ ずれ止め 物価資料	kg	420				571
FK008	各種付属品エキストラ ずれ止め用ストッパー 物価資料	個	360				571
FK009	各種付属品エキストラ 現場円周溶接用部材（裏当てﾘﾝｸﾞ 及びストッパー） 物価資料	kg	900				571

07-実施-一般-0001-当初

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0086

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000021604	土砂等運搬		F0001	建設発生土受入費 地山掘削土 見積1200円	m3	1,200
Y4000021636	型枠		F0004	円形型枠 ﾌｼﾞﾎﾞｲﾄﾞ 250×4.2×4000 紙製 同等品 物価資料	本	4,290
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK002	規格エキストラ SKK490, SKY490 物価資料	t	14,000
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK003	工場不等厚及び工場異規格厚工場円周溶接 エキストラ 1000mm 物価資料	箇所	36,400
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK004	地域エキストラ（長さエキストラは含まず） 北陸A（新潟・石川・富山）陸上12m以下 物価資料	t	20,400
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK005	突起（リブ）付エキストラ 突起（リブ）付鋼管（片面） 物価資料	t	12,000
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK006	内外面リブエキストラ 内外面リブ付 積算資料	t	28,000
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK007	各種付属品エキストラ ずれ止め 物価資料	kg	420
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK008	各種付属品エキストラ ずれ止め用ストッパー 物価資料	個	360

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0087

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VK001	外面突起付き鋼管	第0-0011号	FK009	各種付属品エキストラ 現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー) 物価資料	kg	900
SWB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	第0-0035号	TFJA0704464	鋼矢板 修理費及び損耗費	t	13,140
SWB251910	山留材賃料	第0-0039号	TFJA0704469	H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	t	5,123
SWB251910	山留材賃料	第0-0039号	TFJA0704471	副部材(A) 修理費及び損耗費	t	10,622
SWB251910	山留材賃料	第0-0039号	TFJA0704472	副部材(B) 修理費及び損耗費	t	333,300
V0001	3次元温度応力解析	第0-0054号	F0010	電算費 ソフトウェア管理を含む 見積50,000円	式	50,000
V0001	3次元温度応力解析	第0-0054号	F0011	消耗品費 見積3,000円	式	3,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0088

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB232110	鋼管ソイルメント杭工	第0-0010号	TFJA0704437	添加材 混和剤 ジオリター10 同等品 ソイルメント用超遅延剤 標準混和量1.0～7.0 物価資料	kg	612
SWB232110	鋼管ソイルメント杭工	第0-0010号	TFJA0704438	鋼管ぐい 入力0円：材料費別途計上	t	0
S0930	廃材処理費	第0-0018号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	900
SWB253630	敷鉄板賃料	第0-0032号	TFJA0704490	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 360日以内	枚・日	77
SWB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	第0-0035号	TFJA0704463	鋼矢板(本矢板)4型(76.1kg/m) 360日以内	t・日	85
SWB251910	山留材賃料	第0-0039号	TFJA0704468	鋼製山留材 賃料 H形鋼(山留主部材)250~400型 180日以内 (80~200kg/m)	t・日	120
SWB251910	山留材賃料	第0-0039号	TFJA0704470	副部材(A) 鋼製山留材 [部品(賃料)] (91~180日)	t	240
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0042号	T9999003	スクラップ 単価 ヘビーク-H1	t	29,500

管 理 費 区 分 集 計 表

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等 35 諸経費等の対象としない	諸経費	1,161,000 7,600	35 諸経費等の対象としない		-44,250