

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良			式			
道路土工			式			
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		320	
掘削(サンドマット撤去)			一式			
掘削			m3		270	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		530	
整地			一式			
整地			m3		270	
積込(ルーズ)			一式			
積込(ルーズ)			m3		270	
路床盛土工			m3			
路床盛土			一式			
路床盛土			m3		320	
土材料			一式			

07-实施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
土砂等運搬		m3		90	
購入土		m3		90	
残土処理工		式			
残土等処分		一式			
土砂等運搬		m3		340	
建設発生土受入費		m3		340	
積込(ルーズ)		m3		820	
土砂等運搬		m3		820	
セメント汚泥処理費		m3		820	
地盤改良工		式			
固結工		式			
スラリー攪拌		一式			
スラリー攪拌工		本		270	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		150	
埋戻し		一式			

07-实施-一般-0000-当初

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
技術管理費			式			
土質等試験費			式			
六価クロム溶出試験			検体		8	
現場環境改善費			式			
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-実施-一般-0000-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-08.01.20(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥045西部地域土木事務所¥01当初¥0507-西土第39号-当初-都市計画道路小新亀貝線地盤改良（その2）工事.ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 02 大都市・市街地以外 40 40％ 01 金銭的保証 04 10％ 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	128,830,000	12,883,000	141,713,000
工事価格計	128,830,000	12,883,000	141,713,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
道路改良							Y1000000017
				式		72,136,317	
道路土工							Y2000000161
				式		17,307,456	
掘削工							Y3000001032
				式		505,252	
掘削							Y4000020633
				一式		106,368	
掘削							SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3
	0 省略	320	m3		332.4	106,368	施工 第0-0001号内訳表
掘削(サント`マット撤去)							Y4000020633
				一式		89,748	
掘削							SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3
	0 省略	270	m3		332.4	89,748	施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬							Y4000020634
				一式		209,668	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	530	m3		395.6	209,668	施工 第0-0002号内訳表
整地						Y4000020636
			一式		34,425	
整地						SCB210610 0 01=1
0 省略	270	m3		127.5	34,425	施工 第0-0003号内訳表
積込(ルース)						Y4000020639
			一式		65,043	
積込(ルース)						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	270	m3		240.9	65,043	施工 第0-0004号内訳表
路床盛土工						Y3000001034
			式		425,846	
路床盛土						Y4000020648
			一式		115,616	
路床盛土						SCB210520 0 01=3, 02=1, 03=1
0 省略	320	m3		361.3	115,616	施工 第0-0005号内訳表
土材料						Y4000020654
			一式		310,230	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1, 07=14
0 省略	90	m3		1,887	169,830	施工 第0-0006号内訳表
購入土 再生砂 土場地域：新潟 CBR=27.4%						F0001 0
0 省略	90	m3		1,560	140,400	
残土処理工						Y3000001036
			式		16,376,358	
残土等処分						Y4000020659
			一式		16,376,358	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	340	m3		3,834	1,303,560	施工 第0-0007号内訳表
建設発生土受入費						F0002 0
見積1,200円 T 処分費等	340	m3		1,200	408,000	
積込(ルース)						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	820	m3		240.9	197,538	施工 第0-0004号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=11
0 省略	820	m3		1,643	1,347,260	施工 第0-0008号内訳表
セメント汚泥処理費						F0003 0
T 処分費等	820	m3		16,000	13,120,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤改良工						Y2000000162
			式		50,247,000	
固結工						Y3000001042
			式		50,247,000	
スラー攪拌						Y4000020668
			一式		50,247,000	
スラー攪拌工						SWB223210 0
0 省略	270	本	186,100	50,247,000		01=2, 04=1000, 06=13. 7, 10=12. 5, 11=0. 281, 12=1 施工 第0-0009号内訳表
排水構造物工						Y2000000168
			式		2,158,720	
作業土工						Y3000001068
			式		266,516	
床掘り						Y4000020846
			一式		36,735	
床掘り						SCB210030 0
0 省略	150	m3	244.9	36,735		01=1, 02=1, 03=1, 04=1 施工 第0-0010号内訳表
埋戻し						Y4000020847
			一式		216,700	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						SCB210410 0 01=3
0 省略	110	m3		1,970	216,700	施工 第0-0011号内訳表
基面整正						Y4000020848
			一式		13,081	
基面整正						SCB210080 0
0 省略	28	m2		467.2	13,081	施工 第0-0012号内訳表
管渠工						Y3000001070
			式		1,391,994	
管(函)渠型側溝						Y4000020861
			一式		1,391,994	
ボックスカルバート						SCB222880 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=1, 05=1, 06=1, 08=1
0 省略	16	m		61,590	985,440	施工 第0-0013号内訳表
ボックスカルバート						SCB222880 0 01=1, 02=3, 03=1, 04=4, 05=1, 06=1, 08=1
0 省略	6	m		52,700	316,200	施工 第0-0014号内訳表
ボックスカルバート用基礎版 600用 1060*100*2000						F0009 0
見積22,906円 0 省略	3	枚		22,906	68,718	
プレキャスト集水桝 ※積算基準準用						SCB222800 0 01=1, 02=4, 03=1, 04=1
ボックスカルバート用基礎版の施工費 0 省略	3	基		7,212	21,636	施工 第0-0015号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工						Y3000001071
			式		500,210	
現場打ち集水桝						Y4000020869
			一式		346,510	
集水桝(グレーチング 蓋) B1000×L1000×H1900 配筋 0 省略						V8095 0
	1		基	337,300	337,300	
ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300 0 省略						TN4588 0
	3		個	3,070	9,210	
吐口工						Y4000020870
			一式		153,700	
吐口工 U7-B1000×H1300 配筋 0 省略						V0210 0
	1		箇所	153,700	153,700	
構造物撤去工						Y2000000171
			式		406,714	
構造物取壊し工						Y3000001087
			式		261,618	
既設笠コンクリート撤去						Y4000004553
			一式		14,063	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.4	m3		19,740	7,896	施工 第0-0026号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=5, 13=1
0 省略	0.4	m3		2,307	922	施工 第0-0027号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	1	t		1,200	1,200	施工 第0-0028号内訳表
ガス切断						SWB224540 0 01=3
0 省略	1	箇所		5,885	5,885	施工 第0-0029号内訳表
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	0.1	t		9,411	941	施工 第0-0030号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=3
0 省略	0.1	t		2,699	269	施工 第0-0031号内訳表
矢板・鋼管スクラップ 控除						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	0.1	t		-30,500	-3,050	施工 第0-0032号内訳表
コンクリート構造物取壊						Y4000004553
		一式			107,644	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.8	m3		11,180	8,944	施工 第0-0033号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	5	m3		19,740	98,700	施工 第0-0026号内訳表
舗装版切断						Y4000030716
		一式			8,329	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	12	m		694.1	8,329	施工 第0-0034号内訳表
舗装版破碎						Y4000020934
		一式			131,582	
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	220	m2		598.1	131,582	施工 第0-0035号内訳表
運搬処理工						Y3000001097
		式			145,096	
殻運搬						Y4000020957
		一式			35,394	
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=5, 13=1
0 省略	0.8	m3		1,868	1,494	施工 第0-0036号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=5, 13=1
0 省略	5	m3		2,307	11,535	施工 第0-0027号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=1, 05=9, 13=1
0 省略	9	m3		2,485	22,365	施工 第0-0037号内訳表
殻処分						Y4000020958
			一式		43,800	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	2	t		900	1,800	施工 第0-0038号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	13	t		1,200	15,600	施工 第0-0028号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	22	t		1,200	26,400	施工 第0-0039号内訳表
現場発生品運搬						Y4000020959
			一式		65,902	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						S0960 0 01=8.2, 02=0.01, 03=19000
0 省略	1	式		2,630	2,630	施工 第0-0040号内訳表
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	0.39	t		9,411	3,670	施工 第0-0030号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=2, 04=3
0 省略	0.39	t		2,699	1,052	施工 第0-0031号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	矢板・鋼管スクラップ 控除									S0950	0
	35 諸経費等の対象としない	0.4		t		-30,500		-12,200		施工	第0-0032号内訳表
	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。 0 省略									F0004	0
		1		台		25,000		25,000			
	産業廃棄物処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ T 処分費等									F0005	0
		0.5		t		91,500		45,750			
舗装工										Y2000000175	
					式			529,216			
アスファルト舗装工										Y3000001128	
					式			529,216			
下層路盤(車・路)										Y4000021064	
					一式			84,352			
下層路盤(車道・路肩部)	0 省略									SCB410030	0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
		64		m2		1,318		84,352		施工	第0-0041号内訳表
表層(車・路)										Y4000021072	
					一式			444,864			
表層(車道・路肩部)	0 省略									SCB410260	0 01=3, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
		224		m2		1,986		444,864		施工	第0-0042号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y2000000181
			式		504,992	
区画線工						Y3000001156
			式		504,992	
溶融式区画線						Y4000004833
			一式		504,992	
区画線設置						SWB821210 0
0 省略	48	m	370	17,760		01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0043号内訳表
グリーンベルト(アトムハードカーFCM) 密粒度AS 材工共 昼間施工 20m2以上50m2未満 見積8,484円	48	m2	8,484	407,232		F0006 0
施工機色替費用 ※1工事1回						F0007 0
見積80,000円 0 省略	1	回	80,000	80,000		
道路付属施設工						Y2000000183
			式		42,624	
道路付属物工						Y3000001159
			式		42,624	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)						SWB810530 0
0 省略	8	m	1,428	11,424		01=1, 02=4, 03=1, 04=1 施工 第0-0044号内訳表

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	防護柵設置工									SWB810540 0	
	(材料費を除く 0 省略	8	m	3,900		31,200				01=1, 02=3, 03=5, 04=1, 05=1, 06=1	
仮設工										施工 第0-0045号内訳表	
	0 省略			式		939,595				Y2000000172	
交通管理工											
				式		939,595				Y3000003658	
交通誘導警備員											
				一式		939,595				Y4000026527	
交通誘導警備員B										SWB010212 0	
	0 省略	56.5	人日	16,630		939,595				施工 第0-0046号内訳表	
直接工事費											
						72,136,317					
運搬費										Z0002	
				式		5,685,000					
重機分解組立輸送										YZ000000002	
				式		5,685,000					
重建設機械分解組立輸送										SWB010350 0	
	0 省略	1	回	5,685,000		5,685,000				01=1, 02=30, 03=1	
										施工 第0-0047号内訳表	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						Z0008
			式		62,400	
土質等試験費						YZ000000032
			式		62,400	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験						TT900 0
35 諸経費等の対象としない	8		検体	7,800	62,400	
現場環境改善費						Z0014
			式		643,000	
A*B 対象額---A=58,532,627 率-----B=0.0110					643,858	
共通仮設費（ 率分）						
A*((B*F)*L) 対象額---A=60,697,174 率-----B=0.1024			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0200		7,611,000	
共通仮設費計						
					14,001,400	
純工事費						
					86,137,717	
現場管理費（ 率分）						
A*((B*F)*L) 対象額---A=74,636,174 率-----B=0.3020			地域補正率F=1.1000			
			休日補正率L=1.0300		25,540,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
						25,540,000	
工事原価							
						111,677,717	
工事原価計							
						111,677,717	
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=100,176,174 率-----B=0.1709			前払補正率H=1.0000			
						17,112,283	
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=100,176,174 率-----B=0.0004						
						40,000	
一般管理費等計							
						17,152,283	
工事価格							
						128,830,000	
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=128,830,000 率-----B=0.1000						
						12,883,000	
工事費							
						141,713,000	

07-実施-一般-0000-当初

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 331.59 当り
標準単価： m3

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	21,500 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	20,100	MMJ0202090 MM090202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	19.37%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			332.4	積算単価	0	EP001
	土質	=1	土砂			
	施工方法	=1	オープンカット			
	押土の有無	=2	無し			
	障害の有無	=1	無し			
	施工数量	=3	5,000m3未満			
【補正式】 332.4 = 331.59						
[機械補正] 42.72 21,500 × { [————— × —————] × 100 20,100		42.72				
[労務補正] 37.91 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		37.91				
[材料補正] 19.37 133 + [————— × —————] × 100 138		19.37				
[全体調整] 100- 42.72- 37.91- 19.37 + ————— } 100						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 3 当り
標準単価： 379.29

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			395.6	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =1	無し 0.3km以下				
【補正式】 395.6 = 379.29							
[機械補正] $44.67 \times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$		44.67 44.67					
[労務補正] $40.44 + \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{133}$		40.44 40.44					
[材料補正] $14.89 + \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		14.89 14.89					
[全体調整] $100 - 44.67 - 40.44 - 14.89 + \frac{100}{100}$							

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			127.5	積算単価	0	EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 127.5 = 127.07						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.45}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{22.45}{22.45} \right.$		22.45				
[労務補正] $+ \left[\frac{52.33}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{52.33}{52.33}$		52.33				
[材料補正] $+ \left[\frac{25.22}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{25.22}{25.22}$		25.22				
[全体調整] $+ \frac{100 - 22.45 - 52.33 - 25.22}{100} \}$						

積込(ルース)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0026

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	22,900 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			240.9	積算単価	0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
【補正式】 240.9 = 240.9						
[機械補正] 42.39 22,900 × { [————— × —————] × 100 21,500		42.39				
[労務補正] 38.74 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		38.74				
[材料補正] 18.87 133 + [————— × —————] × 100 138		18.87				
[全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87 + ————— } 100						

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ブルドーザ〔湿地〕 7t級	9.51%	7,160 円／日	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級	6,010	TLC1005006 TL091005006
K2t'	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11~12t	8.30%	12,000 円／日	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量1 1 ~ 1 2 t	11,200	TLC1071001 TL091071001
R1t'	運転手(特殊)	45.74%	27,336 円／人	運転手（特殊）	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	20.61%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	15.84%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			361.3	積算単価	0	EP001
施工幅員 施工数量 障害の有無		=3 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
【補正式】 361.3 = 369.68						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{9.51}{100} \times \frac{7,160}{6,010} + \frac{8.30}{100} \times \frac{12,000}{11,200} \right] \times \frac{17.81}{9.51 + 8.30}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{45.74}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{20.61}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{66.35}{45.74 + 20.61}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{15.84}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{15.84}{15.84}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 17.81 - 66.35 - 15.84}{100}$						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,887	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =14	無し 12.5km以下				
【補正式】 1,887 = 1,808.9							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,834	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,834 = 3,676.2							
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		44.67 44.67					
[労務補正] 40.44 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		40.44 40.44					
[材料補正] 14.89 133 + [————— × —————] × 100 138		14.89 14.89					
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100							

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,575.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,643	積算単価	0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =11	無し 9.5km以下			
【補正式】 1,643 = 1,575.5						
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		44.67 44.67				
[労務補正] 40.44 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		40.44 40.44				
[材料補正] 14.89 133 + [————— × —————] × 100 138		14.89 14.89				
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100						

SWB223210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.167	人	28,560	4,769	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.167	人	28,152	4,701	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.167	人	23,358	3,900	RR0102 1 0 省略
セメント系固化材(一般品) 特殊土用 バラ	3.864	t	21,000	81,144	TFJA0704360 物価資料 0 省略
深層混合処理機運転	0.167	日	327,300	54,659	SWK220130 1 0 省略
スクリプラント運転	0.167	日	84,050	14,036	SWK220140 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	28.0	%	82,065	22,891	#71 0 省略
小計	1	本		186,100	
施工方法及び杭径区分 杭径(φ)(実数入力) 打設長(L)(実数入力)	=2 [mm]=1000 [m]=13.7	単軸φ1000~φ1600mm、10<L≤30m 杭径(φ)(実数入力) 打設長(L)(実数入力)		[mm] [m]	
杭長(L1)(実数入力) 杭長1m当改良材使用量(実数入力) 特許料の有無	[m]=12.5 [t/m]=0.281 =1	杭長(L1)(実数入力) 杭長1m当改良材使用量(実数入力) 無		[m] [t/m]	

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 244.12

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	53.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	23.66%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			244.9	積算単価	0	EP001
土質		=1	土砂			
施工方法		=1	標準			
土留方式の種類		=1	無し			
障害の有無		=1	無し			
【補正式】						
244.9 = 244.12						
[機械補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{22.47}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{22.47}{22.47} \right.$						
[労務補正]						
$+ \left[\frac{53.87}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{53.87}{53.87}$						
[材料補正]						
$+ \left[\frac{23.66}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{23.66}{23.66}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 22.47 - 53.87 - 23.66}{100} \}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0033

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.79%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
K2t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1.41%	1,560 円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1,260	TLC1070001 TL091070001
K3t'	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	0.09%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	40.17%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	26.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	15.69%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	8.45%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.13%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		1,970	積算単価	0	EP001
	施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満			
	【補正式】 1,970 = 2,025.1					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{7.79}{100} \times \frac{10,400}{8,800} + \frac{1.41}{100} \times \frac{1,560}{1,260} + \frac{0.09}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{9.29}{7.79 + 1.41 + 0.09} \right\}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0034

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[労務補正]	40.17	23,358	26.27	28,152	15.69	27,336	82.13				
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} \right] \times \frac{\quad}{100}$				28,900	40.17+ 26.27+ 15.69					
[材料補正]	8.45	133	0.13	139.5	8.58						
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{154} \right] \times \frac{\quad}{8.45+ 0.13}$										
[全体調整]	100-	9.29-	82.13-	8.58							
	+ $\frac{\quad}{100}$			}							

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.00%	勞務構成比：	100.00%	材料構成比：	0.00%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	508
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----

[illegible]

SCB222880 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 6.02% 労務構成比： 20.77% 材料構成比： 73.21% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 64,826

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	2.69%	53,900 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	43,600	TLC1130006 TL091130006
R1t'	普通作業員	4.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.39%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.18%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	RCボックスカルバート 内幅600mm×内高600mm×長2000mm 荷重T-25 土被り条件0.2～3.0m 物価資料	73.21%	88,250 円/個	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m RC B 6 0 0 ×H 6 0 0 ×L 2 0 0 0 T-2 5	94,900	F0008 TZP93560000
修正	積算単価		61,590	積算単価	0	EP001
	作業区分	=1	据付			
	製品長	=3	2.0m/個			
	内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25			
	基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート			
	PC鋼材による縦締め	=1	無し			
	ラフテレンクレーン賃料補正係数	=1	標準			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 61,590 = 64,826					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.69}{100} \times \frac{53,900}{43,600} \right] \times \frac{6.02}{2.69} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{4.70}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.39}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{2.18}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{20.77}{4.70 + 2.39 + 2.18}$					

SCB222880 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 6.02% 勞務構成比： 20.77% 材料構成比： 73.21% 市場單価構成比： 0.00%

標準単価： 64,826

[illegible]

SCB222880 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 11.79% 材料構成比： 84.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 55,983

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	3.11%	53,900 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	43,600	TLC1130006 TL091130006
R1t'	普通作業員	5.44%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.76%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.52%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	RCボックスカルバート 内幅600mm×内高600mm×長2000mm 荷重T-25 土被り条件0.2～3.0m 物価資料	84.79%	88,250 円/個	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m RC B 6 0 0 ×H 6 0 0 ×L 2 0 0 0 T-2 5	94,900	F0008 TZP93560000
修正	積算単価		52,700	積算単価	0	EP001
	作業区分 製品長 内空幅・内空高(m)	=1 =3 =1	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25			
	基礎材種別 PC鋼材による縦締め ラフテレンクレーン賃料補正係数	=4 =1 =1	無し 無し 標準			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 52,700 = 55,983					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.11}{100} \times \frac{53,900}{43,600} \right] \times \frac{3.42}{3.11} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{5.44}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.76}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{2.52}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{11.79}{5.44 + 2.76 + 2.52}$					

SCB222880 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	3.42%	勞務構成比：	11.79%	材料構成比：	84.79%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	55,983
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

フレキャスト集水桧
※積算基準準用
ボックスカルバート用基礎版の施工費

機械構成比：10.00%

労務構成比：87.29%

材料構成比：2.71%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：7,536.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	8.07%	6,640 円/日	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	5,810	TLC1010008 TL091010008
R1t'	運転手(特殊)	30.73%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	23.59%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	12.34%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	3.75%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.19%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			7,212	積算単価	0	EP001
作業区分 製品質量(kg/基) 基礎碎石の有無		=1 =4 =1	据付 400kgを超え600kg以下 有り			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 7,212 = 7,536.1						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.07}{100} \times \frac{6,640}{5,810} \right] \times \frac{10.00}{8.07} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{30.73}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{23.59}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{12.34}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{3.75}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times 87.29$						

ボックスカルバート用基礎版の施工費

頁0-0041

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

7, 536.1

標準単価： 7,536.1

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.56	m3	33,490	52,244	SCB240010 施工 第0-0017号内訳表 0 省略
型枠	18.26	m2	9,360	170,913	SCB240210 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
基礎碎石	2.25	m2	1,551	3,489	SCB221110 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	0.23	m3	32,420	7,456	SCBS240080 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
型枠	0.6	m2	4,738	2,842	SCB240210 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価]	0.09	t	198,200	17,838	SWB810010 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	920.14	1,840	TQJ1367002 0 省略
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 1000×1000用 T-2	1	組	80,650	80,650	F0010 物価資料 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		28	#80 0 省略
小計	1	基		337,300	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	59.80%	18,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012005 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			33,490	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =23	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) W/C≤55%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 33,490 = 36,531						
[機械補正] 3.31 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.50 3.31				

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96			
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] × $\frac{\quad}{10.07 + 9.38 + 7.04 + 6.40}$											
	[材料補正]	59.80	18,000	1.65	133	61.54							
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{20,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{59.80} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1.65}$] × $\frac{\quad}{100}$											
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54								
		+ $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$ }											
		100											

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0045

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			9,360	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 9,360 = 10,100						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

施工 第0-0019号内訳表

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0047

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.78%	勞務構成比：	70.31%	材料構成比：	24.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,407.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0048

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 36,531

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤65%	59.80%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1632 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,420	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =55	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C<65%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,420 = 36,531						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.31}{100} \times \frac{11,500}{9,840} \right] \times \frac{3.50}{3.31} \right\}$						

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0049

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m3 当り
標準単価: 36,531

機械構成比: 3.50% 労務構成比: 34.96% 材料構成比: 61.54% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96		10.07+ 9.38+ 7.04+ 6.40		
	$+ \left[\frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{31,000} \times \frac{28,560}{100} + \frac{100}{28,900} \times \frac{27,336}{100} \right] \times$												
[材料補正]	59.80	17,000	1.65	133	61.54								
	$+ \left[\frac{100}{20,400} \times \frac{17,000}{100} - \frac{100}{138} \times \frac{133}{59.80 + 1.65} \right] \times$												
[全体調整]	100- 3.50- 34.96- 61.54	}											
	$+ \frac{100}{100}$												

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0050

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,104.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			4,738	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,738 = 5,104.7						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{58.78}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{19.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.07}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{58.78 + 19.90 + 6.07} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	83,283	83,283	TQJ1001002 1 72420*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		72	#80 0 省略
小計	1	t		198,200	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =1	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			

吐口工
U7-B1000×H1300
配筋

V0210 施 工 内 訳 表 施工 第0-0023号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.99	m3	34,380	34,036	SCB240010 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
型枠	8.9	m2	8,471	75,391	SCB240210 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	0.23	m3	32,420	7,456	SCBS240080 施工 第0-0020号内訳表 0 省略
型枠	0.3	m2	4,738	1,421	SCB240210 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
基礎砕石	2.25	m2	1,551	3,489	SCB221110 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
コンクリート	0.35	m3	34,380	12,033	SCB240010 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
型枠	1.17	m2	8,471	9,911	SCB240210 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
鉄筋工[市場単価]	0.05	t	198,200	9,910	SWB810010 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		53	#80 0 省略
小計	1	箇所		153,700	

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	57.74%	18,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012005 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			34,380	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =3 =23	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) W/C≤55%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 34,380 = 37,478						
[機械補正] 3.23 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.42 3.23				

施工 第0-0024号内訳表

[illegible]

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0055

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,732.72	19,732	TQJ1611007 1 17309.4*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	m3		19,740	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 2,211.8

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,307	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=5 =1	10.9km以下 全ての費用			
【補正式】 2,307 = 2,211.8						
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77				
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82				
[材料補正] 14.41 133 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41				
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0058

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

SWB224540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.130	人	31,008	4,031	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.040	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
酸素 ボンベ	0.630	m3	547	344	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	0.260	kg	2,200	572	TZJ6712001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	0.1	式	4,965	4	#71 0 省略
小計	1	箇所		5,885	
鋼材規格	=3	鋼矢板			

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,566.6

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.73%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	41.98%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.08%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.80%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,411	積算単価	0	EP001
トラック機種		=1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
【補正式】 9,411 = 9,566.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.73}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.73}{100} \right\}$		13.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{41.98}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.08}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.47}{41.98 + 41.08}$		41.08				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.80}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.80}{100}$		2.80				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.73 - 83.47 - 2.80}{100}$						

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,743.6

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,699	積算単価		0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID有		=1 =2 =3	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				
【補正式】 2,699 = 2,743.6							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79					
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100	28,152 28,300				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81					
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$							

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビ ーH1	1.00	t	-30,500	-30,500	T9999003 30500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-30,500	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001 1 8595.54*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				694.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 694.1 = 700.44							
[機械補正]			10.24	13,600	15.05		
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24		
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92
+ [————— × ————— + ————— ×			100	28,300	100	31,000	100
+ [————— × ————— + ————— ×			100	23,358	58.43	25,400	19.96 + 10.88 + 8.92
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	139.5	26.52
+ [————— × ————— + ————— ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			598.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 598.1 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,868	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=5 =1	10.9km以下 全ての費用			
【補正式】 1,868 = 1,790.5						
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77				
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{133} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82				
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{14.41}{138}$		14.41 14.41				
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,385 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,485	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =1	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し				
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=9 =1	10.0km以下 全ての費用				
【補正式】 2,485 = 2,385							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right.$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100} \}$							

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金 無筋	1.00	t	900	900	T9999004 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 T 処分費等
小計	1	t		900	
廃材区分	=1	コンクリート殻廃材（無筋）			

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0071

S0930

施工内訳表

施工 第0-0039号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.069	日	35,370	2,440	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.01	m3	19,000	190	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,630	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=8.2 =0.01 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

機械構成比： 6.54% 労務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,261.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	4.52%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	9.23%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	3.36%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	3.00%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.46%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	70.53%	525,000 円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		1,250,000	T2012 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.72%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,318	積算単価		0	EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=250	全仕上り厚(実数入力)(mm)				
	施工区分	=2	2層施工				
	材料	=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 6.54% 勞務構成比： 20.94% 材料構成比： 72.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,261.7

07-实施-一般-0000-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	1.04%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.21%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.19%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.11%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	3.49%	27,336 円/人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	3.41%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	1.24%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	76.32%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.28%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,986	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=3 =50 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	1.62%	勞務構成比：	14.97%	材料構成比：	83.41%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,912.7
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

07-实施-一般-0000-当初

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	133	5,320	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	155,895	7,745	#71 0 省略
計	1,000	m		370,700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB810530 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
ガードレール撤去工土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1.000	m	1,428	1,428	TQJ1114002 1 1428*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		1,428	
施工区分	=1	土中建込・標準型			
規格・仕様	=4	Gr-C-4E			
夜間作業の補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			

SWB810540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

(材料費を除く手間のみ)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガードレール設置工土中建込用 Gr-C-4E塗装	1.000	m	14,176	14,176	TQJ1101003 1 8860*1.6 0 省略
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装 物価資料2025.10月号掲載単価	1.000	m	-10,276	-10,276	TZJ4220005 1 7340*-1.4 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		3,900	
施工区分	=1	土中建込			
規格・仕様	=3	Gr-C-4E 塗装品			
施工規模による加算	=5	21m未満			
夜間作業の補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
曲線部補正	=1	無			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	41.200	人	28,152	1,159,862	RR0101 12 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	6.300	日	106,000	667,800	TLC1130012 12 106000*1 0 省略
運搬費等	211.0	%	1,827,662	3,856,366	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		972	#80 0 省略
小計	1	回		5,685,000	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =30 =1	分解組立+輸送(往復) 地盤改良 深層混合 60超120t下 標準(1.0)			

登録単価一覧表

頁0-0082

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	購入土 再生砂 土場地域：新潟 CBR=27.4%	m3	1,560				571
F0002	建設発生土受入費	m3	1,200				571
F0003	セメント汚泥処理費	m3	16,000				571
F0004	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。	台	25,000				571
F0005	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	t	91,500				571
F0006	グリーンベルト(アトムハートカーFCM) 密粒度AS 材工共 昼間施工 20m2以上50m2未満	m2	8,484				571
F0007	施工機色替費用 ※1工事1回	回	80,000				571
F0008	RCボックスカルバート 内幅600mm×内高600mm×長2000mm 荷重T-25 土被り条件0.2～3.0m 物価資料	個	88,250				571
F0009	ボックスカルバート用基礎版 600用 1060*100*2000	枚	22,906				571
F0010	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 1000×1000用 T-2	組	80,650				571

07-実施-一般-0000-当初

単価入力データ一覧表①

頁0-0083

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単 位	金 額
Y4000020654	土材料		F0001	購入土 再生砂 土場地域：新潟 CBR=27.4%	m3	1,560
Y4000020659	残土等処分		F0002	建設発生土受入費 見積1,200円	m3	1,200
Y4000020659	残土等処分		F0003	セメント汚泥処理費	m3	16,000
Y4000020861	管(函)渠型側溝		F0009	ボックスカルバート用基礎版 600用 1060*100*2000 見積22,906円	枚	22,906
Y4000020959	現場発生品運搬		F0004	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内。 回収物はある程度集積していること。	台	25,000
Y4000020959	現場発生品運搬		F0005	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	t	91,500
Y4000004833	溶融式区画線		F0006	グリーンベルト(アトムベルトカラーFCM) 密粒度AS 材工共 昼間施工 20m2以上50m2未満 見積8,484円	m2	8,484
Y4000004833	溶融式区画線		F0007	施工機色替費用 ※1工事1回 見積80,000円	回	80,000
SCB222880	ボックスカルバート	第0-0013号	F0008	RCボックスカルバート 内幅600mm×内高600mm×長2000mm 荷重T-25 土被り条件0.2～3.0m 物価資料	個	88,250 *単価置換*

単価入力データ一覧表①

頁0-0084

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0085

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB223210	スリ-攪拌工	第0-0009号	TFJA0704360	セメント系固化材(一般品) 特殊土用 バラ 物価資料	t	21,000
S0930	廃材処理費	第0-0028号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋	t	1,200
S0950	矢板・鋼管スクラップ° 控除	第0-0032号	T9999003	スクラップ° 単価 ヘビ°-H1	t	30,500
S0930	廃材処理費	第0-0038号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0028号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋	t	1,200
S0930	廃材処理費	第0-0039号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,200
S0950	矢板・鋼管スクラップ° 控除	第0-0032号	T9999003	スクラップ° 単価 ヘビ°-H1	t	30,500
SWB810540	防護柵設置工	第0-0045号	TZJ4220005	ガード°レール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装 物価資料2025.10月号掲載単価	m	7,340

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0086

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等 35 諸経費等の対象としない	諸経費	13,618,940 62,400	35 諸経費等の対象としない		-15,250