

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
※ ※ 本工事費 ※ ※					
道路維持		式			
道路付属施設工		式			
ケーブル配管工		式			
引込線(DV) 架空配線		径間		7	
引込用ビニル絶縁電線 (DV)		m		137	
照明工		式			
照明柱基礎		一式			
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		基		2	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		基		3	
床掘り		m3		60	
埋戻し		m3		60	
川砂		m3		60	
土砂等運搬		m3		60	
基礎碎石		m2		4	
コンクリート		m3		6	
スパイラルダクト		m		11	
スパイラルダクト		m		5	

07-实施-一般-0001-当初

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
作業土工			式			
床掘り			一式			
床掘り			m3		30	
埋戻し			一式			
埋戻し			m3		10	
川砂			m3		10	
土砂等運搬			m3		10	
残土処理工			式			
土砂等運搬			m3		30	
整地			m3		30	
構造物取壊し工			式			
コンクリート構造物取壊			一式			
歩車道境界ブロック撤去			m		12	
構造物とりこわし			m3		1	
殻運搬			m3		1	
廃材処理費			t		3	
現場発生品及び支給品運搬			t		0.03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸			t		0.03	

07-実施-一般-0001-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
基層(車・路)		一式			
基層(車道・路肩部)		m2		11	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		11	
側溝工		式			
L形側溝		一式			
基礎碎石		m2		7	
コンクリート		m3		0.7	
型枠		m2		2	
歩車道境界ブロック		m		9	
縁石工		式			
歩車道境界ブロック		一式			
歩車道境界ブロック		m		3	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		28.5	
直接工事費					

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

※設計士に別々の規格外数量は、他の設計図書に分別されておらず、仮の積算のための参考数量である。 費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
現場環境改善費			式			
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路維持						Y1000000031
道路付属施設工			式		11,069,846	Y2000000274
ケーブル配管工			式		9,833,256	Y3000001770
引込線(DV)架空配線			式		134,653	SWE119200 0 01=1, 02=1
0 省略	7	径間		12,210	85,470	施工 第0-0001号内訳表
引込用ビニル絶縁電線 (DV) 3.2mm 2個より						F7000 0
物価資料 0 省略	137	m		359	49,183	
照明工			式		9,498,551	Y3000001771
照明柱基礎			一式		965,355	Y4000022980
基礎掘削及びスパイラル外立込						SWE211600 0 01=1
0 省略	2	基		8,024	16,048	施工 第0-0002号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎掘削及びスパイラルダクト立込						SWE211600 0 01=2
0 省略	3		基	10,190	30,570	施工 第0-0003号内訳表
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	60		m3	2,168	130,080	施工 第0-0004号内訳表
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	60		m3	3,882	232,920	施工 第0-0005号内訳表
川砂 土場地域新潟 CBR=26.1%						F8000 0
0 省略	60		m3	2,280	136,800	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=2, 08=10
0 省略	60		m3	1,104	66,240	施工 第0-0006号内訳表
基礎砕石						SCB221110 0 01=2, 02=8, 03=1
0 省略	4		m2	1,314	5,256	施工 第0-0007号内訳表
コンクリート						SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=29, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	6		m3	32,700	196,200	施工 第0-0008号内訳表
スパイラルダクト φ500mm t=0.6mm						T4565 0
0 省略	11		m	2,980	32,780	
スパイラルダクト φ1000mm t=1.0mm						F1000 0
0 省略	5		m	10,600	53,000	
物価資料						

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地設置						SWE123800 0 01=4, 02=2
0 省略	7		極	6,783	47,481	施工 第0-0009号内訳表
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm 長4.00m						TN6171 0
0 省略	3		本	462	1,386	
電線 (IV2.0mm)						T4520 0
0 省略	21		m	70.2	1,474	
連結式接地棒 φ10×1500mm						TVJ1501002 0
0 省略	7		本	1,720	12,040	
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500						TVJ1504001 0
0 省略	7		本	440	3,080	
照明柱						Y4000007514
0 省略			一式		8,533,196	
道路照明灯建柱 材料は別途計上						SWE210800 0 01=1, 02=0, 03=0, 04=1
0 省略	5		基	29,580	147,900	施工 第0-0010号内訳表
t6.0 テーパー照明柱ベース式 メッキ仕上 10.3m 末口φ95 - 元口φ195 8枚リブ 補強PL付 見積684700円						F3010 0
0 省略	4		本	684,700	2,738,800	
t4.5 テーパー照明柱ベース式 メッキ仕上 10.3m 末口φ95 - 元口φ195 8枚リブ 補強PL付 見積580000円						F3012 0
0 省略	1		本	580,000	580,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト 4-M24×L700						F2001 0
見積77200円 0 省略	3	組		77,200	231,600	
アンカーボルト 8-M24×L800						F2002 0
見積77200円 0 省略	2	組		77,200	154,400	
道路照明灯建柱 材料は別途計上						SWE210800 0 01=2, 02=0, 03=0, 04=1
0 省略	2	基		34,940	69,880	施工 第0-0011号内訳表
テーパー段付多目的柱10.3m 下段t9.0 上段t4.5 重量531.3kg メッキ仕上						V0002 0
0 省略	2	本		1,376,067	2,752,134	施工 第0-0012号内訳表
アンカーボルト 8-M24×L1000						F2003 0
見積104200円 0 省略	2	組		104,200	208,400	
テーパーポール運賃 6本～9本						T4461 0
0 省略	7	本		15,000	105,000	
照明器具取付						SWE211500 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	7	台		24,070	168,490	施工 第0-0013号内訳表
LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2C(交差点用)						TVJ1386112 0
0 省略	3	台		131,500	394,500	
LED道路照明器具(建電協型) KCE150-3C(交差点用)						TVJ1386115 0
0 省略	4	台		163,000	652,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
後方遮光ルーバー 照明柱P1-3用						F3003 0
見積46500円 0 省略	1	個	46,500	46,500		
後方遮光ルーバー 照明柱P2-3用						F3004 0
見積43833円 0 省略	1	個	43,833	43,833		
両リングバンド メッキ仕上						F3001 0
見積12000円 0 省略	2	個	12,000	24,000		
片リングバンド メッキ仕上						F3002 0
見積7500円 0 省略	5	個	7,500	37,500		
LED道路照明器具(建電協型)用 専用ケーブル直線型ポール用						TVJ1386116 0
0 省略	7	本	7,830	54,810		
ポール内ジョイントユニット FMN68-15A(MCB)同等品 1灯,2灯用単独接続 物価資料 0 省略	7	個	8,095	56,665		F4000 0
600Vビニルシースケーブル(平形)(VVF) 1.6mm 2心						F5000 0
物価資料 0 省略	39	m	75.7	2,952		
自動点滅器取付(ポール取付)						SWE211100 0 01=1, 02=1
0 省略	7	個	3,256	22,792		施工 第0-0014号内訳表
自動点滅器(JIS製品) 光電式100V、6A 受台付き ニップル式						T4501 0
0 省略	7	個	5,370	37,590		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
600Vビニルシースケーブル(平形)(VVF) 1.6mm 3心									F6000	0
物価資料 0 省略	25		m		138		3,450			
残土処理工									Y3000001744	
				式			200,052			
土砂等運搬									SCB210110	0
0 省略	60		m3		3,205		192,300		01=2, 02=5, 03=1, 04=1, 13=10	
整地									SCB210610	0
0 省略	60		m3		129.2		7,752		01=1	
構造物撤去工									Y2000000291	
				式			424,369			
道路付属物撤去工									Y3000001823	
				式			97,870			
照明柱撤去 曲線型ベース埋設型(8.3-18-B-C)									V0003	0
積込運搬費含む 見積歩掛 0 省略	2		基		48,360		96,720		施工 第0-0017号内訳表	
処分費									V0005	0
T 処分費等	2		基		5,000		10,000		施工 第0-0019号内訳表	
矢板・鋼管スクラップ 控除									S0950	0
35 諸経費等の対象としない	0.3		t		-29,500		-8,850		施工 第0-0020号内訳表	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y3000001824
			式		137,700	
床掘り						Y4000023166
0 省略			一式		65,040	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	30	m3		2,168	65,040	施工 第0-0004号内訳表
埋戻し						Y4000023167
0 省略			一式		72,660	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	10	m3		3,882	38,820	施工 第0-0005号内訳表
川砂 土場地域新潟 CBR=26.1%						F8000 0
0 省略	10	m3		2,280	22,800	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=2, 08=10
0 省略	10	m3		1,104	11,040	施工 第0-0006号内訳表
残土処理工						Y3000001744
			式		100,026	
土砂等運搬						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=1, 13=10
0 省略	30	m3		3,205	96,150	施工 第0-0015号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地						SCB210610 0 01=1
0 省略	30	m3		129.2	3,876	施工 第0-0016号内訳表
構造物取壊し工						Y3000001825
			式		88,773	
コンクリート構造物取壊						Y4000007724
			一式		29,419	
歩車道境界ブロック撤去						SCB422540 0 01=2
0 省略	12	m		1,406	16,872	施工 第0-0021号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=2
0 省略	1	m3		8,541	8,541	施工 第0-0022号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=5, 13=1
0 省略	1	m3		1,881	1,881	施工 第0-0023号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	3	t		900	2,700	施工 第0-0024号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SCB010410 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	0.03	t		946	28	施工 第0-0025号内訳表
現場発生品及び支給品積込・荷卸						SCB010420 0 01=1
0 省略	0.03	t		9,424	282	施工 第0-0026号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
矢板・鋼管スクラップ 控除									S0950	0
35 諸経費等の対象としない	0.03	t	-29,500		-885				施工	第0-0020号内訳表
舗装版破碎									Y4000023179	
				一式				59,354		
舗装版切断									SCB430510	0
0 省略	44	m	695.4		30,597				01=1, 02=1, 05=1	施工 第0-0027号内訳表
舗装版破碎									SCB430310	0
0 省略	40	m2	208.2		8,328				01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 06=1, 07=1	施工 第0-0028号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用									S0960	0
0 省略	1	式	2,631		2,631				01=4.9, 02=0.06, 03=19000	施工 第0-0029号内訳表
殻運搬									SCB227010	0
0 省略	2	m3	5,899		11,798				01=3, 02=4, 03=1, 09=9, 13=1	施工 第0-0030号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材									S0930	0
T 処分費等	5	t	1,200		6,000				01=4	施工 第0-0031号内訳表
復旧工									Y2000000270	
0 省略				式				338,266		
アスファルト舗装工									Y3000000050	
0 省略				式				246,564		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩)						Y4000021065
0 省略			一式		31,204	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	29	m2		1,076	31,204	施工 第0-0032号内訳表
表層(歩)						Y4000021073
0 省略			一式		75,110	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=1, 02=40, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	29	m2		2,590	75,110	施工 第0-0033号内訳表
下層路盤(車・路)						Y4000021064
0 省略			一式		25,146	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=350, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	11	m2		2,286	25,146	施工 第0-0034号内訳表
上層路盤(車・路)						Y4000021066
0 省略			一式		47,146	
上層路盤(歩道部)						SCB410041 0 01=150, 02=1, 03=6, 04=1
0 省略	11	m2		1,544	16,984	施工 第0-0035号内訳表
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=1, 02=1, 03=50, 08=2, 09=1
0 省略	11	m2		2,742	30,162	施工 第0-0036号内訳表

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層(車・路)						Y4000021068
0 省略			一式		30,624	
基層(車道・路肩部)						SCB410240 0 01=1, 02=50, 05=9, 06=1, 07=1
0 省略	11		m2	2,784	30,624	施工 第0-0037号内訳表
表層(車・路)						Y4000021072
0 省略			一式		37,334	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=1, 02=50, 05=15, 06=1, 07=1
0 省略	11		m2	3,394	37,334	施工 第0-0038号内訳表
側溝工						Y3000001754
			式		79,837	
L形側溝						Y4000022921
0 省略			一式		79,837	
基礎碎石						SCB221110 0 01=2, 02=8, 03=1
0 省略	7		m2	1,314	9,198	施工 第0-0007号内訳表
コンクリート						SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	0.7		m3	32,700	22,890	施工 第0-0039号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=2
0 省略	2		m2	8,471	16,942	施工 第0-0040号内訳表

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	歩車道境界ブロック									SCB422510 0	
										01=2, 02=5, 04=4, 05=6	
	0 省略	9	m	3,423		30,807				施工 第0-0041号内訳表	
縁石工										Y3000004219	
	0 省略				式			11,865			
歩車道境界ブロック										Y4000029463	
	0 省略				一式			11,865			
歩車道境界ブロック										SCB422510 0	
										01=2, 02=5, 04=2, 05=6	
	0 省略	3	m	3,955		11,865				施工 第0-0042号内訳表	
仮設工										Y2000000292	
					式			473,955			
交通管理工										Y3000003675	
					式			473,955			
交通誘導警備員										Y4000026601	
	0 省略				一式			473,955			
交通誘導警備員B										SWB010212 0	
	0 省略	28.5	人日	16,630		473,955				施工 第0-0043号内訳表	
直接工事費											
								11,069,846			

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0014
			式		169,000	
A*B 対象額---A=11,059,741 率-----B=0.0153					169,214	
共通仮設費 (率分)			地域補正率F=1.4000			
A*((B*F)*L) 対象額---A=11,079,581 率-----B=0.1304			休日補正率L=1.0200		2,064,000	
共通仮設費計						
					2,233,000	
純工事費						
					13,302,846	
現場管理費 (率分)			地域補正率F=1.2000			
A*((B*F)*L) 対象額---A=13,312,581 率-----B=0.4457			休日補正率L=1.0300		7,332,000	
現場管理費計						
					7,332,000	
工事原価						
					20,634,846	
工事原価計						
					20,634,846	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等	A*(B*H) 対象額---A=20,644,581 率-----B=0.2051			前払補正率H=1.0000							
								4,227,154			
契約保証費	A*B 対象額---A=20,644,581 率-----B=0.0004										
								8,000			
一般管理費等計											
								4,235,154			
工事価格											
								24,870,000			
消費税相当額	A*B 対象額---A=24,870,000 率-----B=0.1000										
								2,487,000			
工事費											
								27,357,000			

07-実施-一般-0001-当初

SWE119200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 径間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	0.450	人	27,132	12,209	RR0201 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	径間		12,210	
作業種別 作業内容による補正	=1 =1	仕上外径 新設	15mm以下		

SWE211600 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.900	人	23,358	21,022	RR0102 1 0 省略
トラック式アースカー[建柱車] カー径φ450mm 吊能力2.0t	7.000	時間	8,459	59,213	SK2088001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
計	10	基		80,240	
小計	1	基		8,024	
作業種別	=1	照明灯基礎	500φ2m以下		

SWE211600 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.100	人	23,358	25,693	RR0102 1 0 省略
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	9.000	時間	8,459	76,131	SK2088001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		76	#80 0 省略
計	10	基		101,900	
小計	1	基		10,190	
作業種別	=2	照明灯基礎	500φ2.5m以下		

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,168	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,168 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0026

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0005号内訳表

標準単価： 1 m3 当り 4,063.8

07-实施-一般-0001-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,050.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,104	積算単価	0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有)		=2 =10	有り 5.5km以下			
【補正式】 1,104 = 1,050.3						
[機械補正] 44.67 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		44.67 44.67				
[労務補正] 40.44 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		40.44 40.44				
[材料補正] 14.89 140 + [————— × —————] × 100 138		14.89 14.89				
[全体調整] 100- 44.67- 40.44- 14.89 + ————— } 100						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	2,000 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,314	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,314 = 1,263.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{5.30}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{5.30}{5.30} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{37.64}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{15.90}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.75}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{78.32}{37.64 + 15.90 + 14.75 + 9.49}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33% 勞務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 1,263.6

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0031

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =29	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

SWE123800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 極 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	0.250	人	27,132	6,783	RR0201 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	極		6,783	
作業種別 基礎床掘3m以内の施工による補正	=4 =2	D種接地 補正あり			

SWE210800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	5.000	人	27,132	135,660	RR0201 1 0 省略
普通作業員	4.000	人	23,358	93,432	RR0102 1 0 省略
照明ポール	10.000	本		0	TFJA0704995 1 0 省略
アンカーボルト	10.000	組		0	TFJA0704996 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.700	日	39,200	66,640	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		68	#80 0 省略
計	10	基		295,800	
小計	1	基		29,580	
施工区分 ポール単価 アンカーボルト単価	=1 [円/基]=0 [円/基]=0	GL8~12m 重量350kg以下 ポール単価 アンカーボルト単価		[円/基] [円/基]	
トラッククレーンの深夜割増の区分	=1	割増なし			

SWE210800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	6.000	人	27,132	162,792	RR0201 1 0 省略
普通作業員	4.800	人	23,358	112,118	RR0102 1 0 省略
照明ポール	10.000	本		0	TFJA0704995 1 0 省略
アンカーボルト	10.000	組		0	TFJA0704996 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.900	日	39,200	74,480	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		10	#80 0 省略
計	10	基		349,400	
小計	1	基		34,940	
施工区分 ポール単価 アンカーボルト単価	=2 [円/基]=0 [円/基]=0	GL8~12m 重量350kg超1000kg以下 ポール単価 アンカーボルト単価		[円/基] [円/基]	
トラッククレーンの深夜割増の区分	=1	割増なし			

テーパ一段付多目的柱10.3m
下段t9.0 上段t4.5 重量531.3kg
メッキ仕上

V0002 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0035
施工 第0-0012号内訳表
1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
多目的照明柱 8～12m程度 500kg超～1500kg以下 段付テーパ ーポール溶融亜鉛めっき（HDZT77）	531.3	kg	2,590	1,376,067	F3011 建設物価 0 省略
小計	1	本		1,376,067	

SWE211500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

10 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	4.100	人	27,132	111,241	RR0201 1 0 省略
普通作業員	2.100	人	23,358	49,051	RR0102 1 0 省略
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	9.000	時間	8,931	80,379	SK0433002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		29	#80 0 省略
計	10	台		240,700	
小計	1	台		24,070	
作業種別	=1	照明器具取付			
作業内容による補正	=1	新設			
高所作業車の持込貸与の区分	=1	持込			

SWE211100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

10 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	1.200	人	27,132	32,558	RR0201 1 0 省略
諸雑費	1.00	式		2	#80 0 省略
計	10	個		32,560	
小計	1	個		3,256	
作業種別 作業内容による補正	=1 =1	自動点滅器(ホール取付) 新設			

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,050.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,205	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =10	無し 10.0km以下				
【補正式】 3,205 = 3,050.4							
[機械補正] $26.52 \times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$		26.52					
[労務補正] $61.90 + \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$		61.90					
[材料補正] $11.58 + \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$		11.58					
[全体調整] $100 - \frac{26.52 + 61.90 + 11.58}{100}$							

整地

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0039

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			129.2	積算単価	0	EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 129.2 = 127.07						
[機械補正] 22.45 10,400 × { [————— × —————] × ————— 100 8,800		22.45				
[労務補正] 52.33 27,336 + [————— × —————] × ————— 100 28,900		52.33				
[材料補正] 25.22 140 + [————— × —————] × ————— 100 138		25.22				
[全体調整] 100- 22.45- 52.33- 25.22 + ————— } 100						

照明柱撤去
曲線型ベース埋設型(8.3-18-B-C)
積込運搬費含む
見積歩掛

V0003 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0040
施工 第0-0017号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	0.3	人	27,132	8,139	RR0201 1 0 省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.5	日	39,200	19,600	TLC1120001 0 省略
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高11.0m～12.0m積載荷重200kg定員2名	1.5	時間	8,931	13,396	V0004 施工 第0-0018号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費	20	%	12,810	2,554	#71 労務費計×20% 0 省略
小計	1	基		48,360	

高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕
作業床高11.0m～12.0m積載荷重200kg定員2名

07年12月20日適用

頁0-0041

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

見積歩掛

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.2	人	27,336	5,467	RR0114 0 省略
軽油	3.6	l	140	504	TZJ6702002 0 省略
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	1	時間	2,960	2,960	MMJ0433002 0 省略
小計	1	時間		8,931	

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
灯具	1	式	5,000	5,000	F9000 見積5000円 0 省略
小計	1	基		5,000	

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビ ーH1	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

SCB422540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,410 円/日	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員	30.07%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.33%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.09%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	16.73%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	1.46%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,406	積算単価	0	EP001
	再利用区分	=2	再利用			
	【補正式】 1,406 = 1,470.9					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000} \right] \times \frac{3.96}{3.96} \right\}$	3.96				
	[労務補正] $+ \left[\frac{30.07}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{17.09}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times 94.58$	94.58				
	[材料補正] $+ \left[\frac{1.46}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times 1.46$	1.46				

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比：	3.96%	勞務構成比：	94.58%	材料構成比：	1.46%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,470.9
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	8,541.48	8,541	TQJ1611001 1 8541.48*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		8,541	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 1,790.5

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,881	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=5 =1	10.9km以下 全ての費用			
【補正式】 1,881 = 1,790.5						
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77				
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82				
[材料補正] 14.41 140 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41				
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0048

S0930

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 960.27

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	42.15%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.25%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.81%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			946	積算単価	0	EP001
トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID無		=1 =1 =1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			
【補正式】 946.0 = 960.27						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.79}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.79}{100} \right\}$		13.79 13.79				
[労務補正] $+ \left[\frac{42.15}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.40}{42.15 + 41.25}$		41.25 100	28,152 28,300	83.40		
[材料補正] $+ \left[\frac{2.81}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.81}{2.81}$		2.81 2.81				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.79 - 83.40 - 2.81}{100}$						

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,566.6

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.73%	8,230 円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	7,690	MMJ0302010 MM090302010
R1t'	運転手(特殊)	41.98%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	41.08%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.80%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			9,424	積算単価	0	EP001
トラック機種		=1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
【補正式】 9,424 = 9,566.6						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{13.73}{100} \times \frac{8,230}{7,690} \right] \times \frac{13.73}{100} \right\}$		13.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{41.98}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{41.08}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{83.47}{41.98 + 41.08}$		41.08				
[材料補正] $+ \left[\frac{2.80}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{2.80}{100}$		2.80				
[全体調整] $+ \frac{100 - 13.73 - 83.47 - 2.80}{100}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			695.4	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.4 = 700.44						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{149}{22.39 + 2.81} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$						

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

舗装版破碎

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0053

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	土木一般世話役		29.54%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)		27.52%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員		24.18%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		5.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			208.2	積算単価	0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 無し 不要			
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=1 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用			
	【補正式】 208.2 = 217.37						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{12.85}{12.85} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{29.54}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{81.24}{29.54 + 27.52 + 24.18}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{5.91}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{5.91}{5.91}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	12.85%	勞務構成比：	81.24%	材料構成比：	5.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	217.37
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.042	日	35,510	1,491	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.06	m3	19,000	1,140	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,631	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=4.9 =0.06 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 5,615.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			5,899	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し			
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=9 =1	7.0km以下 全ての費用			
【補正式】 5,899 = 5,615.3						
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{20.25} \right\}$		20.25				
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{71.03}$		71.03				
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{8.72}$		8.72				
[全体調整] $100 - \frac{20.25 + 71.03 + 8.72}{100}$						

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0057

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	315,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,076	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,076 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正] 2.99 6,070			1.78	4,070	5.00		
× { [————— × ————— + —————] × —————							
100 5,680			100	3,540	2.99 + 1.78		
[労務補正] 27.03 27,336			15.84	28,152	15.70 23,358 13.01 28,560	75.15	
+ [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] × —————							
100 28,900			100	28,300	100 25,400 100 31,000	27.03 + 15.84 + 15.70 + 13.01	
[材料補正] 17.77 315,000			1.99	140	19.85		
+ [————— × ————— + ————— × —————] × —————							
100 120,000			100	138	17.77 + 1.99		
[全体調整] 100- 5.00- 75.15- 19.85							
+ ————— }							
100							

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,244.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.25%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.10%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.52%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	542,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 平均仕上厚 40mm	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.10%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,590	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =40 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0061

機械構成比：	0.46%	労務構成比：	52.19%	材料構成比：	47.35%	市場単価構成比：	0.00%	1 標準単価：	m2 2,244.1	当り
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	------------	---------------	----

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	1.70%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ～ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	735,000 円／式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,286	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm) 施工区分 材料	=350 =2 =8	全仕上り厚(実数入力) (mm) 2層施工 アスファルト再生クラッシャーラン	ARC-40 (RC混合)		
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 2,286 =					

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

07-实施-一般-0001-当初

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 920.81

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.78%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.66%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.16%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	14.75%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	14.61%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.11%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 40mm	23.44%	682,500 円/式	再生粒度調整碎石 RM-30 全仕上り厚 100mm	170,000	TZJ2124003 TZP91250020
Z2t'	軽油	1.85%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,544	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=6	粒度調整碎石 M-40			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,544 = 920.81						

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 920.81

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.78	6,070	1.66	4,070	4.66		
	× { [————— × ————— + —————] × —————						
	100	5,680	100	3,540	2.78 + 1.66		
[労務補正]	25.16	27,336	14.75	28,152	14.61	23,358	12.11
	+ [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] × —————					28,560	69.96
	100	28,900	100	28,300	100	25,400	31,000
[材料補正]	23.44	682,500	1.85	140	25.38		
	+ [————— × ————— + ————— × —————] × —————						
	100	170,000	100	138	23.44 + 1.85		
[全体調整]	100 - 4.66 - 69.96 - 25.38						
	+ ————— }						
	100						

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 45.14% 材料構成比： 54.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,840.8 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	19.92%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.30%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.36%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	49.63%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) A S 安定処理 (40) 平均仕上り厚 50mm	562,000	TZJ4106004 TZP91060020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.56%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,742	積算単価	0	EP001
	材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)	=1 =1 =50	①瀝青安定処理(25) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.44%	勞務構成比：	45.14%	材料構成比：	54.42%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,840.8
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

07-实施-一般-0001-当初

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

機械構成比： 0.50% 労務構成比： 50.75% 材料構成比： 48.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,529 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.28%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	22.42%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	16.06%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.90%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度アスコン(20)	46.73%	590,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚 50mm		470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.75%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.19%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,784	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料		=1 =50 =9	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ②粗粒度アスコン(20)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	0.50%	勞務構成比：	50.75%	材料構成比：	48.75%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,529
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.17%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.48%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.41%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	52.05%	835,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4103003 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.17%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.03%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,394	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =50 =15	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上				
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用				

施工 第0-0038号内訳表

機械構成比：	0.45%	勞務構成比：	45.70%	材料構成比：	53.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,805.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0072

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0073

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

機械構成比： 3.71% 労務構成比： 95.13% 材料構成比： 1.16% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,572.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	3.71%	4,470 円/日	小型バックホウ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	36.88%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	33.06%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	20.18%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	1.16%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		3,423	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=2 =5 =4	再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
	【補正式】 3,423 = 3,572.5					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.71}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{3.71}{3.71} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{36.88}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{33.06}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{20.18}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{95.13}{36.88 + 33.06 + 20.18}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{1.16}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{1.16}{1.16}$					

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

3, 572.5 当り

機械構成比： 3.71% 勞務構成比： 95.13% 材料構成比： 1.16% 市場単価構成比： 0.00%

1	m	当り
標準単価:	3,572.5	

[illegible]

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 3.90% 労務構成比： 93.05% 材料構成比： 3.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,084.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	3.24%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.66%	10,400 円／日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	34.29%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	33.63%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	18.84%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	1.84%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	1.63%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.42%	2,000 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
積算単価			3,955	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格		=2 =5 =2	再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 再生クラッシャーラン RC-40			
均し基礎コンクリート規格		=6	無し			
【補正式】 3,955 = 4,084.3						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

機械構成比： 3.90% 労務構成比： 93.05% 材料構成比： 3.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 4,084.3

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	3.24	4,470	0.66	10,400	3.90		
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,960} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8,800} \}$						
[労務補正]	34.29	28,152	33.63	23,358	18.84	28,560	1.84
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} \}$						
[材料補正]	1.63	140	1.42	2,000	3.05	31,000	100
	$+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,200} \}$						
[全体調整]	100-	3.90-	93.05-	3.05	1.63+	1.42	
	$+ \frac{\quad}{100}$						

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

登録単価一覧表

頁0-0079

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1000	スパイラルダクト φ1000mm t=1.0mm	m	10,600				571
F2001	アンカーボルト 4-M24×L700	組	77,200				571
F2002	アンカーボルト 8-M24×L800	組	77,200				571
F2003	アンカーボルト 8-M24×L1000	組	104,200				571
F3010	t6.0 テーパー照明柱ベース式 メッキ仕上 10.3m 末口φ95 - 元口φ195 8枚リブ 補強PL付	本	684,700				571
F3011	多目的照明柱 8～12m程度 500kg超～1500kg以下 段付テーパーポール溶融亜鉛めっき (HDZT77)	kg	2,590				571
F3012	t4.5 テーパー照明柱ベース式 メッキ仕上 10.3m 末口φ95 - 元口φ195 8枚リブ 補強PL付	本	580,000				571
F3001	両リングバンド メッキ仕上	個	12,000				571
F3002	片リングバンド メッキ仕上	個	7,500				571
F3003	後方遮光ルーバー 照明柱P1-3用	個	46,500				571
F3004	後方遮光ルーバー 照明柱P2-3用	個	43,833				571
F4000	ポール内ジョイントユニット FMN68-15A (MCB) 同等品 1灯, 2灯用単独連接	個	8,095				571

07-実施-一般-0001-当初

登録単価一覧表

頁0-0080

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F5000	600Vビニルシースケープル(平形)(VVF) 1.6mm 2心	m	75.7				571
F6000	600Vビニルシースケープル(平形)(VVF) 1.6mm 3心	m	138				571
F7000	引込用ビニル絶縁電線(DV) 3.2mm 2個より	m	359				571
F8000	川砂 土場地域新潟 CBR=26.1%	m3	2,280				571
F9000	灯具	式	5,000				571

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0081

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y3000001770	ケーブル配管工		F7000	引込用ビニル絶縁電線 (D V) 3.2mm 2個より 物価資料	m	359
Y4000022980	照明柱基礎		F8000	川砂 土場地域新潟 CBR=26.1%	m3	2,280
Y4000022980	照明柱基礎		F1000	スパイラルパイプ φ1000mm t=1.0mm 物価資料	m	10,600
Y4000007514	照明柱		F3010	t6.0 テーパー照明柱ベース式 メッキ仕上 10.3m 末口φ95 - 元口φ195 8枚リブ 補強PL付 見積684700円	本	684,700
Y4000007514	照明柱		F3012	t4.5 テーパー照明柱ベース式 メッキ仕上 10.3m 末口φ95 - 元口φ195 8枚リブ 補強PL付 見積580000円	本	580,000
Y4000007514	照明柱		F2001	アンカーボルト 4-M24×L700 見積77200円	組	77,200
Y4000007514	照明柱		F2002	アンカーボルト 8-M24×L800 見積77200円	組	77,200
Y4000007514	照明柱		F2003	アンカーボルト 8-M24×L1000 見積104200円	組	104,200
Y4000007514	照明柱		F3003	後方遮光ルーバー 照明柱P1-3用 見積46500円	個	46,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0082

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000007514	照明柱		F3004	後方遮光ルーバー 照明柱P2-3用 見積43833円	個	43,833
Y4000007514	照明柱		F3001	両リングバンド メッキ仕上 見積12000円	個	12,000
Y4000007514	照明柱		F3002	片リングバンド メッキ仕上 見積7500円	個	7,500
Y4000007514	照明柱		F4000	ポール内ジョイントユニット FMN68-15A (MCB) 同等品 1灯, 2灯用単独連接 物価資料	個	8,095
Y4000007514	照明柱		F5000	600Vビニルシースケーブル(平形)(VVF) 1.6mm 2心 物価資料	m	75.7
Y4000007514	照明柱		F6000	600Vビニルシースケーブル(平形)(VVF) 1.6mm 3心 物価資料	m	138
Y4000023167	埋戻し		F8000	川砂 土場地域新潟 CBR=26.1%	m3	2,280
SWE210800	道路照明灯建柱	第0-0010号	TFJA0704995	照明ポール	本	0
SWE210800	道路照明灯建柱	第0-0010号	TFJA0704996	アンカーボルト	組	0

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0083

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWE210800	道路照明灯建柱	第0-0011号	TFJA0704995	照明ポール	本	0
SWE210800	道路照明灯建柱	第0-0011号	TFJA0704996	アンカーボルト	組	0
V0002	テーパー段付多目的柱10.3m	第0-0012号	F3011	多目的照明柱 8～12m程度 500kg超～1500kg以下 段付テーパーポール溶融亜鉛めっき (HDZT77) 建設物価	kg	2,590
V0005	処分費	第0-0019号	F9000	灯具	式	5,000
S0960	濁水運搬処理工	第0-0029号	T9999006	見積5000円 濁水処分費 (m3)	m3	19,000

単価入力データ一覧表②

頁0-0084

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0085

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		19,840	35 諸経費等の対象としない		-9,735