

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
断面修復工		m3		3.94	
浸透性プライマー		kg		17	
エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤		kg		62	
ゴムラテパウダー		袋		269	
ゴムラテ混和剤		缶		45	
専用骨材		袋		68	
凝結遅延剤		袋		15	
歩車道境界ブロック補修工		式			
歩車道境界ブロック補修工		一式			
舗装版切断		m		88	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2		27	
殻運搬		m3		1	
廃材処理費		t		3	
構造物とりこわし		m3		5	
殻運搬		m3		5	
廃材処理費		t		12	
チッピング(厚2cm以下)		m2		43	
エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤		kg		26	

07-実施-一般-1000-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
極小規模鉄筋探索工			m2		0.8	
現場環境改善費			式			
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-实施-一般-1000-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-08.01.20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥045西部地域土木事務所¥01当初¥0507-西土第49号-当初-主要地方道新潟亀田内野線関屋大橋床版補修工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	20 橋梁保全工事 03 市街地(DID補正)(1)-1 01 大都市・市街地 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	81,590,000 81,590,000	8,159,000 8,159,000	89,749,000 89,749,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
橋梁保全工事						Y1000000051
橋梁補修工			式		35,804,975	Y2000000481
床版防水工			式		26,672,048	Y3000003773
床版防水工（車道部）			式		9,111,825	Y4000028420
路面切削			一式		9,111,825	SCB430010 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	614	m2		549.8	337,577	施工 第0-0001号内訳表
搬運搬（路面切削）						SCB430020 0 01=2, 03=5, 04=1
0 省略	21	m3		645.7	13,559	施工 第0-0002号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	50	t		1,700	85,000	施工 第0-0003号内訳表
舗装版破碎						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
0 省略	614	m2		598.1	367,233	施工 第0-0004号内訳表

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=8, 13=1
	9	m3	2,164	19,476	施工 第0-0005号内訳表	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材(シート付着) T 処分費等						S0930 0 01=4
	22	t	50,000	1,100,000	施工 第0-0006号内訳表	
表層(車道・路肩部) 0 省略						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=15, 06=5, 07=1
	641	m2	2,296	1,471,736	施工 第0-0007号内訳表	
区画線設置 0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	180	m	370	66,600	施工 第0-0008号内訳表	
区画線設置 0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	44	m	394	17,336	施工 第0-0009号内訳表	
橋面防水工(車道部・施工費) ドレン管、端部処理材設置工含む タフシールプラス同等工法 材料費は含まない 見積歩掛 0 省略						V0001 0
	641	m2	3,600	2,307,600	施工 第0-0010号内訳表	
浸透型防水材 シビルスターR同等品 見積3700円 0 省略						F0001 0
	253	リットル	3,700	936,100		
珪砂5号 見積150円 0 省略						F0002 0
	253	kg	150	37,950		
塗膜系防水材 タフシール同等品 見積1200円 0 省略						F0003 0
	769	kg	1,200	922,800		

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
珪砂4号						F0004 0
見積150円						
0 省略	641	kg	150	96,150		
橋面導水材 スパイラルパイプ φ18ステンレス製 (φ18：外径)						T0301 0
0 省略	113	m	1,265	142,945		
床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ 150m/巻 同等品 建設物価						F0006 0
0 省略	113	m	150	16,950		
アスファルト舗装用成型目地材 厚5mm×幅50mm 高弾性 物価資料						F0007 0
0 省略	120	m	635	76,200		
コンクリート削孔(さく岩機)						SCB224420 0 01=2
0 省略	3	孔	1,221	3,663		施工 第0-0012号内訳表
床版排水パイプ設置工(施工費)						V0002 0
材料費は含まない 見積歩掛	3	箇所	77,800	233,400		施工 第0-0013号内訳表
0 省略						
床版水抜きパイプ スファートレン(φ25樹脂フレキ用)同等品 標準-1 対応床版厚180～225mm 物価資料						F0008 0
0 省略	3	本	25,050	75,150		
フレキシブルチューブ スファートレン用(1m以上)同等品 樹脂用Φ25 物価資料						F0009 0
0 省略	11	m	4,080	44,880		
エポキシ樹脂系注入材(橋梁補強工) 鋼板接着・増桁架設・アンカー筋定着等用						TZJ4720001 0
0 省略	0.6	kg	3,200	1,920		

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋梁点検車運転 BT-300									V0003	0
見積歩掛 0 省略	2		日		368,800		737,600		施工	第0-0014号内訳表
床版上面断面修復工									Y3000003773	
				式			15,486,271			
床版上面断面修復工									Y4000028420	
				一式			15,486,271			
はつり工(ウォータージェット工法) ウォータージェット同等工法 t=30mm									V2007	0
見積歩掛 0 省略	1.69		m3		3,290,000		5,560,100		施工	第0-0015号内訳表
殻運搬									SCB227010	0
									01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1	
0 省略	4		m3		2,966		11,864		施工	第0-0025号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)									S0930	0
									01=1	
T 処分費等	9		t		900		8,100		施工	第0-0026号内訳表
濁水処分費									F0010	0
見積25000円 T 処分費等	8		m3		25,000		200,000			
浸透性プライマー塗布工 浸透性NSBプライマー同等品使用									V00081	0
見積歩掛 0 省略	56		m2		12,980		726,880		施工	第0-0027号内訳表
エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤塗布工 ニッポン同等品使用									V00082	0
見積歩掛 0 省略	56		m2		12,980		726,880		施工	第0-0028号内訳表

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工 ゴムラテコンクリート同等品使用 鉄筋防錆工含む						V00084 0
見積歩掛 0 省略	3.94	m3		1,358,800	5,353,672	施工 第0-0029号内訳表
浸透性プライマー 浸透性NSBプライマー同等品 見積4200円						F0012 0
0 省略	17	kg		4,200	71,400	
エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 ニッシンボンド同等品 見積3600円						F0013 0
0 省略	62	kg		3,600	223,200	
ゴムラテパウダー ゴムラテコンクリート同等品 25kg/袋 見積5675円						F0015 0
0 省略	269	袋		5,675	1,526,575	
ゴムラテ混和剤 ゴムラテコンクリート同等品 18kg/缶 見積18540円						F0016 0
0 省略	45	缶		18,540	834,300	
専用骨材 ゴムラテコンクリート同等品 30kg/袋 見積2850円						F0017 0
0 省略	68	袋		2,850	193,800	
凝結遅延剤 ゴムラテコンクリート同等品 1kg/袋 見積3300円						F0018 0
0 省略	15	袋		3,300	49,500	
歩車道境界ブロック補修工						Y3000003773
			式		2,073,952	
歩車道境界ブロック補修工						Y4000028420
			一式		2,073,952	

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	88	m		694.1	61,080	施工 第0-0030号内訳表
舗装版破碎積込(小規模土工)						SCB210720 0 01=1
0 省略	27	m2		1,698	45,846	施工 第0-0031号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=3, 02=4, 03=2, 10=10, 13=1
0 省略	1	m3		6,778	6,778	施工 第0-0032号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材(シート付着)						S0930 0 01=4
T 処分費等	3	t		50,000	150,000	施工 第0-0006号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	5	m3		11,180	55,900	施工 第0-0033号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	5	m3		2,966	14,830	施工 第0-0025号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	12	t		900	10,800	施工 第0-0026号内訳表
チップング(厚2cm以下)						SCB434210 0
0 省略	43	m2		8,461	363,823	施工 第0-0034号内訳表
エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 ショーボンド#202-72h同等品 見積4700円						F0019 0
0 省略	26	kg		4,700	122,200	

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)						SCB224410 0 01=1
	0 省略	450	孔	661.3	297,585	施工 第0-0035号内訳表
樹脂アンカー D16 打ち込み式 ケミカルアンカー PG-16N同等品 見積608円						F0020 0
	0 省略	450	個	608	273,600	
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=6, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=1
	0 省略	0.56	t	196,100	109,816	施工 第0-0036号内訳表
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=1
	0 省略	0.34	t	198,200	67,388	施工 第0-0037号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=2
	0 省略	22	m2	8,471	186,362	施工 第0-0038号内訳表
コンクリート						SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=23, 05=2, 07=2, 13=1
	0 省略	5	m3	33,230	166,150	施工 第0-0039号内訳表
誘発目地部シール工(施工費) 歩車道境界ブロック誘発目地部 材料費は含まない						V0009 0
	見積歩掛 0 省略	14	箇所	9,271	129,794	施工 第0-0040号内訳表
シール材(橋梁用伸縮装置関連部材) シリコン系 プライマー含む						TZJ4716002 0
	0 省略	2	1	6,000	12,000	
仮設工						Y2000000485
			式		9,132,927	

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工							Y3000003821
				式		9,132,927	
交通誘導警備員							Y4000027428
				一式		9,132,927	
交通誘導警備員B							SWB010212 0
	0 省略	46.5		人日	16,630	773,295	施工 第0-0041号内訳表
交通誘導員B（24時間配置2交代制） 11時間当たりの労務単価 週休2日（通期）補正後単価：25,104円/人日 0 省略							F0099 0
		333		人日	25,104	8,359,632	
直接工事費							
						35,804,975	
運搬費							Z0002
				式		142,000	
建設機械運搬費							YZ000000000
	0 省略			式		142,000	
貨物自動車による運搬（1車1回）							SWB010010 0 01=1, 02=4.4, 03=2, 05=2
	0 省略	2		台	71,000	142,000	施工 第0-0042号内訳表
技術管理費							Z0008
				式		124,500	

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
極小規模鉄筋探索工 x/D<1/2						VTEKKINT 0
橋梁補修補強工 0 省略	0.8	m2		155,625	124,500	施工 第0-0043号内訳表
現場環境改善費						Z0014
			式		948,000	
A*B 対象額---A=34,251,075 率-----B=0.0277					948,754	
共通仮設費 (率分)			地域補正率F=1.4000			
A*((B*F)*L) 対象額---A=35,325,224 率-----B=0.1454			休日補正率L=1.0200		7,337,000	
共通仮設費計						
					8,551,500	
純工事費						
					44,356,475	
現場管理費 (率分)			地域補正率F=1.2000			
A*((B*F)*L) 対象額---A=43,876,724 率-----B=0.4591			休日補正率L=1.0300		24,895,000	
現場管理費計						
					24,895,000	
工事原価						
					69,251,475	

07-実施--一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=68,771,724 率-----B=0.1791							69,251,475			
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=68,771,724 率-----B=0.0004							12,311,525			
一般管理費等計								27,000			
工事価格								12,338,525			
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=81,590,000 率-----B=0.1000							81,590,000			
工事費								8,159,000			
								89,749,000			

07-実施-一般-1000-当初

SCB430010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 50.96% 労務構成比： 37.49% 材料構成比： 11.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 547.12

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		31.42%	165,000 円/供用日	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	155,000	MMJ1131014 MM091131014
K2t'	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3		6.34%	37,100 円/供用日	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	34,700	MMJ1101005 MM091101005
R1t'	普通作業員		13.27%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		4.02%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)		3.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員		3.67%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油		8.56%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				549.8	積算単価	0	EP001
施工区分・平均切削深さ 段差すりつけの撤去作業 費用の内訳			=1 =1 =1	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用			
【補正式】 549.8 = 547.12							
[機械補正] 31.42 165,000 6.34 37,100 50.96 × { [- × - + - × -] × - }							
100 155,000 100 34,700 31.42 + 6.34							
[労務補正] 13.27 23,358 4.02 28,560 3.75 27,336 3.67 28,152 + [- × - + - × - + - × -] × -					37.49		
100 25,400 100 31,000 100 28,900 100 28,300					13.27 + 4.02 + 3.75 + 3.67		

標準単価： 547.12

[illegible]

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：40.84% 労務構成比：45.78% 材料構成比：13.38% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：618.67

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.84%	22,147 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	45.78%	24,786 円／人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	13.38%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			645.7	積算単価		0	EP001
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳		=2 =5 =1	有り 2.0km以下 全ての費用				
【補正式】 645.7 = 618.67							
[機械補正]		40.84	22,147				
× { [$\frac{40.84}{100}$ × $\frac{22,147}{20,847}$] × $\frac{40.84}{100}$ }							
[労務補正]		45.78	24,786				
+ [$\frac{45.78}{100}$ × $\frac{24,786}{23,600}$] × $\frac{45.78}{100}$							
[材料補正]		13.38	133				
+ [$\frac{13.38}{100}$ × $\frac{133}{138}$] × $\frac{13.38}{100}$							
[全体調整]		100- 40.84- 45.78- 13.38					
+ $\frac{100}{100}$ }							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0020

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-1000-当初

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			598.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 598.1 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,077.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,164	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=8 =1	7.0km以下 全ての費用				
【補正式】 2,164 = 2,077.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.05}{44.05} \right\}$		44.05					
[労務補正] $+ \left[\frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{39.87}{39.87}$		39.87					
[材料補正] $+ \left[\frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{16.08}{16.08}$		16.08					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$							

アスファルト舗装廃材(シート付着)

頁0-0024

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-1000-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.95%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.15%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.15%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.23%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.20%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.79%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	87.50%	835,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4103003 TZP91000030
Z2t'	軽油	0.53%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,296	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =15	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	1.42%	勞務構成比：	10.48%	材料構成比：	88.10%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,667.9
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	133	5,320	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	155,895	7,745	#71 0 省略
計	1,000	m		370,700	
小計	1	m		370	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有破線15cm制約無	1,000.000	m	229.9	229,900	TQJ1036037 2 229.9*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	44.000	l	133	5,852	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	156,427	7,773	#71 0 省略
計	1,000	m		394,100	
小計	1	m		394	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

橋面防水工(車道部・施工費)
ドレーン管、端部処理材設置工含む
タフシールプラス同等工法 材料費は含まない
見積歩掛

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0029

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
防水工	5	人	28,356	141,780	RR0138 1 0 省略
普通作業員	4	人	23,358	93,432	RR0102 1 0 省略
運搬車運転 トラック(普通2t車)	1	日	33,480	33,480	V00011 施工 第0-0011号内訳表 見積歩掛 0 省略
アスファルト溶解釜 As用 見積10000円	1	日	10,000	10,000	W0001 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 養生材、消耗品等	20	%	263,772	52,748	#71 労務費計の20% 0 省略
計	100	m2		360,000	
小計	1	m2		3,600	

運搬車運転
トラック(普通2t車)

見積歩掛

V00011 施 工 内 訳 表 施工 第0-0011号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
軽油	21	1	133	2,793	TZJ6702002 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 建設機械損料表 標準供用1日当たり換算値 積雪地損料(d2)	1	供用日	5,900	5,900	W0001 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		1	#80 0 省略
小計	1	日		33,480	

SCB224420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 89.97% 材料構成比： 5.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,235.7 1 孔 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	3.02%	1,490 円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3. 5 ~ 3. 7 m 3 / m i n	1,100	TLC1090003 TL091090003
K2t'	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	1.40%	534 円/供用日	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	506	MMJ0603002 MM090603002
R1t'	特殊作業員	57.29%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	13.56%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	8.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	4.46%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,221	積算単価	0	EP001
	削孔深さ	=2	200mm以上300mm未満			
	【補正式】 1,221 = 1,235.7					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.02}{100} \times \frac{1,490}{1,100} + \frac{1.40}{100} \times \frac{534}{506} \right] \times \frac{4.99}{3.02 + 1.40} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{57.29}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.56}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{89.97}{57.29 + 13.56 + 8.78}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{4.46}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{5.04}{4.46}$					

コンクリート削孔(さく岩機)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0032

SCB224420

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 孔 当り

機械構成比：	4.99%	勞務構成比：	89.97%	材料構成比：	5.04%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,235.7
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-1000-当初

材料費は含まない
見積歩掛

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

3 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役	1.5	人	43,248	64,872	RR0124 1 0 省略
橋りょう特殊工	3	人	37,434	112,302	RR0122 1 0 省略
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 電動工具・消耗品等	10	%	212,211	21,189	#71 労務費計の10% 0 省略
計	3	箇所		233,400	
小計	1	箇所		77,800	

V0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

見積歩掛 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
橋梁点検車 賃料 BT-300 週休2日(通期)補正単価 見積338000円	1	日	338,000	338,000	W0001 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	26	l	133	3,458	TZ304010090
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	日		368,800	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	3	人	28,152	84,456	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
運転手(特殊)	3	人	27,336	82,008	RR0114 1 0 省略
運転手(一般)	2	人	24,786	49,572	RR0115 1 0 省略
超高压水発生装置(250Mpa-62L/min)	1	台・日	448,400	448,400	V20071 施工 第0-0016号内訳表 見積歩掛 0 省略
床版ハツ装置	1	台・日	181,400	181,400	V20072 施工 第0-0017号内訳表 見積歩掛 0 省略
給水車 3800L	2	台・日	26,172	52,344	V20073 施工 第0-0018号内訳表 見積歩掛 0 省略
特殊強力吸引車 タンク容量9m3 風量40m3/min	2	台・日	144,100	288,200	V20074 施工 第0-0019号内訳表 見積歩掛 0 省略
空気圧縮機運転	1	台・日	10,030	10,030	V20075 施工 第0-0020号内訳表 見積歩掛 0 省略
発動発電機運転	1	台・日	9,260	9,260	V20076 施工 第0-0021号内訳表 見積歩掛 0 省略
工事用高压洗浄機	1	台・日	11,620	11,620	V20077 施工 第0-0022号内訳表 見積歩掛 0 省略

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
簡易濁水処理費	1	台・日	51,680	51,680	V20079 施工 第0-0023号内訳表 見積歩掛 0 省略
超高压ホース φ8mm×20m リンタッチカバー付 見積135000円	1	式	135,000	135,000	W0001 0 省略
超高压ノズル 1ユニット2個ノズル使用 見積50000円	1	式	50,000	50,000	W0001 0 省略
作業用清水 見積2000円	20	m3	2,000	40,000	W0001 0 省略
ハツリ殻積込	0.5	m3	23,358	11,679	V20070 施工 第0-0024号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 濁水回収養費、消耗品等	22	%	291,312	64,075	#71 労務費計の22% 0 省略
計	0.5	m3		1,645,000	
小計	1	m3		3,290,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
超高压水発生装置損料 250Mpa-62L/min 見積374125円	1	台・日	374,125	374,125	W0001 0 省略
超高压水発生装置積載車両 増トトラック 8トン積 見積19236円	1	台・日	19,236	19,236	W0001 0 省略
水中ポンプ 50mm 100V 見積524円	2	台・日	524	1,048	W0001 0 省略
カートリッジフィルター 1μ 見積4500円	1	式	4,500	4,500	W0001 0 省略
バケットフィルター 5μ 見積1800円	1	式	1,800	1,800	W0001 0 省略
軽油	358.2	l	133	47,640	TZJ6702002 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		51	#80 0 省略
小計	1	台・日		448,400	

V20072 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

見積歩掛

1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
床版ハツリ装置 250Mpa-62L/min 見積131400円	1	台・日	131,400	131,400	W0001 0 省略
高压ノズルヘッドアッシー はつり用 2孔ノズル 見積50000円	1	台	50,000	50,000	W0001 0 省略
小計	1	台・日		181,400	

給水車
3800L

見積歩掛

V20073 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
頁0-0039
施工 第0-0018号内訳表
1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
給水車 3800L 見積21150円	1	台・日	21,150	21,150	W0001 0 省略
軽油	37.76	l	133	5,022	TZJ6702002 0 省略
小計	1	台・日		26,172	

特殊強力吸引車
タンク容量9m3 風量40m3/min
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
超強力吸引車 大型タンク容量9.0m3 風量40m3/min 見積116100円	1	台・日	116,100	116,100	W0001 0 省略
吸引ホース 4インチ及び3インチ 見積12750円	1	式	12,750	12,750	W0001 0 省略
軽油	114.4	l	133	15,215	TZJ6702002 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		35	#80 0 省略
小計	1	台・日		144,100	

V20075 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

見積歩掛

1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
空気圧縮機(エアードライヤー付き) 吐出量3.5～3.7m3/min 見積4800円	1	台・日	4,800	4,800	W0001 0 省略
軽油	39.31	l	133	5,228	TZJ6702002 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	台・日		10,030	

V20076 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

見積歩掛

1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機 定格容量20KVA 見積5100円	1	台・日	5,100	5,100	W0001 0 省略
軽油	31.28	1	133	4,160	TZJ6702002 0 省略
小計	1	台・日		9,260	

V20077 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

見積歩掛

1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
工事用高压洗浄機 15Mpa 見積5100円	1	台・日	5,100	5,100	W0001 0 省略
高压ホース 20m 見積800円	5	本	800	4,000	W0001 0 省略
ガソリン レギュラー	18	l	139.5	2,511	TZJ6704001 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	台・日		11,620	

V20079 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

見積歩掛

1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
濁水処理槽 10m3 見積2500円	2	台・日	2,500	5,000	W0001 0 省略
水中ポンプ 0.75KW 見積210円	2	台・日	210	420	W0001 0 省略
濁度・PH計 WQC-22A 見積5500円	1	台・日	5,500	5,500	W0001 0 省略
薬剤(凝集沈殿剤) ポリ塩化アルミニウム 見積800円	20	kg	800	16,000	W0001 0 省略
薬剤(PH調整剤) 薄硫酸75% 見積700円	20	kg	700	14,000	W0001 0 省略
発動発電機 20KVA 見積5100円	1	台・日	5,100	5,100	W0001 0 省略
サクションホース 2B 50m 見積1500円	1	本	1,500	1,500	W0001 0 省略
軽油	31.28	l	133	4,160	TZJ6702002 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	台・日		51,680	

V20070 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

見積歩掛

0.5 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.5	人	23,358	11,679	RR0102
					0 省略
計	0.5	m3		11,679	
小計	1	m3		23,358	

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 2,843.8

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,966	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 2,966 = 2,843.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{20,847}{100} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{23,600}{100}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{138}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

08年01月20日適用

頁0-0047

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-一般-1000-当初

浸透性プライマー塗布工
浸透性NSBプライマー同等品使用

08年01月20日適用

頁0-0048

V00081 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

見積歩掛 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 養生材、消耗品等	20	%	108,222	21,578	#71 労務費計の20% 0 省略
計	10	m2		129,800	
小計	1	m2		12,980	

エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤塗布工
ニッシンボント`同等品使用

08年01月20日適用

頁0-0049

V00082 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

見積歩掛 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 養生材、消耗品等	20	%	108,222	21,578	#71 労務費計の20% 0 省略
計	10	m2		129,800	
小計	1	m2		12,980	

断面修復工
ゴムラテコンクリート同等品使用 鉄筋防錆工含む

見積歩掛 0.25 m3 当り

V00084 施 工 内 訳 表 施工 第0-0029号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	4	人	28,152	112,608	RR0101 1 0 省略
左官	2	人	30,294	60,588	RR0135 1 0 省略
普通作業員	3	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) ミキサー、発電機、消耗品等	25	%	271,830	67,870	#71 労務費計の25% 0 省略
計	0.25	m3		339,700	
小計	1	m3		1,358,800	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				694.1	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 694.1 = 700.44							
[機械補正]			10.24	13,600	15.05		
× { [————— × —————] ×							
100				13,000	10.24		
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92
+ [————— × ————— + ————— ×						23,358	58.43
100				28,300	100	31,000	100
+ [————— × ————— + ————— ×						25,400	19.96 + 10.88 + 8.92
100				68,200	100	154	22.39 + 2.81
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	139.5	26.52
+ [————— × ————— + ————— ×							
100				68,200	100	154	22.39 + 2.81

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,698	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,698 = 1,747						
[機械補正] 20.13 6,490 × { [100 ×] ×		20.13				
[労務補正] 71.97 27,336 + [100 ×] ×		71.97				
[材料補正] 7.90 133 + [100 ×] ×		7.90				
[全体調整] 100- 20.13- 71.97- 7.90 + 100 }						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 6,479.1

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,778	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=10 =1	8.0km以下 全ての費用			
【補正式】 6,778 = 6,479.1						
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{6,082} \right\}$		20.25 20.25				
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{24,786}$		71.03 71.03				
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{133}$		8.72 8.72				
[全体調整] $100 - \frac{20.25 + 71.03 + 8.72}{100}$						

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,174.2	11,174	TQJ1611001 1 8595.54*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		11,180	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

チッピング(厚2cm以下)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0056

SCB434210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 8,649.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	特殊作業員	72.00%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.57%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.03%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,461	積算単価	0	EP001
【補正式】						
8,461 = 8,649.1						
[労務補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{72.00}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.57}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.03}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{72.00 + 10.57 + 10.03} \right\}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 100.00}{100}$						

機械構成比：2.15%

労務構成比：95.53%

材料構成比：2.32%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：684.28

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA	1.03%	544 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A	455	TLC1110001 TL091110001
K2t'	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	0.72%	281 円/供用日	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	267	MMJ2083002 MM092083002
R1t'	特殊作業員	45.54%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.55%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	13.59%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.89%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			661.3	積算単価	0	EP001
削孔深さ		=1	30mm以上200mm未満			
【補正式】 661.3 = 684.28						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.03}{100} \times \frac{544}{455} + \frac{0.72}{100} \times \frac{281}{267} \right] \times \frac{2.15}{1.03 + 0.72} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{45.54}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{18.55}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{13.59}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{95.53}{45.54 + 18.55 + 13.59}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.89}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{2.32}{1.89}$						

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0058

SCB224410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 孔 当り

機械構成比：	2.15%	勞務構成比：	95.53%	材料構成比：	2.32%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	684.28
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-1000-当初

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.030	t	109,500	112,785	TZJ1102020 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	83,283	83,283	TQJ1001002 1 72420*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
小計	1	t		196,100	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=6 =1 =2	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =1	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	83,283	83,283	TQJ1001002 1 72420*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		72	#80 0 省略
小計	1	t		198,200	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =1	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			

型枠

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0061

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0062

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	58.85%	18,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012005 TZ092012005
	積算単価		33,230	積算単価	0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=2 =4 =23	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)	W/C≤55%		
	養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳	=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
	【補正式】 33,230 = 36,756					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{18,000}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$					

誘発目地部シール工（施工費）
歩車道境界ブロック誘発目地部
材料費は含まない
見積歩掛

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0063

14

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 養生材、消耗品等	20	%	108,222	21,578	#71 労務費計の20% 0 省略
計	14	箇所		129,800	
小計	1	箇所		9,271	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		71,000	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=1 [km]=4.4 =2	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無		[km]	
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

VTEKKINT 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版

0.8 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.5	人	59,600	29,800	RR0403 1 0 省略
技師(B)	1.0	人	48,500	48,500	RR0404 1 0 省略
技師(C)	1.0	人	40,300	40,300	RR0405 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5	%	118,600	5,900	#71 0 省略
計	0.8	m2		124,500	
小計	1	m2		155,625	

登録単価一覧表

頁0-0067

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	浸透型防水材 シルスターR同等品 見積3700円	リットル	3,700	3,600			571
F0002	珪砂5号 見積150円	kg	150	100			571
F0003	塗膜系防水材 タフシール同等品 見積1200円	kg	1,200	1,100			571
F0004	珪砂4号 見積150円	kg	150	100			571
F0006	床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ 150m/巻 同等品 建設物価	m	150	150			571
F0007	アスファルト舗装用成型目地材 厚5mm×幅50mm 高弾性 物価資料	m	635				571
F0008	床版水抜きパイプ スラブドレン(φ25樹脂フレキ用)同等品 標-1 対応床版厚180～225mm 物価資料	本	25,050	24,000			571
F0009	フレキシブルチューブ スラブドレン用(1m以上)同等品 樹脂用Φ25 物価資料	m	4,080	4,080			571
F0010	濁水処分費 見積25000円	m3	25,000	25,000			571
F0012	浸透性プライマー 浸透性NSBプライマー同等品 見積4200円	kg	4,200	4,200			571
F0013	エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 ニッシンボンド同等品 見積3600円	kg	3,600	3,600			571
F0015	ゴムラテパウダー ゴムラテコンクリート同等品 25kg/袋 見積5675円	袋	5,675	5,675			571

07-実施-一般-1000-当初

登録単価一覧表

頁0-0068

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0016	ゴムラテ混和剤 ゴムラテコンクリート同等品 18kg/缶 見積18540円	缶	18,540	18,540			571
F0017	専用骨材 ゴムラテコンクリート同等品 30kg/袋 見積2850円	袋	2,850	2,800			571
F0018	凝結遅延剤 ゴムラテコンクリート同等品 1kg/袋 見積3300円	袋	3,300	3,300			571
F0019	エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 ショーボンド#202-72h同等品 見積4700円	kg	4,700				571
F0020	樹脂アンカー D16 打ち込み式 ケミカルアンカー PG-16N同等品 見積608円	個	608	608			571
F0099	交通誘導員B (24時間配置2交代制) 11時間当たりの労務単価 週休2日(通期)補正後単価: 25,104円/人日	人日	25,104				571

特殊基礎単価一覧表

頁0-0069

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0001	吸引ホース 4インチ及び3インチ	見積12750円	式	12,750		572	特単
W0001	給水車 3800L	見積21150円	台・日	21,150		572	特単
W0001	橋梁点検車 賃料 BT-300 週休2日(通期)補正単価	見積338000円	日	338,000		572	特単
W0001	空気圧縮機(エアードライヤー付き) 吐出量3.5～3.7m3/min	見積4800円	台・日	4,800		572	特単
W0001	工事用高圧洗浄機 15Mpa	見積5100円	台・日	5,100		572	特単
W0001	高圧ノズルヘッドアッシー はつり用 2孔ノズル	見積50000円	台	50,000		572	特単
W0001	高圧ホース 20m	見積800円	本	800		572	特単
W0001	作業用清水	見積2000円	m3	2,000		572	特単
W0001	床版ハツ装置 250Mpa-62L/min	見積131400円	台・日	131,400		572	特単
W0001	水中ポンプ 0.75KW	見積210円	台・日	210		572	特単
W0001	水中ポンプ 50mm 100V	見積524円	台・日	524		572	特単
W0001	濁水処理槽 10m3	見積2500円	台・日	2,500		572	特単
W0001	濁度・PH計 WQC-22A	見積5500円	台・日	5,500		572	特単
W0001	超強力吸引車 大型タンク容量9.0m3 風量40m3/min	見積116100円	台・日	116,100		572	特単
W0001	超高圧水発生装置積載車両 増トトラック 8トン積	見積19236円	台・日	19,236		572	特単
W0001	超高圧水発生装置損料 250Mpa-62L/min	見積374125円	台・日	374,125		572	特単
W0001	超高圧ノズル 1ユニット2個ノズル使用	見積50000円	式	50,000		572	特単
W0001	超高圧ホース φ8mm×20m ワンタッチカバー付	見積135000円	式	135,000		572	特単

特殊基礎単価一覧表

頁0-0070

コード	名称・規格1	規格2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0001	発動発電機 20KVA	見積5100円	台・日	5,100		572	特単
W0001	発動発電機 定格容量20KVA	見積5100円	台・日	5,100		572	特単
W0001	薬剤(PH調整剤) 薄硫酸75%	見積700円	kg	700		572	特単
W0001	薬剤(凝集沈殿剤) ポリ塩化アルミニウム	見積800円	kg	800		572	特単
W0001	アスファルト溶解釜 As用	見積10000円	日	10,000		572	特単
W0001	カートリッジフィルター 1μ	見積4500円	式	4,500		572	特単
W0001	サクシオンホース 2B 50m	見積1500円	本	1,500		572	特単
W0001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 建設機械損料表	標準供用1日当たり換算値 積雪地損料(d2)	供用日	5,900		572	特単
W0001	バスケットフィルター 5μ	見積1800円	式	1,800		572	特単

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0071

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0001	浸透型防水材 ビニルスターR同等品 見積3700円	リットル	3,700
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0002	珪砂5号 見積150円	kg	150
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0003	塗膜系防水材 タフシール同等品 見積1200円	kg	1,200
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0004	珪砂4号 見積150円	kg	150
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0006	床版防水用端末処理材 シルバーマッシュテープ 150m/巻 同等品 建設物価	m	150
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0007	アスファルト舗装用成型目地材 厚5mm×幅50mm 高弾性 物価資料	m	635
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0008	床版水抜きパイプ スラブドレン(φ25樹脂フレキ用)同等品 標-1 対応床版厚180～225mm 物価資料	本	25,050
Y4000028420	床版防水工（車道部）		F0009	フレキシブルチューブ スラブドレン用(1m以上)同等品 樹脂用Φ25 物価資料	m	4,080
Y4000028420	床版上面断面修復工		F0010	濁水処分費 見積25000円	m3	25,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0072

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000028420	床版上面断面修復工		F0012	浸透性プライマー 浸透性NSBプライマー同等品 見積4200円	kg	4,200
Y4000028420	床版上面断面修復工		F0013	エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 ニッシンボンド同等品 見積3600円	kg	3,600
Y4000028420	床版上面断面修復工		F0015	ゴムラテパウダー ゴムラテコンクリート同等品 25kg/袋 見積5675円	袋	5,675
Y4000028420	床版上面断面修復工		F0016	ゴムラテ混和剤 ゴムラテコンクリート同等品 18kg/缶 見積18540円	缶	18,540
Y4000028420	床版上面断面修復工		F0017	専用骨材 ゴムラテコンクリート同等品 30kg/袋 見積2850円	袋	2,850
Y4000028420	床版上面断面修復工		F0018	凝結遅延剤 ゴムラテコンクリート同等品 1kg/袋 見積3300円	袋	3,300
Y4000028420	歩車道境界ブロック補修工		F0019	エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 ショーボンド#202-72h同等品 見積4700円	kg	4,700
Y4000028420	歩車道境界ブロック補修工		F0020	樹脂アンカー D16 打ち込み式 ケミカルアンカー PG-16N同等品 見積608円	個	608
Y4000027428	交通誘導警備員		F0099	交通誘導員B (24時間配置2交代制) 11時間当たりの労務単価 週休2日(通期)補正後単価: 25,104円/人日	人日	25,104

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0073

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0001	橋面防水工(車道部・施工費)	第0-0010号	W0001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 建設機械損料表 標準供用1日当たり換算値 積雪地損料(d2)	供用日	5,900
V0001	橋面防水工(車道部・施工費)	第0-0010号	W0001	アスファルト溶解釜 As用 見積10000円	日	10,000
V0003	橋梁点検車運転	第0-0014号	W0001	橋梁点検車 賃料 BT-300 週休2日(通期)補正単価 見積338000円	日	338,000
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	超高压水発生装置損料 250Mpa-62L/min 見積374125円	台・日	374,125
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	超高压水発生装置積載車両 増トトラック 8トン積 見積19236円	台・日	19,236
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	水中ポンプ 50mm 100V 見積524円	台・日	524
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	カートリッジフィルター 1μ 見積4500円	式	4,500
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	バスケットフィルター 5μ 見積1800円	式	1,800
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	床版ハツリ装置 250Mpa-62L/min 見積131400円	台・日	131,400

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0074

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	高圧ノズルヘッドアッシー はつり用 2孔ノズル 見積50000円	台	50,000
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	給水車 3800L 見積21150円	台・日	21,150
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	超強力吸引車 大型タンク容量9.0m3 風量40m3/min 見積116100円	台・日	116,100
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	吸引ホース 4インチ及び3インチ 見積12750円	式	12,750
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	空気圧縮機(エアードライヤー付き) 吐出量3.5～3.7m3/min 見積4800円	台・日	4,800
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	発動発電機 定格容量20KVA 見積5100円	台・日	5,100
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	工事用高圧洗浄機 15Mpa 見積5100円	台・日	5,100
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	高圧ホース 20m 見積800円	本	800
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	濁水処理槽 10m3 見積2500円	台・日	2,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0075

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	水中ポンプ 0.75KW 見積210円	台・日	210
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	濁度・PH計 WQC-22A 見積5500円	台・日	5,500
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	薬剤(凝集沈殿剤) ポリ塩化アルミニウム 見積800円	kg	800
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	薬剤(PH調整剤) 薄硫酸75% 見積700円	kg	700
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	発動発電機 20KVA 見積5100円	台・日	5,100
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	サクションホース 2B 50m 見積1500円	本	1,500
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	超高圧ホース φ8mm×20m ワンタッチブロー付 見積135000円	式	135,000
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	超高圧ノズル 1ユニット2個ノズル使用 見積50000円	式	50,000
V2007	はつり工(ウォータージェット工法)	第0-0015号	W0001	作業用清水 見積2000円	m3	2,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0076

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
S0930	廃材処理費	第0-0003号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0006号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料) 廃プラ含む 見積50,000円	t	50,000
S0930	廃材処理費	第0-0026号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0006号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料) 廃プラ含む 見積50,000円	t	50,000
S0930	廃材処理費	第0-0026号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	900

