

工 事 設 計 書

工事番号 下管第63号

工事名称 中木戸中継ポンプ場No. 1, 2汚水ポンプ更新工事

工事場所 新潟市東区中木戸 地内

工 期 令和8年3月31日迄

金 10,472,000 円

(工事価格 金 9,520,000 円)

工事概要

No. 1, 2汚水ポンプ設備工 . . . 一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工							
		機器費		式	1		7,200,000	別紙明細書 第 1号
			計				7,200,000	[機器費]
		直接工事費						
			輸送費	式	1		124,954	別紙明細書 第 2号
			小計				124,954	[輸送費]
			直接材料費	---	---			
			補助材料費	---	---			
			小計				0	[材料費]
			一般労務費	式	1		51,700	別紙明細書 第 3号
			機械設備据付労務費	式	1		121,200	別紙明細書 第 4号
			小計				172,900	[労務費]
			複合工費	---	---			
			小計				0	[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	式	1		3,458	
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計				3,458	[直接経費]
			仮設費(率)	式	1		204,785	
			仮設費(積上げ)	---	---			
			小計				204,785	[仮設費]
			計				506,097	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		347,000	(千円未満切捨)
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	式	1		-2,575	別紙明細書 第 5号
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				344,425	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		492,000	(千円未満切捨)
			小計				492,000	[現場管理費]
			据付間接費	式	1		109,000	(千円未満切捨)
			小計				109,000	[据付間接費]
			計				945,425	間接工事費
		据付工事原価					1,451,522	

[illegible]

機器費 一式							7,200,000 円
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
No.1汚水ポンプ	着脱型式 水中ポンプ	口径: φ100mm 吐出量: 1.37m ³ /min 揚程: 13.2m	台	1	3,600,000	3,600,000	特別単価調査
No.2汚水ポンプ	着脱型式 水中ポンプ	口径: φ100mm 吐出量: 1.37m ³ /min 揚程: 13.2m	台	1	3,600,000	3,600,000	特別単価調査
計						7,200,000	

一般労務費 一式				51,700 円			
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	22,900	22,900	
設備機械工			人	1	28,800	28,800	
計						51,700	

機械設備据付労務費 一式							121,200 円
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	4	30,300	121,200	
計						121,200	

準備費(積上げ) 一式							-2,575 円
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	故銑A		t	0.93	-27,500	-25,575	物価資料
スクラップ運搬費		2tダンプ車 25.0km以下	回	1	23,000	23,000	物価資料
計						-2,575	