

# 工 事 設 計 書

工事番号 下管第65号  
工事名称 大通黄金汚水中継ポンプ場No. 1, 2汚水ポンプ更新工事  
工事場所 新潟市南区大通黄金2丁目 地内  
工 期 令和8年3月31日迄

金 22, 352, 000 円  
（ 工事価格 金 20, 320, 000 円 ）

## 工事概要

No. 1, 2汚水ポンプ設備工 . . . 一式  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

| 審 査 | 検 算 | 設 計 |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

[illegible]

| 本 工 事 費 内 訳 書 |       |       |             |     |     |    |            |            |
|---------------|-------|-------|-------------|-----|-----|----|------------|------------|
| 費目            | 工種    | 種別    | 細別          | 単位  | 数量  | 単価 | 金額         | 摘要         |
| 本工事費          |       |       |             |     |     |    |            |            |
|               | 機械設備工 |       |             |     |     |    |            |            |
|               |       | 機器費   |             | 式   | 1   |    | 16,400,000 | 別紙明細書 第 1号 |
|               |       |       | 計           |     |     |    | 16,400,000 | [機器費]      |
|               |       | 直接工事費 |             |     |     |    |            |            |
|               |       |       | 輸送費         | 式   | 1   |    | 116,741    | 別紙明細書 第 2号 |
|               |       |       | 小計          |     |     |    | 116,741    | [輸送費]      |
|               |       |       | 直接材料費       | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 補助材料費       | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 小計          |     |     |    | 0          | [材料費]      |
|               |       |       | 一般労務費       | 式   | 1   |    | 80,500     | 別紙明細書 第 3号 |
|               |       |       | 機械設備据付労務費   | 式   | 1   |    | 212,100    | 別紙明細書 第 4号 |
|               |       |       | 小計          |     |     |    | 292,600    | [労務費]      |
|               |       |       | 複合工費        | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 小計          |     |     |    | 0          | [複合工費]     |
|               |       |       | 特許使用料       | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 水道光熱電力料     | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 機械経費(率)     | 式   | 1   |    | 5,852      |            |
|               |       |       | 機械経費(積上げ)   | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 総合試運転費(率)   | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 総合試運転費(積上げ) | --- | --- |    |            |            |
|               |       |       | 特別経費        | --- | --- |    |            |            |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |        |                |     |     |    |           |           |
|---------------|----|--------|----------------|-----|-----|----|-----------|-----------|
| 費目            | 工種 | 種別     | 細別             | 単位  | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要        |
|               |    |        | 小計             |     |     |    | 5,852     | [直接経費]    |
|               |    |        | 仮設費(率)         | 式   | 1   |    | 403,564   |           |
|               |    |        | 仮設費(積上げ)       | --- | --- |    |           |           |
|               |    |        | 小計             |     |     |    | 403,564   | [仮設費]     |
|               |    |        | 計              |     |     |    | 818,757   | 直接工事費     |
|               |    | 間接工事費  |                |     |     |    |           |           |
|               |    |        | 共通仮設費(率)       | 式   | 1   |    | 562,000   | (千円未満切捨)  |
|               |    |        | 運搬費(積上げ)       | --- | --- |    |           |           |
|               |    |        | 準備費(積上げ)       | 式   | 1   |    | -12,200   | 別紙明細書 第5号 |
|               |    |        | 事業損失防止施設費(積上げ) | --- | --- |    |           |           |
|               |    |        | 安全費(積上げ)       | --- | --- |    |           |           |
|               |    |        | 役務費(積上げ)       | --- | --- |    |           |           |
|               |    |        | 技術管理費(積上げ)     | --- | --- |    |           |           |
|               |    |        | 営繕費(積上げ)       | --- | --- |    |           |           |
|               |    |        | 小計             |     |     |    | 549,800   | [共通仮設費]   |
|               |    |        | 現場管理費          | 式   | 1   |    | 757,000   | (千円未満切捨)  |
|               |    |        | 小計             |     |     |    | 757,000   | [現場管理費]   |
|               |    |        | 据付間接費          | 式   | 1   |    | 190,000   | (千円未満切捨)  |
|               |    |        | 小計             |     |     |    | 190,000   | [据付間接費]   |
|               |    |        | 計              |     |     |    | 1,496,800 | 間接工事費     |
|               |    | 据付工事原価 |                |     |     |    | 2,315,557 |           |
|               |    |        |                |     |     |    |           |           |

[illegible]

| 機器費 一式    |               |                                          |    |    |           |            | 16,400,000 円 |
|-----------|---------------|------------------------------------------|----|----|-----------|------------|--------------|
| 名称        | 品種            | 形状寸法                                     | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 摘要           |
| No.1汚水ポンプ | 着脱型式<br>水中ポンプ | 口径：φ 150mm<br>吐出量：2.76m3/min<br>揚程：15.0m | 台  | 1  | 8,200,000 | 8,200,000  | 特別単価調査       |
| No.2汚水ポンプ | 着脱型式<br>水中ポンプ | 口径：φ 150mm<br>吐出量：2.76m3/min<br>揚程：15.0m | 台  | 1  | 8,200,000 | 8,200,000  | 特別単価調査       |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
|           |               |                                          |    |    |           |            |              |
| 計         |               |                                          |    |    |           | 16,400,000 |              |



一般労務費 一式

80,500 円

| 名称    | 品種 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要 |
|-------|----|------|----|----|--------|--------|----|
| 普通作業員 |    |      | 人  | 1  | 22,900 | 22,900 |    |
| 設備機械工 |    |      | 人  | 2  | 28,800 | 57,600 |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
|       |    |      |    |    |        |        |    |
| 計     |    |      |    |    |        | 80,500 |    |



| 準備費(積上げ) 一式 |     |                    |    |      |         |         | -12,200 円 |
|-------------|-----|--------------------|----|------|---------|---------|-----------|
| 名称          | 品種  | 形状寸法               | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要        |
| スクラップ       | 故鉄A |                    | t  | 1.28 | -27,500 | -35,200 | 物価資料      |
| スクラップ運搬費    |     | 2tダンプ車<br>25.0km以下 | 回  | 1    | 23,000  | 23,000  | 物価資料      |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
|             |     |                    |    |      |         |         |           |
| 計           |     |                    |    |      |         | -12,200 |           |