

工 事 設 計 書

工事番号 下管第87号

工事名称 コスポ東マンホールポンプNo. 3ポンプ更新工事

工事場所 新潟市西区五十嵐東3丁目 地内

工 期 令和8年12月10日迄

金 10,109,000 円

(工事価格 金 9,190,000 円)

工事概要

【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】

No. 3ポンプ更新 . . . 一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工							
		機器費		式	1		6,890,000	別紙明細書 第 1号
			計				6,890,000	
		直接工事費						
			輸送費	式	1		134,141	別紙明細書 第 2号
			小計				134,141	[輸送費]
			直接材料費	---	---			---
			補助材料費	---	---			
			小計				0	[材料費]
			一般労務費	式	1		51,700	別紙明細書 第 3号
			機械設備据付労務費	式	1		121,200	別紙明細書 第 4号
			小計				172,900	[労務費]
			複合工費	---	---			
			小計				0	[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	式	1		3,458	
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計				3,458	[直接経費]
			仮設費(率)	式	1		198,013	
			仮設費(積上げ)	---	---			
			小計				198,013	[仮設費]
			計				508,512	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		349,000	(千円未満切捨)
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	式	1		-2,025	別紙明細書 第5号
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				346,975	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		495,000	(千円未満切捨)
			小計				495,000	[現場管理費]
			据付間接費	式	1		109,000	(千円未満切捨)
			小計				109,000	[据付間接費]
			計				950,975	間接工事費
		据付工事原価					1,459,487	

[illegible]

機器費 一式						6,890,000 円	
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
水中汚水ポンプ		φ 150mm × 2.59m ³ /min 22m × 18.5KW	台	1	6,890,000	6,890,000	特別単価調査
計						6,890,000	

一般労務費 一式

51,700 円

名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	22,900	22,900	RR0102
設備機械工			人	1	28,800	28,800	RR0301
計						51,700	

準備費(積上げ) 一式

-2,025 円

名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	故銑A		t	0.91	-27,500	-25,025	物価資料
スクラップ運搬費		2tダンプ車 片道距離概ね25km	台	1	23,000	23,000	物価資料
計						-2,025	